

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Deblínek, inv.č.149368

KSO:
Místo: k.ú. Suchohrdly u Znojma, parc.č.613

CC-CZ:
Datum: 26.7.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				272 569,03
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	272 569,03		21,00%	57 239,50
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		329 808,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: LC Deblínek, inv.č.149368

Místo: k.ú. Suchohrdly u Znojma, parc.č.613

Datum: 26.7.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	272 569,03
HSV - Práce a dodávky HSV	272 569,03
5 - Komunikace pozemní	268 162,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	762,00
998 - Přesun hmot	3 644,34

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Deblínek, inv.č.149368

Místo: k.ú. Suchohrdly u Znojma, parc.č.613

Datum: 26.7.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							272 569,03
D		HSV	Práce a dodávky HSV				272 569,03
D		5	Komunikace pozemní				268 162,69
1	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	60,739	4 415,00	268 162,69
	W		(25*1,2+20*1,2+15*1,2+12*1,1+10*0,75+20*1,2+15*0,75+20*0,75+18*1,0+5*0,75+35*1,2+25*1,2+15*0,7+20*1,2+10*1,0)*0,09*2,4		60,739		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				762,00
2	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	127,000	6,00	762,00
	W		15*1,2+10*0,75+20*1,2+15*0,75+18*1,0+5*0,75+15*0,7+20*1,2+10*1,0		127,000		
D		998	Přesun hmot				3 644,34
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	60,739	60,00	3 644,34

