

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-320295  
Stavba: LC SPIRK-ZADNI CHALUP.509



KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:  
Datum: 27.6.2023

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ:  
DIČ:  
IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **592 714,58**

|              | Sazba daně | Základ daně       | Výše daně         |
|--------------|------------|-------------------|-------------------|
| DPH základní | 21,00%     | <b>592 714,58</b> | <b>124 470,06</b> |
| DPH snížená  | 15,00%     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Cena s DPH v CZK** **717 184,64**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-320295

**Stavba:** LC SPIRK-ZADNI CHALUP.509

Místo: Datum: 27.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



| Kód                       | Popis                            | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                  | <b>592 714,58</b>  | <b>717 184,64</b> |
| 23-320295                 | Oprava LC SPIRK-ZADNI CHALUP.509 | 592 714,58         | 717 184,64        |

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

LC SPIRK-ZADNI CHALUP.509

Objekt:

**23-320295 - Oprava LC SPIRK-ZADNI CHALUP.509**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**592 714,58**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 592 714,58  | 21,00%     | 124 470,06 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**717 184,64**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: LC SPIRK-ZADNI CHALUP.509

Objekt: **23-320295 - Oprava LC SPIRK-ZADNI CHALUP.509**

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 27.6.2023

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**592 714,58**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**592 714,58**

1 - Zemní práce

51 767,09

5 - Komunikace pozemní

463 549,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

66 873,35

997 - Přesun sutě

4 849,88

998 - Přesun hmot

5 674,53

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC SPIRK-ZADNI CHALUP.509

Objekt:

23-320295 - Oprava LC SPIRK-ZADNI CHALUP.509

Místo:

Datum: 27.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**592 714,58**

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

**592 714,58**

#### D 1

#### Zemní práce

**51 767,09**

|   |            |           |   |    |                |        |                   |
|---|------------|-----------|---|----|----------------|--------|-------------------|
| 1 | K          | 113108442 | Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem  | m2 | 851,800        | 29,00  | 24 702,20         |
|   | PP         |           | Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky se živičným pojivem   |    |                |        |                   |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113108442">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113108442</a>   |    |                |        |                   |
|   | VV         |           | "rozrytí celoplošné v úseku 0,000 km - 0,816 km"  |    | 675,500        |        |                   |
|   | VV         |           | 75*3,5+92*3,5+6*3,5+20*3,5  |    |                |        |                   |
|   | VV         |           | "rozrytí celoplošné v km 1,570"   |    | 35,000         |        |                   |
|   | VV         |           | 10*3,5  |    |                |        |                   |
|   | VV         |           | "rozrytí výtuků a jednotlivých opravovaných úseků v km 0,000 - 0,816 (kolejí, krajnic)"   |    |                |        |                   |
|   | VV         |           | 12*0,5+12*0,5+8*0,5+3*0,5+13*0,5+107*0,5+45*0,5+2+20*0,5+3+3+1+13*0,5+1+9*0,7+17*0,5  |    | 141,300        |        |                   |
|   | VV         |           | <b>Součet</b>   |    | <b>851,800</b> |        |                   |
| 2 | K          | 122151102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně   | m3 | 38,970         | 113,00 | 4 403,61          |
|   | PP         |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3   |    |                |        |                   |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151102</a>   |    |                |        |                   |
|   | VV         |           | "zemní průleh v km 0,280"   |    | 2,520          |        |                   |
|   | VV         |           | 7*1,2*0,3   |    |                |        |                   |
|   | VV         |           | "obnova příkopu v km 0,163 -0,280"  |    | 29,250         |        |                   |
|   | VV         |           | 117*0,25  |    |                |        |                   |
|   | VV         |           | "výtoková strana propusti v km 2,052"   |    | 7,200          |        |                   |
|   | VV         |           | 15*0,8*0,6  |    |                |        |                   |
|   | VV         |           | <b>Součet</b>   |    | <b>38,970</b>  |        |                   |
| 3 | K          | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3  | m3 | 157,020        | 76,00  | 11 933,52         |
|   | PP         |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m |    |                |        |                   |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104</a>   |    |                |        |                   |
|   | VV         |           | "přemístění výkopku na předem určená místa"   |    | 38,970         |        |                   |
|   | VV         |           | 38,97   |    |                |        |                   |
|   | VV         |           | "přemístění nánosů z příkopů na předem určená místa"  |    | 118,050        |        |                   |
|   | VV         |           | 787*0,15  |    |                |        |                   |
|   | VV         |           | <b>Součet</b>   |    | <b>157,020</b> |        |                   |
| 4 | K          | 171251101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně   | m3 | 157,020        | 68,00  | 10 677,36         |
|   | PP         |           | Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti  |    |                |        |                   |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251101</a>   |    |                |        |                   |
|   | VV         |           | "rozprostření výkopku na předem určená místa"   |    | 38,970         |        |                   |
|   | VV         |           | 38,97   |    |                |        |                   |
|   | VV         |           | "rozprostření nánosů a usazenin z příkopů na předem určená místa"   |    | 118,050        |        |                   |
|   | VV         |           | 787*0,15  |    |                |        |                   |
|   | VV         |           | <b>Součet</b>   |    | <b>157,020</b> |        |                   |
| 5 | K          | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně   | m2 | 2,520          | 20,00  | 50,40             |
|   | PP         |           | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním   |    |                |        |                   |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112</a>   |    |                |        |                   |
|   | VV         |           | "zemní průleh v km 0,280"   |    | 2,520          |        |                   |
|   | VV         |           | 7*1,2*0,3   |    |                |        |                   |
|   | VV         |           | <b>Součet</b>   |    | <b>2,520</b>   |        |                   |
|   | D 5        |           | Komunikace pozemní  |    |                |        | <b>463 549,73</b> |
| 6 | K          | 566201111 | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2  | m2 | 710,500        | 48,00  | 34 104,00         |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis  | MJ | Množství       | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|----|----------------|--------------|-------------------|
|    | PP         |           | Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2 |    |                |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566201111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566201111</a>  |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | "úprava celoplošně opravovaných úseků s doplněním DK fr. 32-63 a ŠD fr. 0-32"  |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | 710,5  |    | 710,500        |              |                   |
|    | VV         |           | <b>Součet</b>  |    | <b>710,500</b> |              |                   |
| 7  | K          | 572212111 | Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích šterkopiskem   | m3 | 30,202         | 665,00       | 20 084,33         |
|    | PP         |           | Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním šterkopiskem   |    |                |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572212111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572212111</a>  |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | "oprava výtluků a jednotlivých opravovaných úseků (kolejí, krajnic) - ŠD fr. 0-32"   |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | 141,3*0,04   |    | 5,652          |              |                   |
|    | VV         |           | "pomístná oprava krajnic s dosypáním ŠD fr. 0-32 a následným zhutněním, cca 10% z celkového povrchu krajnic v úseku 0,000 km - 0,816 km"   |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | 393,75*0,1*2*0,1   |    | 7,875          |              |                   |
|    | VV         |           | "oprava krajnic podél celoplošně opravovaných úseků, dosypání ŠD fr. 0-32 a následné zhutnění"   |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | (74*2+92*2+6*2+20*2+10*2)*0,25*0,1   |    | 10,100         |              |                   |
|    | VV         |           | "oprava krajnic podél vybraných opravovaných úseků, dosypání ŠD fr. 0-32 a následné zhutnění"  |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | (12+12+8+3+13+107+45+20+3+1+13+9+17)*0,25*0,1  |    | 6,575          |              |                   |
|    | VV         |           | <b>Součet</b>  |    | <b>30,202</b>  |              |                   |
| 8  | K          | 572241111 | Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km   | m2 | 141,300        | 493,00       | 69 660,90         |
|    | PP         |           | Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. od 20 do 40 mm                              |    |                |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572241111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572241111</a>  |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | "2. vrstva ACO (AB) do opravovaných výtluků a jednotlivých opravovaných úseků (kolejí, krajnic)"   |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | 141,3  |    | 141,300        |              |                   |
|    | VV         |           | <b>Součet</b>  |    | <b>141,300</b> |              |                   |
| 9  | K          | 572241112 | Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km   | m2 | 141,300        | 690,00       | 97 497,00         |
|    | PP         |           | Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm                            |    |                |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572241112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572241112</a>  |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | "1. vrstva ACO (AB) do opravovaných výtluků a jednotlivých opravovaných úseků (kolejí, krajnic)"   |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | 141,3  |    | 141,300        |              |                   |
|    | VV         |           | <b>Součet</b>  |    | <b>141,300</b> |              |                   |
| 10 | K          | 572531121 | Ošetření trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm   | m  | 35,000         | 79,00        | 2 765,00          |
|    | PP         |           | Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlin šířky do 20 mm   |    |                |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/572531121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/572531121</a>  |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | "ošetření spár celoplošné úpravy"  |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | 5*3,5*2  |    | 35,000         |              |                   |
|    | VV         |           | <b>Součet</b>  |    | <b>35,000</b>  |              |                   |
| 11 | K          | 573451117 | Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 3,5 kg/m2 s posypem   | m2 | 710,500        | 105,00       | 74 602,50         |
|    | PP         |           | Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 3,5 kg/m2  |    |                |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573451117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573451117</a>  |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | "dvojitý nátěr 3,5 kg/m2 obsahuje dvě vrstvy pojiva: 1,9 kg/m2 + kamenivo fr. 11/16 a 1,6 kg/m2 + kamenivo fr. 4/8"  |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | 710,5  |    | 710,500        |              |                   |
|    | VV         |           | <b>Součet</b>  |    | <b>710,500</b> |              |                   |
| 12 | K          | 574381112 | Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm   | m2 | 710,500        | 232,00       | 164 836,00        |
|    | PP         |           | Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živící, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm  |    |                |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/574381112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/574381112</a>  |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | 710,5  |    | 710,500        |              |                   |
|    | VV         |           | <b>Součet</b>  |    | <b>710,500</b> |              |                   |
|    | D          | 9         | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>   |    |                |              | <b>66 873,35</b>  |
| 13 | K          | 919735113 | Řezání stávajícího živíčního krytu hl přes 100 do 150 mm   | m  | 35,000         | 136,00       | 4 760,00          |
|    | PP         |           | Řezání stávajícího živíčního krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm  |    |                |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113</a>  |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | "řezání navazujícího povrchu celoplošných úprav"   |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | 5*3,5*2  |    | 35,000         |              |                   |
|    | VV         |           | <b>Součet</b>  |    | <b>35,000</b>  |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství       | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------------|--------------|-------------------|
| 14 | K          | 938902111 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem<br>objem nánosu do 0,15 m3/m   | m  | 787,000        | 48,00        | 37 776,00         |
|    | PP         |           | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m3/m |    |                |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902111</a>   |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | "délka příkopů v úseku 0,000 km -0,816 km - odečteny sjezdy a samostatně řešený úsek"   |    | 655,000        |              |                   |
|    | VV         |           | 450-13-7-117+366-5-9-10   |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | "nový příkop v km 0,163 - 0,280"  |    | 117,000        |              |                   |
|    | VV         |           | 117   |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | "nový příkop u propusti v km 2,052"   |    | 15,000         |              |                   |
|    | VV         |           | 15  |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | <b>Součet</b>   |    | <b>787,000</b> |              |                   |
| 15 | K          | 938902421 | Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm<br>při tl nánosu přes 25 do 50% DN   | m  | 41,000         | 59,00        | 2 419,00          |
|    | PP         |           | Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm  |    |                |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902421</a>   |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | "zatravněné hospodářské sjezdy"   |    | 41,000         |              |                   |
|    | VV         |           | 13+5+10+7+6   |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | <b>Součet</b>   |    | <b>41,000</b>  |              |                   |
| 16 | K          | 938902452 | Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl<br>nánosu do 25% DN  | m  | 41,500         | 110,00       | 4 565,00          |
|    | PP         |           | Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu do 25% průměru propustku přes 500 do 1000 mm   |    |                |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902452">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902452</a>   |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | "trubní propusti"   |    | 41,500         |              |                   |
|    | VV         |           | 6+6+6+5,5+6+6+6   |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | <b>Součet</b>   |    | <b>41,500</b>  |              |                   |
| 17 | K          | 938909331 | Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu<br>betonového nebo živičného  | m2 | 851,800        | 6,00         | 5 110,80          |
|    | PP         |           | Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného   |    |                |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938909331">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938909331</a>   |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | "vyčištění opravovaných povrchů lesní cesty od nánosu bahna a jiných nečistot"  |    | 851,8          |              |                   |
|    | VV         |           | "úsek 0,000 km -0,816 km"   |    | 851,800        |              |                   |
|    | VV         |           | 851,8   |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | <b>Součet</b>   |    | <b>851,800</b> |              |                   |
| 18 | K          | 938909611 | Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm  | m2 | 720,150        | 17,00        | 12 242,55         |
|    | PP         |           | Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm  |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | "oboustranné čištění krajnic v úseku 0,000 km - 0,816 km (odečteny sjezdy a křižovatky)"  |    | 393,750        |              |                   |
|    | VV         |           | $(816 \cdot 0,25 \cdot 2) - ((12 + 7 + 6 + 9 + 10 + 7 + 6) \cdot 0,25)$   |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | "odstranění nánosů hlíny, prachu a mechů uprostřed cesty - cca 80% úseku 0,000 km - 0,816 km"   |    | 326,400        |              |                   |
|    | VV         |           | $816 \cdot 0,5 \cdot 0,8$   |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | <b>Součet</b>   |    | <b>720,150</b> |              |                   |
|    | D          | 997       | <b>Přesun sutě</b>  |    |                |              | <b>4 849,88</b>   |
| 19 | K          | 997221551 | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km   | t  | 107,775        | 45,00        | 4 849,88          |
|    | PP         |           | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km   |    |                |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551</a>   |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | "přesun nečistot z čištění vozovky na předem určené místo v blízkosti stavby vč. složení a hrubého urovnání"  |    | 17,036         |              |                   |
|    | VV         |           | 17,036  |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | "přesun odstraněného nánosu z krajnic a ze středu cesty na předem určené místo v blízkosti stavby vč. složení a hrubého urovnání"   |    | 90,739         |              |                   |
|    | VV         |           | 90,739  |    |                |              |                   |
|    | VV         |           | <b>Součet</b>   |    | <b>107,775</b> |              |                   |
|    | D          | 998       | <b>Přesun hmot</b>  |    |                |              | <b>5 674,53</b>   |
| 20 | K          | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z<br>kamene, monolitickým betonovým nebo živičným   | t  | 93,025         | 61,00        | 5 674,53          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu   |    |                |              |                   |