

HSM+TOMI-Údržba SPS rok 2023

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

E-mail: udrzba@hrosistavby.cz

Datum: 1. 9. 2023

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme opravu vodárny, výměna čerpadla v žst. Vlárský průsmyk, studna - výpravní budova, č.p. 5, (IC6000383618), dle nabídkového listu č. 319/2023.

Zakázka / Objekt RE: E216H2Z21ZP7

Dohodnutá cena: 52 511,24 Kč (bez DPH)

Termín: září 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

Příloha: Nabídkový list 319/2023

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu
objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

319/2023

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E216H2Z21ZP7

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Vlářský průsmyk - výpravní budova

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000383618

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.0332528N, 18.0529822E

Oprava vodárny, výměna čerpadla.

Oprava vodárny ve studni, výměna nefunkčního čerpadla, zpětné klapky, tlakového spínače a oprava potrubí. Výpravní budova je bez vody. Zprovoznění vodárny ve spolupráci s SEE p. Šuráň, tel. 725 482 259. Operativní činnost.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: září 2023

Příloha: foto

Vzdálenost v KM

95

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Kód: 319-2023

Stavba: Vlárský průmysk - výpravní budova - Oprava vodárny, výměna čerpadla.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%

Cena s DPH	v
-------------------	----------

Správce obvodu

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 319-2023

Stavba: Vlárský průsmyk - výpravní budova - Oprava vodárny, výměna čerpadla.

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 1** **Oprava vodárny, výměna čerpadla.**
- 2** **VRN**
- 3** **Index**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vlářský průmysk - výpravní budova - Oprava vodárny, výměna čerpadla.

Objekt:

1 - Oprava vodárny, výměna čerpadla.

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
16	K	72217611r	Oprava potrubí čerpadla	sou	1,000		
31	M	31944199	přechodka redukovaná s vnitřním a vnějším závitem zinkovaná DN 3x2"	kus	6,000		
32	M	55128045	klapka zpětná pružinová mezipřirubová PN16 T 100°C DN 32 dl 28mm	kus	1,000		
33	M	42611004r	čerpadlo PCH 1" 90-16 400V	kus	1,000		
12	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		
34	M	42917652	spouštěč motorový IP54 25A	kus	1,000		
35	M	4291765r	skříňka pro spouštěč motorový	kus	1,000		
36	M	PRG.MAVE2S22 4V	Snímač hladiny pro 2 sondy, provedení 24V	kus	1,000		
37	M	42695020	sonda ponorná pro snímání dvou hladin 10+5m	kus	1,000		
38	M	4269502r	závěs pro čerpadlo	kus	1,000		
20	K	72219090r	Zjištění stavu funkčnosti vodárny	kus	1,000		
28	K	72219090r2	Zpřístupnění prostorustudny	kus	1,000		
14	K	722229103	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1" ostatní typ	kus	6,000		
6	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	36,000		
39	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	336,195		
40	K	998722292	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%	336,195		
D	724		Zdravotechnika - strojní vybavení				
30	K	72413111r	Montáž čerpadla vč. kotvení	soubor	1,000		
29	K	72422183r	Demontáž čerpadla včetně potrubí	soubor	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vlářský průmysk - výpravní budova - Oprava vodárny, výměna čerpadla.

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN4 Inženýrská činnost

1	K	041103000	Inženýrská činnost	...	1,000		
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vlářský průmysk - výpravní budova - Oprava vodárny, výměna čerpadla.

Objekt:

3 - Index

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, ORŽ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D N00 Index dle SOD

D N01 Index dle SOD

1	K	00001	Index dle SOD		0,150		
---	---	-------	---------------	--	-------	--	--