

**HSM + TOMI – Údržba SPS  
rok 2023**

**Průmyslová 955/4**

**779 00 Olomouc**

**IČO: 28597460**

[udrzba@hrosistavby.cz](mailto:udrzba@hrosistavby.cz)

Datum: 31. 08. 2023

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199-2022 u Vás objednááme **havarijní opravu střechy přístřešku** u výpravní budovy nad I. nástupištěm, dokončení celkové opravy dřevěných nosníků a krytiny na betonovém krakorci, včetně přemístění světelného butonu označení názvem stanice na fasádu výpravní budovy v žst. Hranice na Moravě, dle nabídkového listu č. 301/2023.

Zakázka // objekt RE: E216H4Y21MNT

Dohodnutá cena: 195.390,41 Kč

Termín: říjen 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA635220024

Příloha: Nabídkový list 301/2023 ze dne 31.8.2023  
Požadavek ze dne 18.8.2023  
1x foto + půdorys

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy  
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **301/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

Zakázky:

E216H4YH1MNT

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Hranice n.M. - výpravní budova

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000384971

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.5652247N, 17.7420214E

Oprava části střechy nad I. nástupištěm, včetně přemístění světelného butonu nápisu stanice

Jedná se o vyznačenou plochu v příloze /pokračování havarijního zásahu/, i tato část bude opravena v plném, definitivním rozsahu, včetně oplechování.

Nosná Oc kce nápisu bude demontována, včetně uchycení na betonovou kci krakorce, nápis bude přemístěn na fasádu, včetně nového přívodu z rozbočovací el. krabice /lišta v barvě fasády/.

U nosné dřevěné kce krytiny /prkna, sbíjené vazníky/ budou vyměněny poškozené prvky, průběžný plechový žlab od svodů z vyšších střešů bude zachován.

Žádám o zaslání cenové nabídky na provedení oprav do 1.9.2023.

Termín: realizace říjen 2023

Příloha: 2x foto

Vzdálenost v KM

-

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

# NABÍDKA ZHOTOVITELE

Kód: 301-2023

Stavba: Hranice n.M.- provozní budova RZZ - Oprava krytiny a klempířských prvků střechy.

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

## Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně
snížená	21,00%
	15,00%

---

**Cena s DPH**

**v**

---

Správce obvodu

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 301-2023

Stavba: Hranice n.M.- provozní budova RZZ - Oprava krytiny a klempířských prvků střechy.

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

1	Oprava krytiny a klempířských prvků střechy.
2	VRN
3	Index

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hranice n.M.- provozní budova RZZ - Oprava krytiny a klempířských prvků střechy.

Objekt:

**1 - Oprava krytiny a klempířských prvků střechy.**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

34	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,900		
35	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	89,000		
2	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,900		
32	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	2,900		
33	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,900		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

3	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	80,000		
4	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	80,000		
5	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,026		
6	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	80,000		
7	K	712340834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu	m2	160,000		
8	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše opdklad	m2	80,000		
9	M	62855005	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,2mm</i>	m2	93,240		
10	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	80,000		
11	M	62852011	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm</i>	m2	93,240		
40	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	812,576		

D M Práce a dodávky M

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

36	K	22087016r	Přemístění "cedule nápisu" demontáž oc. konstrukce ze střechy a montáž na fasádu objektu	kus	1,000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

D 762 Konstrukce tesařské

12	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	30,000		
13	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	30,000		
14	M	60512130	<i>hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m</i>	m3	0,649		
15	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	40,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	1,000		
17	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	30,000		
18	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laňování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,000		
39	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	344,259		
D 764			Konstrukce klempířské				
19	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	4,000		
20	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	4,000		
21	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	20,000		
22	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	12,000		
23	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	8,000		
24	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	20,000		
25	K	764011404	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,55 mm rš 330 mm	m	20,000		
26	K	764211467	Oplechování úžlabí z Pz plechu rš 670 mm	m	4,000		
27	K	764212404	Oplechování šiftu závětrnou lištou z Pz plechu rš 330 mm	m	4,000		
28	K	764311404	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz plechu rš 330 mm	m	12,000		
29	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	20,000		
38	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	215,604		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hranice n.M.- provozní budova RZZ - Oprava krytiny a klempířských prvků střechy.

Objekt:

**2 - VRN**

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN4 Inženýrská činnost

1	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000		
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	--	--

D VRN7 Provozní vlivy

4	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000		
---	---	-----------	----------------	-----	-------	--	--

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hranice n.M.- provozní budova RZZ - Oprava krytiny a klempířských prvků střechy.

Objekt:

**3 - Index**

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava  
Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Datum:

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	N00	Index dle SOD					
1	K	000001	Index dle SOD	%		0,150	