

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 235/2023
Stavba: LC nad Střelnicí



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.6.2023

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj


IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	445 205,24
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	445 205,24	93 493,20
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	538 698,44
------------	---	-----	------------



Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 235/2023

Stavba: LC nad Střelnicí

Místo:

Datum:

26.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		445 205,24	538 698,44
235/2023	LC nad Střelnicí	445 205,24	538 698,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC nad Střelnicí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

445 205,24

DPH základní
snížená

Základ daně
445 205,24
0,00


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
93 493,11
0,00

Cena s DPH

v CZK

538 698,35



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC nad Střelnicí

Místo:

Datum:

26.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

445 205,24

HSV - Práce a dodávky HSV

445 205,24

1 - Zemní práce

40 956,00

5 - Komunikace pozemní

369 558,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 450,00

998 - Přesun hmot

241,24

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC nad Střelnicí

Místo:

Datum: 26.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

445 205,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

445 205,24

D 1

Zemní práce

40 956,00

18	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	51,000	156,00	7 956,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251103

11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 500,000	22,00	33 000,00
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

PP Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

D 5

Komunikace pozemní

369 558,00

16	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	241,000	188,00	45 308,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564651111

19	K	564841113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 140 mm	m2	1 500,000	156,00	234 000,00
----	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 140 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564841113

9	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	25,000	1 990,00	49 750,00
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

PP Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/597361121

10	M	55381305	svodnice vody pro nezpevněné komunikace s uložením do betonu žlab š 120mm	m	25,000	1 620,00	40 500,00
----	---	----------	---	---	--------	----------	-----------

PP svodnice vody pro nezpevněné komunikace s uložením do betonu žlab š 120mm

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 450,00

4	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	500,000	42,00	21 000,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938902111

21	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	250,000	53,80	13 450,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938909612

D 998


Přesun hmot

241,24

17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	3,077	78,40	241,24
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živickým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

Zadávací dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy – LS Litvínov

Rekonstrukce LC Nad Střelnicí

Revír Lom

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., Jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.

www.lesycr.cz



1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: Rekonstrukce LC Nad Střelnicí

LS: Litvínov

Název majetku: LC Nad Střelnicí

Inventurní/investiční č.: 402686

Místo stavby: k.ú. Horní Litvínov

Obec: Litvínov

Kraj: Ústecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.
LS Litvínov
Máchova 1688
436 01 Litvínov
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy

Stupeň dokumentace: zadávací dokumentace

Druh prací: rekonstrukce lesní cesty

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis stávajícího stavu

V případě nepříznivého počasí není možné na lesní cestě zajistit dostatečné podmínky pro odvoz dřevní hmoty. V roce 2021 bylo na konci lesní cesty zajištěno odvozní místo pro skládování dřevní hmoty přilehlých porostů. V následujících letech je nutné provést rekonstrukci LC, aby bylo možné dřevní hmotu z odvozního místa vyvážet.

Zdůvodnění stavby

Rekonstrukce lesní cesty je nutná k zajištění bezpečného vývozu dřevní hmoty ze skládky. OM a i lesní cesta slouží v přilehlých odděleních pro plánovanou těžbu.

Od začátku nového LHP z roku 2021 se v okolí tohoto úseku vytěžilo a odvezlo 769,41 m³. Na rok 2023 je projektováno odhadem 200 m³, a současně s tím probíhají již některé těžby kůrovcového dřeva. Do konce decénia, pouze v okolních porostních skupinách, je plánováno dle HK 2 598 m³. V severní části této LC navazuje cesta 3L, která je také v kritickém stavu a v budoucnu s ohledem na těžby v porostech, které jsou na ni vázány, je zapotřebí co nejdříve jednat. LC je pravidelně využívána nájemci honitby, či zaměstnanci SP, kteří nedisponují terénními vozy, a přesun na figuru jim kvalita LC velmi ztěžuje.

Také je tato cesta velice využívána jako spojnice pro místní obyvatele mezi městy, je navštěvovaná MŠ i ZŠ, a také je hojně frekventovaná turisty i sportovci, kteří si zde zkracují cestu, nebo pouze jdou navštívit Czedíkův gloriét, který je v docházkové vzdálenosti.

Technické řešení stavby

V rámci rekonstrukce lesní cesty dojde k odkopávkám nevyhovujícího materiálu o objemu 51 m³, úpravě pláň v celkové ploše 1500 m² se zhutněním, umístění 5 ocelových svodnic do betonového lože k zajištění odvodnění lesní cesty v případě přívalových dešťů a vytvoření příkopu do lesního porostu, dále dojde k odstranění nánosů na krajnicích. Sanace nejvíce poškozených úseků LC bude v ploše 241 m² z kameniva 63-125 v tl. 150 mm. Svrchní konstrukci lesní cesty o celkové ploše 1500 m² bude tvořit povrch ze ŠD v tl. 140 mm.

3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem ostatní komunikace p.č. 1345/1 v k.ú. Horní Litvínov je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Nejsou požadována.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: srpen 2023

Předpokládaný termín dokončení stavby: září 2023

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Přebytečný výkopek bude uložen v okolí cesty.

7. PŘÍSTUP NA PRACOVISTIŠTĚ

Přístup je zajištěn po silnici z obce Litvínov na lesní cestu. Přístup na staveniště umožňuje použití běžné techniky pro zemní práce. V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití běžné techniky pro zemní práce, nákladních automobilů a hutních strojů.

8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVISTIŠTĚ

Inženýrské sítě

Přestože se staveniště nachází uprostřed lesního pozemku předpokládá se výskyt plynárenského potrubí v místě příkopu. Je potřeba zajistit vytyčení sítí, aby nedošlo k poškození.

Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní cesty a odstavné plochy.

Napojení na zdroje energií

Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace. Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a vlastníků dotčených pozemků (LS Litvínov). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek.

Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace. Výkopek nebude nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původního.

9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, náradí a dopravních prostředků na staveništích byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

10. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních mechanismů.

Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude prováděna jejich očista.

V Litvínově, dne 22.6.2023

Vypracovala: [redacted]

Přílohy:

- C.1 - přehledná situace
- Fotodokumentace
- Výkaz Výměr



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesy-cr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. www.lesy-cr.cz