
OBJEDNATEL:

Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: xxxx

DIČ: xxxx

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Číslo: 1.

Nabídka č.: 23039-01_2

Revize č.:

Na zakázku:

**Oprava ulice Pražská (v úseku Hejtmánka - UKO Park Bezděčín)MB
- Změna stavby -**

Datum vyhotovení: 13.7.2023

**UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :**Název: **H-Intes s.r.o.**

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: xxxx

DIČ: xxxx



Na zakázku: **Oprava ulice Pražská (v úseku Hejtmánka - UKO Park Bezděčín)MB
- Změna stavby -**

OBJEDNATEL:

Název: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 00238295 DIČ: CZ00238295
Kontaktní osoba:
Telefon: e-mail:

ZHOTOVITEL:

Název: **H-Intes s.r.o.**
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: xxxx DIČ: xxxx
Statutární zástupce: xxxx - jednatelka
Telefon: xxxx
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 56829



E-mail: xxxx
web: xxxx

ZMĚNA CENY DÍLA:

Cena celkem bez DPH:	Samostatně příslušné DPH:	Cena celkem včetně DPH:
-1 177 339,66 Kč	-247 241,33 Kč	-1 424 580,99 Kč
Měna ve které je nabídka uvedena: CZK		

TERMÍNY:

Vliv změny stavby na termín dokončení díla dle SOD: NEMÁ

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracovala: xxxx Datum vyhotovení: 13.7.2023

Titul, jméno, příjmení: xxxx
Funkce: obchodně-výrobní ředitel

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

SOUTISK POLOŽEK ŘÍDÍCÍHO ROZPOČTU A ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Číslo nabídky: 23039-01_2

Na zakázku:

Oprava ulice Pražská (v úseku Hejtmánka - UKO Park Bezděčín, MB - Změna stavby -

Oprava

Zadavatel (objednatel):

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč (zhotovitel):

H-Intes s.r.o.

Datum vyhotovení nabídky:

17.7.2023



P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL	Náklad celkem
III. et - Od budoucí kruh Hejtmánka po MG										
HSV Práce a dodávky HSV								3 778 859,37	-1 195 454,40	2 583 404,97
1 Zemní práce								62 775,00	-19 420,10	43 354,90
25	113106192	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2	m2	141,000	-23,450	117,550	298,00	42 018,00	-6 988,10	35 029,90
27	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	187,000	-112,000	75,000	111,00	20 757,00	-12 432,00	8 325,00
5 Komunikace pozemní								3 248 563,50	-852 706,31	2 395 857,19
26	113107042	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překozech ručně	m2	512,000	-512,000	0,000	335,00	171 520,00	-171 520,00	0,00
1	566901161	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	512,000	-394,450	117,550	995,00	509 440,00	-392 477,75	116 962,25
17	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	2 324,000	-46,230	2 277,770	18,00	41 832,00	-832,14	40 999,86
14	5771441R	Celoplošná oprava krytu z ACO 11+ v tl. 50 mm včetně frézování tl. 50 mm, likvidace sutí a přesunu hmot	m2	2 324,000	-46,230	2 277,770	854,00	1 984 696,00	-39 480,42	1 945 215,58
16	56513111R	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK)	t	112,500	-48,000	64,500	4 015,00	451 687,50	-192 720,00	258 967,50
33	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	592,000	-248,000	344,000	98,00	58 016,00	-24 304,00	33 712,00
24	91973221R	Ošetření spár a trhlin živičné vrstvy za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	253,000	-253,000	0,000	124,00	31 372,00	-31 372,00	0,00
8 Trubní vedení								269 175,00	-177 150,00	92 025,00
32	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	7,000	-6,000	1,000	1 925,00	13 475,00	-11 550,00	1 925,00
28	89923111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti o obnovou souvrství vozovky	kus	7,000	-6,000	1,000	27 600,00	193 200,00	-165 600,00	27 600,00
15	89933111R	Výšková úprava uličního vstupu revizních šachet s obnovou souvrství vozovky	kus	2,000	0,000	2,000	31 250,00	62 500,00	0,00	62 500,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								129 710,00	-107 538,65	22 171,35
23	91513111R	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílá barva	m2	482,000	-412,500	69,500	245,00	118 090,00	-101 062,50	17 027,50
4	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	4 648,000	-2 590,460	2 057,540	2,50	11 620,00	-6 476,15	5 143,85
997 Přesun sutě								47 948,65	-25 167,35	22 781,30
30	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	183,570	-133,611	49,959	56,00	10 279,92	-7 482,22	2 797,70
31	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	59,925	-9,966	49,959	185,00	11 086,13	-1 843,71	9 242,42
29	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	123,640	-73,681	49,959	215,00	26 582,60	-15 841,42	10 741,18
998 Přesun hmot								20 687,22	-13 471,99	7 215,23
6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	279,557	-182,054	97,503	74,00	20 687,22	-13 471,99	7 215,23
VRN Vedlejší rozpočtové náklady								240 700,00	0,00	240 700,00
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								19 400,00	0,00	19 400,00
8	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000	0,000	1,000	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00
VRN3 Zařízení staveniště								208 500,00	0,00	208 500,00
10	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	0,000	1,000	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00
11	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	0,000	1,000	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
13	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	0,000	1,000	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00
VRN4 Inženýrská činnost								12 800,00	0,00	12 800,00
12	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	0,000	1,000	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00
Cena celkem								4 019 559,37	-1 195 454,40	2 824 104,97

SOUTISK POLOŽEK ŘÍDÍCÍHO ROZPOČTU A ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Číslo nabídky: 23039-01_2

Na zakázku:

**Oprava ulice Pražská (v úseku Hejtmánka - UKO Park Bezděčín, MB
- Změna stavby -**

Oprava

Zadavatel (objednatel):

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč (zhotovitel):

H-Intes s.r.o.

Datum vyhotovení nabídky:

17.7.2023



P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL	Náklad celkem
IV. et - Od MG po UNO										
HSV Práce a dodávky HSV								1 484 522,94	18 114,74	1 502 637,68
5 Komunikace pozemní								1 354 174,00	-18 995,30	1 335 178,70
25	113107042	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překozech ručně	m2	75,000	-75,000	0,000	335,00	25 125,00	-25 125,00	0,00
16	56513111R	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK)	t	56,000	28,500	84,500	4 015,00	224 840,00	114 427,50	339 267,50
26	566901161	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	75,000	-75,000	0,000	995,00	74 625,00	-74 625,00	0,00
17	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 150,000	-7,900	1 142,100	18,00	20 700,00	-142,20	20 557,80
14	5771441R	Celoplošná oprava krytu z ACO 11+ v tl. 50 mm včetně frézování tl. 50 mm, likvidace sutí a přesunu hmot	m2	1 150,000	-7,900	1 142,100	854,00	982 100,00	-6 746,60	975 353,40
27	91973221R	Ošetření spár a trhlin živičné vrstvy za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	216,000	-216,000	0,000	124,00	26 784,00	-26 784,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								100 663,00	38 213,00	138 876,00
33	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	210,000	68,000	278,000	28,00	5 880,00	1 904,00	7 784,00
32	569911131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 50 mm	m2	210,000	68,000	278,000	77,00	16 170,00	5 236,00	21 406,00
23	91513111R	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílá barva	m2	193,000	35,500	228,500	245,00	47 285,00	8 697,50	55 982,50
24	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	261,000	165,000	426,000	98,00	25 578,00	16 170,00	41 748,00
4	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2 300,000	2 482,200	4 782,200	2,50	5 750,00	6 205,50	11 955,50
997 Přesun sutě								22 357,50	-2 249,30	20 108,20
30	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	82,500	-8,300	74,200	56,00	4 620,00	-464,80	4 155,20
31	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	82,500	-8,300	74,200	215,00	17 737,50	-1 784,50	15 953,00
998 Přesun hmot								7 328,44	1 146,34	8 474,78
6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	99,033	15,491	114,524	74,00	7 328,44	1 146,34	8 474,78
VRN Vedlejší rozpočtové náklady								172 800,00	0,00	172 800,00
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								9 800,00	0,00	9 800,00
8	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000	0,000	1,000	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00
VRN3 Zařízení staveniště								155 400,00	0,00	155 400,00
10	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	0,000	1,000	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00
11	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	0,000	1,000	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00
13	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	0,000	1,000	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00
VRN4 Inženýrská činnost								7 600,00	0,00	7 600,00
12	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	0,000	1,000	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00
Cena celkem								1 657 322,94	18 114,74	1 675 437,68