

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výměna dlažby v objektu MŠ Dubnova 806

Objekt: Změnový list č.5

Objednatel: Městská část Prahy 11

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Místo: MŠ Dubnova 806, Praha 4

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 17. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 82 321,39

771 Podlahy z dlaždic 82 321,39

1	R	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	49,600	250,13	12 406,45
2	R	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	49,600	990,09	49 108,46
3	597	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	57,040	364,77	20 806,48

49,6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 57,040

Součet 57,040

Celkem 82 321,39