

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6440-0503-2023-80
Stavba: Oprava střechy B.10 kompletní - oprava krovů, bednění a plechové střešní krytiny

KSO:
Místo: Stanice Polom

Zadavatel:
Ministerstvo obrany ČR

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 3. 2023

IČ:
DIČ: CZ60162694

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 223 152,01
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 223 152,01	Výše daně 466 861,92
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 690 013,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

6440-0503-2023-80

Stavba:

Oprava střechy B.10 kompletní - oprava krovů, bednění a plechové střešní krytiny

Místo:

Stanice Polom

Datum:

24. 3. 2023

Zadavatel:

Ministerstvo obrany ČR

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

6440-0503-2023-80

Oprava střechy B.10 kompletní - oprava krovů, bednění a plechové střešní krytiny



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy B.10 kompletní - oprava krovů, bednění a plechové střešní krytiny

KSO:

Místo: Stanice Polom

CC-CZ:

Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel:

Ministerstvo obrany ČR

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Oprava střechy B.10 kompletní - oprava krovů, bednění a plechové střešní krytiny**

Místo: Stanice Polom
Zadavatel: Ministerstvo obrany ČR
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

741 - Elektroinstalace - silnoproud

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

766 - Konstrukce truhlářské

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: Oprava střechy B.10 kompletní - oprava krovů, bednění a plechové střešní krytiny

Místo: Stanice Polom
Zadavatel: Ministerstvo obrany ČR
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	632481215	Separační vrstva z geotextilie	m2			
	VV		"ochrana tepelné izolace na stropu" 324,0*1,25				
	VV		Součet				
2	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus			
	VV		"odvětrání střechy - ve štítu" 4				
	VV		Součet				
3	M	55341413	průvětrník mřížový s klapkami 300x300mm	kus			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2			
5	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2			
	VV		395,175*75				
	VV		Součet				
6	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2			
	VV		395,175				
	VV		Součet				
7	K	952902601	Čištění budov vysátí prachu z trámů	m2			
	VV		336,0 "po demontáži vazníků a TI"				
	VV		Součet				
8	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus			
	VV		"odvětrání střechy ve štítu" 4				
	VV		Součet				
D		997	Přesun sutě				
9	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t			
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	VV		"skládka do 20 km" 16,745*19				
	VV		Součet				
11	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t			
12	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t			
	VV		0,489 "podkladní pás pod plechovou krytinou a separace TI"				
	VV		Součet				
13	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t			
	VV		"TI" 0,567				
	VV		Součet				
14	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t			
	VV		"zdivo" 0,296				
	VV		"prkna, vazníky, zavětrování, římsa" 5,040+4,388+2,88+1,015				
	VV		Součet				
D		712	Povlakové krytiny				
15	K	712431801	Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"podkladní pás pod plechovou krytinou" 336,0				
	VV		"separační vrstva tepelné izolace" 24,0*13,50*1,25				
	VV		Součet				
16	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%			
	D	713	Izolace tepelné				
17	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2			
	VV		24,0*13,50				
	VV		Součet				
18	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2			
	VV		324,0*2 "2 vrstvy - celková tl. Tl 160 mm"				
	VV		Součet				
19	M	63152098	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 80mm	m2			
20	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%			
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
21	K	741420011	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry	m			
	VV		59,0				
	VV		Součet				
22	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg			
	VV		59,0*0,40				
	VV		Součet				
23	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus			
	VV		10				
	VV		Součet				
24	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus			
25	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus			
	VV		47,0				
	VV		Součet				
26	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus			
	VV		45				
	VV		Součet				
27	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus			
	VV		2				
	VV		Součet				
28	K	741421831	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm šikmá střecha	m			
	VV		24,0+2*2,0+3*8,0+7,0				
	VV		Součet				
29	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus			
	VV		10				
	VV		Součet				
30	K	741421845	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 3 šrouby a více šrouby	kus			
	VV		47,0				
	VV		Součet				
31	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus			
	VV		"revize hromosvodu" 1				
	VV		Součet				
32	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%			
	D	762	Konstrukce tesařské				
33	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2			
	VV		336,0				
	VV		Součet				
34	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3			
	VV		336,0*0,024*1,15				
	VV		Součet				
35	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2			
	VV		336,0				
	VV		Součet				
36	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3			
	VV		"prkna" 9,274				
	VV		"zavětrování vazníků" 4,320				
	VV		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2			
	VV		"řimsa" 18,0+35,50				
	VV		Součet				
38	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%			
D 763 Konstrukce suché výstavby							
39	K	763732115	Montáž střešní konstrukce z příhradových vazníků konstrukční dl přes 12,5 do 15 m	m			
	VV		13,50*25				
	VV		Součet				
40	M	60512202	příhradový vazník sedlový sušený neimpregnovaný dl do 15m	m			
	VV		337,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
41	K	763732813	Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce z příhradových vazníků konstrukční délky přes 12,5 do 15 m	m			
	VV		13,50*25				
	VV		Součet				
42	K	763734112	Montáž střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel a zavětrování pl přes 50 do 150 cm2	m			
	VV		24,0*15				
	VV		Součet				
43	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3			
	VV		360,0*0,012				
	VV		Součet				
44	K	763734812	Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel a zavětrování průřezové plochy přes 50 do 150 cm2	m			
	VV		24,0*15				
	VV		Součet				
45	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%			
D 764 Konstrukce klempířské							
46	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2			
	VV		24,0*7,0*2				
	VV		Součet				
47	K	764002825	Demontáž ventilační turbíny do suti	kus			
	VV		"odvětrání střechy" 3				
	VV		Součet				
48	K	764021403	Podkladní plech z Al plechu rš 250 mm	m			
	VV		"okap" 2*24,0				
	VV		Součet				
49	K	764121411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2			
	VV		336,0 "Prefalz tl. 0,7 mm, odstín standardní"				
	VV		Součet				
50	K	764121491	Příplatek k cenám krytiny z Al plechu za těsnění drážek sklonu do 10°	m2			
	VV		336,0				
	VV		Součet				
51	K	764221411	Oplechování nevětraného hřebene z Al plechu spojením na dvojitou stojatou drážku	m			
	VV		24,0				
	VV		Součet				
52	K	764222404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 330 mm	m			
	VV		4*7,0				
	VV		Součet				
53	K	764222433	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 250 mm	m			
	VV		"okap" 2*24,0				
	VV		Součet				
54	K	764326443	Ventilační turbína z Al plechu na skládané nebo plechové krytině D přes 350 mm	kus			
	VV		"odvětrání střechy" 3				
	VV		Součet				
55	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%			
D 765 Krytina skládaná							
56	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"hydroizolační mikroventilační fólie pod plechovou krytinu"				
			336,0				
			Součet				
57	M	DEK.2600401120	DEKTEN METAL PLUS II (37,5m2/bal.)	m2			
			336,0*1,10				
			Součet				
58	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2			
			"po demontáži krytiny" 336,0*1,25				
			"po demontáži bednění a krovu" 336,0*1,25				
			"po montáži krovu" 336,0*1,25				
			"před montáží krytiny" 336,0*1,25				
			Součet				
59	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%			
D		766	Konstrukce truhlářské				
60	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2			
			"římsa - svislá část"				
			24,0*0,30*2*1,25				
			Součet				
61	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2			
			18,0				
			Součet				
62	K	766412223	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami modřínovými š přes 80 do 100 mm	m2			
			18,0				
			Součet				
63	M	61191157	palubky obkladové modřín profil klasický 21x121mm jakost A/B	m2			
			18*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"				
			Součet				
64	K	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m			
			24,0*2*2*1,25				
			Součet				
65	M	60514101	řezivo jehličnaté lat' 10-25cm2	m3			
			120,0*0,0025				
			Součet				
66	K	766421223	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami modřínovými š přes 80 do 100 mm	m2			
			35,50				
			Součet				
67	M	61191157	palubky obkladové modřín profil klasický 21x121mm jakost A/B	m2			
			35,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"				
			Součet				
68	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2			
			"římsa - vodorovná část"				
			24,0*0,30*2*1,25				
			14,0*0,50*2*1,25				
			Součet				
69	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2			
			35,50				
			Součet				
70	K	766427112	Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů	m			
			24,0*2*2*1,25				
			14,0*2*2*1,25				
			Součet				
71	M	60514101	řezivo jehličnaté lat' 10-25cm2	m3			
			190,0*0,0025				
			Součet				
72	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%			
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
73	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
			"římsa" 18,00+35,50				
			Součet				
74	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
			53,50				
			Součet				
75	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
			53,50				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet				
76	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
VV			53,50				
VV			Součet				
77	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
VV			53,50*2 "2 vrstvy nátěru"				
VV			Součet				
78	K	783223011	Napouštěcí jednonásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2			
VV			"prkna" 336,0*2				
VV			"zavětrování vazníků" 360,0*0,44				
VV			"řimsa - laťový rošt" (120,0+190,0)*0,20				
VV			Součet				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
79	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl			
VV			"prováděcí dokumentace dřevěných střešních vazníků vč. statického posouzení a návrhu kotvení, prováděcí dokumentace opravy hromosvodu" 1				
VV			Součet				
D VRN3			Zařízení staveniště				
80	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl			
VV			1				
VV			Součet				
D VRN4			Inženýrská činnost				
81	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl			
VV			"zkoušky stavebního odpadu na výluh - zjištění nebezpečnosti odpadu - dle zákona" 1				
VV			"v rozpočtu se předpokládá, že odpad z této stavby není nebezpečný"				
VV			Součet				
D VRN9			Ostatní náklady				
82	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl			
VV			"uložení demontované plechové krytiny na deponii v areálu Kasáren Dobruška - druhotné suroviny" 1				
VV			Součet				