

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 520
Stavba: Oprava betonové komunikace

KSO:
Místo: Kas.P.Holého - Tábor

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DVORÁK STAVEBNÍ s.r.o, U Pily 666, 370 01 České Budějovice

IČ: 28096878
DIČ: CZ28096878

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				795 629,04
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	795 629,04		167 082,10
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		962 711,14
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 520

Stavba: Oprava betonové komunikace

Místo: Kas.P.Holého - Tábor

Datum: 13. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o, U Pily 666, 370 01 České Budějce Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

520 Oprava betonové komunikace



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava betonové komunikace

KSO:

Místo: Kas.P.Holého - Tábor

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o, U Pily 666, 370 01 České Budějovice

IČ:

28096878

DIČ:

CZ28096878

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava betonové komunikace

Místo: Kas.P.Holého - Tábor

Datum: 13. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o, U Pily 666, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- | |
|---|
| 1 - Zemní práce |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |
| 4 - Vodorovné konstrukce |
| 5 - Komunikace pozemní |
| 8 - Trubní vedení |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |
| 997 - Přesun sutě |
| 998 - Přesun hmot |

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- | |
|----------------------------|
| VRN3 - Zařízení staveniště |
| VRN9 - Ostatní náklady |



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava betonové komunikace

Místo: Kas.P.Holého - Tábor

Datum: 13. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o, U Pily 666, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV		
D	1	Zemní práce		
1	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2
2	K	113107237	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2
3	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m
5	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m
6	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m
7	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2
10	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2
9	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3
D	3	Svislé a kompletní konstrukce		
11	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3
D	4	Vodorovné konstrukce		
12	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus
13	M	59224013	<i>prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm</i>	kus
D	5	Komunikace pozemní		
14	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2
15	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2
16	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2
17	K	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2
18	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2
19	K	577176031	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2
54	K	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2
55	M	59245279	<i>dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm barevná</i>	m2
56	K	596212314	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny A	m2
D	8	Trubní vedení		
24	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m
25	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	m
26	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus
27	M	28617245	<i>redukce kanalizační PP DN 200/150</i>	kus
28	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3
29	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus
30	M	59224498	<i>vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm</i>	kus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus			
32	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus			
33	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus			
34	M	59223862	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm	kus			
36	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus			
P			Poznámka k položce: včetně kalového koše				
35	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus			
57	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus			
37	M	55241040	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
40	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus			
41	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus			
42	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
43	M	59217033	obrubník betonový silniční 1000x100x300mm	m			
44	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm	m			
45	K	935114121	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm bez vnitřního spádu se základem	m			
46	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm	m			
D 997			Přesun sutě				
48	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t			
P			Poznámka k položce: 23 km				
49	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
50	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t			
D 998			Přesun hmot				
53	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			
38	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t			
39	K	998274124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub betonových za zvětšený přesun hmot do 500 m	t			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN3			Zařízení staveniště				
51	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl			
D VRN9			Ostatní náklady				
52	K	090001000	Ostatní náklady : závěrečný úklid , včetně vyklizení staveniště	kpl			