

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 004  
Stavba: Oprava sociálního zařízení a podlahových krytin

KSO:  
Místo: Kasárna Lázně Bohdaneč

CC-CZ:  
Datum: 10.08.2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice

IČ: 25947281  
DIČ: CZ25947

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>299 977,91</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>299 977,91</b>		<b>62 995,36</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>362 973,27</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 004

**Stavba:** Oprava sociálního zařízení a podlahových krytin

Místo: Kasárna Lázně Bohdaneč

Datum: 10.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>299 977,91</b>	<b>362 973,27</b>
<b>004</b>	<b>Oprava sociálního zařízení a podlahových krytin</b>	299 977,91	362 973,27

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava sociálního zařízení a podlahových krytin**

KSO:

Místo: Kasárna Lázně Bohdaneč

CC-CZ:

Datum: 10.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice

IČ: 25947281

DIČ:CZ2594728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**299 977,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	299 977,91	21,00%	62 995,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**362 973,27**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Oprava sociálního zařízení a podlahových krytin**

Místo: Kasárna Lázně Bohdaneč

Datum: 10.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
72	K	612135011	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2			
71	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
76	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2			
	vv		69,66*4,6				
1	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2			
D	997		Přesun sutě				
2	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t			
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	vv		2,773*13				
5	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t			
6	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t			
D	998		Přesun hmot				
75	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
7	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m			
8	K	721173704	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70	m			
9	K	721171904	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75	kus			
10	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus			
11	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus			
12	K	721212125	Odtokový sprchový nerezový žlab délky 800-900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus			
13	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t			
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				
14	K	725240811	Demontáž zástěn sprchových	soubor			
15	K	725244103	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové šířky 900 mm	soubor			
16	K	725840850	Demontáž baterie sprch	kus			
17	K	725822611	Baterie umyvadlová páková	soubor			
18	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus			
19	M	55145002	kompletní sprchový set (páková baterie, ruční a hlavová sprcha), tyč s posuvným držákem	sada			
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				
20	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového (včetně vypuštění a napuštění otopné soustavy)	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	735119140	Zpětná montáž otopného tělesa litinového článkového	m2			
D 766			Konstrukce truhlářské				
22	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus			
23	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus			
24	M	61187156	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm</i>	kus			
25	K	766491853	Demontáž prahů dveří dvoukřídlových	kus			
26	K	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š přes 10 cm	kus			
27	M	61187256	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 100mm</i>	kus			
28	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t			
D 771			Podlahy z dlaždic				
29	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2			
30	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2			
31	K	771573112	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do 9 ks/m2	m2			
32	M	59761011	<i>dlažba keramická slinutá s protiskluzovým povrchem do interiéru i exteriéru do 9ks/m2</i>	m2			
vv			4,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
33	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2			
34	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2			
35	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t			
D 776			Podlahy povlakové				
36	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2			
vv			69,660*2				
37	K	776121411	Dvosložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah	m2			
38	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu(dřevěného) povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2			
39	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2			
vv			12,9*5,4				
40	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2			
vv			4,5*4,4				
41	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2			
42	M	69751060	<i>koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 540g/m2, R ≤ 100MQ, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1</i>	m2			
vv			69,66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
43	K	776212111	Volně položení textilních pásů s podlepením spojů páskou	m2			
44	M	69751060	<i>koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 540g/m2, R ≤ 100MQ, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1</i>	m2			
vv			19,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
45	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
vv			33,5				
vv			16,25				
vv			2,1				
vv			Součet				
46	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m			
vv			33,5				
vv			16,25				
vv			2,1				
vv			Součet				
47	M	28411009	<i>lišta soklová PVC / Pryžová 18x80mm</i>	m			
vv			51,85*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
48	K	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m			
49	M	59054153	<i>profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou</i>	m			
vv			1,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
50	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		781	Dokončovací práce - obklady				
51	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2			
52	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2			
VV			30,260*2				
53	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2			
54	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m			
55	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus			
56	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m			
58	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 25 do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2			
59	M	59761038	obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2	m2			
VV			30,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
60	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t			
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
61	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2			
62	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
63	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
64	K	783601321	Odrezivění článkových otopných těles před provedením nátěru	m2			
65	K	783601345	Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru	m2			
66	K	783601441	Ometení litinových otopných těles před provedením nátěru	m2			
67	K	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
68	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
73	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2			
74	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2			
VV			120*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
69	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
70	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			