

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: ÚzP v Českém Krumlově - oprava střešního pláště budovy (bez zateplení)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

ÚzP v Českém Krumlově - oprava střešního pláště budovy (bez zateplení)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
01	Střecha	0,00	0,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚzP v Českém Krumlově - oprava střešního pláště budovy (bez zateplení)

Objekt:

01 - Střecha

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚzP v Českém Krumlově - oprava střešního pláště budovy (bez zateplení)

Objekt:
01 - Střecha

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
1	K	712...	Vyčištění a vyrovnání stávající střešní krytiny před nalepením nových pásů	kpl	1,000		0,00
2	K	712341559	Provedení povlak krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně	m2	946,000		0,00
3	M	62832278	<i>pás asfaltový oxidovaný, natavovací, lepicí</i>	m2	946,000		0,00
4	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 25 mm včetně materiálu a spojovacích prvků	m2	38,000		0,00
5	K	764002841	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek do suti	m	66,000		0,00
6	K	764430230	Oplechování horních ploch a atik z Pz plechu mechanicky kotvené rš 400 mm včetně materiálu	m	152,000		0,00
7	K	764430230	Oplechování zdí z PZ plechu, rš 400 mm včetně materiálu	m	35,500		0,00
8	K	721234101	Vtok střešní pro plochou střechu D 110 včetně materiálu	ks	4,000		0,00
9	K	721273200	Souprava ventilační střešní včetně materiálu	ks	9,000		0,00
10	K	650...	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu včetně revizní zprávy	kpl	1,000		0,00
11	K	979...	Doprava a uložení na skládku	kpl	1,000		0,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
12	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00
13	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000		0,00
14	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000		0,00