

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2021/01	Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně
O:	SO-1 ZL17	Úprava podlahy pro pojezd katafalku
R:	1a 02	stavební část úpravy podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>12 076,93</b>			
1	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezivní můstek; ředidlo: voda (disperzní) s rozprostřením a uhlazením	m2	10,50000	102,00	1 071,00	801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II
2	632419110RT2	Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 10 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením Speciální cementová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťky 1-15 mm. Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění, pro jemné vyrovnání nerovných podlah.	m2	10,50000	708,00	7 434,00	801-1	RTS 23/ II	RTS 22/ II
3	632471212R00	Provedení spojovacího můstku před opravou hmotou Jednosložkový ochranný nástřik na cementové.	m2	10,50000	193,00	2 026,50	801-4	RTS 23/ II	RTS 23/ II
4	5856031000R	spojovací můstek pro interiéru i exteriéru; báze cementová; zrnitost 0,00 až 2,20 mm 2.3625*10,5	kg	24,80625	62,30	1 545,43	SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>19 845,00</b>			
5	95.1	Dodávka a montáž hasicích přístrojů	kus	7,00000	1 785,00	12 495,00		Vlastní	Indiv
6	95.2	Dodávka a instalace licence Microsoft Office 2021 pro domácnosti a podnikatele CZ	kus	1,00000	7 350,00	7 350,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>6 687,66</b>			
5	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	10,50000	357,50	3 753,75	801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II
6	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	10,50000	279,42	2 933,91	801-3	RTS 23/ II	Indiv
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>313,85</b>			
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů, výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,21496	1 460,05	313,85	801-4	RTS 23/ II	Indiv
<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>12 749,00</b>			
8	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	10,50000	8,00	84,00	800-773	RTS 23/ II	RTS 23/ II
9	777116041R00	Podlahy lité epoxidové dvousložkové tloušťky 3 mm, Penetrace včetně penetračního nátěru s tvrdidlem.	m2	10,50000	1 201,00	12 610,50	800-773	RTS 23/ II	RTS 23/ II
10	998777103R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,04841	1 125,88	54,50	800-773	RTS 23/ II	Indiv
<b>Díl: 792i</b>		<b>Interiér</b>				<b>64 000,00</b>			
11	1a	Doplnění pumpy pro zvedací plošinu v místě nakládky D+M	ks	1,00000	64 000,00	64 000,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>746,34</b>			
12	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,34230	573,86	196,43	801-3	RTS 23/ II	Indiv
13	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,79220	17,37	83,24	801-3	RTS 23/ II	Indiv
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,34230	476,05	162,95	801-3	RTS 23/ II	Indiv
15	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,68460	53,49	36,62	801-3	RTS 23/ II	Indiv
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,34230	780,31	267,10	801-3	RTS 20/ I	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>116 418,78</b>			