



Objednatel:

Městská část Praha 12

Generála Šišky 2375/6

143 00 Praha 4

IČ: 00231151

DIČ: CZ 00231151

Dodavatel:

Bau-Const - sociální podnik s.r.o.

Pobřežní 249/46

18600 Praha 8

IČ: 49241869

DIČ: CZ49241869

Vyřizuje:

Tel.

E-mail:



Datum vystavení: 05.09.2023

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
na základě rámcové smlouvy o dílo č. SML 2022/236 "Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12, pro období 7/2022-6/2024" uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností Bau-Const - sociální podnik s.r.o., dne 21.06.2022, oprava havárie komunikací v ulicích Vokrojova a Imrychova dle tabulky "Havárie komunikací 9-01/2023 - Vokrojova, Imrychova 2" - přílohy č.3. výzvy č.j. P12 41805/2023 ODO ze dne 04.09.2023.	
Podmínky provedení, předání díla, platební podmínky a další jsou uvedeny v rámcové smlouvě.	
Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 05.09.2023 (příloha č. 1) a tabulka "Havárie komunikací 9-01/2023 - Vokrojova, Imrychova 2" (příloha č. 2).	
Termín dokončení do 31.10.2023	
Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.	
DPH odvede dodavatel.	
Cena včetně DPH	1 143 161,42

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Za objednatele:



vedoucí odboru dopravy



Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.05

11:06:20 +02'00'

Akceptace objednávky:

Bau-Const s. r. o.



Rekapitulace


	částka bez DPH	DPH 21%	Celkem
Vokrojova	818 684,00	171 923,64	990 607,64
Imrychova 2	126 077,50	26 476,28	152 553,78
	944 761,50	198 399,92	1 143 161,42



Cenová nabídka
Chodníky Vokrojova

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
Frézování do tl. 50mm	m2	1,50	120	180,00
odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m2	1,50	410	615,00
odstranění dlážděného krytu komunikace do tl. 200 mm	m2	479,00	160	76 640,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380 mm	m2	480,50	250	120 125,00
vybourání stávajících obrub	bm	82,50	60	4 950,00
řezání, frézování drážky, vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	4,00	120	480,00
spojovací postřik 0,3kg/m2	m2	1,50	20	30,00
osazení a kotvení nové betonové obruby do bet.lože, vč. obruby	bm	411,00	493	202 623,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl.40mm	m2	1,50	340	510,00
podkladní vrstva betonová SC C8/10, tl. 150mm	m2	1,50	330	495,00
podkladní vrstva štěrkodrt' ŠD, 0/32, do tl.150mm, včetně hutnění	m2	349,40	150	52 410,00
podkladní vrstva štěrkodrt' ŠD, 0/63, do tl.350mm, včetně hutnění	m2	350,90	350	122 815,00
úprava pláňe chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl. 150 mm	m2	350,90	95	33 335,50
zámková dlažba 60mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m2	349,40	510	178 194,00
výšková úprava stávající dešťové vpusti, šachty horské vpusti, dvorní vpusti	ks	1,00	980	980,00
úprava terénu v zeleni s osetím travního semene	m2	285,90	85	24 301,50
CELKEM				818 684,00
DPH			21%	171 923,64
Celkem včetně DPH				990 607,64

V Praze dne 5.9.20023



Cenová nabídka

Zábradlí podél chodníku - Imrychova 2

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
kovové zábradlí osazené do betonového ložese zeleným nátěrem	bm	23,50	5365	126 077,50
CELKEM				126 077,50
DPH			21%	26 476,28
Celkem včetně DPH				152 553,78

V Praze dne 5.9.2023



Havárie komunikací 9-01/2023 - Vokrojova, Imrychova 2				
Pol.	Místo	Popis	Zpřesnění	Množství
1	VOKROJOVA dle situace	Vybourání stávajících obrubníků v celkové délce cca. 82,5 m. Vybourání stávajících chodníků v zeleni o celkové ploše cca. 479,0 m ² . Vybourání živičného chodníku o ploše cca. 1,5 m ² . Nové chodníky v zeleni ze zámkové dlažby tl. 6 cm o celkové ploše cca. 349,4 m ² . Osazení nové sadové betonové obruby v celkové délce cca. 411,0 m dle situace s nulovým nášlapem oproti povrchu nových chodníků. Plocha nového chodníku ze žicice cca. 1,5 m ² , zálivka cca. 4,0 m, 1x kanál vyrovnat. Případné kořeny stávajících stromů budou odstraněny pouze v nejnutnějším rozsahu obkopáním a kolmým zakrácením. Plocha úpravy zeleně za obrubou do vzdálenosti max. 0,75 m cca. 285,9 m² s osazením travního semene.	Náčrtek č. 1 + 16 foto	349,4 m ²
2	IMRYCHOVA 2 dle situace	Osazení nového kovového zábradlí podél schodiště v celkové délce cca. 23,5 m do betonového lože, opatřené zeleným nátěrem.	Náčrtek č. 2 + 1 foto	23,5 m