

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přibližovací síť LS 154 - R03-1

Místo:

Revír Milovy - porost: 252 F09, 252 D09, 252 B09, 253 A09

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>297 750,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				297 750,00
D	1		Zemní práce				260 027,25
1	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	10,000	590,00	5 900,00
	vv		10		10,000		
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	465,000	127,00	59 055,00
	vv		"Vyrovnání příčného sklonu" 1,2*0,25*(500+220+330+350+150)		465,000		
3	K	125703301	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl do 250 mm dno nezpevněné	m3	277,100	305,00	84 515,50
	vv		"odtoky od zemních průlehů" 0,35*(8*47)		131,600		
	vv		0,30*(110+50+80+50+75+120)		145,500		
	vv		Součet		277,100		
4	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	117,500	499,00	58 632,50
	vv		"zemní průlehy" 5*2*0,25*(47)		117,500		
5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	232,500	68,50	15 926,25
	vv		"Vyrovnání příčného sklonu" (465/2)		232,500		
6	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	10,000	195,00	1 950,00
	vv		10		10,000		
7	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	2 660,000	12,80	34 048,00
	vv		"úprava pláně do původní nivelety" (250+80+200+150+80)*3,5		2 660,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	5		Komunikace pozemní				37 722,75
8	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	197,250	159,00	31 362,75
	W		"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 1*0,75*(65+33+50+85+30)		197,250		
9	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	30,000	212,00	6 360,00
	W		"čištění zanesených propustů" 6*5		30,000		



