

SMLOUVA O DÍLO č. 2023/008

uzavřená dle všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby

ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel k provedení předmětu smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení odměny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obchodní jméno: MĚSTO UNIČOV
Sídlo, PSČ: Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov
Statutární orgán: Mgr. Radek Vincour, starosta
IČ: 00299634
DIČ: CZ00299634

(dále „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: LAZAM uničovská stavební s.r.o.
Sídlo, PSČ: Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov
Statutární orgán: Ing. Michal Axmann, Jiří Mazal, jednatel
IČ: 64087883
DIČ: CZ 64087883

Zhotovitel je k datu podpisu této smlouvy plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Uvedení statutární zástupci prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Objednatel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se mu nepodaří zajistit pro celou stavbu financování. Odstoupení nezakládá právo zhotovitele na náhradu škody ani ušlého zisku.

Investor má právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky) bez nároku na náhradu škody a ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu. Dále má právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele. Využije-li tohoto práva, musí být ihned vypracován dodatek ke smlouvě, kde bude uvedena změna termínu dokončení, popř. cena díla.

II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.2. Výchozí údaje pro zpracování nabídky zhotovitelem:
- výkaz výměr a situace stavby

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 3.1 Předmětem zakázky je realizace stavby s názvem

" BUDOVÁNÍ A VÝMĚNA PROPUSTNÝCH PARKOVACÍCH PLOCH V UNIČOVĚ –
1.ETAPA, 3.ČÁST – dodatečné práce "

Jedná se o nový povrch části komunikace Nerudova, která se dotýká nově realizovaného parkoviště P24 a o úpravu odbočky z ulice Nerudova.

- 3.2. Objednatel se zavazuje dílo řádně provedené dle odst. 3.1. bez vad a nedodělků převzít.
- 3.3. Dojde-li v průběhu díla ke změně oproti projektové dokumentaci nebo je-li třeba provést nepředvídané práce (tj. zejména práce, které budou prováděny na základě zvláštního požadavku objednatele, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo práce vyvolané změnou projektového řešení popř.

jinými okolnostmi, které nevznikly z důvodu na straně zhotovitele), zavazují se účastníci uzavřít dodatek k této smlouvě, jímž budou upravena jednotlivá ustanovení smlouvy přiměřeně nově vzniklým skutečností, a to nejpozději do 14ti dnů od vzniku těchto skutečností. Tyto skutečnosti budou zapisovány do stavebního deníku a návrh na uzavření dodatku předloží zhotovitel.

IV. ČAS PLNĚNÍ

- 4.1. Zahájení prací na realizaci veřejné zakázky se předpokládá v průběhu 09/2023, ukončení do konce 10/2023.
- 4.2. Právo na úpravu konečného termínu má zhotovitel pouze po vzájemné dohodě s objednatelem.

V. CENA DÍLA

5.1. Cena díla	
Celkem bez DPH 21 %	1.778.852,34 Kč
DPH 21 %	373.558,99 Kč
Cena celkem s DPH:	2.152.411,33 Kč

Cena obsahuje veškeré náklady uchazeče na provedení kompletního předmětu díla dle zadávacích podmínek soutěže (tzn. i náklady na veškeré poplatky, zkoušky a revize apod.). Jedná se o cenu pevnou a neměnnou a konečnou.

Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě, že:

- zadavatel bude písemně požadovat realizaci prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu plnění zakázky
- v průběhu realizace zakázky dojde ke změně předpisů o dani z přidané hodnoty

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Zhotovitel nepožaduje zálohy.
- 6.2. Objednatel nebude přihlížet k požadavkům zhotovitele na úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny cen vstupních materiálů
- 6.3. Cena za dílo bude uhrazena na základě měsíčních faktur vystavených zhotovitelem. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací, příp. zjišťovací protokoly. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od vystavení. Neprovedené práce budou z celkové ceny odečteny.
- 6.4. Případné vícepráce musí odsouhlasit předem objednatel a to včetně ceny a termínu realizace, podkladem pro stanovení ceny budou jednotkové ceny položkového rozpočtu v nabídce zhotovitele. V případě prací, které nebudou v nabídce obsaženy, bude jako maximální cena považována cena stavebních prací dle položek směrných cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni.
- 6.5. V případě předání a převzetí bezvadného díla vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu včetně DPH v zákonem stanovené výši.
- 6.6. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů od doručení objednateli. Součástí faktury bude soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu přiloženého k nabídce. Faktury budou předkládány ve třech originálech, včetně příloh, fakturace bude probíhat měsíčně. Objednatel není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění.
- 6.7. Úrok z prodlení s úhradou úplné faktury se stanovuje ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.

VII. MAJETKOVÉ SANKCE

- 7.1. Vznikne-li chováním jedné ze stran straně druhé škoda, je povinen ji viník v dokladované výši uhradit.
- 7.2. Zhotoviteli budou při nesplnění níže uvedených požadavků účtovány následující smluvní pokuty:
 - smluvní pokuta za prodlení se splněním termínu dokončení díla je stanovena ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
 - smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu je stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
 - smluvní pokuta za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu je stanovena ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele
 - smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty je stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí

nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), stanovuje se smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení
- smluvní pokuta za neuklizení znečištění prostor kolem staveniště se stanovuje ve výši 5000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele (po dohodnutém termínu uklizení znečištěných prostor)
- smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele přizvat zástupce objednatele ke kontrole zakrytých částí zakázky před jejich zakrytím se stanovuje ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ

7.3 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní na základě své vůle odstoupit.

VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVIS

8.1. Záruka na stavební práce a ostatní části stavby je 60 měsíců, na sadové úpravy 36 měsíců, tato záruční lhůta začíná plynout ode dne předání dokončeného díla objednateli. Dodávky nových samostatných výrobků do stavby bez nutnosti stavebního zabudování 24 měsíců.

IX. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

- 9.1. Realizací kompletní stavby se rozumí dodání veškerých projektovaných částí stavby včetně souvisejících prací k úspěšné realizaci stavby.
- 9.2. Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětně písemně předání jejich správcům.
- 9.3. Kvalitativní podmínky realizace jsou vymezeny příslušnými právními předpisy a technickými normami. Součástí díla je i provedení všech potřebných zkoušek a revizí. Při realizaci zakázky mohou být použity pouze takové materiály a postupy, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení.
- 9.4. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby dle projektu.
- 9.5. Během realizace stavby je zhotovitel zodpovědný za udržování čistoty v okolí stavby a na přílehlých komunikacích, dodržování platných předpisů, za zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště.
- 9.6. Zhotovitel stavby si zajistí na své náklady zábor veřejných prostranství pro skládky materiálu, lešení apod. a dále případná povolení k rozkopání veřejných ploch a vytýčení podzemních zařízení v místě stavby.
- 9.7. Umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanovení značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby.
- 9.8. Zařízení staveniště bude situováno v místě stavby. Napojení na inženýrské sítě si zajistí zhotovitel (z veřejných městských sítí), zajistí samostatné měření médií a po ukončení akce provede finanční vyrovnání se správcem sítě. V místě stavby nejsou k dispozici kryté prostory pro pracovníky zhotovitele.
- 9.9. Staveniště bude předáno osobně po prohlídce místa na písemnou žádost zhotovitele stavby (doručené objednateli min. 3 pracovní dny před požadovaným předáním) event. po předchozí dohodě se zadavatelem. O předání staveniště bude pořízen zápis.
- 9.10. Provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v době realizace zakázky dle pokynů zadavatele.
- 9.11. Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deníky, provádět kontrolní měření a zkoušky.
- 9.12. Zakryté části stavby bude objednatel přebírat osobně na vyzvání zhotovitele. Na požádání předloží zhotovitel atesty vybraných materiálů.
- 9.13. Zhotovitel si během stavby zajistí střežení staveniště.
Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby.
- 9.14. Zhotovitel zabezpečí během realizace stavby dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, obecné technické požadavky na výstavbu a dále hygienické předpisy a příslušné ČSN
- 9.15. Zhotovitel je povinen respektovat podmínky dané stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení prací, vytýčení inženýrských sítí, přizvání ke kontrole a protokolární předání po provedení křížení, souběhů u správců sítí a vodotečí apod.
- 9.16. Při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko projektanta akce a objednatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci skutečného provedení.
- 9.17. Případné změny podkladů provedení stavby budou se zhotovitelem projednány během realizace a budou řešeny formou dodatků.
- 9.18. Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě.

- Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací na zařízení staveniště, vč. poplatků.
- 9.19 Účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, apod.
- 9.20 Zhotovitel zajistí odstranění vad a nedodělků z přijímacího a kolaudačního řízení v dohodnutých termínech.
- 9.21 Zajistí individuální vyzkoušení instalovaného zařízení, doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 9.22 Zhotovitel je povinen udržovat průjezdné přístupové komunikace k objektu pro vozidla zajišťující úklid komunikací, svoz TDO a pro vozidla IZS.
- 9.23 Zhotovitel zodpovídá za škody, které vzniknou během realizace stavby a které jsou prokazatelně způsobené činnostmi zhotovitele
- 9.24 Po ukončení a předání stavby zhotovitel vyklidí staveniště a prostor staveniště uvede do původního stavu (zejména městskou zeleň a komunikace), nejpozději do 14-ti dnů.
- 9.25 Stavba bude považována za ukončenou po sepsání písemného předávacího protokolu, odstranění vad a nedodělků a po prokázání, že stavba vykazuje projektované parametry.

X. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 10.1 Stavba bude převzata pouze bez vad a nedodělků, které brání užívání stavby, zhotovitel požádá o zahájení přijímacího řízení tak, aby byl dodržen smluvní termín předání stavby. Předání stavby se uskuteční na základě žádosti zhotovitele podané min. 7 dní před zahájením předávacího řízení. Převzata bude pouze dokončená dodávka dle projektové dokumentace v požadované kvalitě.
- 10.2 Závady, které nebrání užívání stavby, budou při předání díla uvedeny v zápise o předání stavby a do doby jejich odstranění bude zhotoviteli účtována pokuta.


XI. DALŠÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Zhotovitel prohlašuje:
- že nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla
 - že se zhotovitel seznámil s místem stavby a jsou mu známy veškeré podmínky realizace stavby
- 11.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné právní a ostatní předpisy a pokyny o bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení, ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a ekologické předpisy (dále jen bezpečnost práce a ochrana životního prostředí) na pracovišti objednatele, bude používat pouze zařízení, stroje a nástroje schopné bezpečného provozu podle výsledku příslušných platných prohlídek, kontrol a revizí po celou dobu provádění prací na staveništi objednatele. Odpovědní a oprávnění zástupci mají právo kontrolovat provádění prací a dodržování BOZP a ochrany životního prostředí, a proto mají právo vstupovat na všechna pracoviště zhotovitele související s prováděním díla.
- V oblasti ochrany životního prostředí se zavazuje dodržovat zejména ustanovení Zákona o odpadech (třídění a likvidace odpadů), Zákona o chemických látkách (nakládání s chemickými látkami), Zákona o vodovodech a kanalizacích, Zákona o prevenci závažných havárií a Zákona o životním prostředí.
- 11.5 Tato smlouva je platná dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech.

Přílohy: příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Uničově dne:

V Uničově dne:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: Uničov - oprava komunikace Nerudova

KSO:
Místo: Uničov

CC-CZ:
Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel:
Město Uničov

IČ: 00299634
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ: 25849280
DIČ: CZ25849280

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 778 852,34
---------------------	--	--	--	---------------------


DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 778 852,34	373 558,99
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 152 411,33
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------



Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

Stavba: Uničov - oprava komunikace Nerudova

Místo: Uničov

Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Uničov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 778 852,34	2 152 411,33
001	Odbočka a lavičky	386 308,02	467 432,70
002	Oprava komunikace u P 24	1 327 544,32	1 606 328,63
003	Vedlejší a ostatní náklady	65 000,00	78 650,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uničov - oprava komunikace Nerudova

Objekt:

001 - Odbočka a lavičky

KSO:

Místo: Uničov

CC-CZ:

Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel:

Město Uničov

IČ:

00299634

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

25849280

DIČ:

CZ25849280

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

386 308,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	386 308,02	21,00%	81 124,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

467 432,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uničov - oprava komunikace Nerudova

Objekt:

001 - Odbočka a lavičky

Místo:

Uničov

Datum:

4. 8. 2023

Zadavatel:

Město Uničov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

386 308,02

HSV - Práce a dodávky HSV

386 308,02

1 - Zemní práce

82 329,66

5 - Komunikace pozemní

144 354,39

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

82 272,55

997 - Přesun sutě

67 969,66

998 - Přesun hmot

9 381,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Uničov - oprava komunikace Nerudova

Objekt:

001 - Odbočka a lavičky

Místo: Uničov

Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Uničov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

386 308,02

D		HSV	Práce a dodávky HSV					386 308,02
D		1	Zemní práce					82 329,66
1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	103,000	108,00	11 124,00	
2	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	206,000	167,00	34 402,00	
VV			103*2	206,000				
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	34,000	70,00	2 380,00	
VV			24-5+15	34,000				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,750	298,00	4 097,50	
VV			"Dovoz ornice"					
VV			27,5*0,5	13,750				
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	13,750	162,00	2 227,50	
6	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	27,500	550,00	15 125,00	
VV			13,750*2,0	27,500				
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	13,750	156,00	2 145,00	
8	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	27,250	33,00	899,25	
VV			103+34*0,3	113,200				
VV			-75	-75,000				
VV			-36,5*0,3	-10,950				
VV			Součet	27,250				
9	K	181351007	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 400 do 500 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	27,500	218,00	5 995,00	
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	27,250	23,00	626,75	
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,681	110,00	74,91	
VV			27,25*0,025 "Přepočtené koeficientem množství"	0,681				
12	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	85,950	25,00	2 148,75	
VV			(4,0+3,5)/2*20	75,000				
VV			36,5*0,3	10,950				
VV			Součet	85,950				
13	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	27,250	2,00	54,50	
14	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,000	380,00	380,00	
15	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	27,250	6,00	163,50	
16	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,000	390,00	390,00	
17	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	4,000	24,00	96,00	
VV			1*4 "Přepočtené koeficientem množství"	4,000				
D		5	Komunikace pozemní					144 354,39
18	K	564851014	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 180 mm	m2	64,125	258,00	16 544,25	
VV			(4,0+3,5)/2*20	75,000				
VV			-0,25*43,5	-10,875				
VV			Součet	64,125				
19	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	64,125	659,00	42 258,38	
20	K	565231112	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	85,950	685,00	58 875,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m ²	m ²	64,125	31,00	1 987,88
22	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m ²	m ²	64,125	16,00	1 026,00
23	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	64,125	369,00	23 662,13
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							82 272,55
24	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	43,500	221,00	9 613,50
	VV		20*2+3,5		43,500		
25	M	59218001	<i>krajník betonový silniční 500x250x80mm</i>	m	44,370	208,00	9 228,96
	VV		43,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		44,370		
26	K	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	217,500	11,00	2 392,50
	VV		43,5*5 "Přepočtené koeficientem množství"		217,500		
27	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	36,500	344,00	12 556,00
	VV		20*2-5+1,5		36,500		
28	M	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>	m	33,150	208,00	6 895,20
	VV		32,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		33,150		
29	M	59217030	<i>obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm</i>	m	4,080	498,00	2 031,84
	VV		4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		4,080		
30	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	2,008	3 950,00	7 931,60
	VV		36,5*0,55*0,1		2,008		
31	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m ²	m ²	85,950	61,00	5 242,95
32	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	2,000	1 250,00	2 500,00
33	M	74910111	<i>lavička s opěradlem (nekotvená) 1900x540x740mm konstrukce-beton, sedák-dřevo</i>	kus	2,000	11 940,00	23 880,00
	VV		"Srovnávací položka - typ lavičky bude shodný se stávajícími v lokalitě"				
	VV		2		2,000		
D 997 Přesun sutě							67 969,66
34	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	99,670	97,00	9 667,99
35	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	398,680	19,00	7 574,92
	VV		99,67*4 "Přepočtené koeficientem množství"		398,680		
36	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	6,970	325,00	2 265,25
37	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	45,320	280,00	12 689,60
38	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	47,380	755,00	35 771,90
D 998 Přesun hmot							9 381,76
39	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	120,279	78,00	9 381,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uničov - oprava komunikace Nerudova

Objekt:

002 - Oprava komunikace u P 24

KSO:

Místo: Uničov

CC-CZ:

Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel:

Město Uničov

IČ:

00299634

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

25849280

DIČ:

CZ25849280

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 327 544,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 327 544,32	21,00%	278 784,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 606 328,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uničov - oprava komunikace Nerudova

Objekt:

002 - Oprava komunikace u P 24

Místo:

Uničov

Datum:

4. 8. 2023

Zadavatel:

Město Uničov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 327 544,32

HSV - Práce a dodávky HSV

1 327 544,32

1 - Zemní práce	223 811,85
5 - Komunikace pozemní	754 981,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	130 343,21
997 - Přesun sutě	212 646,69
998 - Přesun hmot	5 761,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Uničov - oprava komunikace Nerudova

Objekt:

002 - Oprava komunikace u P 24

Místo: Uničov

Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Uničov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 327 544,32

D HSV Práce a dodávky HSV

1 327 544,32

D 1 Zemní práce

223 811,85

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	31,000	89,00	2 759,00
	VV		31*1,0		31,000		
2	K	113154231	Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	693,000	91,00	63 063,00
3	K	113154234	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	693,000	167,00	115 731,00
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	97,000	69,00	6 693,00
	VV		45+44		89,000		
	VV		2*4		8,000		
	VV		Součet		97,000		
5	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	17,133	1 180,00	20 216,94
	VV		"Pro nové obruby"				
	VV		89*0,55*0,35		17,133		
6	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,133	198,00	3 392,33
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,045	298,00	907,41
	VV		"Dovoz ornice"				
	VV		(89-31)*0,15*0,35		3,045		
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,045	159,00	484,16
9	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	6,090	550,00	3 349,50
	VV		3,045*2,0		6,090		
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	17,133	19,00	325,53
11	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	8,700	33,00	287,10
12	K	181311106	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	8,700	429,00	3 732,30
	VV		(89-31)*0,15		8,700		
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	8,700	28,00	243,60
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,218	110,00	23,98
	VV		8,7*0,025 "Přepočtené koeficientem množství"		0,218		
15	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhuštěním strojně	m2	48,950	32,00	1 566,40
	VV		89*0,55		48,950		
16	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	8,700	2,00	17,40
17	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,000	485,00	485,00
18	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	8,700	6,00	52,20
19	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,000	390,00	390,00
20	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	4,000	23,00	92,00
	VV		1*4 "Přepočtené koeficientem množství"		4,000		
	D	5	Komunikace pozemní				754 981,10
21	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	31,000	248,00	7 688,00
	VV		"Doplnění podkladu pod rozebrané dlažby"				
	VV		31		31,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	670,750	659,00	442 024,25
	VV		693-89*0,25		670,750		
23	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	670,750	31,00	20 793,25
24	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	670,750	16,00	10 732,00
25	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	670,750	369,00	247 506,75
26	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	31,000	388,00	12 028,00
27	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	31,930	445,00	14 208,85
	VV		31*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		31,930		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				130 343,21
28	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	89,000	221,00	19 669,00
29	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	90,780	208,00	18 882,24
	VV		89*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		90,780		
30	K	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	445,000	11,00	4 895,00
	VV		89*5 "Přepočtené koeficientem množství		445,000		
31	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	89,000	344,00	30 616,00
32	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	49,980	208,00	10 395,84
	VV		49*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		49,980		
33	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	31,620	169,00	5 343,78
	VV		31*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		31,620		
34	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	9,180	498,00	4 571,64
	VV		9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		9,180		
35	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	282,00	2 256,00
36	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	8,160	181,00	1 476,96
	VV		8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		8,160		
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,335	3 950,00	21 073,25
	VV		97*0,55*0,1		5,335		
38	K	919121221	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	9,500	159,00	1 510,50
	VV		"Komunikace Bratří Čapků a Nerudova - napojení"				
	VV		5,5+4,0		9,500		
39	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	98,500	98,00	9 653,00
	VV		89+4+5,5		98,500		
	D	997	Přesun sutě				212 646,69
40	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	235,152	97,00	22 809,74
41	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	940,608	19,00	17 871,55
	VV		235,152*4 "Přepočtené koeficientem množství		940,608		
42	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	18,245	325,00	5 929,63
43	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	207,207	755,00	156 441,29
44	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	34,266	280,00	9 594,48
	VV		17,133*2,0		34,266		
	D	998	Přesun hmot				5 761,47
45	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	73,865	78,00	5 761,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uničov - oprava komunikace Nerudova

Objekt:

003 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Uničov

CC-CZ:

Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel:

Město Uničov

IČ:

00299634

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

25849280

DIČ:

CZ25849280

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

65 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 000,00	21,00%	13 650,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

78 650,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uničov - oprava komunikace Nerudova

Objekt:

003 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Uničov

Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Uničov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

65 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

65 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

30 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

15 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Uničov - oprava komunikace Nerudova

Objekt:

003 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Uničov

Datum: 4. 8. 2023

Zadavatel: Město Uničov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

65 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 65 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	25 000,00	25 000,00
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

VV "Geometrické zaměření skutečného provedení - výměry"

VV 1 1,000

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00

4	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-----------	--------------------------	-----	-------	-----------	-----------

VV "Statické zatěžovací zkoušky"

VV 1 1,000