

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-06

Stavba: Výměna mostnic na mostě v km 15,910 trati Mladá Boleslav - Stará paka

KSO: 821

Místo: Přes Jizeru u Česany

CZ-CPV: 50000000-5

CC-CZ: 2

Datum: 3.5.2017

CZ-CPA: 43

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

IČ: 70994234

DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH

0,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-06

Stavba: Výměna mostnic na mostě v km 15,910 trati Mladá Boleslav - Stará paka

Místo: Přes Jizeru u Česany

Datum: 3.5.2017

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
17-06-1	Výměna mostnic na mostě v km 15,910_Mostnice, Že. svršek a DSPS	0,00	0,00	ING
17-06-1/01	Výměna mostnic na mostě v km 15,910_Mostnice	0,00	0,00	Soupis
17-06-1/02	Výměna mostnic na mostě v km 15,910_Žel. svršek	0,00	0,00	Soupis
17-06-1/03	Výměna mostnic na mostě v km 15,910_DSPS	0,00	0,00	Soupis
17-06-2	Výměna mostnic na mostě v km 15,910_VON	0,00	0,00	VON
17-06-2/01	Výměna mostnic na mostě v km 15,910_VON	0,00	0,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna mostnic na mostě v km 15,910 trati Mladá Boleslav - Stará paka

Objekt:

17-06-1 - Výměna mostnic na mostě v km 15,910_Mostnice, Že. svršek a DSPS

Soupis:

17-06-1/01 - Výměna mostnic na mostě v km 15,910_Mostnice

KSO: 821
Místo: Přes Jizeru u Česany
CZ-CPV: 50000000-5

CC-CZ: 2
Datum: 3.5.2017
CZ-CPA: 43

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

IČ: 70994234
DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna mostnic na mostě v km 15,910 trati Mladá Boleslav - Stará paka

Objekt:

17-06-1 - Výměna mostnic na mostě v km 15,910_Mostnice, Že. svršek a DSPS

Soupis:

17-06-1/01 - Výměna mostnic na mostě v km 15,910_Mostnice

Místo: Přes Jizeru u Česany

Datum: 3.5.2017

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna mostnic na mostě v km 15,910 trati Mladá Boleslav - Stará paka

Objekt:

17-06-1 - Výměna mostnic na mostě v km 15,910_Mostnice, Že. svršek a DSPS

Soupis:

17-06-1/01 - Výměna mostnic na mostě v km 15,910_Mostnice

Místo: Přes Jizeru u Česany

Datum: 3.5.2017

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 4 Vodorovné konstrukce

0,00

1	K	421941512	Demontáž podlahových plechů s výztuhami na mostech	m2	79,830		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"středové podlahy" 88,7*0,9		79,830			
2	K	421941221	Výroba podlahy z plechů bez výztuh opravě mostu	m2	79,830		0,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	421941311	Montáž podlahy z plechů s výztuhami při opravě mostu	m2	79,830		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"úprava stávajících středových podlah - napojovací díly" 79,830		79,830			
4	M	136113070	plech černý žebrovaný S235 JR, slza 6/ 1x2 m/	t	0,909		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pouze napojovací díly, včetně prořezů" ((3,96*0,00497)*44)*1,05		0,909			
5	K	421953211	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění	m2	13,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(0,27*25,0)*2		13,500			
6	K	428992119.R	Demontáž mostních ložisek	kus	2,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: opěra O1</i>					
7	K	428941125.R	Repase mostních ložisek	kus	2,000		0,00	
8	K	428941123	Osazení mostního ložiska ocelového pevného zatížení do 2500 kN	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	429173112	Přizvednutí a spuštění kčí hmotnosti přes 10 do 50 t	t	35,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"K 02" 35,0		35,000			
10	K	429173114	Přizvednutí a spuštění kčí hmotnosti přes 100 t	t	322,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"K 01" 322,0		322,000			
11	K	451476111	Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu s pryskyřicí CHS Epoxy 531 první vrstva tl 10 mm	m2	0,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,5*0,6*2		0,600			
12	K	451476112	Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu s pryskyřicí CHS Epoxy 5631 další vrstvy tl 10 mm	m2	0,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 5			Komunikace pozemní				0,00	
13	K	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus	165,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"konstrukce K 01 + K 02" 125+40		165,000			
14	K	521273121	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu s převýšením bez klínu	kus	165,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
15	K	521273221	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu s převýšením bez klínu	kus	165,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
16	M	608153650	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 24x26 cm L 240 cm	m3	25,740		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"nčtetně prořezu" (0,26*0,24*2,50)*165		25,740			
17	K	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
18	K	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
19	K	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
20	M	608153650	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 24x26 cm L 240 cm	m3	0,312		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"včtetně prořezu" (0,26*0,24*2,50)*2		0,312			
21	K	521271921	Dotážení mostnicového šroubu po dosednutí vlivem provozu	kus	330,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		165*2		330,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
22	K	925943333.R	Kolový jeřáb do 25 t	Sh	32,000		0,00	
23	K	938905312	Údržba OK mostů - vysekání obetonávky ložisek a zalití ložiskových desek	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	963071121	Demontáž ocelových prvků mostů nýtovaných do 100 kg	kg	50,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"krční úhelníky" 50,0		50,000			
25	K	429172121	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 100 kg	kg	50,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
26	K	429172221	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 100 kg	kg	50,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	130104320	úhelník ocelový rovnostranný	t	0,055		0,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: Hmotnost: 7,64 kg/m</i>					
	VV		"včetně prořezu" 0,05*1,10		0,055			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
28	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drčení a odvoz do 20 km	kus	167,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		165+2		167,000			
29	K	997241611	Nakládání nebo překládání hmot	t	27,722		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"mostnice a pozednice" 27,39+0,332		27,722			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
30	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	23,991		0,00	CS ÚRS 2017 01
31	K	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	23,991		0,00	CS ÚRS 2017 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				0,00	
32	K	789123153	Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy III stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění D	m2	70,960		0,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: horní plochy pásnic</i>					
	VV		0,4*88,7*2		70,960			
33	K	789327111	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III 1složkový alkydový základní tl do 80 µm	m2	70,960		0,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna mostnic na mostě v km 15,910 trati Mladá Boleslav - Stará paka

Objekt:

17-06-1 - Výměna mostnic na mostě v km 15,910_Mostnice, Že. svršek a DSPS

Soupis:

17-06-1/02 - Výměna mostnic na mostě v km 15,910_Žel. svršek

KSO: 821
Místo: Přes Jizeru u Česany
CZ-CPV: 50000000-5

CC-CZ: 2
Datum: 3.5.2017
CZ-CPA: 43

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

IČ: 70994234
DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna mostnic na mostě v km 15,910 trati Mladá Boleslav - Stará paka

Objekt:

17-06-1 - Výměna mostnic na mostě v km 15,910_Mostnice, Že. svršek a DSPS

Soupis:

17-06-1/02 - Výměna mostnic na mostě v km 15,910_Žel. svršek

Místo: Přes Jizeru u Česany

Datum: 3.5.2017

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna mostnic na mostě v km 15,910 trati Mladá Boleslav - Stará paka

Objekt:

17-06-1 - Výměna mostnic na mostě v km 15,910_Mostnice, Že. svršek a DSPS

Soupis:

17-06-1/02 - Výměna mostnic na mostě v km 15,910_Žel. svršek

Místo: Přes Jizeru u Česany

Datum: 3.5.2017

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 5 Komunikace pozemní

0,00

1	K	548930011	Řezání kolejnic pilou	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	936171150	Demontáž pojistných úhelníků L 160 x 100 x 14 na železničních mostech přímých nebo v oblouku	m	108,700		0,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	88,7+10+10		108,700			
3	K	525010022	Rozebrání koleje na pražcích dřevěných v ose	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	10,0+10,0		20,000			
4	K	525049095	Příplatek za ztížení rozebrání koleje v ose při rekonstrukcích	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	525070011	Rozebrání koleje na ocelových mostech	m	88,700		0,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	67,0+21,7		88,700			
6	K	525079095	Příplatek za ztížení rozebrání koleje na ocelových mostech při rekonstrukcích	m	88,700		0,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	521323112.1	Kolej z kolejnic S49 rozdělení d pražce dřevěné v ose	m	20,000		0,00	
			Poznámka k položce: nový materiál: podložka pod patu kol. ostatní mat původní					
8	M	437651010	kolejnice železniční širokopatní tvaru 49 E1 (S 49)	t	1,987		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: materiál původní - NEOCEŇOVAT!</i>					
9	K	521371111.1	Kolej z kolejnic S49 na mostech na mostnicích	m	88,700		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: nový materiál: matice 10%; podložka dvojitá 10%; šroub mostnicový 100% a podložka pod kol. 100%, ostatní mat. původní</i>					
10	M	437651010	kolejnice železniční širokopatní tvaru 49 E1 (S 49)	t	8,812		0,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: materiál původní - NEOCEŇOVAT!</i>					
VV			88,7*0,09935 'Přepočtené koeficientem množství		8,812			
11	K	548912250.R	Svařování termitem v kolejích a výhybkách standardní spára plný předeřev sériový svar tvaru S49, T	kus	2,000		0,00	
12	K	548913210.R	Umožnění volné dilatace kolejnic demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	150,000		0,00	
13	K	548913211.R	Umožnění volné dilatace kolejnic montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	150,000		0,00	
14	K	548913220.R	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		0,00	
15	K	544115111	Podbíjení příčných pražců mezilehlých i stykových dřevěných	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			10+10		20,000			
16	K	938905211	Údržba OK mostů - úprava ukončení 1 páru pojistných úhelníků 160 x 100 x14 mm	soubor	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
17	K	936171311	Montáž pojistných úhelníků L 160x100x14 v koleji S 49 na mostě	m	108,700		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			88,7+10+10		108,700			
18	M	130105320	úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 160 x 100 x 14 mm	t	4,348		0,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: materiál původní - NEOCEŇOVAT! Hmotnost: 20,00 kg/m</i>					
VV			108,7*2*0,020		4,348			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
19	K	931942114.R	Demontáž a montáž dilatačního zařízení kolejnic tvar S49	kus	2,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: před mostem - opěra 01</i>					
D 998			Přesun hmot				0,00	
20	K	998241011	Přesun hmot pro železniční spodek drah kolejových o sklonu 0,8 %	t	16,100		0,00	CS ÚRS 2017 01
21	K	998241099	Příplatek k přesunu hmot pro železniční spodek drah kolejových ZKD 1000 m	t	16,100		0,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna mostnic na mostě v km 15,910 trati Mladá Boleslav - Stará paka

Objekt:

17-06-1 - Výměna mostnic na mostě v km 15,910_Mostnice, Že. svršek a DSPS

Soupis:

17-06-1/03 - Výměna mostnic na mostě v km 15,910_DSPS

KSO: 821
Místo: Přes Jizeru u Česany
CZ-CPV: 50000000-5

CC-CZ: 2
Datum: 3.5.2017
CZ-CPA: 43

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

IČ: 70994234
DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna mostnic na mostě v km 15,910 trati Mladá Boleslav - Stará paka

Objekt:

17-06-1 - Výměna mostnic na mostě v km 15,910_Mostnice, Že. svršek a DSPS

Soupis:

17-06-1/03 - Výměna mostnic na mostě v km 15,910_DSPS

Místo: Přes Jizeru u Česany

Datum: 3.5.2017

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna mostnic na mostě v km 15,910 trati Mladá Boleslav - Stará paka

Objekt:

17-06-1 - Výměna mostnic na mostě v km 15,910_Mostnice, Že. svršek a DSPS

Soupis:

17-06-1/03 - Výměna mostnic na mostě v km 15,910_DSPS

Místo: Přes Jizeru u Česany

Datum: 3.5.2017

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	----------------

P
*Poznámka k položce:
podklady pro SŽG*

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna mostnic na mostě v km 15,910 trati Mladá Boleslav - Stará paka

Objekt:

17-06-2 - Výměna mostnic na mostě v km 15,910_VON

Soupis:

17-06-2/01 - Výměna mostnic na mostě v km 15,910_VON

KSO: 821
Místo: Přes Jizeru u Česany
CZ-CPV: 50000000-5

CC-CZ: 2
Datum: 3.5.2017
CZ-CPA: 43

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

IČ: 70994234
DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna mostnic na mostě v km 15,910 trati Mladá Boleslav - Stará paka

Objekt:

17-06-2 - Výměna mostnic na mostě v km 15,910_VON

Soupis:

17-06-2/01 - Výměna mostnic na mostě v km 15,910_VON

Místo: Přes Jizeru u Česany

Datum: 3.5.2017

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna mostnic na mostě v km 15,910 trati Mladá Boleslav - Stará paka

Objekt:

17-06-2 - Výměna mostnic na mostě v km 15,910_VON

Soupis:

17-06-2/01 - Výměna mostnic na mostě v km 15,910_VON

Místo: Přes Jizeru u Česany

Datum: 3.5.2017

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	--	------	----------------

P *Poznámka k položce:
projektová dokumentace včetně geodetických podkladů*

2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	--	------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	------	----------------

4	K	034603000	Alarm, strážní služba staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	--	------	----------------

5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	--	------	----------------

D VRN6 Územní vlivy 0,00

6	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--------------	-----	-------	--	------	----------------

7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů a mechanizace	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	----------------

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01