

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SAP_09_2318
Stavba: Česká Tř., Pozemek č. 3559/120 - Doplnění panelové plochy

KSO:
Místo: Česká Třebová

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel:
ČD, a.s.

IČ: 70994226
DIČ: CZ70994226

Uchazeč:
LZ STAVBY A DEMOLICE s.r.o.

IČ: 06978754
DIČ: CZ06978754

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
xxx

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			xxx
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	xxx	xxx
DPH snížená	15,00%	xxx	xxx
Cena s DPH	v	CZK	xxx

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SAP 09 2318

Stavba: Česká Tř., Pozemek č. 3559/120 - Doplnění panelové plochy

Místo: Česká Třebová

Datum:

4. 4. 2023

Zadavatel: ČD, a.s.

Projektant:

Uchazeč: LZ STAVBY A DEMOLICE s.r.o.

Zpracovatel:

xxx

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

xxx xxx

SO01

Panelová plocha

xxx

xxx

STA

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

xxx

xxx

STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Tř., Pozemek č. 3559/120 - Doplnění panelové plochy

Objekt:

SO01 - Panelová plocha

Místo: Česká Třebová

Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel: ČD, a.s.

Projektant:

Uchazeč: LZ STAVBY A DEMOLICE s.r.o.

Zpracovatel: xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

xxx

D HSV Práce a dodávky HSV

xxx

D 1 Zemní práce

xxx

1	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	102,000		xxx	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	-----	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113151111

VV "stávající panely, které se budou posouvat" (22*3)+(7*3)

87,000

VV "stávající rozbité panely uprostřed plochy" 5*3

15,000

VV

Součet

102,000

2	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	125,250		xxx	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	-----	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122351104

VV Odstranění podkladu v ploše nově uložených panelů včetně vyrovnání;

VV 0,25*(167*3)

125,250

VV - podklad bude odkopán do hl. 150 mm (= výška pokládaných panelů)

VV - výpočet už uvažuje s navýšením v místech, kde je navážka zeminy a suti

VV

Součet

125,250

D 2 Zakládání

xxx

3	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	582,745		xxx	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	-----	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291211111

VV Dodávka + Pokládka 100ks nových panelů 150/1000/3000 mm;

VV 100*3

300,000

VV Pokládka stávajících (posunovaných) panelů 150/1000/3000 mm;

VV (22+7)*3

87,000

VV Pokládka stávajících 53ks 150/1000/3000 mm;

VV 53*3

159,000

VV Pokládka stávajících 7ks 150/550/1700 mm;

VV 7*(0,55*1,7)

6,545

VV Pokládka stávajících 4ks 150/1000/1500 mm;

VV 4*1,5

6,000

VV Pokládka stávajících 22ks 150/550/2000 mm;

VV 22*(0,55*2)

24,200

VV

Součet

582,745

4	M	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	100,000		xxx	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	--------------------------------	-----	---------	--	-----	----------------

VV 400*0,25 *Přepočtené koeficientem množství

100,000

D 5

Komunikace pozemní

xxx

5	K	564930412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	147,000		xxx	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	-----	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564930412

6	K	564950413	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	162,000		xxx	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	-----	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564950413

VV vyspravení výmolů v asfaltové ploše parkoviště - cca 50%

VV 0,5*260

130,000

VV Doplnění plochy po vyjmutí žlabu a posunu panelů;

VV (22*0,5)+(3*7)

32,000

VV

Součet

162,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

xxx

7	K	938902122_R	Čištění betonových ploch od nánosů šterku, kamení, vegetace, vyčištění spár od plevele (plochu je zapotřebí připravit pro následné vodorovné značení) tlakovou vodou nebo ocelovým kartáčem nebo vytrháním apod. včetně naložení a likvidace	m2	2 099,000		xxx	
---	---	-------------	--	----	-----------	--	-----	--

VV Vyčištění stávajících panelových ploch;

VV 2850-250-(167*3)

2 099,000

VV

Součet

2 099,000

8	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm	m	22,000		xxx	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	--	-----	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008211

D 997

Přesun suti

xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	41,710		xxx	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002511					
10	K	997013631_R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 včetně naložení a odvozu	t	46,300		xxx	
		D 998	Přesun hmot					xxx
11	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	174,936		xxx	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Tř., Pozemek č. 3559/120 - Doplnění panelové plochy

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Česká Třebová

Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel: ČD, a.s.

Projektant:

Uchazeč: LZ STAVBY A DEMOLICE s.r.o.

Zpracovatel: xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

xxx

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

xxx

D VRN3 Zařízení staveniště

xxx

1	K	030001000	- Zařízení staveniště - Odstranění zařízení staveniště - Zabezpečení staveniště - Náklady na energie - Ostatní náklady nezbytně související s realizací díla	...	1,000	xxx		CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-----	--	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

D VRN5 Finanční náklady

xxx

2	K	050001000	Finanční náklady - rezerva investora 3%	...	0,030	xxx		CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----	--	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/050001000

P

Poznámka k položce:

- 3% z celkové ceny díla

- Celkovou cenou díla se rozumí součet všech stavebních odd.

(SO01+VRN) před započtením finanční rezervy

- Výše celkové ceny díla je zapotřebí uvést do jednotkové ceny této

položky. Výše finanční rezervy se následně vypočítá automaticky!