

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 1	Výměna podloží pod hrází	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
ZMĚNY	Změny v průběhu výstavby		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
036/22	VN Pod Homolkami		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	036/22
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	585 583,10	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
R	M práce celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
N	M dodávky celkem	0,00	Zařízení staveniště	0
ZRN	ZRN celkem	585 583,10	Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	HZS	0,00	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	585 583,10	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	585 583,10	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			585 583,10 Kč
DPH	21,0 %			122 972,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0,00 Kč
DPH	0,0 %			0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				708 555,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	036/22 VN Pod Homolkami	Rozpočet :	ZL 1
Objekt :	ZMĚNY Změny v průběhu výstavby	Výměna podloží pod hrází	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
V Všepráce	585 583,10	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	585 583,10	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztlížené výrobní podmínky	0	0,0	585 583	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	585 583	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	585 583	0
Zařízení staveniště	0	0,0	585 583	0
Provoz investora	0	0,0	585 583	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	585 583	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	585 583	0
Geodetické práce	0	0,0	585 583	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	036/22 VN Pod Homolkami	Rozpočet: ZL 1
Objekt :	ZMĚNY Změny v průběhu výstavby	Výměna podloží pod hrází

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: V						
Vícepráce						
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	84,00	58,18	4 887,12
3	122251406	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně 21*28*1,37	m3	805,56 805,56	69,52	56 002,53
4	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	805,56	101,42	81 699,90
5	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I sk dovoz vhodné zeminy ze zemníku:805,56 odvoz nevhodné zeminy do místa zemníku-na mezideponii:805,56 oz nevhodné zeminy do místa zemníku-z mezideponie do zemníku:805,56	m3	2 416,68 805,56 805,56 805,56	79,22	191 449,39
6	171103201	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuňných strojně zaplnění zemníku nevhodnou zeminou z hráze:805,56	m3	805,56 805,56	75,74	61 013,11
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuňným uložení vhodné zeminy pod hrází:805,56	m3	805,56 805,56	112,03	90 246,89
8	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	805,56	124,49	100 284,16
Celkem za		V Vícepráce				585 583,10

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	954 Správa toků oblast povodí Vltavy		
Název akce	VN Pod Homolkami		
Zhotovitel akce	Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, Č. Budějovice, IČO: 26026279		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	954499
Zdroj financování	DVT		
Druh zakázky	ZPŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	S944/2022/066/Ryt	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	4 817 032,30
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	4 817 032,30		
Specifikace (popis) změny			
SO 01- Nádrž- SO 1.01- Hráz			
Odstranění z prostoru podloží hráze nevhodné zeminy (měkké a organické zeminy), očistit povrch jílovitopísčité vrstvy na kterou bude možné hráze založit. Bylo provedeno odtěžení až na únosnou základovou spáru, potom bylo provedeno zaměření. Je nutné vyměnit 805,56 m3 nevhodné zeminy a nahradit jí vhodnou zeminou ze zemníku.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Při převzetí základové spáry geotechnikem bylo zjištěno, že v částečně otevřené stavební jámě byly zastiženy sedimenty bezejmenného potoka v jehož zátopě je vodní nádrž (hráz této nádrže) budována viz vyjádření geotechnika v příloze ZL.. Vše odsouhlaseno také projektantem.			
Přílohy			
Příloha č. 1 vyjádření geotechnika- ano Příloha č. 2 Rozpočet - vícepráce - ano Příloha č. 3 Rozpočet - méněpráce- ne Příloha č. 4 Výkresy - ne Příloha č. 5 Fotodokumentace- ano Příloha č. 6 Záznamy ze SD- ano			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	585 583,10		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	585 583,10		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	12,16		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	5 402 615,40		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
ŤDS	14.8.2023		
referent VH	14.8.2023		
Vedoucí ST	14.8.2023		
dodavatel	14.8.2023		
Záznamy o změnách ve SD			
18.7.2023, 21.7.2023	číslo strany SD: 2310879,2310880, 2310880		