

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo číslo 316 970 / 05 /2021

ze dne 11. 10. 2021

uzavřené v rámci veřejné podlimitní sektorové zakázky na stavební práce
„Vodárenská soustava východní Čechy – rekonstrukce (obnova) přívodního řadu
z úpravny Hradec Králové na vodojemy Nový Hradec Králové“

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel:

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot, technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele
jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil, vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar, technický dozor stavebníka a koordinátor
BOZP

2/ Zhotovitel:

Sdružení Z + S – VSVČ z ÚV HK na VDJ Nový HK

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4, PSČ: 143 20

zastoupena: Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem

SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1:

ZEPRIS s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

společnost je zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 51188

jejímž jménem jedná: Ing. Alexander Strádal, jednatel

IČ: 25117947

DIČ: CZ699004936

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 9342832/0800

telefon: 244 403 513

e-mail: zepris@zepris.cz
informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s GDPR ve společnosti ZEPRIS s.r.o.:
www.zepris.cz/gdpr

SPOLEČNÍK 2:

STAVOKA Hradec Králové, a.s.

sídlo/místo podnikání: Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložce 1685

jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Kraus, předseda představenstva

IČ: 25272276
DIČ: CZ25272276
telefon: 498 500 205
e-mail: stavokahk@stavokahk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Alexander Strádal, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele
jednat a podepisovat:
Ing. Petr Semerád, výrobní ředitel

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3 KE SMLouvĚ

1/ Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Předmětem dodatku č. 3 je rovněž odpočet prací, které se nebudou provádět. Jedná se o:

1.1/ vícepráce:

- demolice stávající armaturní šachty, která svými rozměry nevyhovovala pro vystrojení novými tvarovkami.
- doplnění vodovodních tvarovek a armatur na nově budované vodovodní řady, aby bylo možné provádět stavební práce v trase stávajícího vodovodu, nebo z důvodu zlepšení provozních podmínek
- obnova obsypu budovy ÚV HK
- demolice skryté šachty, která byla nalezena při provádění zemních prací
- křížení budovaného vodovodního řadu s horkovodem a podchodem pod komunikací I. třídy, kde bylo nutné zajistit dostatečnou ochranu vodovodního řadu
- doplnění tvarovek pro osazení vzdušníku a kalníku na trase vodovodního řadu
- přeložka stávajícího vodovodního řadu DN 150 v trase budovaného přívodního vodovodního řadu DN 600
- změna technologického vystrojení v armaturní šachtě V1

1.2/ méněpráce:

- odpočet položek pro rekonstrukci stavební části u zrušené stávající armaturní šachty v souvislosti s první odrážkou odst. 1.1/ vícepráce
- rozdíl ve smluvním výkazu výměr v počtu vzrostlých stromů, které bylo nutno pokácet
- v rámci stavby nebyly použity některé tvarovky, protože skutečný průběh trasy vodovodního řadu je jiný, než předpokládala projektová dokumentace.
- na všech armaturních šachtách měla být použita hydroizolace ve dvou vrstvách, po konzultaci s projektantem rozhodl objednatel, že bude stačit pouze jedna vrstva hydroizolace
- nižší kubatura betonu a menší hmotnost výztuže pro obnovu podchodu pod komunikací I. třídy
- nebudou realizovány ocelové chráničky v ul. Náhon a Pod Zámečkem
- odpočet 6 montážních vložek na vodovodním řadu DN 600 v armaturních šachtách V1, V2, V3 a V4
- nebudou použity nerezové tvarovky pro obnovu vystrojení zrušené armaturní šachty

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 2), který obsahuje podrobný položkový rozpočet těchto víceprací a méněprací. Smluvní strany považují tento položkový rozpočet za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku č. 3 mění takto:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	135 900 934,93 Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 5 193 899,46 Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 4 917 880,70 Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 276 018,76 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 celkem bez DPH	136 176 953,69 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	136 176 953,69 Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 2 bez DPH	+ 3 986 616,74 Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 2 bez DPH	- 4 029 939,56 Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 2 bez DPH	- 43 322,82 Kč
Cena díla dle dodatku č. 3 celkem bez DPH	136 133 630,87 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

2/ Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

3/ Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany.

Příloha č. 1: Změnový list č. 2 (specifikace víceprací a méněprací na akci „Vodárenská soustava východní Čechy – rekonstrukce (obnova) přívodního řadu z úpravny Hradec Králové na vodojemy Nový Hradec Králové“)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v Hradci Králové dne:

v Praze dne:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Ing. Alexander Strádal
jednatel
ZEPRIS s. r. o.

v Hradci Králové dne:

.....
Ing. Miroslav Kraus
předseda představenstva
STAVOKA Hradec Králové, a. s.

ZMĚNOVÝ LIST

NÁVRH ZMĚNY

číslo: 2.

Vodárenská soustava východní Čechy – rekonstrukce (obnova) vodovodního přívodního řadu z úpravny vody Hradec Králové na vodojemy Nový Hradec Králové

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Sdružení Z + S – VSVČ z ÚV HK na VDJ Nový HK

Navrhovatel: Sdružení Z + S – VSVČ z ÚV HK na VDJ Nový HK

Příjemce návrhu: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Datum: 3. 8. 2023

Odkazy specifikaci:	na	-
	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	- viz. položkový rozpočet pro ZL č.2
	na jinou část smlouvy:	- Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA

V rámci stavebních prací se na stavbě vyskytly změny, které představují vícepráce a méněpráce:

SO 01 Vodovodní řad V – 1. etapa

SO 01.1 Vodovodní řad V 1. etapa + Propoj P1

POPIS ZMĚN:

Vícepráce:

a) Zrušení armaturní šachty O - 26

DŮVOD ZMĚNY: Po odstranění stropu a detailním průzkumu šachty bylo zjištěno, že do armaturní šachty nelze osadit všechny tvarovky z důvodu větších stavebních délek těchto tvarovek, které jsou v projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že uvedená šachta bude zdemolována a nebude se obnovovat. Z důvodu zajištění dostatečného krytí potrubí a tvarovek bude v místě šachty vytvořen zemní násyp, kde vrchní plocha bude provedena z betonových dlaždic 500 x 500 mm. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat, neboť v době přípravy PD byla šachta zatopena a nebylo možné ji z provozních důvodů vyčerpat a ověřit prostorové možnosti, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Tvarovky na vodovodním řadu

DŮVOD ZMĚNY: Jedná se o následující změny, které byly nutné v rámci stavebních prací provést:

- Při zahájení zemních prací u armaturní šachty V1 bylo zjištěno, že projektová dokumentace neodpovídá skutečnosti. Niveleta a kladečské schéma stávajícího vodovodního řadu bylo oproti projektové dokumentaci jiné. Z tohoto důvodu bylo nutné osadit na nově budovaný řad hrdlové koleno 45°, aby bylo možné provádět stavební práce v trase a niveletě stávajícího vodovodního řadu. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**
- U armaturní šachty VO byl osazen podzemní hydrant DN 100, který umožní odkalení dalších vodovodních řadů v rámci areálu VAK HK, a. s. **Důvodem pro tuto změnu je zlepšení provozních podmínek.**
- Spojky Orion plus, které nahradily montážní vložky v jednotlivých armaturních šachtách. Původně navržené montážní vložky nemohly být z prostorových důvodů použity. **Důvodem pro tuto změnu byly neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

c) Obnova obsypu budovy ÚV HK

DŮVOD ZMĚNY: Ve výkazu výměr chybělo odstranění a následná obnova obsypu okolo akumulární nádrže budovy ÚV HK, pod kterým vede trasa potrubí. **Důvodem pro tuto změnu je chyba projektové dokumentace stavby.**

Méněpráce:

a) Zrušení armaturní šachty O26

DŮVOD ZMĚNY: Na základě rozhodnutí objednatele o demolici armaturní šachty O26 (viz oddíl vícepráce bod a), byly všechny práce spojené s obnovou armaturní šachty předepsané projektovou dokumentací přesunuty do méněprací, jelikož se nebudou provádět. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Kácení stromů

DŮVOD ZMĚNY: V rámci stavebních prací na stavebním objektu SO 01. 1 byly ve výkazu výměr uvedeny položky spojené s větším množstvím kácení vzrostlých stromů, než se ve skutečnosti na staveništi vyskytuje. **Důvodem pro tuto změnu je chyba projektové dokumentace stavby.**

Tato změna přinese méněpráce.

c) Tvarovky a armatury

DŮVOD ZMĚNY: Jedná se o tvarovky, které nebylo nutné v rámci provádění stavebních prací nutně použít, protože skutečný průběh trasy vodovodního řadu je jiný, než předpokládala projektová dokumentace. **Důvodem pro tuto změnu byly neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

d) Hydroizolace armaturních šachet V1

DŮVOD ZMĚNY: V rámci obnovy armaturní šachty V1 byla v projektové dokumentaci předepsaná svislá a vodorovná hydroizolace ve dvou vrstvách. Před zahájením stavebních prací projektant sdělil, že bude dostatečné provedení hydroizolací v jedné vrstvě a nedojde tím ke snížení kvality provedených prací. Objednatel na základě toho rozhodl, že namísto hydroizolace ve 2 dvou vrstvách bude provedena v 1 vrstvě. **Důvodem pro tuto změnu byly neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese méněpráce.

SO 01.2 Vodovodní řad V 1. etapa – sanace

POPIS ZMĚN:

Méněpráce:

a) Hydroizolace armaturních šachet V2 a V3

DŮVOD ZMĚNY: V rámci obnovy armaturní šachty V1 byla v projektové dokumentaci předepsaná svislá a vodorovná hydroizolace ve dvou vrstvách. Před zahájením stavebních prací projektant sdělil, že bude dostatečné provedení hydroizolací v jedné vrstvě a nedojde tím ke snížení kvality provedených prací. Objednatel na základě toho rozhodl, že namísto hydroizolace ve 2 dvou vrstvách bude provedena v 1 vrstvě. **Důvodem pro tuto změnu byly neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese méněpráce.

SO 02 Vodovodní řad V – 2. etapa

SO 02.1 Vodovodní řad V 2. etapa

POPIS ZMĚN:**Vícepráce:****a) Demolice skryté šachty**

DŮVOD ZMĚNY: Při zahájení prací ve staničení km 0,000 (u armaturní šachty V3) byla nalezena skrytá armaturní šachta. Tato šachta nebyla zakreslena v GIS-u objednatele a provozovatel o její existenci také nevěděl. Po dohodě s provozovatelem objednatel rozhodl, že tato šachta bude bez náhrady odstraněna. **Důvodem pro tuto změnu byly neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Křížení vodovodního řadu se šachtou ve správě EOP a podchodem pod komunikací I/31

DŮVOD ZMĚNY: Ve staničení km 0,1617 až km 0,1767 byl nově budovaným vodovodním řadem křížen podchod pro pěší pod komunikací I/31 a současně kolektor horkovodního potrubí s armaturní šachtou ve správě EOP. Bylo zjištěno, že vzdálenost mezi stěnou trouby vodovodního řadu a dnem kolektoru je pouze 100 mm, což není dostatečná vzdálenost. Na základě této skutečnosti bylo rozhodnuto, že vodovodní potrubí bude opatřeno ocelovou chráničkou DN 820 mm, která vodovodní potrubí ochrání a zajistí bezpečný provoz vodovodního řadu. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

c) Chybějící tvarovky ve smluvním rozpočtu

DŮVOD ZMĚNY: Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že ve smluvním výkazu výměr chybějí tvarovky pro vystrojení vzdušníku ve staničení km 0,081 a kalníku ve staničení km 0,1767. Chybějící tvarovky bylo nutné v uvedených místech na vodovodní řad osadit. **Důvodem pro tuto změnu je chyba projektové dokumentace stavby.**

Tato změna přinese vícepráce.

Méněpráce:**a) Nižší potřeba ocelové výztuže a betonu pro křížení podchodu pod komunikací I/31**

DŮVOD ZMĚNY: Během prací spojených s uvedením podchodu pod komunikací I/31 do původního stavu se ukázalo, že nebude nutné použít takové množství ocelové výztuže a betonu, jak předpokládala projektová dokumentace. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Osazení chráničky při křížení s ulicí Náhon

DŮVOD ZMĚNY: Při zahájení stavebních prací se ukázalo, že z prostorových důvodů nelze při křížení s komunikací v ulici Náhon použít chráničku v délce 25 m. Pro křížení s komunikací bude použita chránička v délce pouze 12 m včetně předepsaného vystrojení kluznými objímkami. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

SO 02.2 Vodovodní řad V 2. etapa – sanace**POPIS ZMĚN:****Méněpráce:****a) Osazení ocelové chráničky při křížení s ulicí Pod Zámečkem**

DŮVOD ZMĚNY: Před zahájením prací bylo se správcem komunikací, kterým jsou Technické služby Hradec Králové, dohodnuto, že při křížení vodovodního řadu s ulicí Pod

Zámečkem nemusí být použita ocelová chránička vodovodního potrubí v délce 19 m. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Hydroizolace armaturních šachet V4 a V5

DŮVOD ZMĚNY: V rámci obnovy armaturní šachty V1 byla v projektové dokumentaci předepsaná svíslá a vodorovná hydroizolace ve dvou vrstvách. Před zahájením stavebních prací projektant sdělil, že bude dostatečné provedení hydroizolací v jedné vrstvě a nedojde tím ke snížení kvality provedených prací. Objednatel na základě toho rozhodl, že namísto hydroizolace ve 2 dvou vrstvách bude provedena v 1 vrstvě. **Důvodem pro tuto změnu byly neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese méněpráce.

SO 03 Vodovodní řad V – 3. etapa

POPIS ZMĚN:

Vícepráce:

a) Přelozka vodovodního řadu DN 150

DŮVOD ZMĚNY: Při provádění zemních prací pro pokládku vodovodního potrubí ve staničení km 0,536 došlo ke kolizi se stávajícím vodovodním řadem DN 150, který by zasahoval do profilu nově budovaného vodovodního řadu. Vzhledem k tomuto zjištění rozhodl objednatel o horizontální přelozce stávajícího vodovodního řadu DN 150 v délce 6 m. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

PS 01 – Šachty N-1, V 0, V 1, V 2, V 3, O - 26

POPIS ZMĚN:

Vícepráce:

a) Změna vstrojení armaturní šachty V 1

DŮVOD ZMĚNY: Na základě požadavku objednatele byla v armaturní šachtě V1 provedena změna, která umožní z výtlačného řadu dodávat vodu do zásobního okružního řadu. Touto změnou bude zvýšená zabezpečení v dodávkách pitné vody. **Důvodem pro tuto změnu je zlepšení provozních podmínek.**

Tato změna přinese vícepráce.

Méněpráce:

a) Montážní vložky

DŮVOD ZMĚNY: Z důvodu omezeného manipulačního prostoru v armaturní šachtě a skutečné stavební délky jednotlivých tvarovek bylo rozhodnuto, že 6 kusů montážních vložek DN 600 nebude nutné použít. **Důvodem pro tuto změnu byly neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Vystrojení armaturní šachty O - 26

DŮVOD ZMĚNY: Vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto o demolici armaturní šachty O-26, navržené trubní propojení z nerezové oceli bude nahrazeno tvarovkami z tvárné litiny, protože přímý kontakt nerezového potrubí se zemínou je nepřipustný. **Důvodem pro tuto změnu byly neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

<i>Počet připojených listů specifikací:</i>	<i>Počet připojených výkresů:</i>
Jméno a podpis navrhovatele: Ing. Petr Semerád – Sdružení Z + S – VSVČ z ÚV HK na VDJ Nový HK	
Stanovisko objednatele: Ing. Pavel Loskot - objednatel s věcným návrhem souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit	
Stanovisko zhotovitele: Ing. Petr Semerád - zhotovitel předloží návrh změny ceny	
Stanovisko projektanta: Ing. Jiří Forejtek - projektant souhlasí	
Stanovisko provozovatele: Jiří Kraus - provozovatel souhlasí	
<i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i>	

Poznámka:

** vysvětleno v popisech jednotlivých změn víceprací a méněprací

ZMĚNOVÝ LIST

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 2.

Vodárenská soustava východní Čechy – rekonstrukce (obnova) vodovodního
přívodního řadu z úpravny vody Hradec Králové na vodojemy Nový Hradec Králové

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Sdružení Z + S – VSVČ z ÚV HK na VDJ Nový HK

Navrhovatel: Sdružení Z + S – VSVČ z ÚV HK na VDJ Nový HK

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 3. 8. 2023

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

SO 01 Vodovodní řad V – 1. etapa

SO 01.1 Vodovodní řad V 1. etapa + Propoj P1

Vícepráce:

Změna a) 1 173 090,37 Kč

Změna b) 1 109 942,00 Kč

Změna c) 702 516,93 Kč

Celkem: 2 985 549,30 Kč

Méněpráce:

Změna a) – 826 431,90 Kč

Změna b) – 175 365,40 Kč

Změna c) – 1 128 459,- Kč

Změna d) -19 729,20 Kč

Celkem: - 2 149 985,50 Kč

SO 01.2 Vodovodní řad V 1. etapa – sanace

Méněpráce:

Změna a) – 37 367,70 Kč

SO 02 Vodovodní řad V – 2. etapa

SO 02.1 Vodovodní řad V 2. etapa

Vícepráce:

Změna a) 52 500,- Kč

Změna b) 259 200,-Kč

Změna c) 219 325,-Kč

Celkem: 531 025,-Kč

Méněpráce:

Změna a) – 80 159,40 Kč

Změna b) – 332 150,-Kč

Celkem: - 412 309,40 Kč

SO 02.2 Vodovodní řad V 2. etapa – sanace

Méněpráce:

Změna a) – 524 310,- Kč

Změna b) – 88 284,96 Kč

Celkem: - 612 594,96 Kč

SO 03 Vodovodní řad V – 3. etapa

Vícepráce:

Změna a) 163 645,44 Kč

PS 01 – Šachty N-1, V 0, V 1, V 2, V 3, O – 26

Vícepráce:

Změna a) 306 397,-Kč

Méněpráce:

Změna a) – 520 362,-Kč

Změna b) - -297 320,- Kč

Celkem: - 817 682,- Kč**Vícepráce celkem: 3 986 616,74****Kč****Méněpráce celkem: - 4 029 939,56 Kč**

Změnový list č. 1 představuje rozdíl víceprací a méněprací částka ve výši – **43 322,82 Kč.**

Přílohy: položkový rozpočet pro ZL č.2

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) – 43 322,82Kč
(méněpráce čtyřicettřítisíctřistadvacetdva)

Předkládá:

.....
Ing. Petr Semerád

Datum: 3. 8. 2022

Převzal:

.....
Ing. Pavel Loskot

Datum: 3. 8. 2022

ZMĚNOVÝ LIST

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 2.

Vodárenská soustava východní Čechy – rekonstrukce (obnova) vodovodního přívodního řadu z úpravny vody Hradec Králové na vodojemy Nový Hradec Králové

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Sdružení Z + S – VSVČ z ÚV HK na VDJ Nový HK

Navrhovatel: Sdružení Z + S – VSVČ z ÚV HK na VDJ Nový HK

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 10. 8. 2023

Vyjádření projektanta (Ing. Jiří Forejtek): Souhlasí

Vyjádření provozovatele (Jiří Kraus): Souhlasí

Vyjádření technický dozor stavebníka (Ing. Roman Pýcha, Martin Otčenášek): Souhlasí

Vyjádření objednatele (Ing. Lukáš Netušil, Ing. Miroslav Melichar): Souhlasí

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů

SO 01 Vodovodní řad V – 1. etapa

SO 01.1 Vodovodní řad V 1. etapa + Propoj P1

Změna ceny: 835 563,80 Kč

SO 01.2 Vodovodní řad V 1. etapa – sanace

Změna ceny: – 37 367,70 Kč

SO 02 Vodovodní řad V – 2. etapa

SO 02.1 Vodovodní řad V 2. etapa

Změna ceny: 118 715,60 Kč

SO 02.2 Vodovodní řad V 2. etapa – sanace

Změna ceny: - 612 594,96 Kč

SO 03 Vodovodní řad V – 3. etapa

Změna ceny: 163 645,44 Kč

PS 01 – Šachty N-1, V 0, V 1, V 2, V 3, O – 26

Změna ceny: - 511 285,-Kč

Návrh nově sjednané ceny díla (číslem/slovy): – **43 322,82Kč**

(méněpráce čtyřicettřítřistadvacetdva)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zástupce zhotovitele:

Podpis zástupce objednatele:

.....
Ing. Alexandr Strádal

.....
Ing. Pavel Loskot

Datum: 10. 8. 2023

Datum: 10. 8. 2023

