

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2023-184

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger,
vedoucí oddělení provozu Brno,
odboru provozu nemovitě infrastruktury Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger,
ve věcech organizačních: Martina Šeligová, DiS.,

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):

ve věcech technických: Milan Kerber,
Robin Melko,
Pavel Smejkal
ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk,
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84,
662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné,

a

2. TOMIreko a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 28149

Sídlo: Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 28359216
DIČ: CZ28359216
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 2174012369/0800
Zastoupená: Ing. Tomášem Klinířem, členem představenstva
Milanem Šťastným, členem představenstva

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

E-mail:

Datová schránka:

Adresa pro doručování: 8y9kcv3
Karlovo náměstí 48/37, 674 01 Třebíč

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**PS 0624 – Oprava fasády, kasárna Dědice**“, systémové číslo NEN N006/23/V00022807, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění opravy fasády na budovách v areálu kasáren Dědice s cílem zajištění bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**PS 0624 – Oprava fasády, kasárna Dědice**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. oprava fasády, kasárna Dědice.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „**Položkový rozpočet**“, v příloze č. 2 „**Upřesnění podmínek realizace**“ a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení „**PS 0624 – Oprava fasády, kasárna Dědice**“ systémové číslo NEN N006/23/V00022807.
Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště/pracoviště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Pojem staveniště je ve smlouvě chápán také jako (vymezené) pracoviště ve smyslu obecně závazných právních předpisů k zajištění BOZP. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky,
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy,
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž

potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).

- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

3.593.955,06 Kč bez DPH

(slovy: **tři miliony pět set devadesát tři tisíc devět set padesát pět korun českých šest haléřů**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 754.730,56 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **4.348.685,62 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.
Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **dnem předání a převzetí staveniště/pracoviště.**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 90 kalendářních dnů od zahájení plnění.**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: Po – Čt 7:00 – 16:00 hod., Pá 7:00 – 13:30 hod., soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8. Místem plnění jsou kasárna Dědice, CE: 06-34-01.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště/pracoviště,
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ,
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy,
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů,
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich vstupu a vjezdu,
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je zhotovitel před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu prací dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště/pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
- 5.9. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště/pracoviště.
- 5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu

- souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel **odběr elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
 - 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
 - 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
 - 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
 - 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 - 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
 - 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2022), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
 - 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
 - 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
 - a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
 - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid.
 - 5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zařídění podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.).

- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7

Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
 - c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
 - e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
 - f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí

objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:

Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
Záhlaví faktury bude vyplněno:

Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694

Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov

- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
 - a) označení „faktura - daňový doklad“,
 - b) evidenční číslo daňového dokladu,
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
 - e) identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud byla smluvním stranám přidělena dle příslušných právních předpisů,
 - f) předmět dodávky a název díla,
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
- 8.3. K faktuře musí být připojen **odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek**, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele

na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.

- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně 3.000.000,- Kč. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po zahájení plnění.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelům uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště/pracoviště sjednaný v čl. 4.1. nebo termín zahájení plnění sjednaný v čl. 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

- 11.4. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.6. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
- 11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěrečnických fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
 - a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a občanů Ukrajiny, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění).
 - b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto

- ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,
- c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,
 - d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas,
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
 - e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele,
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů,
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným zápisem objednatele,

- h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu”,
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,
 - c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- 14.7. Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 11

Příloha č. 2: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky – počet listů: 1

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Ing. Tomáš Kliner
člen představenstva
TOMIreko a.s.

Ing. Tomáš
Kliner

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Kliner
Datum: 2023.09.05
13:06:16 +02'00'

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby:

Název zakázky: Oprava fasády, Kasárna Dědice

Místo stavby: Kasárna Dědice

2. Předmět plnění zakázky:

Oprava fasády budov č.25, 26, 27 v kasárnách Dědice, posádka Vyškov.

3. Ostatní:

Práce budou prováděny za plného pracovního režimu. Z tohoto důvodu je třeba dbát na dodržování bezpečnosti práce a všech pokynů daných koordinací. Pracovní doba PO – ČT 7:00-16:00 hod. PÁ 7:00 – 13:30. Jiná doba a SO, NE, svátky pouze po dohodě. Veškerý demontovaný kovový odpad ze všech objektů zůstává majetkem objednavatele a zhotovitel jej rozřídí, zmenší na požadovanou velikost, naloží, dopraví a uloží na určené místo v areálu kasáren Dědice ve Vyškově. Ostatní stavební suť bude zhotovitelem odvezena a uložena na řízenou skládku. Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě zaměřit. **Zadavatel doporučuje všem uchazečům o veřejnou zakázku účast na organizované prohlídce staveniště před podáváním nabídek.**

4. Bezpečnost práce a ochrana zdraví:

Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být zajištěna příslušnými technicko-organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů.

5. Požadavky hygienických předpisů:

Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hluchosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťování komunikace a podobně.

6. Specifická organizační opatření:

Zhotovitel prací je povinen se řídit organizačními pokyny určenými uživatelem objektu. Režim vstupu podléhá předem schváleným povolenkám vydaných posádkovou správou na jméno a občanský průkaz každého konkrétního pracovníka zhotovitele. **Zhotovitel předloží do 3 pracovních dnů před zahájením prací soupis osob, (jméno, příjmení, číslo OP), a vozidel (typ, registrační značka),** technickému dozoru objednavatele k zajištění povolení vstupu do objektu. Při vstupu a odchodu osob z areálu jsou všichni povinni podrobit se kontrole ostrahou areálu/objektu. V celém areálu je zakázáno užívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, kouření je povoleno pouze ve vyznačených místech. Platí zákaz fotografování. Volný pohyb cizích osob po areálu je nepřipustný.

7. Místo plnění:

Kasárna Dědice, Vyškov.

8. Termín plnění:

srpen -30. listopad 2023

9. Kontaktní osoby:

Robin Melko, tel.: [REDACTED]

Milan Kerber, tel.: [REDACTED]

Ve Vyškově dne 03. srpna 2023

Zpracoval: Milan Kerber

Položkový rozpočet - "Oprava fasády kasárna Dědice"

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Budovy č.25 ,26,27				
2	Posádková koupelna b.č.25				
3	Demontáž dř.dvoukřídlových dveří š 1,5 m *2,0 m	ks	1,00		
4	Vybourání zárubní,ostění tl. do 450 mm	m	5,50		
5	Vybourání prahu,dl.1,5 m	m	1,50		
6	Provedení úpravy dvevního otvoru po vybourání zárubní, ostění tl. do 450 mm	m	5,50		
7	D+M hliníkových dvoukřídlových dveří š 1,5 m v 2,0 m, otevíratelná obě křídla, včetně zárubní,prahu,kování a veškerého příslušenství . Bezpečnostní zámek,klíče s vložkou FAB 5ks ,kliky - klika,přesné zaměření na místě	ks	1,00		
8	Úprava ostění otvoru dveří, včetně osekání omítky a zařízení nové, včetně zapucování, vnitřní výmalby a úpravu fasády dle odsouhlasení objednatele (tl. do 450 mm (50% interier, 50% exterieur)	m²	5,50		
9	schody venkovní odstranění kovového roštu 0,40*0,60m (škrabák na obuv)	ks	1,00		
10	schody venkovní, vybourání betonu do tl. 5cm	m²	10,23		
11	schody venkovní,dodávka a provedení podkladního betonu do tl. 5cm	m²	10,23		
12	schody venkovní,dodávka a provedení hydroizolační stěrky	m²	10,23		
13	schody venkovní dodávka a montáž venkovní mrazuvzdorné protiskluzové dlažby (např. 30*60cm RakoTaurus Granit schodovka), voděodolné zaspárování	m²	10,23		
14	schody venkovní,D+M kovového roštu 0,40*0,6 (škrabák na obuv)	ks	1,00		
15	Demontáž informační plechové tabule 100cm*50 cm (Posádková koupelna)	ks	1,00		
16	Demontáž informační plechové tabule 16*20 cm(č.25)	ks	1,00		
17	D+M informační plechové tabule 16*20 cm(č.25) smaltovaná	ks	1,00		
18	Demontáž dřevěného okna d 1,55 m*v 1,20 včetně parapetu vnitřního a venkovního	ks	1,00		
19	Demontáž dřevěného okna d 1,90 m *v 0,60 včetně parapetu vnitřního a venkovního	ks	9,00		
20	Demontáž luxfer 1,90* 1,60 m včetně kovových oken 1,9*0,60 m s venkovním i vnitřním parapetem	ks	4,00		
21	Demontáž dřevěného okna 0,65*0,65 m včetně parapetu vnitřního a venkovního	ks	2,00		
22	D+M plastových oken,okno fasádní 1,55*1,20 otevíratelné, s vypěněním,zasklení okna izolačním dvojsklem,bezp.folie,bez ventilace, součinitel prostupu tepla U= 1,1W/m²K1,utěsnění parotěsnou zábranou,souč.prostupu tepla celá výplň otvoru U=1,1,okna opatřena CE štítkem,dle ČSN EN 14351-1,doložení certifikátu.Včetně APU lišty,včetně vnitřního a venkovního parapetu, přesné zaměření na místě	ks	1,00		

23	D+M plastových oken, okno fasádní 1,90*0,60 otevíratelné, s vypěněním, zasklení okna izolačním dvojsklem, bezp.folie, bez ventilace, součinitel prostupu tepla U= 1,1W/m2K1, utěsnění parotěsnou zábranou, souč.prostupu tepla celé výplně otvoru U=1,1, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu. Včetně APU lišty, včetně vnitřního a venkovního parapetu, přesné zaměření na místě	ks	13,00		
24	Zazdění otvorů (z cihel, nebo lehčených tvárnic)	m²	12,20		
25	D+M plastových oken, okno fasádní 0,65*0,65 otevíratelné, s vypěněním, zasklení okna izolačním dvojsklem, bezp.folie, bez ventilace, součinitel prostupu tepla U= 1,1W/m2K1, utěsnění parotěsnou zábranou, souč.prostupu tepla celé výplně otvoru U=1,1, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu. Včetně APU lišty, včetně vnitřního a venkovního parapetu, přesné zaměření na místě	ks	2,00		
26	Demontáž venkovního parapetu 1,20 m*0,15 m	ks	2,00		
27	D+M venkovního plechového parapetu 1,20*0,15, přesné zaměření na místě	ks	2,00		
28	Demontáž větrací mřížky 200 mm * 200 mm	ks	1,00		
29	Demontáž větrací mřížky 300 mm * 300 mm	ks	1,00		
30	dodávka a montáž větrací kovové, pozinkované mřížky na fasádu 200*200mm	ks	1,00		
31	dodávka a montáž větrací kovové, pozinkované mřížky na fasádu 300*300mm	ks	1,00		
32	Úprava ostění otvoru oken včetně osekání omítky a zařízení nové, včetně zapucování	m²	20,00		
33	D+M vnitřního nátěru ostění oken, 3x Primalex Polar včetně penelrace	m²	10,00		
34	Hasiči b.č.26				
35	Demontáž dřevěných dveří 900/1970 mm včetně zárubní, prahu	ks	5,00		
36	D+M plastových dveří 900/1970 mm včetně prahu a zárubní bezpečnostního zámku FAB, 5 klíčů, klika-klika	ks	5,00		
37	Vybourání luxfer nade dveřmi	m²	0,40		
38	D+M Zazdění otvoru (z cihel, nebo lehčených tvárnic)	m²	0,40		
39	Demontáž oplechování stříšky z pozinkovaného plechu, 3,5 m * 2,8 m, včetně ocelové konstrukce	m²	9,80		
40	Demontáž oplechování stříšky z pozinkovaného plechu 2,0*1,0 m, včetně ocel.konstr.	m²	2,00		
41	D+M stříšky z pozinkovaného plechu 3,5*2,8 m, včetně ocel. konstr.	m²	9,80		
42	D+M stříšky z pozinkovaného plechu 2,0*1,0 m, včetně ocel. konstr.	m²	2,00		
43	Demontáž informační plechové tabule 16*20 cm(č.26)	ks	1,00		
44	D+M informační plechové tabule 16*20 cm(č.26) smaltovaná	ks	1,00		
45	Demontáž větrací mřížky 400 mm * 400 mm	ks	2,00		
46	Demontáž větrací mřížky 150 mm * 150 mm	ks	1,00		
47	Demontáž větrací mřížky 300 mm * 300 mm	ks	3,00		
48	Demontáž seřiznutí větracích ocelových trub průměru 200 mm	ks	10,00		
49	Demontáž větrací mřížky 500 mm * 500 mm	ks	1,00		
50	dodávka a montáž větrací kovové, pozinkované mřížky na fasádu 400*400 mm	ks	2,00		
51	dodávka a montáž větrací kovové, pozinkované mřížky na fasádu 150*150 mm	ks	1,00		

52	dodávka a montáž větrací kovové, pozinkované mřížky na fasádu 300*300 mm	ks	13,00	
53	dodávka a montáž větrací kovové, pozinkované mřížky na fasádu 500*500 mm	ks	1,00	
54	Demontáž dřevěného okna 1,30*0,60 m včetně parapetu vnitřního a venkovního	ks	1,00	
55	Demontáž větracích mřížek rozměru 600*200 mm v luxferách	ks	10,00	
56	D+M plastových oken, okno fasádní 1,30*0,60 otevíratelné, s vypéněním, zasklení okna izolačním dvojsklem, bezp. folie, bez ventilace, součiniteľ prostupu tepla U= 1,1W/m ² K1, utěsnění parotěsnou zábranou, souč. prostupu tepla celé výplně otvoru U=1,1, okna opatřena GE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu. Včetně APU lišty, včetně vnitřního a venkovního parapetu 0,15 m, přesné zaměření na místě	ks	1,00	
57	D+M větracích mřížek rozměru 600*200 mm v luxferách	ks	10,00	
58	Demontáž parapetu 1,20 m*0,15 m	ks	3,00	
59	D+M parapetu 1,20*0,15, přesné zaměření na místě	ks	3,00	
60	Úprava ostění otvoru oken včetně osekání omítky a zařízení nové, včetně zapucování	m ²	20,00	
61	D+M vnitřního nátěru ostění oken, 3x Primalex Polar včetně penetrace	m ²	10,00	
62	Dílky b.č.27			
63	Demontáž větrací mřížky 400 mm * 400 mm	ks	6,00	
64	dodávka a montáž větrací kovové, pozinkované mřížky na fasádu 400*400 mm	ks	6,00	
65	Demontáž informační plechové tabule 16*20 cm(č.27)	ks	1,00	
66	D+M informační plechové tabule 16*20 cm(č.27) smaltovaná	ks	1,00	
67	schody venkovní odstranění kovového roštu 0,50*0,80m (škrabák na obuv)	ks	1,00	
68	schody venkovní, vyčištění	m ²	3,00	
69	podesta venkovní, vyčištění	m ²	3,00	
70	schody venkovní, repase	m ²	3,00	
71	podesta venkovní, repase	m ²	3,00	
72	schody venkovní, D+M kovového roštu 0,50*0,80 m (škrabák na obuv)	ks	1,00	
73	Demontáž oplechování stříšky z pozinkovaného plechu, 2,4 m * 1,5 m, včetně ocelové konstrukce	m ²	3,60	
74	D+M stříšky z pozinkovaného plechu 2,4*1,5 m, včetně ocel. konstr.	m ²	3,60	
75	dozdění narušeného cihelného zdiva	m ²	5,00	
76	Fasáda b.č. 25,26,27			
77	demontáž zduřelé omítky	m ²	873,00	
78	očištění zdiva od prachu a nečistot vysokotlakým čističem včetně penetrace	m ²	873,00	
79	dodávka a provedení vyrovnávací vrstvy tl.do 50mm	m ²	873,00	
80	dodávka a provedení cementové stěrky s výztužnou sklotextilní sítí a hliníkové rohy se sklotextilní sítí, druhá vrstva cementové stěrky s přebroušením	m ²	873,00	
81	dodávka a provedení penetrace pod cementovou stěrku	m ²	873,00	
82	dodávka a provedení venkovní probarvené silikátové omítky, zatírané zrno tl.1,5 mm, probarvená podkladní penetrace, barva dle výběru objednatele	m ²	687,00	

83	dodávka a provedení mozaikové omítky, např. Marmolit, zrnitost 1,5 - 2mm	m²	186,00
84	demontáž svodů ø120mm	m	85,40
85	demontáž kolene ø120mm	ks	15,00
86	demontáž objímek ø120mm	ks	30,00
87	demontáž odtokových žlabů včetně háků (háky po 1,0 m)	m	230,00
88	dodávka a montáž spojovacího materiálu	kpl.	1,00
89	dodávka a montáž svodů ø120 mm, pozink	m	85,40
90	dodávka a montáž spodního kolene 45°-72° ø120mm, pozink	ks	15,00
91	dodávka a montáž objímek ø120mm, pozink - s tmem 200mm ukotvený do fasády	ks	30,00
92	dodávka a montáž odtokových žlabů včetně ukotvení a napojení na svod, litanzinek, háky po 1,0 m	m	230,00
93	očistění stávajícího dřevěného podbití	m²	2,84
94	doplnění dřevěného podbití	m²	1,26
95	nátěr dřevěného podbití (např. lazura)	m²	4,10
96	demontáž betonového okapového chodníku	m³	5,04
97	vybrání šterkové lože	m²	10,10
98	dodávka a montáž nopové fólie včetně ukončení ochrannou lištou	m	201,50
99	dodávka a provedení šterkové lože pod okapový chodník v tl. 200mm včetně hutnění	m³	10,10
100	dodávka a provedení betonového okapového chodníku, šířka 50cm, tl. 5cm z betonové dlažby do šterkového lože	m	201,50
101	dodávka a provedení betonového zahradního obrubníku 1000/200/50mm včetně uložení do betonové patky	m	201,50
102	terenní úpravy včetně dodání 10cm ornice a urovnání	m²	116,00
103	zatravnění	m²	116,00
104	Demontáž lišt, oplechování štítů	m²	4,00
105	D+M oplechování lišt štítů	m²	4,00
106	odstranění náletových dřevin do výšky 6,0 mm	m²	40,00
107	výkopy	m³	10,00
108	násypy	m³	10,00
109	úprava pláňe	m²	116,00
110	Všeobecné podmínky		
111	vyklizení staveniště, úklid pracoviště	kpl	1,00
112	zařízení staveniště	kpl	1,00
113	lešení, pomocné lešení	kpl	1,00
114	odvoz odbouraného materiálu, včetně uložení na skládku a poplatku	kpl	1,00
115	odvoz a likvidace skla mimo areál AČR	kpl	1,00
116	přesun hmot	kpl	1,00

117	přístavení kontejneru	kpl	1,00	
118	zakrytí PVC, dveří, koncových prvků ele a jiných koncových prvků na stěnách a střepech, fólií a páskou před zahájením malířských prací	kpl	1,00	
119	komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámců, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů apod.)	kpl	1,00	
120	rozřezání kovového odpadu - tyčové prvky max délky 1,5m, plošné prvky max 1m², naložení, odvoz a složení ve stavebním dvoře PS Vyškov	kpl	1,00	
121	elektropráce			
122	b.č.27			
123	hromosvod			
124	provedení odpojení a demontáž zkušební svorky	ks	4,00	
125	provedení odpojení a demontáž okapové svorky	ks	4,00	
126	provedení demontáže čísla svodu	ks	4,00	
127	provedení demontáže ochranného úhelníku svodu	ks	4,00	
128	provedení odpojení svodu	ks	4,00	
129	dodání, montáž čísla svodu	ks	4,00	
130	dodání, montáž zkušební svorky, lilinová	ks	4,00	
131	dodání, montáž okapové svorky	ks	4,00	
132	provedení zpětného zapojení vodiče svodu	ks	4,00	
133	dodání, montáž ochranného úhelníku, v žáru zinkovaný	ks	4,00	
134	levá boční stěna			
135	RIS 5/9			
136	provedení demontáže zámku	ks	1,00	
137	provedení dodání a montáž vložkového zámku Guard, č.klíče 2S425116, půlvložka HZ32	ks	1,00	
138	provedení demontáž krabice oceloplech, pod omítkou, 250x250x200	ks	1,00	
139	provedení zednického zapravení otvoru po demontované krabici	ks	1,00	
140	severní strana			
141	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W	ks	1,00	
142	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00	
143	provedení odpojení a demontáž ovladače 1/0	ks	1,00	
144	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, bezšroubový, barva bílá, strojek, kryt	ks	1,00	
145	dodání, montáž a zapojení ovladače 1/0 jako např. ABB Tango, bezšroubový, barva bílá, strojek, kryt	ks	1,00	
146	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Rondo IP44	ks	1,00	
147	dodání, montáž žárovky led E27, 4000K, 10W	ks	1,00	
148	jižní strana			
149	provedení odpojení a demontáž směrové antény na konzole a po opravě fasády zpětná montáž	ks	1,00	
150	provedení odpojení a demontáž nefunkčního uzemnění	ks	1,00	
151	pravá boční stěna			
152	provedení odpojení a demontáž směrové antény na konzole a po opravě fasády zpětná montáž	ks	1,00	
153	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, IP44	ks	1,00	
154	provedení odpojení a demontáž kabelu SYKFY 3x2x0,5 uložení v elektroinstalační trubce na povrchu	bm	46,00	
155	provedení odpojení a demontáž kabelu CYKY 3Cx1,5 uložení v elektroinstalační trubce na povrchu	bm	32,00	
156	provedení odpojení a demontáž vodiče CYA4 z/žl uložení v elektroinstalační trubce na povrchu	bm	20,00	

157	provedení demontáže elektroinstalační trubky Ø25 na povrchu, včetně konzol	bm	24,00	
158	provedení kabelové drážky 60x60 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	24,00	
159	provedení uložení kabelu CYKY 3Cx1,5 a SYKFY 3x2x0,5 do drážky	bm	78,00	
160	provedení zednického zapravení kabelové drážky ve stěně (venkovní jádrová omítka, venkovní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	24,00	
161	přístavek mezi 26-27			
162	<i>jižní strana</i>			
163	<i>RIS 5/10</i>			
164	provedení demontáže zámku	ks	1,00	
165	provedení dodání a montáž vložkového zámku Guard, č.klíče 2S425116, půlvložka HZ32	ks	1,00	
166	provedení demontáže pojistky nožové PN1 80A	ks	3,00	
167	provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 4x25	bm	6,00	
168	provedení odpojení kabelu AYKY 4x16	bm	16,00	
169	provedení demontáž krabice oceloplech, pod omítkou, 300x250x250	ks	1,00	
170	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 4x16	bm	16,00	
171	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 4x10	bm	16,00	
172	dodání, montáž smršťovací rozdělovací hlavy EN 4.1	ks	2,00	
173	dodání, montáž pojistky nožové PN1 50A	ks	3,00	
174	dodání, montáž pojistky nožové PN1 63A	ks	3,00	
175	provedení kabelové drážky 100x60 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	10,00	
176	provedení uložení kabelu CYKY do drážky	bm	20,00	
177	provedení zednického zapravení kabelové drážky 100x60 ve stěně (venkovní jádrová omítka, venkovní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	10,00	
178	provedení demontáže žlabu Mars	bm	1,50	
179	provedení kabelové drážky 60x60 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	1,50	
180	provedení uložení slávajícího kabelu TCEPKPFI.E 5XNx0,6 do drážky	bm	3,00	
181	provedení zednického zapravení kabelové drážky 60x60 ve stěně (venkovní jádrová omítka, venkovní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	1,50	
182	provedení demontáže venkovního čidla kotelny a po opravě fasády jeho zpětná montáž	ks	1,00	
183	provedení demontáže plechové stříšky nad čidlem	ks	1,00	
184	dodání, montáž stříšky nad čidlo, montáž na fasádu, pozink, rozměr 400x200x0,55	ks	1,00	
185	provedení odpojení a demontáž elektroinstalační krabice KO 125	ks	2,00	
186	dodání, montáž a zapojení elektroinstalační krabice KO 125 V	ks	2,00	
187	<i>severní strana</i>			
188	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W	ks	2,00	
189	provedení odpojení a demontáž vypínače č 1	ks	1,00	
190	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 IP44	ks	1,00	
191	provedení odpojení a demontáž zásuvky 400/32/4	ks	1,00	
192	provedení odpojení a demontáž krabice KU 68-1902	ks	4,00	

193	provedení odpojení a demontáž krabice KO 125	ks	1,00
194	provedení demontáže elektroinstalační trubky Ø25 na povrchu, včetně konzol	bm	20,00
195	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV 40x20	bm	18,00
196	provedení odpojení a demontáž kabelu CYKY 3Cx1,5 uložení v elektroinstalační trubce na povrchu	bm	36,00
197	provedení odpojení a demontáž kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení v elektroinstalační trubce na povrchu	bm	18,00
198	provedení odpojení a demontáž kabelu CYKY 5Cx4 uložení v elektroinstalační trubce na povrchu	bm	1,00
199	provedení odpojení a demontáž kabelu SYKFY 3x2x0,5 uložení v elektroinstalační trubce na povrchu	bm	14,00
200	provedení odpojení a demontáž vodiče CYA4 z/žl uložení v elektroinstalační trubce na povrchu	bm	10,00
201	provedení kabelové drážky 200x70 ve zdivu pro uložení kabelu a chrániček	bm	10,00
202	dodání, montáž elektroinstalační chráničky Kopoflex KF 09050	bm	30,00
203	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KO 125	ks	6,00
204	dodání, montáž a zapojení elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	1,00
205	dodání, montáž a zapojení elektroinstalační krabice KU 68-1902	ks	4,00
206	dodání, montáž elektroinstalační krabice KO 125 V	ks	6,00
207	dodání, montáž větrací mřížky HACO, barva bílá, plast, 200x200	ks	6,00
208	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Rondo IP44	ks	2,00
209	dodání, montáž žárovky led E27, 4000K, 10W	ks	2,00
210	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, bezšroubovy, barva bílá, strojek, kryt, IP 44	ks	1,00
211	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 ABB Praktik, IP44, barva bílá	ks	1,00
212	dodání, montáž a zapojení zásuvky 400/32/5, IP44	ks	1,00
213	provedení odpojení s demontáž dvojtláčítka IP44 a po opravě fasády jeho zpětná montáž	ks	1,00
214	provedení očištění, osmirkování dveří rozváděče R1	m2	0,90
215	provedení nátěru dvojnásobného dveří rozváděče, barva Alkyton, ral 7040	m2	0,90
216	provedení očištění, osmirkování dveří rozváděče R2	m2	0,90
217	provedení nátěru dvojnásobného dveří rozváděče, barva Alkyton, ral 7040	m2	0,90
218	b.č.26		
219	hromosvod		
220	provedení odpojení a demontáž zkušební svorky	ks	4,00
221	provedení odpojení a demontáž okapové svorky	ks	4,00
222	provedení demontáže čísla svodu	ks	4,00
223	provedení demontáže ochranného úhelníku svodu	ks	4,00
224	provedení odpojení svodu	ks	4,00
225	dodání, montáž čísla svodu	ks	4,00
226	dodání, montáž zkušební svorky, litinová	ks	4,00
227	dodání, montáž okapové svorky	ks	4,00
228	provedení zpětného zapojení vodiče svodu	ks	4,00
229	dodání, montáž ochranného úhelníku, v žaru zinkovaný	ks	4,00
230	jížní strana		

231	provedení odpojení a demontáž směrové antény na konzole a po opravě fasády zpětná montáž	ks	1,00
232	provedení odpojení a demontáž nefunkčního uzemnění	ks	2,00
233	provedení odpojení a demontáž krabice KO 125	ks	2,00
234	provedení kabelové drážky 60x60 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	1,00
235	uložení svodu ze směrové antény do drážky	bm	1,00
236	provedení zednického zapravení kabelové drážky a otvorů po KO 125 ve stěně (venkovní jádrová omítka, venkovní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	kpl	1,00
237	provedení odpojení a demontáž kabelu CYKY 12x1,5	ks	6,00
238	levá boční stěna		
239	provedení odpojení a demontáž směrové antény na konzole a po opravě fasády zpětná montáž	ks	1,00
240	provedení odpojení a demontáž hasičské sirény na konzole a po opravě fasády zpětná montáž	ks	1,00
241	provedení odpojení a demontáž TV antény na konzole a po opravě fasády zpětná montáž	ks	1,00
242	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W	ks	1,00
243	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00
244	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV 40x20	bm	68,00
245	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV 24x22	bm	10,00
246	provedení demontáže elektroinstalační trubky pevné Ø25 na povrchu, včetně konzol	bm	12,00
247	provedení demontáže elektroinstalační trubky supermonoflex Ø25 na povrchu, včetně konzol	bm	10,00
248	provedení odpojení a demontáž kabelu CYKY 3Cx1,5 uložení v elektroinstalační trubce na povrchu	bm	36,00
249	provedení odpojení a demontáž kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení v elektroinstalační trubce na povrchu	bm	24,00
250	provedení odpojení a demontáž kabelu SYKFY 3x2x0,5 uložení v elektroinstalační trubce na povrchu	bm	18,00
251	provedení odpojení a demontáž kabelu anténního svodu	bm	22,00
252	provedení kabelové drážky 200x70 ve zdivu pro uložení kabelu a chrániček	bm	16,00
253	provedení kabelové drážky 60x60 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	22,00
254	provedení uložení kabeláže do drážky	kpl	1,00
255	dodání, montáž větrací mřížky HACO, barva bílá, plast, 200x200	ks	5,00
256	dodání, montáž větrací mřížky HACO, barva bílá, plast, 400x400	ks	1,00
257	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Rondo IP44	ks	1,00
258	dodání, montáž žárovky led E27, 4000K, 10W	ks	1,00
259	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	1,00
260	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KO 97	ks	1,00
261	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KO 125	ks	2,00
262	dodání, montáž a zapojení elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	1,00
263	dodání, montáž a zapojení elektroinstalační krabice KO 97/5	ks	1,00
264	dodání, montáž elektroinstalační krabice KO 125 V	ks	2,00

265	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Rondo IP44	ks	1,00	
266	dodání, montáž žárovky led E27, 4000K, 10W	ks	1,00	
267	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, bezšroubový, barva bílá, strojek, kryt, IP 44	ks	1,00	
268	provedení zednického zapravení kabelové drážky 60x60 ve stěně (venkovní jádrová omítka, venkovní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	22,00	
269	provedení zednického zapravení kabelové drážky 200x70 ve stěně (venkovní jádrová omítka, venkovní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	16,00	
270	provedení zednického zapravení kabelové drážky 500x70 ve stěně (venkovní jádrová omítka, venkovní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	1,00	
271	severní strana a vestavek			
272	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 2x40W, IP54	ks	1,00	
273	provedení odpojení a demontáž tlačítka, IP54, po opravě zpětná montáž	ks	1,00	
274	provedení odpojení a demontáž svítidla VO typ LVN 236, ve výšce 3m	ks	4,00	
275	provedení demontáže obloukového stěnového výložníku, d-2,0m	ks	2,00	
276	provedení demontáže rovného stěnového výložníku, d-0,5m	ks	2,00	
277	provedení odpojení a demontáž reflektoru, ve výšce 5m	ks	2,00	
278	provedení demontáže názedníku, ocelová trubka Ø60	ks	1,00	
279	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16, dvojité, IP44	ks	1,00	
280	provedení odpojení a demontáž elektroinstalační krabice OBO A11	ks	3,00	
281	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV 22x24, ve výšce 3m	bm	56,00	
282	provedení demontáž elektroinstalační lišty Niedax, ve výšce 3m	bm	40,00	
283	provedení odpojení a demontáž kabelu CYKY 3Cx1,5 uložení v LV	bm	186,00	
284	dodání, montáž a zapojení elektroinstalační krabice OBO A11	ks	6,00	
285	dodání, montáž elektroinstalační trubky 2320/LPE-1	bm	16,00	
286	dodání, montáž elektroinstalační trubky super monoflex EN 1232	bm	56,00	
287	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	246,00	
288	provedení kabelové drážky 60x60 ve zdivu pro uložení elektroinstalační trubky ve výšce 3m	bm	72,00	
289	provedení uložení trubky do drážky	bm	70,00	
290	provedení uložení kabelu do elektroinstalační trubky	bm	228,00	
291	provedení zednického zapravení kabelové drážky 60x60 ve stěně (venkovní jádrová omítka, venkovní štuková omítka vápenná) po uložení elektroinstalační trubky	bm	72,00	
292	provedení zpětné montáže obloukového stěnového výložníku, d-2,0m	ks	2,00	
293	dodání, montáž rovného stěnového výložníku 0,5m, v žázu zinkovaný	ks	2,00	
294	provedení zpětné montáže svítidel VO LVN 236	ks	4,00	
295	provedení zpětné montáže názedníku, ocelová trubka Ø60	ks	1,00	
296	provedení zpětné montáže reflektoru	ks	2,00	
297	provedení nátěru dvojnásobného názedníku včetně konzol, barva Alkyton, ral 7040	kpl	1,00	
298	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojité, ABB Praktik, IP44	ks	1,00	

299	b.č.25				
300	hromosvod				
301	provedení odpojení a demontáž zkušební svorky	ks	1,00		
302	provedení odpojení a demontáž okapové svorky	ks	1,00		
303	provedení demontáže čísla svodu	ks	1,00		
304	provedení demontáže ochranného úhelníku svodu	ks	1,00		
305	provedení odpojení svodu	ks	1,00		
306	dodání, montáž čísla svodu	ks	1,00		
307	dodání, montáž zkušební svorky, litinová	ks	1,00		
308	dodání, montáž okapové svorky	ks	1,00		
309	provedení zpětného zapojení vodiče svodu	ks	1,00		
310	dodání, montáž ochranného úhelníku, v žáru zinkovaný	ks	1,00		
311	jížní strana				
312	provedení odpojení a demontáž krabice KO 125	ks	1,00		
313	provedení demontáž krabice oceloplech, pod omítkou, 600x400x250	ks	1,00		
314	provedení zednického zapravení otvorů po KO 125 a oceloplech krabici ve stěně (venkovní jádrová omítka, venkovní štuková omítka vápenná)	kpl	1,00		
315	severní strana				
316	provedení odpojení a demontáž svítidla VO typ LVN 236, ve výšce 3m	ks	1,00		
317	provedení demontáže rovného sténového výložníku, d-0,5m	ks	1,00		
318	provedení odpojení a demontáž kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	24,00		
319	provedení odpojení a demontáž kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	4,00		
320	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV 24x22	bm	2,00		
321	dodání, montáž a zapojení elektroinstalační krabice OBO A11	ks	1,00		
322	dodání, montáž elektroinstalační trubky super monoflex EN 1232	bm	21,00		
323	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	24,00		
324	provedení kabelové drážky 60x60 ve zdivu pro uložení elektroinstalační trubky ve výšce 3m	bm	24,00		
325	provedení uložení trubky do drážky	bm	21,00		
326	provedení uložení kabelu do elektroinstalační trubky	bm	28,00		
327	provedení zednického zapravení kabelové drážky 60x60 ve stěně (venkovní jádrová omítka, venkovní štuková omítka vápenná) po uložení elektroinstalační trubky	bm	24,00		
328	dodání, montáž rovného sténového výložníku 0,5m, v žáru zinkovaný	ks	1,00		
329	provedení zpětné montáže svítidel VO LVN 236	ks	1,00		
330	Všeobecné podmínky elektro:				
331	dodání objednateli ujištění o shodě na veškerý použitý elektroinstalační materiál	ks	1,00		
332	dodání, montáž podružného elektroinstalačního materiálu	kpl	1,00		
333	dodání, montáž podružného spojovacího materiálu	kpl	1,00		
334	provedení vyklizení staveniště, provedení úklidu pracoviště	kpl	1,00		
335	veškeré demontážní práce provádět i s likvidací demontovaného materiálu na skládky a ekologické skládky mimo území AČR	kpl	1,00		

336	odvoz a likvidace demontovaného materiálu až po konzultaci se zástupcem objednatele (PS 0624)				
U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry. Veškerý materiál bude dodán v 1.jakosti a doložen prohlášením o shodě a certifikáty. Před zabudováním bude veškerý materiál odsouhlasen zástupcem objednatele.					
Cena celkem bez DPH					3 593 955,06
DPH 21 % činí					754 730,56
Cena zakázky včetně DPH činí					4 348 685,62