

# REKAPITULACE STAVBY

2023-409282-249

**Stavba:** Cesta Uhlířská - oprava trubního propustku

LR9 Fojtka

10.8.2023

Lesy České republiky, s.p

42196451

CZ42196451

STAVBY KM spol. s r.o., Topolová 548/14 460 07 LIBEREC 7

47308893

CZ47308893



Cena bez DPH

233 400,72

Cena s DPH

v

CZK

282 414,87

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2023-409282-249

**Stavba:** Cesta Uhlířská - oprava trubního propustku


LR9 Fojtka

10.8.2023

Lesy České republiky, s.p

STAVBY KM spol. s r.o., Topolová 548/14 460 07 LIBEREC

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>233 400,72</b>	<b>282 414,87</b>
2023-409282-249	Cesta Uhlířská - oprava trubního propustku	233 400,72	282 414,87



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Cesta Uhlířská - oprava trubního propustku

LR9 Fojtka

10.8.2023

Lesy České republiky, s.p.

42196451

CZ42196451

STAVBY KM spol. s r.o. Topolová 548/14, 460 07 LIBEREC 7

47308893

CZ47308893



Cena bez DPH

233 400,72

a

Cena s DPH

v CZK


282 414,87

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč



# SOUPIS PRACÍ

## Cesta Uhlířská - oprava trubního propustku

LR9 Fojtka

10.8.2023

Lesy České republiky, s.p.

STAVBY KM spol. s r.o., Topolová 548/14 460 07 LIBEREC 7

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>233 400,72</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				233 400,72
D		1	Zemní práce				37 662,70
1	K	113107513	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm při překozech strojně pl přes 15 m <sup>2</sup>  Odstranění podkladů nebo krytu při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m <sup>2</sup> z kameniva těženého, tl tl vrstvy přes 200 do 300 mm	m <sup>2</sup>	18.000	133,00	2 394,00
2	K	113107523	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překozech strojně pl přes 15 m <sup>2</sup>  Odstranění podkladů nebo krytu při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drceného, tl tl vrstvy přes 200 do 300 mm	m <sup>2</sup>	18.000	143,00	2 574,00
3	K	115001103	Převedení vody potrubím DN přes 150 do 250 Převedení vody potrubím průměr: DN přes 150 do 250	m	6,000	580,00	3 480,00
4	K	132251801	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m <sup>3</sup> pro LTM  Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm pro lesnicko-technické měřiče slujně zapázaných i nezapázaných, s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	16.000	870,00	13 920,00
5	K	132311401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4 ručně Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m <sup>3</sup>	3,840	2 650,00	10 176,00
6	K	161102111	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných hlušin Svislé přemístění výkopku z kamenouhelných hlušin celková hloubka výkopu přes 1,0 do 2,5 m	m <sup>3</sup>	19,840	47,00	932,48
7	K	171151101	Hutnění boku násypu pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu Hutnění boku násypu z hornin soudržných a spýnkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m <sup>2</sup>	19,840	43,00	853,12
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m <sup>3</sup>	2 155	120,00	258,60
9	M	RMAT0001	Štěrka tl trakce Ø/63mm sypanina	t	4 310	650,00	2 801,50
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním	m <sup>2</sup>	21.000	13,00	273,00
D		5	Komunikace pozemní				53 587,50
11	K	561011111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem cementem směsnými pojivy tl do 150 mm pl do 1000 m <sup>2</sup>  Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a osvětlením vodou plochy do 1 000 m <sup>2</sup> tloušťka po zhutnění do 150 mm	m <sup>2</sup>	18.000	260,00	4 680,00
12	M	58935150	Směs stmelená cementem SC C8/10 ( Kamenivo zpevněné cementem KSC I ) pojiva hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna	t	4 140	3 525,00	14 593,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	564871016	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm <small>Podklad ze šterkodrté ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm</small>	m2	18.000	265,00	4 770,00
14	K	569751111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm <small>Zpevnění krajnic nebo komunikací pro píseň s rozprostřením a zhutněním po zhutnění kamenivem drceným tl. 150 mm</small>	m2	12.000	67,00	804,00
27	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrsná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu <small>Asfaltový beton vrstva ohrsná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm</small>	m2	18.000	975,00	17 550,00
15	K	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene <small>Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou z lomového kamene tl. do 250 mm</small>	m2	6,000	1 865,00	11 190,00
D	8		Trubní vedení				10 716,00
16	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř C 12/15 v otevřeném výkopu <small>Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15</small>	m3	2.280	4 700,00	10 716,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				110 469,00
17	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 <small>Čelo propustku včetně římsy ze zdíva z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 mm</small>	kus	2.000	33 750,00	67 500,00
18	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 <small>Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm</small>	m	5,000	1 910,00	9 550,00
19	M	59222026	trouba ŽB hrdlová propojovací DN 600 <small>trouba ŽB hrdlová propojovací DN 600</small>	m	5 050	4 380,00	22 119,00
20	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m <small>Problace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svařku do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečnými nebo zpevněnými objemy nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m</small>	m	26.000	75,00	1 950,00
21	K	966008113	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800 <small>Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 500 do 800 mm</small>	m	5.000	1 870,00	9 350,00
D	997		Přesun sutě				5 158,24
22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <small>Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</small>	t	32,239	140,00	4 513,46
23	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <small>Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</small>	t	32,239	20,00	644,78
D	998		Přesun hmot				15 807,28
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným <small>Přesun hmot pro komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</small>	t	53.584	160,00	8 573,44
25	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, živičným, betonovým do 1000 m <small>Přesun hmot pro komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m</small>	t	53.584	25,00	1 339,60
26	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, živičným, betonovým do 5000 m <small>Přesun hmot pro komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m</small>	t	267,920	22,00	5 894,24