

Název projektu: **Výměňíková stanice Nerudova**

Registrační číslo:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 2 526 862,59

Zhotovitel stavby : AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o.□  
Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov, IČ: 60748982Objednatel stavby : Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace  
Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno, IČ: 00344648

Datum:

Popis změny:

Předkládané změny 1 až 3 jsou vzájemně provázané stavební a montážní činnosti, které reagují na situaci zjištěnou při provádění bouracích a montážních pracích, po odstranění zakrytých konstrukcí a po zjištění skutečného stavu konstrukcí a zařízení. Vzhledem k rozsahu není provádění prací jiným dodavatelem možné z důvodu rozpracovanosti zakázky stávajícím dodavatelem, stavebních návazností, koordinací stavby. Působení dalšího dodavatele by přinesla objednateli zvýšené náklady z důvodu koordinace využití staveniště a stavebních prací, dodržení záruk za dílo.

Obsah:

ozn.	popis	cena změny bez DPH		změna dle	změna ceny díla bez DPH	hodnota změny bez DPH
		odpočet ceny	připočet ceny			
ZL1	STAVEBNÍ PRÁCE A ÚPRAVY ELEKTRO	0,00	216 635,10	§222 odst.6	216 635,10	216 635,10
Důvod změny:	V prostoru výměňíkové stanice je nutné provedení většího rozsahu stavebních úprav z důvodu nevyhovujícího stavu stavebních konstrukcí - rozsah je patrný z příloženého položkového rozpočtu dodavatele. V souvislosti s tím je nutná úprava elektroinstalačních rozvodů umístěných v dotčených konstrukcích.					
ZL2	MĚŘIČ TEPLA	0,00	122 699,78	§222 odst.6	122 699,78	122 699,78
Důvod změny:	V prostoru výměňíkové stanice je požadováno provedení měření spotřeby tepla pro sousední vytápěný objekt z důvodu stanovení spotřeby a za účelem účinného postupu při realizaci úspor tepelné energie.					
ZL3	ODVOD TEPELNÉ ZÁTĚŽE	0,00	116 859,00	§222 odst.6	116 859,00	116 859,00
Důvod změny:	V prostoru výměňíkové stanice je nutné provedení odvodu tepelné zátěže od instalovaného zařízení. Doposud bylo větrání prostoru výměňíkové stanice prováděno přirozeně suterénním oknem. Rozdělením prostoru na dvě části je nutné zajistit větrání řízeně pomocí ventilátoru a vzt potrubí.					
CELKEM ZA ZL1, ZL2, ZL3		0,00	456 193,88		456 193,88	456 193,88

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	cena díla:	zvýšení ceny díla:	456 193,88
		snížení ceny díla:	0,00
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		456 193,88
4.	Cena díla po provedení změny - bez DPH:		2 983 056,47
5.	Celková změna %		18,05

Za objednatele:

funkce

Podpis

Ing. Jiří Chmel

TDI



Za zhotovitele:

funkce

Podpis

Ostatní ujednání:

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Položkový rozpočet stavby - ZMĚNOVÝ LIST 1

Stavba: **CN23-059 Výměníková stanice Nerudova**

Objednatel: **Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace** IČO: **00344648**  
**Zahradníková 494/2** DIČ: **CZ00344648**  
**60200 Brno-Veverí**

Zhotovitel: **AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o.** IČO: **60748982**  
**Drnovská 51/2** DIČ: **CZ60748982**  
**68201 Vyškov**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	103 700,96
PSV	68 439,94
MON	18 858,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>190 998,90</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>216 635,10</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>45 493,37</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH** **262 128,47 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Objekt</b>	<b>0,00</b>	<b>216 635,10</b>	<b>45 493,37</b>	<b>262 128,47</b>	
2/1	02 - OPS 3	0,00	150 609,82	31 628,06	182 237,88	
2/2	02 -OPS 4	0,00	66 025,28	13 865,31	79 890,59	
Celkem za stavbu		0,00	216 635,10	45 493,37	262 128,47	

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce				25 636,20	11,8
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			21 005,60	9,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			39 458,80	18,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			21 630,40	10,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 587,70	3,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 162,97	1,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			35 085,14	16,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			3 920,00	1,8
783	Nátěry	PSV			17 561,40	8,1
784	Malby	PSV			11 873,40	5,5
M21	Elektromontáže	MON			18 858,00	8,7
96	Bourání konstrukcí	PSU			8 335,50	3,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 519,99	2,1
Cena celkem					216 635,10	100,0

## Položkový rozpočet

S:	CN23-059	Výměňíková stanice Nerudova
O:	01	Objekt
R:	2/1	02 - VS dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>17 090,80</b>
1	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm desky Klasik, 599 x 249 x 100 mm	m2	20,00000	854,54	17 090,80
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 635,36</b>
2	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3,64230	448,99	1 635,36
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>4 391,80</b>
3	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	20,00000	219,59	4 391,80
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>8 335,50</b>
4	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	30,00000	277,85	8 335,50
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>4 519,99</b>
5	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,83000	2 102,66	3 847,87
6	979083111R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t	1,83000	54,05	98,91
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,83000	284,87	521,31
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,83000	28,36	51,90
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>17 542,57</b>
9	767646510R00	Montáž dveří protipožárních jednokřídlových	kus	1,00000	2 216,57	2 216,57
10	55345503R	Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP1 90x197 cm	kus	1,00000	13 690,00	13 690,00
11	55330438R	Zárubeň ocelová S 75 900x1970x75 L ZAKO pro sádkartón, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	1 636,00	1 636,00
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>24 260,60</b>
12	612481211RT3	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Capatect	m2	70,00000	346,58	24 260,60
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>12 365,00</b>
13	21-01	Spínač jednopólový, řazení 1, 230V, 10A, IP 44, šedá	ks	1,00000	180,00	180,00
14	21-02	Zářivkové svítidlo, 2x36W, elektronický předřadník, 230V, IP 44, vč trubice	ks	4,00000	1 700,00	6 800,00
15	21-03	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	15,00000	12,00	180,00
16	21-04	Montáž kabeláže - uložení kabelů do kabelových tras	m	15,00000	26,00	390,00
17	21-05	Montáž kabeláže - připojení kabelů na svorky rozvaděče	ks	6,00000	100,00	600,00
18	21-06	Montáž nosných částí - kabelová lišta	m	15,00000	80,00	1 200,00
19	21-07	Kabelová lišta PVC 25/25	m	15,00000	41,00	615,00
20	21-08	Montáž a připojení přístrojů elektroinstalace (zásuvky, osvětlení, ...)	ks	4,00000	600,00	2 400,00
<b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>						<b>21 005,60</b>
21	602011112R00	Omítka jádrová Cemix 082, ručně	m2	70,00000	300,08	21 005,60
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>8 266,60</b>
22	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	20,00000	413,33	8 266,60
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>3 920,00</b>
23	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	20,00000	196,00	3 920,00
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>17 561,40</b>
24	783896210R00	Penetrace betonových podkladů BASF 1x	m2	20,00000	78,07	1 561,40
25	632-01	příprava podkladu podlah	m2	20,00000	450,00	9 000,00
26	783851223R00	Nátěr epoxidový betonových podlah Ekopox 640	m2	20,00000	350,00	7 000,00

## Položkový rozpočet

S:	CN23-059	Výměníková stanice Nerudova
O:	01	Objekt
R:	2/1	02 - VS dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

včetně penetrace.

<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>9 714,60</b>
27	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	90,00000	3,92	352,80
28	784442001RT2	Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	90,00000	104,02	9 361,80

<b>Celkem</b>						<b>150 609,82</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	CN23-059	Výměňíková stanice Nerudova
O:	01	Objekt
R:	2/2	02 - VS dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>8 545,40</b>
1	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm desky Klasik, 599 x 249 x 100 mm	m2	10,00000	854,54	8 545,40
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>6 493,00</b>
2	21-01	Spínač jednopólový, řazení 1, 230V, 10A, IP 44, šedá	ks	1,00000	180,00	180,00
3	21-02	Zářivkové svítidlo, 2x36W, elektronický předřadník, 230V, IP 44, vč trubice	ks	2,00000	1 700,00	3 400,00
4	21-03	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	7,00000	12,00	84,00
5	21-04	Montáž kabeláže - uložení kabelů do kabelových tras	m	7,00000	26,00	182,00
6	21-05	Montáž kabeláže - připojení kabelů na svorky rozvaděče	ks	6,00000	100,00	600,00
7	21-06	Montáž nosných částí - kabelová lišta	m	7,00000	80,00	560,00
8	21-07	Kabelová lišta PVC 25/25	m	7,00000	41,00	287,00
9	21-08	Montáž a připojení přístrojů elektroinstalace (zásuvky, osvětlení, ...)	ks	2,00000	600,00	1 200,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>527,61</b>
10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,17510	448,99	527,61
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>2 195,90</b>
11	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	10,00000	219,59	2 195,90
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>21 630,40</b>
12	622475311R00	Omítka vnější stěn lehčená, jádro Ytong vyztužené	m2	20,00000	1 081,52	21 630,40
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>17 542,57</b>
13	767646510R00	Montáž dveří protipožárních jednokřídlových	kus	1,00000	2 216,57	2 216,57
14	55345503R	Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP1 90x197 cm	kus	1,00000	13 690,00	13 690,00
15	55330438R	Zárubeň ocelová S 75 900x1970x75 L ZAKO pro sádrokarton, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	1 636,00	1 636,00
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>6 931,60</b>
16	612481211RT3	Montáž výtuzné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu Capatect	m2	20,00000	346,58	6 931,60
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>2 158,80</b>
17	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	20,00000	3,92	78,40
18	784442001RT2	Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	20,00000	104,02	2 080,40
<b>Celkem</b>						<b>66 025,28</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet stavby - ZMĚNOVÝ LIST 2

Stavba: **CN23-059**    **Výměníková stanice Nerudova**

Objekt: **01**    **Objekt**

Rozpočet: **3**    **Měření tepla**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o.**    IČO: **60748982**  
**Drnovská 51/2**    DIČ: **CZ60748982**  
**68201**    **Vyškov**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	103 552,28
MON	19 147,50
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>122 699,78</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>122 699,78</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>25 766,95</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH **148 466,73** CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0,00	122 699,78	25 766,95	148 466,73	####
<b>01</b>	<b>Objekt</b>	<b>0,00</b>	<b>122 699,78</b>	<b>25 766,95</b>	<b>148 466,73</b>	<b>####</b>
3	Měření tepla	0,00	122 699,78	25 766,95	148 466,73	####
Celkem za stavbu		0,00	122 699,78	25 766,95	148 466,73	####

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
732	Strojovny	PSV			98 558,00	80,3
734	Armatury	PSV			4 994,28	4,1
M21	Elektromontáže	MON			19 147,50	15,6
Cena celkem					122 699,78	100,0

## Položkový rozpočet

S:	CN23-059	Výměňíková stanice Nerudova
O:	01	Objekt
R:	3	Měření tepla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 732</b>		<b>Strojovny</b>				<b>98 558,00</b>
1	732-01	SHARKY 775, DN 50, qp = 15 m3/h, l = 270 mm, příruba (3047011)	ks	2,00000	41 779,00	83 558,00

MTMěříč tepla SHARKY 775 s integrovanou ultrazvukovou průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem a volitelným napájením.  
 Modul M-Bus3022071EM04H0,421  
 Síťové napájení 230 V AC  
 Teplotní čidla Pt 500 O 6,0 mm / 10 m MID3044562EM04K0  
 Mosazná jímka O 6,0 mm, 85 mm (pro DN 25 - DN50) 2x

2	732-02	DN 40/SV IALF/40/16105800040030EM03A1,267 D+M	ks	2,00000	7 500,00	15 000,00
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>				<b>4 994,28</b>
3	734419124R00	Montáž kompaktního měříče tepla přírubového DN 50	soubor	2,00000	2 497,14	4 994,28
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>19 147,50</b>
4	M21-01	Licence na vizualizaci RS a připojení vodoměrů a měřičů tepla	soubor	1,00000	19 147,50	19 147,50

<b>Celkem</b>						<b>122 699,78</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet stavby - ZMĚNOVÝ LIST 3

Stavba: **CN23-059 Výměňíková stanice Nerudova**

Objekt: **01 Objekt**

Rozpočet: **4 VZT - odvod tepelné zátěže**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.** IČO: **60748982**  
**Drnovská 51/2** DIČ: **CZ60748982**  
**68201 Vyškov**

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	108 835,00
MON	8 024,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>116 859,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>116 859,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>24 540,39 CZK</b>

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH **141 399,39 CZK****

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0,00	116 859,00	24 540,39	141 399,39	#####
<b>01</b>	<b>Objekt</b>	<b>0,00</b>	<b>116 859,00</b>	<b>24 540,39</b>	<b>141 399,39</b>	<b>#####</b>
4	VZT - odvod tepelné zátěže	0,00	116 859,00	24 540,39	141 399,39	#####
Celkem za stavbu		0,00	116 859,00	24 540,39	141 399,39	#####

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
728	Vzduchotechnika	PSV			108 835,00	93,1
M21	Elektromontáže	MON			4 674,00	4,0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			3 350,00	2,9
Cena celkem					116 859,00	100,0

## Položkový rozpočet

S:	CN23-059	Výměňíková stanice Nerudova
O:	01	Objekt
R:	4	VZT - odvod tepelné zátěže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>108 835,00</b>
1	190783T10	Stavební přípomoci	hod	10,00000	286,00	2 860,00
2	728-01	KK 160 talířový ventil odvodní kovový	ks	3,00000	508,00	1 524,00
3	728-02	WG-PRO 200/160 přechod na kruhové potrubí	ks	1,00000	2 396,00	2 396,00
4	728-03	TWG-PRO 200/200 přechod na kruhové potrubí	ks	1,00000	2 422,00	2 422,00
5	728-05	POTRUBÍ SPIRO D 160	m	8,00000	450,00	3 600,00
6	728-06	POTRUBÍ SPIRO D 200	m	8,00000	600,00	4 800,00
7	728-07	RM 160 ECOWATT potrubní radiální ventilátor	kus	1,00000	13 898,00	13 898,00

Otáčky [min-1]           2860  
 Průtok [m3/hod]           710  
 Proud [A]                   0.8  
 Výkon [W]                 109  
 Napětí                      230V  
 Průměr potrubí [mm] 160  
 Krytí IP                    IP44  
 Hlučnost [dB(A)]         37

8	728-08	OBJ 90° 200/160 SAFE odbočka jednostranná s těsněním	ks	3,00000	719,00	2 157,00
9	728-09	MSU 25-1.0 400x200 stěnová mřížka	kus	6,00000	978,00	5 868,00
10	728-10	METALFLEX 160 ocelová ohebná hadice	m	25,00000	1 598,00	39 950,00
11	728-11	TWG 630 protidešťová žaluzie	sada	1,00000	4 860,00	4 860,00
12	728-12	Montážní materiál a závěsný materiál	soub	1,00000	8 500,00	8 500,00
13	728-13	Montáž VZT	soub	1,00000	16 000,00	16 000,00

<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>4 674,00</b>
14	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	10,00000	62,15	621,50
15	210860221R00	Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený	m	5,00000	56,50	282,50
16	189731T10	Úprava rozvaděče MaR - BA1_1.PP výměňíková stanice	ses	1,00000	3 500,00	3 500,00
17	190949T10	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2	m	5,00000	16,00	80,00
18	34109515R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKYLo 3 x 1,5 mm2	m	10,00000	19,00	190,00

<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>3 350,00</b>
19	222611231R00	Zapojení napájení a ovládání motorů, čerpadel, ventilátorů, 1f, exter. ovládání, poruch, do 1 kW	kus	1,00000	580,00	580,00
20	M22-02	úprava software - datový bod	ks	3,00000	700,00	2 100,00
21	M22-03	čidlo prostorové teploty	kus	1,00000	670,00	670,00

<b>Celkem</b>					<b>116 859,00</b>
---------------	--	--	--	--	-------------------