

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 20220123

Zakázka: Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2022 - 2023-SSZT Olomouc

KSO: 824

Místo: OŘ Ostrava

CC-CZ:

Datum: 06.09.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SIGNALBAU a.s. - Oprava kabelů Prostějov hl.n.- Plzeň

IČ:

25840819

DIČ:

CZ25840819

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20220123

Zakázka: Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2022 - 2023-SSZT Olomouc

Místo: OŘ Ostrava

Datum:

06.09.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: SIGNALBAU a.s. - Oprava kabelů Prostějov hl.n.- Plzeň

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem

PS 01 Obvod SSZT Olomouc

PS 01 01 Sborník ÚOŽI

PS 01 02 ÚRS

VON --

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2022 - 2023-SSZT Olomouc

Objekt:

PS 01 - Obvod SSZT Olomouc

Soupis:

PS 01 01 - Sborník ÚOŽI

Místo:

OŘ Ostrava

Datum:

06.09.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

SIGNALBAU a.s. - Oprava kabelů Prostějov hl.n.- Ptení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		OST	Ostatní	
1	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m
2	K	7593507150	Vyjmutí výstražné fólie z výkopu	m
32	K	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m
34	K	7590525232	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m
39	K	7590525541	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 20 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus
68	K	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m
72	K	7590555106	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy	kus
75	K	7590555114	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 30 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy	kus
84	K	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu uloženého 10 žil	kus
87	K	7598015105	Přeměření izolačního stavu kabelu uloženého 60 žil	kus
134	M	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m
140	M	7590521549	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 30 P 1,0 D	m
157	M	7590541454	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-55/12-300/EY	kus
170	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) - v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy	kus

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2022 - 2023-SSZT Olomouc

Objekt:

PS 01 - Obvod SSZT Olomouc

Soupis:

PS 01 02 - ÚRS

Místo:

OŘ Ostrava

Datum:

06.09.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

SIGNALBAU a.s. - Oprava kabelů Prostějov hl.n.- Ptení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

zemní práce pro exkl.mobilizaci					
3	K	460010021	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice	km	0,200
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010021		
4	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,150
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010025		
20	K	460150164	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	420,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460150164		
36	K	460761113	Odkrytí a zakrytí betonových žlabů včetně obnovy, případně výměny poškozených vik vnější šířky přes 25 do 35 cm	m	90,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460761113		
48	K	460560164	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	420,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460560164		
50	K	460581131	Úprava terénu uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	420,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460581131		
55	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	16,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4232		

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2022 - 2023-SSZT Olomouc

Objekt:

PS 01 - Obvod SSZT Olomouc

Soupis:

VON - --

Místo:

OŘ Ostrava

Datum:

06.09.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

SIGNALBAU a.s. - Oprava kabelů Prostějov hl.n.- Ptení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D OST Ostatní

2	K	9901000600R	Doprava	km	240,000
---	---	-------------	---------	----	---------