

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 20220123

Zakázka: Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OR OVA 2022 - 2023-SSZT Olomouc

KSO: 824
Místo: OR Ostrava

GC-CZ:
Datum: 06.09.2023

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IC:
DIČ:

Uchazeč:
SIGNALBAU a.s. - Oprava kabelů ŽST Halenkov

IC: 25840819
DIČ: CZ25840819

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny poplsem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20220123

Zakázka: Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OR OVA 2022 - 2023-SSZT Olomouc

Místo: OR Ostrava

Datum: 06.09.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: SIGNALBAU a.s. - Oprava kabelů ŽST Halenkov

Zpracovatel:

Kód

Popis

Náklady zakázky celkem

PS 01 Obvod SSZT Olomouc
PS 01 01 Sborník ÚOŽI
PS 01 02 ÚRS
VON --

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2022 - 2023-SSZT Olomouc

Objekt: PS 01 - Obvod SSZT Olomouc

Soupis: PS 01 01 - Sborník ÚOŽI

Místo: OŘ Ostrava Datum: 06.09.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Uchazeč: SIGNALBAU a.s. - Oprava kabelů ŽST Halenkov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

OST		Ostatní			
1	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	135,000
2	K	7593507150	Výjmutí výstražné fólie z výkopu	m	135,000
33	K	7590525231	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	138,000
40	K	7590525542	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 32 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smršťování, uložení spojky v jámě	kus	4,000
65	K	7590527062	Demontáž spojky kabelu bez pancíře	kus	2,000
87	K	7598015105	Přeměření izolačního stavu kabelu uloženého 60 žil	kus	1,000
138	M	7590521539	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 16 P 1,0 D	m	138,000
155	M	7590541429	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Tepelně smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY	kus	4,000
170	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) - v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy	kus	2,000

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2022 - 2023-SSZT Olomouc

Objekt:

PS 01 - Obvod SSZT Olomouc

Soupis:

PS 01 02 - ÚRS

Místo:

OŘ Ostrava

Datum:

06.09.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

SIGNALBAU a.s. - Oprava kabelů ŽST Halenkov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

3	K	460010021	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice	km	0,250
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010021		
18	K	460150134	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	138,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460150134		
46	K	460560134	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	138,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460560134		
50	K	460581131	Úprava terénu uvedením nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasněho uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	138,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460581131		

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2022 - 2023-SSZT Olomouc

Objekt:

PS 01 - Obvod SSZT Olomouc

Soupis:

VON - --

Místo:

OŘ Ostrava

Datum:

06.09.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

SIGNALBAU a.s. - Oprava kabelů ŽST Halenkov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D OST Ostatní

2	K	9901000600R	Doprava	km	190,000
---	---	-------------	---------	----	---------