

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/3a

**Stavba: Položkový rozpočet víceprací - Oprava garážových vrat, střešní krytiny a vymalování**

KSO:  
Místo: Polná na Šumavě

CC-CZ:  
Datum: 31. 8. 2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>181 942,44</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>181 942,44</b>	<b>38 207,91</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>220 150,35</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/3a

**Stavba:** Položkový rozpočet víceprací - Oprava garážových vrat, střešní krytiny a vymalování

Místo: Polná na Šumavě

Datum: 31. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

2023/333a Položkový rozpočet víceprací - Oprava  
garážových vrat, střešní krytiny a vymalování



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Položkový rozpočet víceprací - Oprava garážových vrat, střešní krytiny a vymalování**

KSO:

Místo: Polná na Šumavě

CC-CZ:

Datum: 31. 8. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**181 942,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	181 942,44	21,00%	38 207,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**220 150,35**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Položkový rozpočet víceprací - Oprava garážových vrat, střešní krytiny a vymalování**

Místo: Polná na Šumavě

Datum: 31. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

---

997 - Přesun sutě

---

PSV - Práce a dodávky PSV

---

712 - Powlakové krytiny

---

762 - Konstrukce tesařské

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Položkový rozpočet víceprací - Oprava garážových vrat, střešní krytiny a vymalování**

Místo: Polná na Šumavě

Datum: 31. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		997	Přesun sutě				
1	K	997006511	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m	t			
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006511</a>				
2	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t			
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006519">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006519</a>				
P			Poznámka k položce:				
VV			předpokládaná vzdálenost 25km 1,596*42				
3	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t			
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013847">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013847</a>				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		712	Povlakové krytiny				
4	K	712361803	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z fólii přilepenou v plné ploše	m2			
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712361803">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712361803</a>				
P			Poznámka k položce:				
VV			odstranění ve dvou vrstvách 248,742*2				
D		762	Konstrukce tesařské				
5	K	762332932	Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m			
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332932">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332932</a>				
P			Poznámka k položce:				
VV			vyrovnání krokvi (17*4)+(17*3)+(17*1,1)				
VV			Součet				
6	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3			
VV			1,763-0,576				
7	K	762381012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m	kus			
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762381012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762381012</a>				