

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** Statutární město Brno,
Městská část Brno-Vinohrady

Sídlo: Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

IČO: 44992785-19

DIČ: CZ44992785

Zastoupený: Mgr. Jitkou Ivičičovou, starostkou

Osoby oprávněné k jednání ve věcech plnění předmětu této smlouvy a k předání díla:

Ing. Květoslav Pekárek

2. **Zhotovitel:** SALORA s.r.o.

Zastoupený: Jaroslavem Lorencem, jednatelem

Sídlo: Jilemnického 16, 614 00 Brno

IČO: 25317491

DIČ: CZ25317491

Osoby oprávněné k jednání ve věcech plnění předmětu této smlouvy a k převzetí díla:

Jaroslav Lorenc

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad, na vlastní nebezpečí a za podmínek dále upravených touto smlouvou o dílo stavební práce stavby:

Část 1 : oprava betonových kontejnerových stání v M.Č. Brno-Vinohrady, k.ú. Židenice

Část 2 : zpevnění ploch pro umístění nádob na vytríděné složky komunálního odpadu (VSKO) v M.Č. Brno-Vinohrady, k.ú. Židenice

Předmětem prací jsou práce spojené s dodávkou dle oceněného položkového rozpočtu zhotovitele, dle rozsahu položkového soupisu prací poskytnutého objednatelem , který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

2. Zhotovitel provede dílo v souladu s platnými technickými normami pro tuto činnost, a je oprávněn postupovat při těchto pracích samostatně.

3. Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu a jeho předáním objednateli.

4. Zhotovitel je povinen vést o prováděném díle řádně záznamy.

5. Objednatel se zavazuje být součinný, dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou v kap. IV. této smlouvy.

III.

Místo, čas a způsob provádění díla

1. Místem provádění díla jsou kontejnerová stání pře domy Blatnická 22, Blatnická 2, Blatnická 10, Prušánecká 2, Prušánecká 10, Velkopavlovická 2, Velkopavlovická 23, Velkopavlovická 1, Velkopavlovická 7, Čejkovická 7, Čejkovická 13, Čejkovická 9, Čejkovická 2, Vlčnovská 9, Vlčnovská 2, Pálavské nám. 9, Mutěnická 15, Brno-Vinohrady.
2. Zhotovitel zahájí provádění díla po podpisu této smlouvy.
3. Termín ukončení díla je nejpozději do **30.11.2023**.
4. Předání a převzetí bude vyhotoveno pro dílo zároveň po jejím dokončení a bude o tom sepsán náležitý předávací protokol, potvrzený oprávněnými zástupci obou účastnických stran. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele s nejméně třídním předstihem.

IV.

Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo je stanovena nabídkovým oceněním soupisu stavebních prací odsouhlaseným objednatelem, který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Cena díla:	Cena bez DPH	721.300,00 Kč
	DPH 21%	151.473,00 Kč

Cena celkem vč.DPH

872.774,00 Kč

Slovy : osumsetsedumdesátdvatisicesedumsetsedumdesátčtyřikč

2. Příjemce plnění čestně prohlašuje, že přijaté plnění, tj. plnění poskytnuté poskytovatelem dle této smlouvy o dílo souvisí výlučně s činností příjemce plnění při výkonu veřejné správy, při níž se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani. Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani. Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Provedené práce budou uhrazeny na základě vystavené faktury dle soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem se splatností 14 dnů.

V.

Součinnost smluvních stran

1. Jakékoliv změny v rozsahu díla, v jeho technickém provedení a úpravy sjednané ceny mohou být uskutečněny pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to na základě dodatku k této smlouvě.
2. Nejpozději dnem zahájení díla dle kap. III. odst. 2. této smlouvy umožní objednatel zhotoviteli přístup na dotčená pracoviště a umožní mu na nich činnost dle požadavků oprávněného zástupce zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zhotovitelem a zjistí-li, že zhotovitel dílo provádí v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat odstranění vzniklých vad a provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dostatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 dnů od předání a převzetí díla, resp. od oboustranného potvrzení zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, odstranit z dotčených pracovišť a ze zapůjčených prostor zbylý materiál a své pracovní pomůcky, tyto prostory uvést do původního stavu a vrátit objednateli v neporušeném a provozuschopném stavu zapůjčená zařízení.

VI.**Záruka za jakost, odpovědnost za vady díla**

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedené dílo záruku za jakost v trvání 60 měsíců. Tato záruka se vztahuje jak na použité materiály, tak i na provedené práce. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla dle kap. III odst. 3. této smlouvy.
7. V ostatním se odpovědnost za vady díla řídí ust. §§ 560 až 565 obchodního zákoníku v platném znění.

VII.**Porušení smluvních povinností - sankce a náhrada škody**


1. Pro případ prodlení objednatele s plněním peněžitého závazku vůči zhotoviteli se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě prodlení ukončení díla je stanovena sankce ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
3. Odstoupením od smlouvy v důsledku podstatného porušení smluvních povinností některou z účastnických stran tato smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy byl písemný projev vůle oprávněné strany doručen straně druhé.
4. V ostatním se odpovědnost smluvních stran za škody způsobené straně druhé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, náhrada škody a nebezpečí škody na díle a věcech k jeho zhotovení určených řídí ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

VIII.**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva zaniká po ukončení záruk za dílo v celém sjednaném rozsahu, nebo odstoupením smluvních stran dle podmínek upravených v této smlouvě.
2. Měnit nebo doplňovat tuto smlouvu je možno pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
3. Vzájemné vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
5. Zhotovitel se zavazuje provozovat veškerá zařízení a provádět všechny s dílem související činnosti tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a života osob a k ohrožení nebo poškození majetku objednatele.
6. Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom originálu.
7. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že je jasná, jednoznačná a srozumitelná, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích:

Tímto se potvrzuje, že tato smlouva byla řádně schválena na zasedání Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 30.8.2023 ve smyslu a v souladu s § 102 zákona o obcích.



Za objednatele



Za zhotovitele

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - NABÍDKA
OPRAVY KONTEJNEROVÝCH STÁNÍ
č. 1 BLATNICKÁ 22

SALORA s.r.o.
Jilemnického 16
614 00 Brno
IČO: 253 17 491
DIČ: CZ25317491

Popis prací: vybourání plochy nájezdu mezi stáním a komunikací, položení zámkové dlažby,
lokální reprofilace žb stěn stání

p.č.	název položky	m.j.	množství	cena za m.j.	celkem
1	odbourání ŽB desky	m3	0,37	6500	2405
2	naložení sutí	t	0,81	135	109,35
3	vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000m	t	0,81	255	206,55
4	příplatek za každých dalších 1000m	t	8,1	35,1	284,31
5	poplatek za skládku sutí	t	0,81	450	364,5
6	podklad ze štěrkopísku 15 cm	m2	1,26	716,2	902,412
7	kladení zámkové dlažby do drtě 4cm	m2	1,26	378	476,28
8	dlažba 20x10x4 cm, přírodní	m2	1,39	403	560,17
9	vyplnění spar zámkové dlažby	m2	1,26	87	109,62
10	ŽB vyrovnávací stupeň	ks	1	1685	1685
10	přesun hmot	t	1,8	350	630
11	ruční čištění ŽB stěny ocel.kartáčem	m2	7,2	149	1072,8
12	adhezní můstek Mapeii	m2	7,2	86	619,2
13	reprofilace sanační maltou Mapeifinisch 4cm	m2	7,2	612	4406,4
14	režie, doprava	kpl.	1	3000	3000
15	zařízení staveniště - elektrocentrála	kpl.	1	1600	1600
16	činnost stavbyvedoucího	%	7	18431	1290,1
	celkem				19721,69

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - NABÍDKA
 OPRAVY KONTEJNEROVÝCH STÁNÍ
 č. 2 BLATNICKÁ 10

Popis prací: vybourání plochy nájezdu mezi stáním a komunikací,
 v celé ploše stání a nájezdu položení zámkové dlažby, lokální reprofilace žb stěn stání

p.č.	název položky	m.j.	množství	cena za m.j.	celkem	
1	odbourání ŽB desky	m3	0,3	6500	1950	
2	naložení suti	t	0,66	135	89,1	
3	vodorovné přemístění suti na skládku do 1000m	t	0,66	255	168,3	
4	příplatek za každých dalších 1000m	t	6,6	35,1	231,66	
5	poplatek za skládku suti	t	0,66	450	297	
6	podklad ze šterkopísku 15 cm	m2	1,2	716,2	859,44	
7	kladení zámkové dlažby do drtě 4cm	m2	16,14	378	6100,92	
8	dlažba 20x10x4 cm, přírodní	m2	17,75	403	7153,25	
9	vyplnění spar zámkové dlažby	m2	16,14	87	1404,18	
10	přesun hmot	t	5,09	350	1781,5	
11	ruční čištění ŽB stěny ocel.kartáčem	m2	11,2	149	1668,8	
12	adhezní můstek Mapeii	m2	11,2	86	963,2	
13	reprofilace sanační maltou Mapeifinisch 4cm	m2	11,2	612	6854,4	
14	režie, doprava	kpl.	1	3000	3000	
15	zařízení staveniště - elektrocentrála	kpl.	1	2000	2000	
16	činnost stavbyvedoucího	%	7	34521	2416,4	
	celkem				36938,15	

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - NABÍDKA
OPRAVY KONTEJNEROVÝCH STÁNÍ
č. 3 BLATNICKÁ 2

Popis prací: vybourání plochy nájezdu mezi stáním a komunikací, osazení 2 ks obrubníků u nájezdu,
v celé ploše stání a nájezdu položení zámkové dlažby, lokální reprofilace žb stěn stání

p.č.	název položky	m.j.	množství	cena za m.j.	celkem
1	odbourání ŽB desky	m3	0,168	6500	1092
2	naložení suti	t	0,369	135	49,815
3	vodorovné přemístění suti na skládku do 1000m	t	0,369	255	94,095
4	příplatek za každých dalších 1000m	t	5,53	35,1	194,103
5	poplatek za skládku suti	t	0,369	450	166,05
6	podklad ze štěrkopísku 15 cm	m2	1,125	716,2	805,725
7	kladení zámkové dlažby do drtě 4cm	m2	11,3	378	4271,4
8	dlažba 20x10x4 cm, přírodní	m2	12,43	403	5009,29
9	vyplnění spar zámkové dlažby	m2	11,3	87	983,1
10	osazení bet.obrubníku 10 cm	ks	2	333	666
11	přesun hmot	t	5,36	350	1876
12	ruční čištění ŽB stěny ocel.kartáčem	m2	4,85	149	722,65
13	adhezní můstek Mapeii	m2	4,85	86	417,1
14	reprofilace sanační maltou Mapeifinish 4cm	m2	4,85	612	2968,2
15	režie, doprava	kpl.	1	2500	2500
16	zařízení staveniště - elektrocentrála	kpl.	1	2000	2000
17	činnost stavbyvedoucího	%	7	23815	1667
	celkem				25482,53

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - NABÍDKA
 OPRAVY KONTEJNEROVÝCH STÁNÍ
 č. 4 PRUŠÁNECKÁ 2

Popis prací: vybourání plochy nájezdu mezi stáním a komunikací, položení dlažby v celé ploše stání
 a nájezdu, úprava spodního dílu vstupní branky - zkrácení, lokální reprofilace žb stěn stání

p.č.	název položky	m.j.	množství	cena za m.j.	celkem
1	odbourání ŽB desky	m3	0,29	6500	1885
2	naložení suti	t	0,638	135	86,13
3	vodorovné přemístění suti na skládku do 1000m	t	0,638	255	162,69
4	příplatek za každých dalších 1000m	t	6,38	35,1	223,938
5	poplatek za skládku suti	t	0,638	450	287,1
6	podklad ze štěrkopísku 15 cm	m2	1,44	716,2	1031,328
7	kladení zámkové dlažby do drtě 4cm	m2	16,14	378	6100,92
8	dlažba 20x10x4 cm, přírodní	m2	17,75	403	7153,25
9	vyplnění spar zámkové dlažby	m2	16,14	87	1404,18
10	přesun hmot	t	7,42	350	2597
11	ruční čištění ŽB stěny ocel.kartáčem	m2	3,6	149	536,4
12	adhezní můstekMapeii	m2	3,6	86	309,6
13	reprofilace sanační maltou Mapeifinisch 4cm	m2	3,6	612	2203,2
14	úprava ocelové branky vstupu - zkrácení	kpl.	1	5000	5000
15	režie, doprava	kpl.	1	3000	3000
16	zařízení staveniště - elektrocentrála	kpl.	1	2000	2000
17	činnost stavbyvedoucího	%	7	33980	2378,6
	celkem				36359,34

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - NABÍDKA
 OPRAVY KONTEJNEROVÝCH STÁNÍ
 č. 5 PRUŠÁNECKÁ 10

Popis prací: vybourání plochy nájezdu mezi stáním a komunikací a pásu mezi podlahovými panely stání,
 ve vybourané ploše stání a nájezdu položení zámkové dlažby, sanace žb panelů podlahy stání pod
 kontejnery, lokální reprofilace žb stěn stání

p.č.	název položky	m.j.	množství	cena za m.j.	celkem
1	odbourání ŽB desky	m3	1,14	6500	7410
2	naložení suti	t	2,51	135	338,85
3	vodorovné přemístění suti na skládku do 1000m	t	2,51	255	640,05
4	příplatek za každých dalších 1000m	t	25,1	35,1	881,01
5	poplatek za skládku suti	t	2,51	450	1129,5
6	podklad ze štěrkopísku 15 cm	m2	5,7	716,2	4082,34
7	kladení zámkové dlažby do drtě 4cm	m2	5,7	378	2154,6
8	dlažba 20x10x4 cm, přírodní	m2	6,3	403	2538,9
9	vyplnění spar zámkové dlažby	m2	5,7	87	495,9
10	osazení bet.obrubníku 10cm	ks	2	333	666
11	přesun hmot	t	5,11	350	1788,5
12	ruční čištění ŽB stěny ocel.kartáčem	m2	11,2	149	1668,8
13	adhezní můstekMapeii	m2	11,2	86	963,2
14	reprofilace sanační maltou Mapeifinisch 4cm	m2	11,2	612	6854,4
15	režie, doprava	kpl.	1	3000	3000
16	zařízení staveniště - elektrocentrála	kpl.	1	2000	2000
17	činnost stavbyvedoucího	%	7	36612	2562,8
	celkem				39174,85

OCENĚNÝ SOUPIS PROCÍ-NABÍDKA
OPRAVY KONTEJNEROVÝCH STÁNÍ
č. 6 VELKOPAVLOVICKÁ 5

Popis prací: vybourání plochy nájezdu mezi stáním a komunikací a pásu mezi podlahovými panely stání, ve vybourané ploše stání a nájezdu položení zámkové dlažby, sanace žb panelů podlahy stání pod kontejnery, lokální reprofilace žb stěn stání

p.č.	název položky	m.j.	množství	cena za m.j.	celkem
1	odbourání ŽB desky	m3	1,05	6500	6825
2	naložení suti	t	2,31	135	311,85
3	vodorovné přemístění suti na skládku do 1000m	t	2,31	255	589,05
4	příplatek za každých dalších 1000m	t	23,1	35,1	810,81
5	poplatek za skládku suti	t	4,31	450	1939,5
6	osazení bet.obrubníku 10 cm	ks	1	333	333
7	podklad ze štěrkopísku 15 cm	m2	6,98	716,2	4999,076
8	kladení zámkové dlažby do drtě 4cm	m2	6,98	378	2638,44
9	dlažba 20x10x4 cm, přírodní	m2	7,68	403	3095,04
10	vyplnění spar zámkové dlažby	m2	6,98	87	607,26
11	přesun hmot	t	5,23	350	1830,5
12	ruční čištění ŽB stěny ocel.kartáčem	m2	14,1	149	2100,9
13	adhezní můstekMapeii	m2	14,1	86	1212,6
14	reprofilace sanační maltou Mapeifinisch 4cm	m2	14,1	612	8629,2
15	režie, doprava	kpl.	1	3000	3000
16	zařízení staveniště - elektrocentrála	kpl.	1	2000	2000
17	činnost stavbyvedoucího	%	7	40922	2864,5
	celkem				43786,73

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ-NABÍDKA
OPRAVY KONTEJNEROVÝCH STÁNÍ
č. 7 VELKOPAVLOVICKÁ 23

Popis prací: vybourání plochy nájezdu mezi stáním a komunikací, ve vybourané ploše položení zámkové dlažby, lokální reprofilace žb stěn stání

p.č.	název položky	m.j.	množství	cena za m.j.	celkem
1	odbourání ŽB desky	m3	0,37	6500	2405
2	naložení suti	t	0,81	135	109,35
3	vodorovné přemístění suti na skládku do 1000m	t	0,81	255	206,55
4	příplatek za každých dalších 1000m	t	8,1	35,1	284,31
5	poplatek za skládku suti	t	0,81	450	364,5
6	podklad ze šterkopísku 15 cm	m2	1,26	716,2	902,412
7	kladení zámkové dlažby do drtě 4cm	m2	1,26	378	476,28
8	dlažba 20x10x4 cm, přírodní	m2	1,39	403	560,17
9	vyplnění spar zámkové dlažby	m2	1,26	87	109,62
10	ŽB vyrovnávací stupeň	ks	1	1685	1685
10	přesun hmot	t	1,8	350	630
11	ruční čištění ŽB stěny ocel.kartáčem	m2	3,2	149	476,8
12	adhezní můstekMapeii	m2	3,2	86	275,2
13	reprofilace sanační maltou Mapeifinisch 4cm	m2	3,2	612	1958,4
14	režie, doprava	kpl.	1	3000	3000
15	zařízení staveniště - elektrocentrála	kpl.	1	1600	1600
16	činnost stavbyvedoucího	%	7	15043	1053
	celkem				16096,59

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - NABÍDKA
OPRAVY KONTEJNEROVÝCH STÁNÍ
č. 8 ČEJKOVICKÁ 7

Popis prací: vybourání plochy nájezdu mezi stáním a komunikací, vybourání zazděné zadní stěny a její náhrada kompozitním materiálem, položení dlažby v celé ploše stání a nájezdu, úprava spodního dílu vstupní branky - zkrácení, lokální reprofilace žb stěn stání

p.č.	název položky	m.j.	množství	cena za m.j.	celkem
1	odbourání ŽB desky	m3	0,54	6500	3510
2	vybourání cihelné zadržky	m3	0,36	6000	2160
3	naložení suti	t	0,79	135	106,65
4	vodorovné přemístění suti na skládku do 1000m	t	0,79	255	201,45
5	příplatek za každých dalších 1000m	t	7,9	35,1	277,29
6	poplatek za skládku suti	t	0,79	450	355,5
7	podklad ze štěrkopísku 15 cm	m2	1,8	716,2	1289,16
8	kladení zámkové dlažby do drtě 4cm	m2	12,55	378	4743,9
9	dlažba 20x10x4 cm, přírodní	m2	13,81	403	5565,43
10	vyplnění spar zámkové dlažby	m2	12,55	87	1091,85
11	ŽB vyrovnávací stupeň	ks	1	1685	1685
12	D+M ocel. nosníku nad vybouran.zadržkou	kpl	1	3850	3850
13	D+M náhrady zadržky-kompozit	kpl.	1	12500	12500
14	úprava ocelové branky - zkrácení	kpl.	1	5000	5000
15	přesun hmot	t	9,85	350	3447,5
16	ruční čištění ŽB stěny ocel.kartáčem	m2	3,2	149	476,8
17	adhezni můstekMapeii	m2	3,2	86	275,2
18	reprofilace sanační maltou Mapeifinisch 4cm	m2	3,2	612	1958,4
19	režie, doprava	kpl.	1	3000	3000
20	zařízení staveniště - elektrocentrála	kpl.	1	2000	2000
21	činnost stavbyvedoucího	%	7	53494	3744,5
	celkem				57238,63

NABÍDKOVÝ SOUPIS PRACÍ ČÁST 2 - ZPEVNĚNÍ PLOCH PRO UMÍSTĚNÍ NÁDOB
 NA VYTŘÍDĚNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU (VSKO)
 V M.Č. BRNO- VINOHRADY
 K.Ú. ŽIDENICE

1 SOUPIS PRACÍ

Kontejnerové stání VSKO Vlčnovská 9

p.č.	název položky	m.j.	množství	cena za m.j.	celkem
1	Odstranění povrchu, ruční výkop v hornině tř. 3	m3	1,00	2025	2025
2	Naložení a přemístění suti	t	1,70	338	574,6
3	Poplatek za skládku suti	t	1,70	450	765
4	Osazení stojatých obrub bet. s opěrovou, lože z C 12/15	m	2,00	189	378
5	Obrubník chodníkový ABO 1000/100/250	ks	2,00	144	288
4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 20 cm	m2	3,00	955	2865
5	Kladení dlažby mozaika 1 barva do drtě 4cm	m2	3,00	378	1134
6	Dlažba 20x10x6 cm, přírodní	m2	3,00	403	1209
7	Vyplnění spar zámkové dlažby D+M	m2	3,00	87	261
8	Přesun hmot	t	2,51	450	1129,5
9	Zařízení staveniště, režie, doprava	kpl.	1	2500	2500
	Celkem Kč				13129,1

2 SOUPIS PRACÍ

Kontejnerové stání VSKO Vlčnovská 2

p.č.	název položky	m.j.	množství	cena za m.j.	celkem
1	Odstranění povrchu, ruční výkop v hornině tř. 3	m3	4,43	2025	8970,75
2	Naložení a přemístění suti	t	7,53	338	2545,14
3	Poplatek za skládku suti	t	7,53	450	3388,5
4	Osazení stojatých obrub bet. s opěrovou, lože z C 12/15	m	5,50	189	1039,5
5	Obrubník chodníkový ABO 1000/100/250	ks	5,00	144	720
4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 20 cm	m2	14,00	955	13370
5	Kladení dlažby mozaika 1 barva do drtě 4cm	m2	14,00	378	5292
6	Dlažba 20x10x6 cm, přírodní	m2	14,00	403	5642
7	Vyplnění spar zámkové dlažby D+M	m2	14,00	87	1218
8	Přesun hmot	t	10,76	350	3766
9	Zařízení staveniště, režie, doprava	kpl.	1	5000	5000
	Celkem Kč				50951,89

3 SOUPIS PRACÍ

Kontejnerové stání VSKO Pálavské nám. 9

p.č.	název položky	m.j.	množství	cena za m.j.	celkem
1	Odstranění povrchu, výkop v hornině tř. 3	m3	2,41	2025	4880,25
2	Naložení a přemístění suti	t	4,09	338	1382,42
3	Poplatek za skládku suti	t	4,09	450	1840,5
4	Osazení stojatých obrub bet. s opěrovou, lože z C 12/15	m	5,00	189	945
5	Obrubník chodníkový ABO 1000/100/250	ks	5,00	144	720
4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 20 cm	m2	5,50	955	5252,5
5	Kladení dlažby mozaika 1 barva do drtě 4cm	m2	5,50	378	2079
6	Dlažba 20x10x6 cm, přírodní	m2	5,50	403	2216,5
7	Vyplnění spar zámkové dlažby D+M	m2	5,50	87	478,5
8	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	0,60	4901	2940,6
9	Oplocení délka 6,5, výška 1,5	m	6,50	3910	25415
10	Přesun hmot	t	6,90	350	2415
11	Zařízení staveniště, režie, doprava	kpl.	1	6000	6000
	Celkem Kč				56565,27

4 SOUPIS PRACÍ

Kontejnerové stání VSKO Velkopavlovická 1

p.č.	název položky	m.j.	množství	cena za m.j.	celkem
1	Odstranění povrchu, výkop v hornině tř. 3	m3	6,67	2025	13506,75
2	Naložení a přemístění suti	t	11,34	338	3832,92
3	Poplatek za skládku suti	t	11,34	450	5103
4	Osazení stojatých obrub bet. s opěrovou, lože z C 12/15	m	5,00	189	945
5	Obrubník chodníkový ABO 1000/100/250	ks	5,00	144	720
4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 20 cm	m2	21,50	955	20532,5
5	Kladení dlažby mozaika 1 barva do drtě 4cm	m2	21,50	378	8127
6	Dlažba 20x10x6 cm, přírodní	m2	21,50	403	8664,5
7	Vyplnění spar zámkové dlažby D+M	m2	21,50	87	1870,5
8	Přesun hmot	t	15,94	350	5579
9	Zařízení staveniště, režie, doprava	kpl.	1	6000	6000
	Celkem Kč				74881,17

5 SOUPIS PRACÍ

Kontejnerové stání VSKO Velkopavlovická 7

p.č.	název položky	m.j.	množství	cena za m.j.	celkem
1	Odstranění povrchu, ruční výkop v hornině tř. 3	m3	3,75	2025	7593,75
2	Naložení a přemístění suti	t	6,38	338	2156,44
3	Poplatek za skládku suti	t	6,38	450	2871
4	Osazení stojatých obrub bet. s opěrovou, lože z C 12/15	m	6,50	189	1228,5
5	Obrubník chodníkový ABO 1000/100/250	ks	7,00	144	1008
4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 20 cm	m2	12,30	955	11746,5
5	Kladení dlažby mozaika 1 barva do drtě 4cm	m2	12,30	378	4649,4
6	Dlažba 20x10x6 cm, přírodní	m2	12,30	403	4956,9
7	Vyplnění spar zámkové dlažby D+M	m2	12,30	87	1070,1
8	Přesun hmot	t	10,03	350	3510,5
9	Zařízení staveniště, režie, doprava	kpl.	1	4000	4000
	Celkem Kč				44791,09

6 SOUPIS PRACÍ

Kontejnerové stání VSKO Mutěnická 15

p.č.	název položky	m.j.	množství	cena za m.j.	celkem
1	Odstranění povrchu, výkop v hornině tř. 3	m3	0,81	2025	1640,25
2	Naložení a přemístění suti	t	1,39	338	469,82
3	Poplatek za skládku suti	t	1,39	450	625,5
4	Osazení stojatých obrub bet. s opěrovou, lože z C 12/15	m	3,00	189	567
5	Obrubník chodníkový ABO 1000/100/250	ks	3,00	144	432
4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 20 cm	m2	2,30	955	2196,5
5	Kladení dlažby mozaika 1 barva do drtě 4cm	m2	2,30	378	869,4
6	Dlažba 20x10x6 cm, přírodní	m2	2,30	403	926,9
7	Vyplnění spar zámkové dlažby D+M	m2	2,30	87	200,1
8	Přesun hmot	t	2,25	350	787,5
9	Zařízení staveniště, režie, doprava	kpl.	1	3000	3000
	Celkem Kč				11714,97

7 SOUPIS PRACÍ

Kontejnerové stání VSKO Čejkovická 13

p.č.	název položky	m.j.	množství	cena za m.j.	celkem
1	Odstranění povrchu, výkop v hornině tř. 3	m3	7,35	2025	14883,75
2	Naložení a přemístění suti	t	12,50	338	4225
3	Poplatek za skládku suti	t	12,50	450	5625
4	Osazení stojatých obrub bet. s opěrovou, lože z C 12/15	m	12,00	189	2268
5	Obrubník chodníkový ABO 1000/100/250	ks	12,00	144	1728
4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 20 cm	m2	23,00	955	21965
5	Kladení dlažby mozaika 1 barva do drtě 4cm	m2	23,00	378	8694
6	Dlažba 20x10x6 cm, přírodní	m2	23,00	403	9269
7	Vyplnění spar zámkové dlažby D+M	m2	23,00	87	2001
8	Přesun hmot	t	18,51	350	6478,5
9	Zařízení staveniště, režie, doprava	kpl.	1	6000	6000
	Celkem Kč				83137,25

8 SOUPIS PRACÍ

Kontejnerové stání VSKO Čejkovická 9

p.č.	název položky	m.j.	množství	cena za m.j.	celkem
1	Odstranění povrchu, výkop v hornině tř. 3	m3	8,85	2025	17921,25
2	Naložení a přemístění suti	t	15,05	338	5086,9
3	Poplatek za skládku suti	t	15,05	450	6772,5
4	Osazení stojatých obrub bet. s opěrovou, lože z C 12/15	m	12,00	189	2268
5	Obrubník chodníkový ABO 1000/100/250	ks	12,00	144	1728
4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 20 cm	m2	28,00	955	26740
5	Kladení dlažby mozaika 1 barva do drtě 4cm	m2	28,00	378	10584
6	Dlažba 20x10x6 cm, přírodní	m2	28,00	403	11284
7	Vyplnění spar zámkové dlažby D+M	m2	28,00	87	2436
8	Přesun hmot	t	21,96	350	7686
9	Zařízení staveniště, režie, doprava	kpl.	1	7000	7000
	Celkem Kč				99506,65

9 SOUPIS PRACÍ

Kontejnerové stání VSKO Čejkovičká 2

p.č.	název položky	m.j.	množství	cena za m.j.	celkem
1	Odstranění povrchu, ruční výkop v hornině tř. 3	m3	0,99	2025	2004,75
2	Naložení a přemístění suti	t	1,68	338	567,84
3	Poplatek za skládku suti	t	1,68	450	0
4	Osazení stojatých obrub bet. s opěrovou, lože z C 12/15	m	2,00	189	378
5	Obrubník chodníkový ABO 1000/100/250	ks	2,00	144	288
4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 20 cm	m2	3,00	955	2865
5	Kladení dlažby mozaika 1 barva do drtě 4cm	m2	3,00	378	1134
6	Dlažba 20x10x6 cm, přírodní	m2	3,00	403	1209
7	Vyplnění spar zámkové dlažby D+M	m2	3,00	87	0
8	Přesun hmot	t	2,51	350	878,5
9	Zařízení staveniště, rezie, doprava	kpl.	1	2500	2500
	Celkem Kč				11825,09

SOUHR NÁKLADŮ KONTEJNEROVÁ STÁNÍ VSKO

	částka
1 Vlčnovská 9	13129,1
2 Vlčnovská 2	50951,89
3 Pálavské nám. 9	56565,27
4 Velkopavlovická 1	74881,17
5 Velkopavlovická 7	44791,09
6 Mutěnická 15	11714,97
7 Čejkovičká 13	83137,25
8 Čejkovičká 9	99506,65
9 Čejkovičká 2	11825,09
CELKEM BEZ DPH	446502,48
DPH 21%	93765,52
CELKEM vč. DPH	540268,00

SALORA s.r.o.

Jilemnického 16
614 00 Brno
IČO: 253 17 491
DIČ: CZ25317491