



Agendové číslo: **01337/2023/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX02U7WVD**


DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 01337/2023/IM

I.
Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou – náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 30189-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Danielem Rimelem, vedoucím odštěpného závodu
IČO: 05264758
DIČ: CZ683743702
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
číslo účtu: 1387886946/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. A 21539

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 3. 2023 Smlouvu o dílo, evidenční číslo 1337/2023/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „Energetické úspory v MSSZe a VOŠ Opava - tělocvična II.“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a v soupisu prací, nebylo možno je předvídat a jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“). V souvislosti s tím nebudou provedeny některé plánované práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

Změna č. 1: Likvidace azbestu

Při řešení likvidace azbestu byly provedeny během realizace průzkumy a měření, které nepotvrdily přítomnost azbestu. Tato změna řeší úsporu položek z rozpočtu.

Hodnota těchto méněprací činí 711.701,80 Kč bez DPH.

Změna č. 2: Venkovní žaluzie

Při realizaci uchycení a dodávky pouzder žaluziového boxu, bylo zvoleno jiné technické řešení. Namísto skládaného pouzdra s cementotřískovou deskou na ocelové výložníky bude zhotovitelem dodáno systémové kusové pouzdro.

Hodnota těchto méněprací činí 46.586,70 Kč bez DPH.

Změna č. 3: Ostatní stavební práce

Tato změna řeší odpočet pórobetonových tvárníc na vyzdívky (nahodnocené výměry v rozpočtu proti projektové dokumentaci). Dále nebylo nutné provádět kontaktní můstek na základě změny technologie provádění podlepů KZS izolantu z minerální vaty, a to z důvodu, že zhotovitel použil lepidlo takových vlastností, které splňuje požadavky na danou technologickou část, bez použití kontaktního můstku.

Hodnota těchto méněprací činí 149.201,20 Kč bez DPH.

Změna č. 4: Silnoproudá elektroinstalace

Předmětem těchto víceprací je silnoproudá elektroinstalace na ovládání venkovních stínících prvků, otevírání oken a vzduchotechniky. Pro řádné užívání je nezbytné, aby byly rozvody elektroinstalace doplněny. Změna č. 4 dále zahrnuje silnoproudou elektroinstalaci zajišťující elektrické ovládání horních větracích oken v tělocvičně, místo původně zamýšleným otevíráním oken dlouhými táhly. Tímto se zlepší se tímto jejich funkčnost.

Hodnota těchto víceprací činí 167.043,30 Kč bez DPH.

Změna č. 5: Střecha

Při řešení detailu napojení střešního pláště mezi horizontálním a vertikálním směrem dojde ke konstrukční změně tak, aby došlo k plně funkčnímu podtlakovému systému

hydroizolační vrstvy. Místo „OSB“ desky na atikové části bude použita výrazně odolnější a objemově stálější třívrstvá voděodolná překližka.

Hodnota těchto víceprací činí 256.989,50 Kč bez DPH a souvisejících méněprací 73.688,60 Kč bez DPH.

Změna č. 6: Hliníkové dveře

Na základě požadavku uživatele, z důvodu lepší funkčnosti, údržby a životnosti, byla dohodnuta konstrukční změna vchodových výplní ve spojovacím krčku školy, a to z materiálu plastové konstrukce na hliníkovou.

Hodnota těchto víceprací činí 145.185,90 Kč bez DPH a souvisejících méněprací 89.970,60 Kč bez DPH.

Změna č. 7: Okenní táhla

Na základě požadavku uživatele, bude provedena změna týkající se otevírání 48 ks oken z ručního ovládání (pomocí okenních táhel) na elektro ovládání. Součástí této změny bude také na základě požadavku uživatele změna otevírání dalších 16 ks oken z původně zamýšleného otevírání pomocí pákových ovladačů (okenních táhel) na klasické manuální (ručně přes kliku okna), tzn. doplnění oken o dodávku a montáž okenního kování (kování a štítku).

Hodnota těchto víceprací činí 82.982,60 Kč bez DPH a souvisejících méněprací 91.667,40 Kč bez DPH.

Změna č. 8: Logo fasáda

Na základě požadavku objednatele a v souladu s „Manuálem jednotného vizuálního stylu“, bude budova na severovýchodní štítové stěně opatřena logy a názvy. Označení na budově tělocvičny bude zahrnovat logo školy, logo "Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje" a název příspěvkové organizace.

Hodnota těchto víceprací činí 37.501 Kč bez DPH.

Změna č. 9: Lešení

Při řešení montáže okenních výplní v tělocvičně bude nutné z hlediska bezpečnosti a přístupu montážníků zřídit řadové lešení. V rozpočtu chybí položky týkající se mobilního lešení.

Hodnota těchto víceprací činí 60.758,80 Kč bez DPH.

Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č.2 - Změnové listy víceprací a méněprací.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.

2. **Cena víceprací činí 750.461,10 Kč bez DPH / 908.057,93 Kč včetně DPH.**
3. **Cena méněprací činí 1.162.816,30 Kč bez DPH / 1.407.007,72 Kč včetně DPH.**
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se snižuje o cenu rozdílu výše uvedených víceprací a méněprací a činí:**

| | |
|------------------------|-------------------------|
| cena bez DPH | 11.452.739,80 Kč |
| DPH 21 % | 2.405.075,36 Kč |
| cena včetně DPH | 13.857.815,16 Kč |
5. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby,
Příloha č. 2 – Změnové listy víceprací a méněprací.
8. Tuto smlouvu je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje smlouvu hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.
9. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 77/5698 ze dne 4. 9. 2023.

V Ostravě dne

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmána kraje

V dne

Ing. Daniel Rimel Digitálně podepsal
Ing. Daniel Rimel
Datum: 2023.09.05
16:25:30 +02'00'

za zhotovitele
Ing. Daniel Rimel
vedoucí odštěpného závodu

Příloha č. 1**Rekapitulace nákladů stavby
„Energetické úspory v MSŠZe a VOŠ Opava - tělocvična II.“**

| Název části (součásti) díla | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | (Kč) | (Kč) | (Kč) |
| Energetické úspory v MSŠZe a VOŠ Opava - tělocvična II. | 11.865.095,00 | 2.491.670,00 | 14.356.765,00 |
| Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01337/2023/IM | -412.355,20 | -86 594,59 | -498 949,79 |
| Cena díla celkem (v souladu s čl. V odst. 1 smlouvy o dílo) | 11.452.739,80 | 2.405.075,36 | 13.857.815,16 |

Příloha č. 2 – Změnové listy víceprací a méněprací

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory v MSŠZe a VOŠ Opava - tělocvična

Objekt:

ZL 01 MNP 1 - Likvidace azbestu

Místo:

Datum: 25.07.2023

Zadavatel: MSŠZe a VOŠ Opava p.o., Purkyňova 12, Opava

Projektant: PROJECT WORK
s.r.o.

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odstěpný závod

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

-711 701,80

| D 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | -186 531,60 |
|-----|---|--|---|----|------------|-------|------------|--|-------------|
| 1 | K | Pol28 | Demontáž ochranné PE fólie ze stěn v režimu kontrolovaného pásma | m2 | -783,950 | 28,00 | -21 950,60 | | |
| 2 | K | Pol29 | Odstanění textilie- ochany podlahy-ve režimu kontrolovaného pásma | m2 | -733,085 | 32,00 | -23 458,70 | | |
| 3 | K | Pol30 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů v režimu kontrolovaného pásma | m2 | -243,180 | 96,00 | -23 345,30 | | |
| 4 | K | Pol31 | Montáž ochranné PE fólie na stěny dotčených místností ve vymezené pracovní zóně kontrolovaného pásma | m2 | -821,950 | 52,00 | -42 741,40 | | |
| 5 | K | Pol32 | Ochrana podlahy netkanou textilií v pracovní zóně kontrolovaného pásma netkaná geotextilie ve specifikaci | m2 | -679,085 | 52,00 | -35 312,40 | | |
| 6 | K | Pol33 | Demontáž ochranné PE fólie z výplní otvorů v režimu kontrolovaného pásma | m2 | -243,180 | 24,00 | -5 836,30 | | |
| 7 | M | Pol34 | Fólie PE čirá tl. 0,20 mm š. 2000 mm dl. 25 m | m2 | -1 181,200 | 13,60 | -16 064,30 | | |
| 8 | M | Pol35 | Páska lepicí š. 60 mm | m | -2 038,967 | 2,00 | -4 077,90 | | |
| 9 | M | Pol36 | Geotextilie netkaná S 300 g/m2 2x50 m | m2 | -780,948 | 17,60 | -13 744,70 | | |

| D 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | -190 843,50 |
|-----|---|-------------------------------------|---|--------|------------|----------|------------|--|-------------|
| 10 | K | Pol37 | Dodávka a montáž stěn vymežujících pracovní zónu - kontrolované pásma | m2 | -63,880 | 144,00 | -9 198,70 | | |
| 11 | K | Pol38 | Demontáž stěn vymežujících pracovní zónu - kontrolované pásma - po ukončení prací | m2 | -63,880 | 24,00 | -1 533,10 | | |
| 12 | K | Pol39 | Pronájem a provoz odsávací jednotky včetně filtrů na dobu realizace | den | -7,000 | 2 000,00 | -14 000,00 | | |
| 13 | K | Pol40 | Osazení a demontáž odsávací jednotky na určená kontrolovaná pásma, výměna filtrů | ks | -4,000 | 4 000,00 | -16 000,00 | | |
| 14 | K | Pol41 | Dodávka obalů pro uložení kontaminovaného materiálu | soubor | -0,900 | 8 000,00 | -7 200,00 | | |
| 15 | K | Pol42 | Provedení stabilizace demontovaného materiálu | m2 | -128,640 | 32,00 | -4 116,50 | | |
| 16 | K | Pol43 | Provedení stabilizace plochy po demontáži kontaminovaného materiálu | m2 | -28,140 | 32,00 | -900,50 | | |
| 17 | K | Pol44 | Uložení materiálů do obalů a zajištění | m2 | -28,140 | 40,00 | -1 125,60 | | |
| 18 | K | Pol45 | Vyčištění pracovního prostoru - kontrolovaného pásma | m3 | -4 260,733 | 12,00 | -51 128,80 | | |
| 19 | K | Pol46 | Vymízení pracovního prostoru - kontrolovaného pásma | m3 | -4 285,033 | 8,00 | -34 280,30 | | |
| 20 | K | Pol47 | Zajištění ochrany pracovníků v kontaminovaném pásmu | den | -8,000 | 720,00 | -5 760,00 | | |
| 21 | K | Pol48 | Dekontaminace pracovníků po provedení prací | den | -8,000 | 1 200,00 | -9 600,00 | | |
| 22 | K | Pol49 | Měření azbestu před zahájením prací a po dokončení všech prací | ks | -6,000 | 6 000,00 | -36 000,00 | | |

| D 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | | | | -114 886,40 |
|------|---|--------------------------|--|------|----------|----------|------------|--|-------------|
| 23 | K | Pol50 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | -168,257 | 40,50 | -6 814,40 | | |
| 24 | K | Pol51 | manipulace s nůžkovou plošinou s elektrickým pohonem s výsuvnou podlahou, pracovní výška 8,20m při návozu a odvozu plošiny | sada | -2,000 | 450,00 | -900,00 | | |
| 25 | K | Pol52 | Pronájem nůžkové plošiny s el.pohonem s výsuvnou plošinou, pracovní výška do 8,20m | den | -20,000 | 3 150,00 | -63 000,00 | | |
| 26 | K | Pol53 | Doprava el. plošiny na stavbu a zpět k pronajímateli | km | -140,000 | 189,00 | -26 460,00 | | |
| 27 | K | Pol54 | Manipulace s plošinami v rámci stavebních prací | hod | -48,000 | 369,00 | -17 712,00 | | |

| D 95 | | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | | | | | | | -59 825,00 |
|------|---|---|---|----|----------|-------|------------|--|------------|
| 28 | K | Pol20 | Zakrývání konstrukcí při provádění stavebních úprav a jejich následné odkrytí | m2 | -355,000 | 40,50 | -14 377,50 | | |
| 29 | K | Pol55 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | -594,085 | 76,50 | -45 447,50 | | |

Klasifikace informací: Neveřejné

Strana 3 z 4

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-----------|--|----|------------|--------------|-------------------|-------------------|
| D 96 | | | Bourání konstrukcí | | | | | -4 685,30 |
| 30 | K | Pol56 | Demontáž deskového materiálu s obsahem azbestových vláken | m2 | -28,140 | 166,50 | -4 685,30 | |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | | -1 639,70 |
| 31 | K | Pol19 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | -1,726 | 950,00 | -1 639,70 | |
| D 713 | | | Izolace tepelné | | | | | -13 221,00 |
| 32 | K | Pol57 | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně | m2 | -51,700 | 118,00 | -6 100,60 | |
| 33 | K | Pol58 | Odstr.tep.isol.stropů,volně,minerál tl.do 100 mm část pro zpětnou montáž | m2 | -54,000 | 118,00 | -6 372,00 | |
| 34 | K | Pol59 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | -124,726 | 6,00 | -748,40 | |
| D 763 | | | Konstrukce suché výstavby | | | | | -22 017,10 |
| 35 | K | Pol64 | Dodávka a montáž sádrokartonu tl.10mm | m2 | -32,486 | 658,00 | -21 375,80 | |
| 36 | K | Pol65 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m | % | -213,758 | 3,00 | -641,30 | |
| D 767 | | | Konstrukce zámečnické | | | | | -81 913,50 |
| 37 | K | Pol66 | Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm zpětná montáž | m2 | -54,000 | 1 350,00 | -72 900,00 | |
| 38 | K | Pol67 | Demontáž podhledů - kazet část kazet pro zpětnou montáž | m2 | -54,000 | 159,00 | -8 586,00 | |
| 39 | K | Pol68 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | -213,758 | 2,00 | -427,50 | |
| D 997 | | | Přesun sutě | | | | | -33 169,70 |
| 42 | K | Pol71 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | -8,453 | 230,00 | -1 944,20 | |
| 43 | K | Pol72 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | -8,453 | 269,00 | -2 273,90 | |
| 44 | K | Pol73 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | -245,137 | 25,00 | -6 128,40 | |
| 45 | K | Pol74 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | -8,453 | 150,00 | -1 268,00 | |
| 46 | K | Pol75 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | -84,530 | 5,00 | -422,70 | |
| 47 | K | Pol76 | Poplatek za uložení suti - azbestocementové výrobky, skupina odpadu 170605 | t | -8,453 | 2 500,00 | -21 132,50 | |
| D VRN | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | -2 969,00 |
| D VRN3 | | | Zařízení staveniště | | | | | -2 969,00 |
| 49 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % | -7 069,156 | 0,42 | -2 969,00 | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory v MSŠZe a VOŠ Opava - tělocvična

Objekt:

ZL 02 MNP 2 - Úpravy pro osazení venkovních žaluzií

Místo:

Datum: 25.07.2023

Zadavatel:

MSŠZe a VOŠ Opava p.o., Purkyňova 12, Opava

Projektant:

PROJECT WORK
s.r.o.

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

-46 586,70

| D | | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | | | -19 456,20 |
|----|---|-----------|--|--------|----------|----------|------------|--|------------|
| 6 | K | Pol20 | Obložení stěn z cementotřískových desek, tloušťky desky 14 mm na kovové konzolky 300/1500/14 | ks | -20,000 | 690,00 | -13 800,00 | | |
| 7 | K | Pol21 | Příplatek za formátování cementotřískových desek včetně vrtání otvorů | m2 | -10,458 | 110,00 | -1 150,40 | | |
| 8 | M | Pol22 | deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 14mm | m2 | -8,258 | 477,00 | -3 939,10 | | |
| 9 | K | Pol23 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | -188,895 | 3,00 | -566,70 | | |
| D | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | | | -22 821,80 |
| 12 | K | Pol26 | Dodávka a montáž přichytek L 300/140/60/4mm žárově zinkováno | ks | -63,000 | 345,00 | -21 735,00 | | |
| 13 | K | Pol27 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | -217,350 | 5,00 | -1 086,80 | | |
| D | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | -4 308,70 |
| D | | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | | | -3 000,00 |
| 14 | K | 013002000 | Projektové práce | soubor | -1,000 | 3 000,00 | -3 000,00 | | |
| D | | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | | | -1 308,70 |
| 15 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % | -436,245 | 3,00 | -1 308,70 | | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory v MSŠZe a VOŠ Opava - tělocvična

Objekt:

ZL 03 MNP 3 - Ostatní stavební méněpráce

Místo: Opava

Datum: 25.07.2023

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

-149 201,20

D HSV Práce a dodávky HSV

-149 201,20

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-38 692,80

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|----------|------------|--|
| 12 | K | 311272231 | Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm | m2 | -22,000 | 1 667,70 | -36 689,40 | |
| 14 | K | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | -18,380 | 109,00 | -2 003,40 | |

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-110 508,40

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|----------|--------|------------|--|
| 26 | K | 622131111 | Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně | m2 | -982,508 | 87,20 | -85 674,70 | |
| 36 | K | 622252001 | Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení | m | -66,000 | 119,90 | -7 913,40 | |
| 37 | M | 59051661 | lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 24cm 0,95/200cm | m | -69,300 | 244,16 | -16 920,30 | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory v MSŠZe a VOŠ Opava - tělocvična

Objekt:

ZL 04 - VCP 1 - elektro A

Místo:

Datum: 3. 4. 2023

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Kami Profit s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

167 043,30

D D2 Učebna 0,00

D D3 VZT 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 40 523,70

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 433,50 ÚRS 2023

| | | | | | | | | |
|----|---|----------|---|---|--|---------|----------|----------|
| 1 | K | 34111030 | Sílový kabel pro pevné uložení CYKY-J 3x1,5 | m | 227,700 | 16,79 | 3 823,10 | ÚRS 2023 |
| VV | | | | | 198*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | 227,700 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|-------|----------|----------|
| 2 | K | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 198,000 | 24,20 | 4 791,60 | ÚRS 2023 |
|---|---|-----------|--|---|---------|-------|----------|----------|

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------|---|-----|-------|--------|--------|----------|
| 64 | M | ABB.55182929B | Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44 Praktik | kus | 2,000 | 126,70 | 253,40 | ÚRS 2023 |
|----|---|---------------|---|-----|-------|--------|--------|----------|

P Poznámka k položce:
bílá

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|----------|
| 4 | K | 741313033 | Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | ks | 2,000 | 123,00 | 246,00 | ÚRS 2023 |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|----------|

| | | | | | | | | |
|----|---|----------|-----------------|-----|-------|----------|----------|----------|
| 70 | M | 35822147 | jistič 2-pólový | kus | 2,000 | 1 170,00 | 2 340,00 | ÚRS 2023 |
|----|---|----------|-----------------|-----|-------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|----------|
| 6 | K | 741321001 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A se zapojením vodičů | ks | 2,000 | 130,00 | 260,00 | ÚRS 2023 |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|----------|

| | | | | | | | | |
|---|---|---------|--|-----|-------|--------|----------|----------|
| 7 | K | HZS2231 | HZS elektrikář - napojení v rozvaděči včetně materiálu | hod | 3,000 | 474,00 | 1 422,00 | ÚRS 2023 |
|---|---|---------|--|-----|-------|--------|----------|----------|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------------------------------|----|--------|--------|----------|----------|
| 8 | K | 767581803 | Demontáž podhledu tvarovaný plech | m2 | 45,000 | 111,00 | 4 995,00 | ÚRS 2023 |
|---|---|-----------|-----------------------------------|----|--------|--------|----------|----------|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------|
| 9 | K | 767584702 | Montáž podhledu tvarovaný plech | m2 | 45,000 | 250,00 | 11 250,00 | ÚRS 2023 |
|---|---|-----------|---------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------|

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-------|-------|-------|----------|
| 10 | K | 971033131 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm | ks | 2,000 | 26,20 | 52,40 | ÚRS 2023 |
|----|---|-----------|---|----|-------|-------|-------|----------|

D D4 Žaluzie 11 090,20

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|-------|----------|----------|
| 13 | K | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 62,000 | 24,20 | 1 500,40 | ÚRS 2023 |
|----|---|-----------|--|---|--------|-------|----------|----------|

| | | | | | | | | |
|----|---|----------|---|---|--------|-------|----------|----------|
| 12 | K | 34111030 | Sílový kabel pro pevné uložení CYKY-J 3x1,5 | m | 71,300 | 16,79 | 1 197,10 | ÚRS 2023 |
|----|---|----------|---|---|--------|-------|----------|----------|

VV 62*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 71,300

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|----------|
| 14 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji | ks | 45,000 | 25,20 | 1 134,00 | ÚRS 2023 |
|----|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|----------|

| | | | | | | | | |
|----|---|----------|---|-----|-------|-------|--------|----------|
| 71 | M | 34571459 | krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová s víčkem | kus | 5,000 | 64,00 | 320,00 | ÚRS 2023 |
|----|---|----------|---|-----|-------|-------|--------|----------|

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-------|-------|--------|----------|
| 16 | K | 741112021 | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm | ks | 5,000 | 89,90 | 449,50 | ÚRS 2023 |
|----|---|-----------|---|----|-------|-------|--------|----------|

| | | | | | | | | |
|----|---|----------|-----------------|-----|-------|----------|----------|----------|
| 69 | M | 35822147 | jistič 2-pólový | kus | 1,000 | 1 170,00 | 1 170,00 | ÚRS 2023 |
|----|---|----------|-----------------|-----|-------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|----------|
| 18 | K | 741321001 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A se zapojením vodičů | ks | 1,000 | 130,00 | 130,00 | ÚRS 2023 |
|----|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|----------|

| | | | | | | | | |
|----|---|---------|--|-----|-------|--------|----------|----------|
| 19 | K | HZS2231 | HZS elektrikář - napojení v rozvaděči včetně materiálu | hod | 3,000 | 474,00 | 1 422,00 | ÚRS 2023 |
|----|---|---------|--|-----|-------|--------|----------|----------|

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------------------------------|----|--------|--------|----------|----------|
| 20 | K | 767581803 | Demontáž podhledu tvarovaný plech | m2 | 10,000 | 111,00 | 1 110,00 | ÚRS 2023 |
|----|---|-----------|-----------------------------------|----|--------|--------|----------|----------|

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------------------|----|--------|--------|----------|----------|
| 21 | K | 767584702 | Montáž podhledu tvarovaný plech | m2 | 10,000 | 250,00 | 2 500,00 | ÚRS 2023 |
|----|---|-----------|---------------------------------|----|--------|--------|----------|----------|

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-------|-------|--------|----------|
| 22 | K | 971033131 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm | ks | 6,000 | 26,20 | 157,20 | ÚRS 2023 |
|----|---|-----------|---|----|-------|-------|--------|----------|

D D5 Tělocvična 110 227,60

D D4 Žaluzie 29 730,30

| | | | | | | | | |
|----|---|------------|---|---|--|---------|----------|----------|
| 24 | K | 34111030.1 | Sílový kabel pro pevné uložení CYKY-J 3x2,5 | m | 126,500 | 34,50 | 4 364,30 | ÚRS 2023 |
| VV | | | | | 110*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | 126,500 | | ÚRS 2023 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|---------|-------|----------|----------|
| 25 | K | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 110,000 | 24,20 | 2 662,00 | ÚRS 2023 |
|----|---|-----------|--|---|---------|-------|----------|----------|

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|----------|
| 26 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji | ks | 144,000 | 44,00 | 6 336,00 | ÚRS 2023 |
|----|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|----------|

| | | | | | | | | |
|----|---|----------|---------------------------------|---|--------|-------|----------|----------|
| 72 | M | 34571158 | trubka elektroinstalační ohebná | m | 80,000 | 65,40 | 5 232,00 | ÚRS 2023 |
|----|---|----------|---------------------------------|---|--------|-------|----------|----------|

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|-------|----------|----------|
| 28 | K | 741110001 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně | m | 80,000 | 38,00 | 3 040,00 | ÚRS 2023 |
|----|---|-----------|--|---|--------|-------|----------|----------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 73 | M | 34571459 | krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová s víčkem | kus | 16,000 | 64,00 | 1 024,00 | ÚRS 2023 |
| 30 | K | 741112021 | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm | ks | 16,000 | 89,90 | 1 438,40 | ÚRS 2023 |
| 31 | K | 971033131 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm | ks | 18,000 | 26,20 | 471,60 | ÚRS 2023 |
| 33 | K | 741321001 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A se zapojením vodičů | ks | 1,000 | 130,00 | 130,00 | ÚRS 2023 |
| 34 | K | HZS2231 | HZS elektrikář - napojení v rozvaděči včetně materiálu | hod | 3,000 | 474,00 | 1 422,00 | ÚRS 2023 |
| 35 | K | 767581803 | Demontáž podhledu tvarovaný plech | m2 | 10,000 | 111,00 | 1 110,00 | ÚRS 2023 |
| 36 | K | 767584702 | Montáž podhledu tvarovaný plech | m2 | 10,000 | 250,00 | 2 500,00 | ÚRS 2023 |

D D6

Pohony pro okna

80 497,30

| | | | | | | | | |
|----|----|------------|--|---|---------|-------|-----------|----------|
| 38 | K | 34111030.1 | Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 3x2,5 | m | 34,500 | 34,50 | 1 190,30 | ÚRS 2023 |
| | VV | | 30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | | 34,500 | | | ÚRS 2023 |
| 39 | K | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 30,000 | 24,20 | 726,00 | ÚRS 2023 |
| 40 | K | 741122231 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 567,000 | 23,20 | 13 154,40 | ÚRS 2023 |
| 41 | M | 34111090 | silový kabel pro pevné uložení (CYKY) 5x1,5mm2 | m | 652,050 | 29,50 | 19 235,50 | ÚRS 2023 |

P

Poznámka k položce:

CYKY, průměr kabelu 10,1mm

VV

567*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

652,050

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|-----|---------|----------|----------|----------|
| 42 | K | 741310221 | Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro žaluzie se zapojením vodičů | kus | 6,000 | 100,00 | 600,00 | ÚRS 2023 |
| 75 | M | 61124262 | doplňkový spínač - žaluziový s blokáváním | kus | 6,000 | 1 110,00 | 6 660,00 | ÚRS 2023 |
| 44 | K | 973026161 | Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro špalíky nebo krabice do 100x100x50 mm | kus | 6,000 | 79,40 | 476,40 | ÚRS 2023 |
| 45 | K | 741112061 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová | kus | 6,000 | 39,00 | 234,00 | ÚRS 2023 |
| 76 | M | 34571459 | krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová s víčkem | kus | 6,000 | 64,00 | 384,00 | ÚRS 2023 |
| 47 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji | ks | 219,000 | 44,00 | 9 636,00 | ÚRS 2023 |
| 78 | M | 34571005 | lišta elektroinstalační hranatá PVC | m | 45,000 | 39,50 | 1 777,50 | ÚRS 2023 |
| 49 | K | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem | m | 45,000 | 85,40 | 3 843,00 | ÚRS 2023 |
| 74 | M | 35822147 | jistič 2-pólový | kus | 1,000 | 1 170,00 | 1 170,00 | ÚRS 2023 |
| 51 | K | 741321001 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A se zapojením vodičů | ks | 1,000 | 130,00 | 130,00 | ÚRS 2023 |
| 52 | K | HZS2231 | HZS elektrikář - napojení v rozvaděči včetně materiálu | hod | 3,000 | 474,00 | 1 422,00 | ÚRS 2023 |
| 53 | K | 741112021.. | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm | ks | 48,000 | 89,90 | 4 315,20 | ÚRS 2023 |
| 77 | M | 34571459 | krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová s víčkem | kus | 48,000 | 64,00 | 3 072,00 | ÚRS 2023 |
| 55 | K | 767581803 | Demontáž podhledu tvarovaný plech | m2 | 3,000 | 111,00 | 333,00 | ÚRS 2023 |
| 56 | K | 767584702 | Montáž podhledu tvarovaný plech | m2 | 3,000 | 250,00 | 750,00 | ÚRS 2023 |

D D7

doplnění dveří

11 388,00

| | | | | | | | | |
|----|---|------|----------------------------------|----|-------|----------|----------|---------|
| 58 | K | DM01 | stavební příprava + elektropráce | ks | 2,000 | 2 400,00 | 4 800,00 | vlastní |
| 59 | K | DM02 | elektrický zámek dveří | ks | 1,000 | 6 588,00 | 6 588,00 | vlastní |

D OST

Ostatní

16 292,00

| | | | | | | | | |
|----|---|----------|---|-----|--------|----------|-----------|----------|
| 60 | K | R 01 | Koordinace s ostatními profesemi | | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 | vlastní |
| 63 | K | HZS 2232 | HZS odborný elektrikář vč. revizní zprávy | hod | 22,000 | 536,00 | 11 792,00 | ÚRS 2023 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory v MSŠZe a VOŠ Opava - tělocvična

Objekt:

ZL 5 - střecha

Soupis:

ZL5a - MNP - střecha

Místo:

Datum: 3. 4. 2023

Zadavatel:

MSŠZe a VOŠ Opava p.o., Purkyňova 12, Opava

Projektant:

PROJECT WORK
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

-73 688,60

D PSV

Práce a dodávky PSV

-73 688,60

D 712

Povlakové krytiny

-11 037,50

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|----------|--------|-----------|-----|
| 87 | K | 712363312 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2m koutová lišta vnitřní rš 100 mm | kus | -28,000 | 133,00 | -3 724,00 | SOD |
| 88 | K | 712363313 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm | kus | -28,000 | 133,00 | -3 724,00 | SOD |
| 89 | K | 712363314 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm | kus | -28,000 | 114,50 | -3 206,00 | SOD |
| 93 | K | 998712202 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m | % | -106,540 | 3,60 | -383,50 | SOD |

D 713

Izolace tepelné

-7 529,80

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|-----|
| 96 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | -17,191 | 119,90 | -2 061,20 | SOD |
| 97 | M | 63140320 | deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,041$ 200x1200x50mm | m2 | -26,791 | 196,20 | -5 256,40 | SOD |
| 102 | K | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | -73,176 | 2,90 | -212,20 | SOD |

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

D 762

Konstrukce tesařské

-55 121,30

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|----------|--------|------------|-----|
| 121 | K | 762341670 | Montáž bednění štítových okapových říms z dřevotřískových na sraz | m2 | -48,479 | 261,60 | -12 682,10 | SOD |
| 122 | M | 60726248 | deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl 22mm | m2 | -53,327 | 741,20 | -39 526,00 | SOD |
| 125 | K | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | % | -522,081 | 5,58 | -2 913,20 | SOD |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory v MSŠZe a VOŠ Opava - tělocvična

Objekt:

ZL 5 - střecha

Soupis:

ZL 5b - VCP - střecha

Místo:

Datum: 3. 4. 2023

Zadavatel: MSŠZe a VOŠ Opava p.o., Purkyňova 12, Opava

Projektant: PROJECT WORK s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

256 989,50

D PSV

Práce a dodávky PSV

256 989,50

D 712

Povlakové krytiny

120 387,50 URS 2023

| | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------|----------|
| 1001 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 30,000 | 121,00 | 3 630,00 | 121,00 |
| 1005 | M | SKA.603129 | SKLOBIT 40 mineral 7,5 M2 | m2 | 34,965 | 349,53 | 12 221,30 | 349,53 |
| P | | | <i>Poznámka k položce: Asfaltový pás oxidovaný, spodní, natavitelný</i> | | | | | |
| 73 | K | 712363090 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mPVC (bez dodání materiálu) | m2 | 80,000 | 234,40 | 18 752,00 | ----- |
| 74 | M | 2834 | střešní fólie 1,6 mm | m2 | 92,000 | 299,80 | 27 581,60 | ----- |
| 1003 | K | 712363351 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pásek rš 50 mm | m | 26,000 | 106,00 | 2 756,00 | 106,00 |
| 1004 | K | 712363352 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm | m | 146,000 | 193,00 | 28 178,00 | 193,00 |
| 1005 | K | 712363353 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm | m | 122,000 | 193,00 | 23 546,00 | 193,00 |
| 1007 | K | 998712202. | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m | % | 1 163,317 | 3,20 | 3 722,60 | 3,20 |
| D 713 | | | Izolace tepelné | | | | 6 602,80 | |
| 1006 | M | 28376385 | deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch | m3 | 1,056 | 6 130,00 | 6 473,30 | 6 130,00 |
| 102 | K | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | 64,733 | 2,00 | 129,50 | 2,00 |
| D 721 | | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 4 926,20 | |
| 103 | K | 721210823 | Demontáž vpustí střešních DN 125 | kus | 1,000 | 208,00 | 208,00 | 208,00 |
| 104 | K | 721233113.R00 | Střešní vtok sanační pro ploché střechy svislý odtok s integrovanou PVC manžetou a ochranným košem | kus | 1,000 | 4 632,50 | 4 632,50 | ----- |
| 107 | K | 998721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | % | 48,405 | 1,77 | 85,70 | 1,77 |
| D 762 | | | Konstrukce tesařské | | | | 125 073,00 | |
| 119 | K | 762332131 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 | m | 85,050 | 185,00 | 15 734,30 | 185,00 |
| 120 | M | 605120011 | řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 vč. impregnace | m3 | 1,286 | 16 568,00 | 21 306,40 | ----- |
| 124 | K | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 0,113 | 1 199,00 | 135,50 | 1 910,00 |
| 125 | K | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | % | 1 184,628 | 5,58 | 6 610,20 | 5,58 |
| 126 | K | M 01 | Montáž - voděodolná překližka tl. 21mm - atika + detail u domu | m2 | 59,375 | 392,00 | 23 275,00 | ----- |
| 127 | M | mat. 01 | voděodolná překližka 21mm Topol | m2 | 65,310 | 760,00 | 49 635,60 | ----- |
| 128 | M | mat. 02 | Emfi tmel PU - detail na dům | ks | 24,000 | 349,00 | 8 376,00 | ----- |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory v MSŠZe a VOŠ Opava - tělocvična

Objekt:

ZL 6 - Hliníkové dveře

Soupis:

ZL 6a - MNP- Hliníkové dveře

Místo: Opava

Datum: 3. 4. 2023

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

-89 970,60

D PSV Práce a dodávky PSV

-89 970,60

D 766 Konstrukce truhlářské

-89 970,60

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|-----|----------|-----------|------------|--|
| 158 | K | 766660481 | Montáž vchodových dveří 2křídlových s díly a nadsvětlíkem do zdiva | kus | -1,000 | 5 285,34 | -5 285,30 | |
| 159 | M | 611731N1 | plastová sestava s fixními nadsvětlíky a bočními světlíky 3200x2700 mm, panikové kování (koule-hrazda) | kus | -1,000 | 83 723,99 | -83 724,00 | |
| 162 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | -890,093 | 1,08 | -961,30 | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory v MŠŠZe a VOŠ Opava - tělocvična

Objekt:

ZL 6 - Hliníkové dveře

Soupis:

ZL 6b - VCP- Hliníkové dveře

Místo: Opava

Datum: 3. 4. 2023

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

145 185,90

D PSV Práce a dodávky PSV

145 185,90

D 767 Konstrukce zámečnické

145 185,90 URS 2023

| | | | | | | | | |
|------|---|-----------|--|-----|-----------|------------|------------|----------|
| 1007 | K | 767640222 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem | kus | 1,000 | 5 285,34 | 5 285,30 | 8 800,00 |
| 1008 | M | 553413N1 | dveře Al vchodové dvoukřídlové s fixními nadsvětlíky a bočními světlíky 3200x2700 mm, paníkové kování (koule-hrazda) | ks | 1,000 | 132 547,47 | 132 547,50 | Vlastní |
| 1009 | K | DM01 | D+M přerušovač proudu na klíč - ke dveřím | ks | 2,000 | 2 400,00 | 4 800,00 | vlastní |
| 180 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 1 426,328 | 1,79 | 2 553,10 | 1,79 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory v MSŠZe a VOŠ Opava - tělocvična

Objekt:

ZL 7 - Okenní táhla

Soupis:

ZL 7a - MNP - Okenní táhla

Místo: Opava

Datum: 3. 4. 2023

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

-91 667,40

D PSV Práce a dodávky PSV

-91 667,40

D 766 Konstrukce truhlářské

-91 667,40

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---|-----|----------|----------|------------|--|
| 160 | K | 766660726.R00 | Montáž okenního kování - pákový ovladač | kus | -64,000 | 109,00 | -6 976,00 | |
| 161 | M | 549811UP | uzávěr pákový ovládaný bovdenem nebo tyčí | kus | -64,000 | 1 308,00 | -83 712,00 | |
| 162 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | -906,880 | 1,08 | -979,40 | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Energetické úspory v MSŠZe a VOŠ Opava - tělocvična

Objekt: ZL 7 - Okenní táhla

Soupis: **ZL 7b - VCP - Okenní táhla**

Místo: Opava

Datum: 3. 4. 2023

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

82 982,60

D PSV Práce a dodávky PSV 82 982,60

D 766 Konstrukce truhlářské 82 982,60 URS 2023

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------|---|-----|---------|----------|-----------|-----------------------------------|
| 1010 | K | 766660729R01 | Montáž okenního kování - štítku s klikou | kus | 16,000 | 109,00 | 1 744,00 | |
| 1011 | M | mat. 01 | okenní kování | ks | 16,000 | 771,00 | 12 336,00 | poměrové rozdělení dle dodavatele |
| 162 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 820,960 | 1,08 | 886,60 | 1,08 |
| 1012 | K | DM 01 | D+M elektromotoru pro ovládání oken | ks | 48,000 | 1 417,00 | 68 016,00 | vlastní |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory v MSŠZe a VOŠ Opava - tělocvična

Objekt:

ZL 08 VCP 5 - Nápis na fasádu

Místo: Opava

Datum: 25.07.2023

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | |
|-------------------------------|-----|-------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|-------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 37 501,00 | | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 37 501,00 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 37 501,00 | URS 2023 | SOD |
| 1 | K | DM 20 | Logo školy + název školy - nápis na fasádě | kpl | 1,000 | 25 450,00 | 25 450,00 | vlastní | ----- |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje : vyhotovení šablony provedení nápisu lešení doprava</i> | | | | | | |
| 2 | K | DM 21 | logo příspěvkové organizace - nápis na fasádu | kpl | 1,000 | 12 051,00 | 12 051,00 | vlastní | ----- |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje : vyhotovení šablony provedení nápisu lešení doprava</i> | | | | | | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory v MSŠZe a VOŠ Opava - tělocvična

Objekt:

ZL 09 VCP 9 - VCP 9 lešení

Místo: Opava

Datum: 25.07.2023

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

60 758,80

▫ HSV Práce a dodávky HSV

60 758,80

▫ 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

60 758,80 URS 2023

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----------------|------------|-------|-----------|-------|
| 53 | K | 941111122 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m | m ² | 593,000 | 41,42 | 24 562,10 | 85,90 |
| 54 | K | 941111222 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití | m ² | 17 790,000 | 1,09 | 19 391,10 | 1,21 |
| 55 | K | 941111822 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m | m ² | 593,000 | 28,34 | 16 805,60 | 51,50 |