


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Výjezdová základna ZZS JMK ve Veselí nad Moravou          |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jihomoravský kraj                                         |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov |
| TDI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ing. Emil Maršálek                                        |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prost Hodonín a.s.                                        |
| <p>Popis změny:</p> <p><b>1 - ZL8 Plynová přípojka</b><br/> Z důvodu zkrácení STL přípojky a jejího propojení se stávajícím potrubím je nutné provést jeho navrtávky a samotné propojení. Tyto práce jsou účtovány společností GasNet Služby, s.r.o. a nejsou součástí VV.<br/> Výsledkem je rozp. č. 1 - ZL8, který obsahuje realizované práce ve výši 48 546,85 Kč bez DPH.</p> <p><b>2 - ZL8 VMP Silnoproudá elektrotechnika - VZT, TČ, strojovna</b><br/> Z důvodu nesouladu PD VZT a TČ na přípravu koncových bodů byla provedena úprava PD.<br/> Výsledkem je rozp. č. 2 - ZL8, který obsahuje realizované práce ve výši 52 715,20 Kč bez DPH.</p> <p><b>3 - ZL8 SLP BMI - odpočet nerealizovaných prvků</b><br/> Na základě požadavku budoucího provozovatele nebyly realizovány některé koncové prvky SLP uvedené v rozpočtu.<br/> Výsledkem je rozp. č. 3 - ZL8, který obsahuje odpočet ve výši -120 146,30 Kč bez DPH.</p> <p><b>4 - ZL8 Rekuperace odpadních vod</b><br/> Na žádost objednatele byla doplněna projektová dokumentace o systém zpětného využití tepla z odpadních vod ze sprch a umyvadel a to včetně sledování jeho množství.<br/> Výsledkem je rozp. č. 4 - ZL8, který obsahuje realizované práce ve výši 444 534,68 Kč bez DPH.</p> <p><b>5 - ZL8 PIR čidla stropní</b><br/> Stropní čidla v systému PZTS (zabezpečovačka), které jsou v PD, ale nejsou ve VV.<br/> Výsledkem je rozp. č. 5 - ZL8, který obsahuje realizované práce ve výši ve výši 19 705,60 Kč bez DPH.</p> <p><b>6 - ZL8 Odkouření dieselagregátu</b><br/> Vlivem změny parametrů dieselagregátu bylo nutné upravit spalínovou cestu a upravit bleskosvod.<br/> Výsledkem je rozp. č. 6 - ZL8, který obsahuje realizované práce ve výši 103 931,40 Kč bez DPH a odpočet ve výši -1 322,50 Kč bez DPH.</p> <p><b>7 - ZL8 Vrtý pro tepelná čerpadla</b><br/> Z důvodu špatné geologie v místech vrtání byla snížena celková délka vrtů a zvýšen počet vrtů.<br/> Výsledkem je rozp. č. 7 - ZL8, který obsahuje realizované práce ve výši 126 140,31 Kč bez DPH a odpočet ve výši -50 400,- Kč bez DPH.</p> <p><b>8 - ZL8 Změny na základě požadavku AD</b><br/> Změny na základě požadavku AD.<br/> Výsledkem je rozp. č. 8 - ZL8, který obsahuje realizované práce ve výši 91 908,01 Kč bez DPH a odpočet ve výši -3 752,68 Kč bez DPH.</p> <p><b>9 - ZL8 Změny na základě požadavku provozovatele</b><br/> Změny na základě požadavku provozovatele.<br/> Výsledkem je rozp. č. 9 - ZL8, který obsahuje realizované práce ve výši 115 060,- Kč bez DPH a odpočet ve výši -94 400,07 Kč bez DPH.</p> <p><b>10 - ZL8 Nerealizované práce</b><br/> Položky, které nejsou realizovány.<br/> Výsledkem je rozp. č. 10 - ZL8, který obsahuje odpočet ve výši -600 384,63 Kč bez DPH.</p> <p><b>11 - ZL8 Zpevněné plochy po zaměření geodetem</b><br/> Záměna přídlažby a odpočty nerealizovaných prací po zaměření geodetem.<br/> Výsledkem je rozp. č. 11 - ZL8, který obsahuje realizované práce ve výši 5 129,28 Kč bez DPH a odpočet ve výši -8 868,28 Kč bez DPH.</p> |                                                           |
| Změnu vyvolal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Objednatel                                                |

|                           |                                                  |            |                                                      |                                                                                       |                                                 |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| údaje o změně             | Jedná se o změnu:<br>(zaškrtnout)                |            | rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla |                                                                                       | x                                               |  |
|                           |                                                  |            | úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla           |                                                                                       | x                                               |  |
|                           |                                                  |            | § 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis                      |                                                                                       | x                                               |  |
|                           | Způsob projekčního řešení změny:<br>(zaškrtnout) |            | zápis do SD (deníku změn)                            |                                                                                       | x                                               |  |
|                           |                                                  |            | dodatek k PD                                         |                                                                                       | x                                               |  |
|                           |                                                  |            | dokumentace skut.provedení                           |                                                                                       | x                                               |  |
|                           |                                                  |            | jiné                                                 |                                                                                       |                                                 |  |
| údaje o ceně díla         | ocenění změny předložil: Zhotovitel              |            | Cenový nárůst za změnový list č.8 bez DPH            |                                                                                       |                                                 |  |
|                           | náklady na změnu v ZL č.8 bez DPH                |            | 128 396,90                                           |                                                                                       | 0,20%                                           |  |
|                           | Výše DPH                                         | sazba: 21% | 26 963,35 Kč                                         |                                                                                       |                                                 |  |
|                           | náklady na změnu v ZL 222 č. 8 vč. DPH           |            | 155 360,25 Kč                                        |                                                                                       |                                                 |  |
|                           | Cena díla bez DPH (dle SOD)                      |            | 64 991 000,00 Kč                                     |                                                                                       | Cenový nárůst<br>dle §222 odst. 4<br>od počátku |  |
|                           | Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č.1-7)           |            | 67 587 083,72 Kč                                     |                                                                                       |                                                 |  |
|                           | Cena díla dle (SOD+ ZL č.1-7) a ZL č.8 bez DPH   |            | 67 715 480,62 Kč                                     |                                                                                       | 1,23%                                           |  |
|                           | Cena díla dle (SOD+ ZL č. 1-7) a ZL č.8 vč. DPH  |            | 81 935 731,55 Kč                                     |                                                                                       |                                                 |  |
| Změny dle §<br>222/4 ZZVZ | Méněpráce celkem bez DPH                         |            | -879 274,46 Kč                                       |                                                                                       | -1,35%                                          |  |
|                           | Vícepráce celkem bez DPH                         |            | 1 007 671,36 Kč                                      |                                                                                       | 1,55%                                           |  |
|                           | Hodnota změny celkem za ZL č.8                   |            | 1 886 945,82 Kč                                      |                                                                                       | 2,90%                                           |  |
| termín                    | Termín realizace změny:                          |            | 05/2023 - 07/2023                                    |                                                                                       |                                                 |  |
|                           | Vliv změny na termín dokončení díla:             |            |                                                      |                                                                                       |                                                 |  |
| odsouhlasení změny        | Změnu odsouhlasil:                               |            | datum                                                | podpis                                                                                |                                                 |  |
|                           | Zhotovitel (stavbyvedoucí):                      |            |                                                      |  |                                                 |  |
|                           | Zhotovitel (statutární zástupce):                |            |                                                      |                                                                                       |                                                 |  |
|                           | TDS:                                             |            |                                                      |                                                                                       |                                                 |  |
|                           | Projektant:                                      |            |                                                      |                                                                                       |                                                 |  |
|                           | Provozovatel:                                    |            |                                                      |                                                                                       |                                                 |  |
|                           | Objednatel:                                      |            |                                                      |                                                                                       |                                                 |  |
| přílohy                   | Přílohy:<br>Rozpočty 1 - 11 ZL8                  |            |                                                      |                                                                                       |                                                 |  |

Pozn.: Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny, co do jakosti, ve stejné nebo lepší kvalitě, než bylo projektem předpokládáno.

## 1 - ZL 8 Položkový rozpočet stavby

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                               |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140<br>22.VMP_ZL3                                                  | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |                                  |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VMP                                                                | Víceméněpráce                                 |                                  |
| Rozpočet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01                                                                 | Plynová přípojka                              |                                  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jihomoravský kraj<br>Žerotínovo náměstí 449/3<br>60200 Brno-Veveří |                                               | IČO: 70888337<br>DIČ: CZ70888337 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MSO servis spol. s r.o.<br>Svatoborská 591/87<br>69701 Kyjov       |                                               | IČO: 49971379<br>DIČ: CZ49971379 |
| Vypracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                               |                                  |
| Rozpis ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                               |                                  |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                               | Ce                               |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                               | 18 74                            |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                               |                                  |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                               | 29 80                            |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                               |                                  |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                               | <b>48 54</b>                     |
| Rekapitulace daní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                               |                                  |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 %                                                               |                                               | 0,00                             |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 %                                                               |                                               | 48 546,85                        |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                               | 0,00                             |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                               | <b>48 546,85</b>                 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> v _____ dne _____<br/> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 60px; margin: 0 auto;"></div> _____<br/> Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 60px; margin: 0 auto;"></div> _____<br/> Za objednatele </div> </div> |                                                                    |                                               |                                  |

Popis stavby: 140 22.VMP\_ZL3 - Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou

Popis objektu: VMP - Víceméněpráce

Popis rozpočtu: 01 - Plynová přípojka

Z důvodu zkrácení STL přípojky jejího propojení se stávajícím potrubím je nutné provést jeho navrtávky a samotné propojení.  
Tyto práce jsou účtovány společností GasNet Služby, s.r.o. a nejsou součástí VV.



Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                  | Typ dílu |  |  | Celkem    |
|-------------|------------------------|----------|--|--|-----------|
| 723STL      | Přeložka STL plynovodu | PSV      |  |  | 18 746,85 |
| VN          | Vedlejší náklady       | VN       |  |  | 29 800,00 |
| Cena celkem |                        |          |  |  | 48 546,85 |



vojení.

|       |
|-------|
| %     |
| 38,6  |
| 61,4  |
| 100,0 |

## 1 - ZL8 Položkový rozpočet

|    |                |                                               |
|----|----------------|-----------------------------------------------|
| S: | 140 22.VMP_ZL3 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |
| O: | VMP            | Víceméněpráce                                 |
| R: | 01             | Plynová přípojka                              |

| P.č.                                                                                                             | Číslo položky | Název položky                             | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 723STL</b>                                                                                               |               | <b>Přeložka STL plynovodu</b>             |        |          |           | <b>18 746,85</b> |
| 1                                                                                                                | SD_0052       | Mechanické stlačování                     | kompl  | 1,00000  | 1 152,97  | 1 152,97         |
| 2                                                                                                                | SD_0049       | Práce spec. prací prováděné od 6h do 22h  | hod    | 10,50000 | 1 152,97  | 12 106,19        |
| 3                                                                                                                | SD_0072       | Čas strávený na cestě                     | hod    | 4,50000  | 341,19    | 1 535,36         |
| 4                                                                                                                | SD_0058       | Montážní a terénní vozidla                | km     | 40,00000 | 22,35     | 894,00           |
| 5                                                                                                                | SD_0059       | Osobní vozidla                            | km     | 40,00000 | 12,94     | 517,60           |
| 6                                                                                                                | 30000263X0    | Trubka RC s ochranným pláštěm DN 40       | bm     | 2,50000  | 134,07    | 335,18           |
| 7                                                                                                                | 30001645X0    | Přechodka ISIFLO 110 40x5/4" vnější       | ks     | 1,00000  | 517,66    | 517,66           |
| 8                                                                                                                | 30001326X0    | Kohout kulový 5/4" záv.vnitř.-vnitř. páka | ks     | 1,00000  | 503,42    | 503,42           |
| 9                                                                                                                | 30001657X0    | Objímka 40 ISIFLO                         | ks     | 1,00000  | 463,31    | 463,31           |
| 10                                                                                                               | 30001660X0    | Držák A (pro ISIFLO + CIMBERIO)           | ks     | 1,00000  | 176,00    | 176,00           |
| 11                                                                                                               | 30001594X0    | PE elektrokoleno 90° SDR11 DN 40          | ks     | 1,00000  | 179,57    | 179,57           |
| 12                                                                                                               | 30000265X0    | Trubka RC s ochranným pláštěm DN 63       | bm     | 1,00000  | 239,85    | 239,85           |
| 13                                                                                                               | 30001378X0    | Vodič CYY 2,5                             | bm     | 4,00000  | 8,14      | 32,56            |
| 14                                                                                                               | 30001654X0    | Vsuvka podpurná ISIFLO typ 180 DN 40      | ks     | 1,00000  | 93,18     | 93,18            |
| <b>Díl: VN</b>                                                                                                   |               | <b>Vedlejší náklady</b>                   |        |          |           | <b>29 800,00</b> |
| 15                                                                                                               | 005241020R    | Geodetické zaměření skutečného provedení  | Soubor | 1,00000  | 7 700,00  | 7 700,00         |
| Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.     |               |                                           |        |          |           |                  |
| 16                                                                                                               | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí                | Soubor | 1,00000  | 4 000,00  | 4 000,00         |
| Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. |               |                                           |        |          |           |                  |
| 17                                                                                                               | 00511 R       | Geodetické práce                          | Soubor | 1,00000  | 18 100,00 | 18 100,00        |
| Zpracování geometrického plánu a podkladů pro GasNet                                                             |               |                                           |        |          |           |                  |

## 2 - ZL8 Položkový rozpočet stavby

|           |                   |                                                      |
|-----------|-------------------|------------------------------------------------------|
| Stavba:   | 140<br>22.VMP_ZL3 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou        |
| Objekt:   | VMP               | Viceméněpráce                                        |
| Rozpočet: | 02                | VMP Silnoproudá elektrotechnika - VZT, TČ, strojovna |

|             |                                                                    |                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Objednatel: | Jihomoravský kraj<br>Žerotínovo náměstí 449/3<br>60200 Brno-Veveří | IČO: 70888337<br>DIČ: CZ70888337 |
| Zhotovitel: | MSO servis spol. s r.o.<br>Svatoborská 591/87<br>69701 Kyjov       | IČO: 49971379<br>DIČ: CZ49971379 |

Vypracoval:

| Rozpis ceny      | Ce           |
|------------------|--------------|
| HSV              | 32 67        |
| PSV              |              |
| MON              | 20 04        |
| Vedlejší náklady |              |
| Ostatní náklady  |              |
| <b>Celkem</b>    | <b>52 71</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |           |
|-------------------------|------|-----------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 52 715,20 |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00      |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>52 715,20</b> |
|----------------------------|------------------|

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 140 22.VMP\_ZL3 - Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou

Popis objektu: VMP - Víceméněpráce

Popis rozpočtu: 02 - VMP Silnoprúdová elektrotechnika - VZT, TČ, strojovna

Z důvodu nesouladu PD VZT a TČ na přípravu koncových bodů byla provedena úprava PD.

Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                                                       | Typ dílu |  |  | Celkem    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|-----------|
| _4          | Elektroinstalační materiál - spínače, zásuvky, jističe, rozvaděče, chrániče | HSV      |  |  | 18 176,50 |
| _6          | Kabely + vodiče                                                             | HSV      |  |  | 14 264,00 |
| 96          | Bourání konstrukcí                                                          | HSV      |  |  | 230,00    |
| M21         | Elektromontáže                                                              | MON      |  |  | 20 044,70 |
| Cena celkem |                                                                             |          |  |  | 52 715,20 |







| %     |
|-------|
| 34,5  |
| 27,1  |
| 0,4   |
| 38,0  |
| 100,0 |

## 2 - ZL8 Položkový rozpočet

|    |                |                                                      |
|----|----------------|------------------------------------------------------|
| S: | 140 22.VMP_ZL3 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou        |
| O: | VMP            | Víceméněpráce                                        |
| R: | 02             | VMP Silnoproudá elektrotechnika - VZT, TČ, strojovna |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                               | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: _4</b> |               | <b>Elektroinstalační materiál - spínače, zásuvky, jističe, rozvaděče, chrániče</b>                                          |     |          |           | <b>18 176,50</b> |
| 1              | 2.01          | Rozvaděč D+M<br>SoD PS02_01_16 :<br>Tepelné čerpadlo : 1                                                                    | kus | 1,00000  | 7 935,00  | 7 935,00         |
| 2              | Pol__49       | Zásuvka jednonásobná, IP20, s ochranným kolíkem a s clonkami, bílá<br>SoD 101_D.1.4.7_49 :<br>Zásuvka pro sušák ručníků : 1 | KS  | 1,00000  | 110,50    | 110,50           |
| 3              | Pol__67       | Přichytka pro trubky 25mm<br>SoD 101_D.1.4.7_67 :<br>Zásuvka 230V strojovna : 8                                             | KS  | 8,00000  | 4,40      | 35,20            |
| 4              | Pol__68       | Krabice elektroinstalační, univerzální, kruhová<br>SoD 101_D.1.4.7_68 :<br>Zásuvka pro sušák ručníků : 1                    | KS  | 1,00000  | 7,00      | 7,00             |
| 5              | Pol__61       | Trubka elektroinstalační, ohebná, 25mm střední mechanická odolnost<br>SoD 101_D.1.4.7_61 :<br>6                             | M   | 6,00000  | 9,10      | 54,60            |
| 6              | Pol__78       | Podružný materiál - materiál nosný<br>SoD 101_D.1.4.7_78 :<br>1                                                             | kpl | 1,00000  | 940,00    | 940,00           |
| 7              | 35822002313R  | Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3<br>RTS 23/I :<br>Dieselagregát : 1                                         | kus | 1,00000  | 813,00    | 813,00           |
| 8              | 35822002333R  | Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-25C-3<br>RTS 23/I :<br>Tepelné čerpadlo : 1                                      | kus | 1,00000  | 1 189,00  | 1 189,00         |
| 9              | 35822002332R  | Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-20C-3<br>RTS 23/I :<br>VZT jednotka garáž : 1                                    | kus | 1,00000  | 1 137,00  | 1 137,00         |
| 10             | 35822002329R  | Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-10C-3<br>RTS 23/I :<br>VZT jednotka garáž : 1                                    | kus | 1,00000  | 1 008,00  | 1 008,00         |
| 11             | 35822001040R  | Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, LTN-16C-1<br>RTS 23/I :<br>VZT jednotka garáž : 2                                   | kus | 2,00000  | 310,00    | 620,00           |
| 12             | 35822001038R  | Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, LTN-10C-1<br>RTS 23/I :<br>VZT jednotka garáž : 2                                   | kus | 2,00000  | 310,00    | 620,00           |
| 13             | 358890405R    | Chránič proudový F200, 4P-25A/30mA/typ AC, 10kA 3 fázový<br>RTS 23/I :<br>VZT jednotka garáž : 2                            | kus | 2,00000  | 1 066,00  | 2 132,00         |
| 14             | 34571532RX0   | Krabice odbočná do vlhkého prostředí A 11 VDE leer<br>Indiv. :<br>Zásuvka 230V strojovna : 5                                | ks  | 5,00000  | 57,72     | 288,60           |
| 15             | Pol__37       | Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s víčkem, IP55                                                                   | KS  | 7,00000  | 183,80    | 1 286,60         |

## 2 - ZL8 Položkový rozpočet

|    |                |                                                      |
|----|----------------|------------------------------------------------------|
| S: | 140 22.VMP_ZL3 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou        |
| O: | VMP            | Víceméněpráce                                        |
| R: | 02             | VMP Silnoproudá elektrotechnika - VZT, TČ, strojovna |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                 | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
|                 |               | SoD 101_D.1.4.7_37 :<br>Zásuvka 230V strojovna : 7                            |     | 7,00000  |           |                  |
| <b>Díl: 6</b>   |               | <b>Kabely + vodiče</b>                                                        |     |          |           | <b>14 264,00</b> |
| 16              | Pol__85       | Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 5 x 1,5 mm2                            | m   | 60,00000 | 41,00     | 2 460,00         |
|                 |               | SoD 101_D.1.4.7_85 :<br>Dieselagregát : 60                                    |     | 60,00000 |           |                  |
| 17              | Pol__83       | Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 3 x 2,5 mm2                            | m   | 34,00000 | 38,30     | 1 302,20         |
|                 |               | SoD 101_D.1.4.7_83 :<br>Zásuvka 230V strojovna, osvěžovač vzduchu : 34        |     | 34,00000 |           |                  |
| 18              | Pol__86       | Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 5 x 2,5 mm2                            | m   | 70,00000 | 58,40     | 4 088,00         |
|                 |               | SoD 101_D.1.4.7_86 :<br>VZT jednotka strojovna + dieselagregát : 70           |     | 70,00000 |           |                  |
| 19              | Pol__46       | KV H05VV-F 5G X 1,50 BÍLÁ (CYSY)                                              | M   | 48,00000 | 33,40     | 1 603,20         |
|                 |               | SoD 101_D.1.4.4.1_46 :<br>Tepelné čerpadlo : 48                               |     | 48,00000 |           |                  |
| 20              | Pol__45       | KV H05VV-F 3G X 1,5 BÍLÁ (CYSY)                                               | M   | 44,00000 | 21,90     | 963,60           |
|                 |               | SoD 101_D.1.4.4.1_45 :<br>Tepelné čerpadlo : 44                               |     | 44,00000 |           |                  |
| 21              | 34143830R     | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 5 x 2,50 mm2                            | m   | 64,00000 | 55,60     | 3 558,40         |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 64,00000<br>RTS 23/I :<br>Tepelné čerpadlo : |     | 64,00000 |           |                  |
| 22              | 34571532RX0   | Krabice odbočná do vlhkého prostředí A 11 VDE leer                            | ks  | 5,00000  | 57,72     | 288,60           |
|                 |               | Indiv. :<br>Zásuvka 230V strojovna : 5                                        |     | 5,00000  |           |                  |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                     |     |          |           | <b>230,00</b>    |
| 23              | Pol__131      | Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm                                     | m   | 2,00000  | 115,00    | 230,00           |
|                 |               | SoD 101_D.1.4.7_131 :<br>Zásuvka sušáku ručníků : 2                           |     | 2,00000  |           |                  |
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                         |     |          |           | <b>20 044,70</b> |
| 24              | Pol__165      | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg                                 | kus | 1,00000  | 575,00    | 575,00           |
|                 |               | SoD 101_D.1.4.7_165 :<br>Tepelné čerpadlo : 1                                 |     | 1,00000  |           |                  |
| 25              | 210120803R00  | Chráníč proudový dvoupólový do 40 A                                           | kus | 2,00000  | 189,50    | 379,00           |
|                 |               | RTS 23/I :<br>VZT jednotka garáž : 2                                          |     | 2,00000  |           |                  |
| 26              | 210120571R00  | Jistič trojpólový do 80 A se zapojením                                        | kus | 4,00000  | 487,00    | 1 948,00         |
|                 |               | RTS 23/I :<br>Dieselagregát, tepelné čerpadlo, VZT jednotka garáž : 4         |     | 4,00000  |           |                  |
| 27              | 210120563R00  | Jistič jednopólový do 80 A se zapojením                                       | kus | 4,00000  | 214,00    | 856,00           |
|                 |               | RTS 23/I :<br>VZT jednotka garáž : 4                                          |     | 4,00000  |           |                  |
| 28              | Pol__149      | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                             | kus | 49,00000 | 35,30     | 1 729,70         |
|                 |               | SoD 101_D.1.4.7_149 :                                                         |     |          |           |                  |



## 2 - ZL8 Položkový rozpočet

|    |                |                                                      |
|----|----------------|------------------------------------------------------|
| S: | 140 22.VMP_ZL3 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou        |
| O: | VMP            | Víceméněpráce                                        |
| R: | 02             | VMP Silnoproudá elektrotechnika - VZT, TČ, strojovna |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                           | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|
|      |               | Tepelné čerpadlo + VZT : 49                                             |     | 49,00000 |           |          |
| 29   | Pol__198      | Montáž žlabu kabelového drátěného šířky do 300 mm                       | m   | 5,00000  | 149,50    | 747,50   |
|      |               | SoD 101_D.1.4.7_198 :<br>úprava a přesun trasy : 5                      |     | 5,00000  |           |          |
| 30   | 650711111R00  | Demontáž kabelového žlabu do š. 300 mm                                  | m   | 5,00000  | 176,00    | 880,00   |
|      |               | RTS 23/I :<br>úprava a přesun trasy : 5                                 |     | 5,00000  |           |          |
| 31   | Pol__150      | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                         | kus | 30,00000 | 40,50     | 1 215,00 |
|      |               | SoD 101_D.1.4.7_150 :<br>Tepelné čerpadlo + VZT : 30                    |     | 30,00000 |           |          |
| 32   | 210010351R00  | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2                        | kus | 5,00000  | 365,00    | 1 825,00 |
|      |               | RTS 23/I :<br>Zásuvka 230V strojovna : 5                                |     | 5,00000  |           |          |
| 33   | Pol__142      | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm                                  | m   | 6,00000  | 47,20     | 283,20   |
|      |               | SoD 101_D.1.4.7_142 :<br>Zásuvka 230V strojovna : 6                     |     | 6,00000  |           |          |
| 34   | Pol__143      | Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová                           | kus | 1,00000  | 44,70     | 44,70    |
|      |               | SoD 101_D.1.4.7_143 :<br>Zásuvka pro sušák ručníků : 1                  |     | 1,00000  |           |          |
| 35   | Pol__150      | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                         | kus | 24,00000 | 40,50     | 972,00   |
|      |               | SoD 101_D.1.4.7_150 :<br>Tepelné čerpadlo : 24                          |     | 24,00000 |           |          |
| 36   | Pol__159      | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE                             | kus | 8,00000  | 96,90     | 775,20   |
|      |               | SoD 101_D.1.4.7_159 :<br>Zásuvka 230V strojovna + sušák ručníků : 8     |     | 8,00000  |           |          |
| 37   | Pol__178      | Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 pevně uložený                      | m   | 34,00000 | 22,40     | 761,60   |
|      |               | SoD 101_D.1.4.7_178 :<br>Zásuvka 230V strojovna, osvěžovač vzduchu : 34 |     | 34,00000 |           |          |
| 38   | Pol__181      | Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 2,5 mm2 pevně uložený                      | m   | 70,00000 | 22,40     | 1 568,00 |
|      |               | SoD 101_D.1.4.7_181 :<br>VZT jednotka strojovna + dieselagregát : 70    |     | 70,00000 |           |          |
| 39   | Pol__180      | Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 pevně uložený                      | m   | 60,00000 | 22,40     | 1 344,00 |
|      |               | SoD 101_D.1.4.7_180 :<br>Dieselagregát : 60                             |     | 60,00000 |           |          |
| 40   | 222271007R00  | H05RR-F, H03VV-F, H05VV-F do 3x2,5 volně uložené                        | m   | 64,00000 | 23,30     | 1 491,20 |
|      |               | RTS 23/I :<br>Tepelné čerpadlo : 64                                     |     | 64,00000 |           |          |
| 41   | Pol__107      | Šňůra CYSY 5 x 1,50 mm2 volně uložená                                   | m   | 48,00000 | 28,80     | 1 382,40 |
|      |               | SoD 101_D.1.4.4.1_107 :<br>Tepelné čerpadlo : 48                        |     | 48,00000 |           |          |
| 42   | Pol__106      | Šňůra CYSY 3 x 1,50 mm2 volně uložená                                   | m   | 44,00000 | 28,80     | 1 267,20 |
|      |               | SoD 101_D.1.4.4.1_106 :<br>Tepelné čerpadlo : 44                        |     | 44,00000 |           |          |

## 2 - ZL8 Položkový rozpočet

|    |                |                                                      |
|----|----------------|------------------------------------------------------|
| S: | 140 22.VMP_ZL3 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou        |
| O: | VMP            | Víceméněpráce                                        |
| R: | 02             | VMP Silnoproudá elektrotechnika - VZT, TČ, strojovna |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

### 3 - ZL8 Položkový rozpočet stavby

|           |                     |                                               |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Stavba:   | 140<br>22.VMP_ZL3_1 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |
| Objekt:   | VMP                 | Viceméněpráce                                 |
| Rozpočet: | 03                  | SLP BMI - odpočet nerealizovaných prvků       |

|             |                                                                    |                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Objednatel: | Jihomoravský kraj<br>Žerotínovo náměstí 449/3<br>60200 Brno-Veveří | IČO: 70888337<br>DIČ: CZ70888337 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

|             |                                                              |                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Zhotovitel: | MSO servis spol. s r.o.<br>Svatoborská 591/87<br>69701 Kyjov | IČO: 49971379<br>DIČ: CZ49971379 |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Ce             |
|------------------|--|--|----------------|
| HSV              |  |  | -48 41         |
| PSV              |  |  |                |
| MON              |  |  | -71 72         |
| Vedlejší náklady |  |  |                |
| Ostatní náklady  |  |  |                |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>-120 14</b> |

| Rekapitulace daní       |      |             |
|-------------------------|------|-------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00        |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -120 146,30 |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00        |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>-120 146,30</b> |
|----------------------------|--------------------|

|   |                                                                                     |     |                                                                                      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| v | _____                                                                               | dne | _____                                                                                |
|   |  |     |  |
|   | Za zhotovitele                                                                      |     | Za objednatele                                                                       |



Popis stavby: 140 22.VMP\_ZL3\_1 - Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou

Popis objektu: VMP - Víceméněpráce

Popis rozpočtu: 03 - SLP BMI - odpočet nerealizovaných prvků

Na základě požadavku budoucího provozovatele nebyly realizovány některé koncové prvky SLP uvedené v rozpočtu.

Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                       | Typ dílu |  |  | Celkem      |
|-------------|-----------------------------|----------|--|--|-------------|
| 14          | BMS-systém server+dispečink | HSV      |  |  | -48 418,00  |
| 15          | SK+TV                       | MON      |  |  | -1 150,00   |
| 16          | MR                          | MON      |  |  | -15 095,40  |
| 17          | SJČ                         | MON      |  |  | -55 482,90  |
| Cena celkem |                             |          |  |  | -120 146,30 |





| %     |
|-------|
| 40,3  |
| 1,0   |
| 12,6  |
| 46,2  |
| 100,0 |

### 3 - ZL8 Položkový rozpočet

|    |                     |                                               |
|----|---------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 140<br>22.VMP_ZL3_1 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |
| O: | VMP                 | Víceméněpráce                                 |
| R: | 03                  | SLP BMI - odpočet nerealizovaných prvků       |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Číslo položky | Název položky                                      | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | <b>BMS-systém server+dispečink</b>                 |     |          |           | <b>-48 418,00</b> |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pol_2         | Rozšíření databáze o 250 datových bodů             | ks  | -2,00000 | 14 145,00 | -28 290,00        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pol_3         | BMS - Base Documentation Set                       | ks  | -1,00000 | 6 038,00  | -6 038,00         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pol_4         | BMS instalační médium                              | ks  | -1,00000 | 5 658,00  | -5 658,00         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OS.KANC.      | Balík kancelářského sw pro server - Office         | ks  | -1,00000 | 8 432,00  | -8 432,00         |
| <b>Díl: 15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | <b>SK+TV</b>                                       |     |          |           | <b>-1 150,00</b>  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 222490001R00  | Stolní telefon, připojení do zásuvky, vyzkoušení   | kus | -5,00000 | 230,00    | -1 150,00         |
| Montáž.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                    |     |          |           |                   |
| <b>Díl: 16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | <b>MR</b>                                          |     |          |           | <b>-15 095,40</b> |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 222370002R01  | VV modul pro řízení směrování hlášení              | kus | -1,00000 | 345,00    | -345,00           |
| Montáž.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                    |     |          |           |                   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0155          | IO modul                                           | ks  | -1,00000 | 4 388,40  | -4 388,40         |
| IO modul 2 vstupy, 16 výstupů pro řízení směrování hlášení do vybraných zón, komunikace ethernet vč.boxu, nap.zdroje a držáku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                    |     |          |           |                   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0156          | IO modul - soustava zdroje a pomocných relé        | ks  | -1,00000 | 6 509,50  | -6 509,50         |
| zdroj 24V + relé pro spínání zvuk.výstupů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                    |     |          |           |                   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0157          | IO modul - zvuková karta                           | ks  | -1,00000 | 3 852,50  | -3 852,50         |
| Zvuková karta do výjezdového PC pro zpracování zvukových signálů přenášených datovým kanálem z dispečinku v Bohunicích                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                    |     |          |           |                   |
| <b>Díl: 17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | <b>SJČ</b>                                         |     |          |           | <b>-55 482,90</b> |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39444500R     | Hlavní hodiny pro prostředí počítačových sítí do 1 | kus | -1,00000 | 41 406,90 | -41 406,90        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- NTP server a klient, časová synchronizace a sledování z MTC</li> <li>- SNMP traps, E-Mail alarm reporting</li> <li>- vstup GPS, DCF 77,5 kHz nebo nadřazený NTP/SNTP server (max. 4)</li> <li>- 1 podružná linka</li> <li>- výstup</li> </ul> MOBALine nebo impulsní linka: nastavitelný proudový limit, do 100 ks podružných hodin, celkový proud 700 mA<br>NTP / SNTP (server)<br>NTP podružné hodiny s serverem časových zón<br>hodinová linka RS 485 pro připojení až 31 koncových zařízení |               |                                                    |     |          |           |                   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39444501R     | Přijímač satelitního signálu GPS včetně antény     | kus | -1,00000 | 14 076,00 | -14 076,00        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- pro venkovní montáž, krytí IP 54</li> <li>- výstup DCF 77</li> <li>- minimální úhel viditelnosti 90°, optimální 180</li> <li>- GPS -&gt; koncové zařízení - UV odolný kabel 4 x 0,25</li> <li>- standardní délka kabelu 10 m, maximálně 200 m</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                    |     |          |           |                   |

## 4 - ZL8 Položkový rozpočet stavby

|           |                     |                                               |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Stavba:   | 140<br>22.VMP_ZL3_1 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |
| Objekt:   | VMP                 | Viceméněpráce                                 |
| Rozpočet: | 04                  | Rekuperace odpadních vod                      |

|             |                                                                    |                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Objednatel: | Jihomoravský kraj<br>Žerotínovo náměstí 449/3<br>60200 Brno-Veveří | IČO: 70888337<br>DIČ: CZ70888337 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

|             |                                                              |                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Zhotovitel: | MSO servis spol. s r.o.<br>Svatoborská 591/87<br>69701 Kyjov | IČO: 49971379<br>DIČ: CZ49971379 |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Ce            |
|------------------|--|--|---------------|
| HSV              |  |  | 107 54        |
| PSV              |  |  | 336 99        |
| MON              |  |  |               |
| Vedlejší náklady |  |  |               |
| Ostatní náklady  |  |  |               |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>444 53</b> |

|                         |      |            |
|-------------------------|------|------------|
| Rekapitulace daní       |      |            |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 444 534,68 |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00       |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>444 534,68</b> |
|----------------------------|-------------------|

|                                                                                                                                          |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v _____ dne _____<br><div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 50px; margin: 10px auto;"></div> _____<br>Za zhotovitele | _____<br><div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 50px; margin: 10px auto;"></div> _____<br>Za objednatele |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Popis stavby: 140 22.VMP\_ZL3\_1 - Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou

Popis objektu: VMP - Víceméněpráce

Popis rozpočtu: 04 - Rekuperace odpadních vod

Na žádost objednatele byla doplněna projektová dokumentace o systém zpětného využití tepla z odpadních vod ze sprch umyvadel a to včetně sledování jeho množství.



## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                    | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------|------------------------------------------|----------|--|--|------------|
| 01-50 | Systém technologie                       | HSV      |  |  | 65 514,08  |
| 01-54 | Montážní materiál                        | HSV      |  |  | 1 217,30   |
| 18-80 | Ostatní služby                           | HSV      |  |  | 4 255,00   |
| 19-51 | Elektromontážní práce                    | HSV      |  |  | 2 916,65   |
| 19-52 | Uvedení do provozu                       | HSV      |  |  | 2 530,00   |
| 19-53 | Software DDC - práce                     | HSV      |  |  | 6 210,00   |
| 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky       | HSV      |  |  | 1 495,00   |
| 19-55 | Inženýring                               | HSV      |  |  | 1 265,00   |
| 19-56 | Vizualizace                              | HSV      |  |  | 6 900,00   |
| 19-57 | Projekční práce                          | HSV      |  |  | 10 120,00  |
| 19-58 | Software dispečinku - práce              | HSV      |  |  | 1 840,00   |
| 97    | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | HSV      |  |  | 3 229,20   |
| S     | Přesuny sutí                             | HSV      |  |  | 50,03      |
| 713   | Izolace tepelné                          | PSV      |  |  | 22 421,59  |
| 721   | Vnitřní kanalizace                       | PSV      |  |  | 17 870,17  |
| 722   | Vnitřní vodovod                          | PSV      |  |  | 40 000,82  |
| 732   | Strojovny                                | PSV      |  |  | 213 170,21 |
| 767   | Konstrukce zámečnické                    | PSV      |  |  | 40 406,69  |
| 783   | Nátěry                                   | PSV      |  |  | 3 122,94   |

|             |  |  |  |  |            |
|-------------|--|--|--|--|------------|
| Cena celkem |  |  |  |  | 444 534,68 |
|-------------|--|--|--|--|------------|

|             |
|-------------|
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
| lkem        |
| 2,26        |
| 2,42        |
| 0,00        |
| 0,00        |
| 0,00        |
| <b>4,68</b> |
|             |
|             |
| CZK         |
| CZK         |
| CZK         |
| CZK         |
|             |

a

| %    |
|------|
| 14,7 |
| 0,3  |
| 1,0  |
| 0,7  |
| 0,6  |
| 1,4  |
| 0,3  |
| 0,3  |
| 1,6  |
| 2,3  |
| 0,4  |
| 0,7  |
| 0,0  |
| 5,0  |
| 4,0  |
| 9,0  |
| 48,0 |
| 9,1  |
| 0,7  |

100,0

#### 4 - ZL8 Položkový rozpočet

|    |                   |                                               |
|----|-------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 140<br>22.VMP_ZL3 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |
| O: | VMP               | Víceméněpráce                                 |
| R: | 04                | Rekuperace odpadních vod                      |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                                             | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 01-50</b> |               | <b>Systém technologie</b>                                                 |        |          |           | <b>65 514,08</b> |
| 1                 | Kalorimetr    | Měřič tepla Sharky 775 DN50, qp=15m3/h, l =270mm, příruba                 | ks     | 1,00000  | 43 173,02 | 43 173,02        |
|                   |               | Indiv. :<br>1                                                             |        | 1,00000  |           |                  |
| 2                 | Jímka         | Mosazná jímka 85mm                                                        | ks     | 2,00000  | 932,08    | 1 864,16         |
|                   |               | Indiv. :<br>2                                                             |        | 2,00000  |           |                  |
| 3                 | M-bus modul   | M-Bus modul                                                               | ks     | 1,00000  | 1 322,50  | 1 322,50         |
|                   |               | Indiv. :<br>1                                                             |        | 1,00000  |           |                  |
| 4                 | Pol__11       | Svorkovnicový blok pro moduly vč. modulové propojky a popisovacího štítku | ks     | 12,00000 | 1 596,20  | 19 154,40        |
|                   |               | D.1.4.4.1_11 :<br>12                                                      |        | 12,00000 |           |                  |
| <b>Díl: 01-54</b> |               | <b>Montážní materiál</b>                                                  |        |          |           | <b>1 217,30</b>  |
| 5                 | ELKASD0704334 | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 rudá                                                 | M      | 40,00000 | 15,70     | 628,00           |
|                   |               | Indiv. :<br>40                                                            |        | 40,00000 |           |                  |
| 6                 | 34988913      | KO TRUBKA OHEB 1420 K50 MONOFLEX 320N 20/14,1MM 50M SV ŠEDÁ               | M      | 10,00000 | 17,30     | 173,00           |
|                   |               | D.1.4.4.1_53 :<br>10                                                      |        | 10,00000 |           |                  |
| 7                 | 34572305      | Pásky stahovací 180 x 4,5mm                                               | 100 ks | 1,00000  | 402,50    | 402,50           |
|                   |               | D.1.4.4.1_55 :<br>1                                                       |        | 1,00000  |           |                  |
| 8                 | 81694905      | RUZ ŠTÍTEK KABEL. 70X45 S PÁSKEM TŘ.B DO METRA                            | KS     | 2,00000  | 6,90      | 13,80            |
|                   |               | D.1.4.4.1_79 :<br>2                                                       |        | 2,00000  |           |                  |
| <b>Díl: 18-80</b> |               | <b>Ostatní služby</b>                                                     |        |          |           | <b>4 255,00</b>  |
| 9                 | HZS90661      | Doprava                                                                   | kmpl.  | 1,00000  | 4 255,00  | 4 255,00         |
|                   |               | D.1.4.4.1_142 :<br>1                                                      |        | 1,00000  |           |                  |
| <b>Díl: 19-51</b> |               | <b>Elektromontážní práce</b>                                              |        |          |           | <b>2 916,65</b>  |
| 10                | 222280103     | JYSTY kabel volně uložený                                                 | m      | 40,00000 | 34,50     | 1 380,00         |
|                   |               | Indiv. :<br>40                                                            |        | 40,00000 |           |                  |
| 11                | 210010003R00  | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm                             | m      | 10,00000 | 44,50     | 445,00           |
|                   |               | RTS 23/I :<br>10                                                          |        | 10,00000 |           |                  |
| 12                | 210950101R00  | Štítek označovací na kabel                                                | kus    | 2,00000  | 13,60     | 27,20            |
|                   |               | RTS 23/I :<br>2                                                           |        | 2,00000  |           |                  |
| 13                | MTZ_EN_002    | Připojení a nastavení kalorimetrické počítadlo s M-bus výstupem           | ks     | 1,00000  | 845,25    | 845,25           |
|                   |               | Indiv. :<br>1                                                             |        | 1,00000  |           |                  |
| 14                | 210100001R00  | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                         | kus    | 8,00000  | 27,40     | 219,20           |

#### 4 - ZL8 Položkový rozpočet

|    |                   |                                               |
|----|-------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 140<br>22.VMP_ZL3 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |
| O: | VMP               | Víceméněpráce                                 |
| R: | 04                | Rekuperace odpadních vod                      |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                                     | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------------|
|                   |               | RTS 23/I :<br>8                                                   |      | 8,00000  |           |                  |
| <b>Díl: 19-52</b> |               | <b>Uvedení do provozu</b>                                         |      |          |           | <b>2 530,00</b>  |
| 15                | HZS97011      | Oživení systému MaR                                               | hod  | 3,00000  | 632,50    | 1 897,50         |
|                   |               | D.1.4.4.1_130 :<br>3                                              |      | 3,00000  |           |                  |
| 16                | HZS97029      | Zaučení obsluhy                                                   | hod  | 1,00000  | 632,50    | 632,50           |
|                   |               | D.1.4.4.1_131 :<br>1                                              |      | 1,00000  |           |                  |
| <b>Díl: 19-53</b> |               | <b>Software DDC - práce</b>                                       |      |          |           | <b>6 210,00</b>  |
| 17                | MTZ_SW_001    | Uživatelský software pro DDC, (100-249)                           | d.b. | 7,00000  | 517,50    | 3 622,50         |
|                   |               | D.1.4.4.1_132 :<br>7                                              |      | 7,00000  |           |                  |
| 18                | Param. 775    | Parametrizace 775 - vložení M-Bus modulu a nastavení M-Bus adresy | ks   | 1,00000  | 1 552,50  | 1 552,50         |
|                   |               | Indiv. :<br>1                                                     |      | 1,00000  |           |                  |
| 19                | MTZ_SW_011    | Test zařízení 1:1                                                 | d.b. | 5,00000  | 207,00    | 1 035,00         |
|                   |               | D.1.4.4.1_133 :<br>5                                              |      | 5,00000  |           |                  |
| <b>Díl: 19-54</b> |               | <b>Revize, zkoušky, odborné prohlídky</b>                         |      |          |           | <b>1 495,00</b>  |
| 20                | HZS90550      | Spolupráce s revizním technikem                                   | hod  | 1,00000  | 632,50    | 632,50           |
|                   |               | D.1.4.4.1_134 :<br>1                                              |      | 1,00000  |           |                  |
| 21                | HZS90553      | Revizní práce                                                     | hod  | 1,00000  | 862,50    | 862,50           |
|                   |               | D.1.4.4.1_135 :<br>1                                              |      | 1,00000  |           |                  |
| <b>Díl: 19-55</b> |               | <b>Inženýring</b>                                                 |      |          |           | <b>1 265,00</b>  |
| 22                | HZS98010      | Inženýrská činnost                                                | hod  | 1,00000  | 632,50    | 632,50           |
|                   |               | D.1.4.4.1_136 :<br>1                                              |      | 1,00000  |           |                  |
| 23                | HZS98013      | Vedoucí zakázky                                                   | hod  | 1,00000  | 632,50    | 632,50           |
|                   |               | D.1.4.4.1_137 :<br>1                                              |      | 1,00000  |           |                  |
| <b>Díl: 19-56</b> |               | <b>Vizualizace</b>                                                |      |          |           | <b>6 900,00</b>  |
| 24                | MTZ_SW_003    | Dispečink - parametrizace datových bodů                           | d.b. | 10,00000 | 230,00    | 2 300,00         |
|                   |               | D.1.4.4.2_2 :<br>10                                               |      | 10,00000 |           |                  |
| 25                | MTZ_SW_004    | Dispečink - vykreslení obrazovek                                  | ks   | 2,00000  | 2 300,00  | 4 600,00         |
|                   |               | D.1.4.4.2_3 :<br>2                                                |      | 2,00000  |           |                  |
| <b>Díl: 19-57</b> |               | <b>Projekční práce</b>                                            |      |          |           | <b>10 120,00</b> |
| 26                | HZS92038      | Projekční práce-výrobní dokumentace                               | hod  | 12,00000 | 632,50    | 7 590,00         |
|                   |               | D.1.4.4.1_138 :<br>12                                             |      | 12,00000 |           |                  |
| 27                | HZS92034      | Projekční práce-skutečný stav                                     | hod  | 4,00000  | 632,50    | 2 530,00         |
|                   |               | D.1.4.4.1_139 :<br>4                                              |      | 4,00000  |           |                  |



#### 4 - ZL8 Položkový rozpočet

|    |                   |                                               |
|----|-------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 140<br>22.VMP_ZL3 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |
| O: | VMP               | Víceméněpráce                                 |
| R: | 04                | Rekuperace odpadních vod                      |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem          |
|-------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 19-58</b> |               | <b>Software dispečinku - práce</b>               |     |          |           | <b>1 840,00</b> |
| 28                | Pol_8         | Monitoring kalorimetru - parametrizace interface | hod | 2,00000  | 920,00    | 1 840,00        |

D.1.4.4.2\_5 :

2

2,00000

|                |              |                                                                              |   |         |          |                 |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|-----------------|
| <b>Díl: 97</b> |              | <b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>                              |   |         |          | <b>3 229,20</b> |
| 29             | 970051100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm | m | 0,60000 | 3 036,00 | 1 821,60        |

SO101\_D.1.4.5.\_2 :

voda : 2\*0,3

0,60000

|    |              |                                                                              |   |         |          |          |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|
| 30 | 970051160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm | m | 0,30000 | 4 692,00 | 1 407,60 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|

SO101\_D.1.4.5.\_3 :

kanalizace : 2\*0,15

0,30000

|               |              |                                                                               |   |         |       |              |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|--------------|
| <b>Díl: S</b> |              | <b>Přesuny sutí</b>                                                           |   |         |       | <b>50,03</b> |
| 31            | 979012112R00 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m, | t | 0,02685 | 57,50 | 1,54         |

SO101\_D.1.4.5.\_169 :

0,02685

0,02685

|    |              |                                                           |   |         |        |      |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|---------|--------|------|
| 32 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m | t | 0,02685 | 115,00 | 3,09 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|---------|--------|------|

SO101\_D.1.4.5.\_170 :

0,02685

0,02685

|    |              |                                                                                           |   |         |       |       |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|
| 33 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 0,53700 | 57,50 | 30,88 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|

SO101\_D.1.4.5.\_171 :

0,2685\*2

0,53700

|    |              |                                                 |   |         |        |      |
|----|--------------|-------------------------------------------------|---|---------|--------|------|
| 34 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění sutí přes 5000 m do 6000 m | t | 0,02685 | 138,00 | 3,71 |
|----|--------------|-------------------------------------------------|---|---------|--------|------|

SO101\_D.1.4.5.\_172 :

0,02685

0,02685

|    |                 |                          |   |         |        |       |
|----|-----------------|--------------------------|---|---------|--------|-------|
| 35 | 199000000R00I10 | Poplatek za skladku sutí | t | 0,02685 | 402,50 | 10,81 |
|----|-----------------|--------------------------|---|---------|--------|-------|

SO101\_D.1.4.5.\_173 :

0,02685

0,02685

|                 |              |                                                            |    |          |        |                  |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------------|
| <b>Díl: 713</b> |              | <b>Izolace tepelné</b>                                     |    |          |        | <b>22 421,59</b> |
| 36              | 713411121R00 | Montáž tepelné izolace potrubí pásy LSP a drátem, 1 vrstvá | m2 | 20,84018 | 204,00 | 4 251,40         |

RTS 23/I :

20,84018

20,84018

|    |            |                                                                                                                       |   |          |        |          |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 37 | 631433505R | Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 48/60 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí | m | 10,50000 | 456,00 | 4 788,00 |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|

Dle CN 415 Kč x 1,1 = 456 Kč :

10,5

10,50000

|    |            |                                                                                                                       |   |          |        |           |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
| 38 | 631433510R | Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 76/60 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí | m | 17,30000 | 615,00 | 10 639,50 |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|

Dle CN 559 Kč x 1,1 = 615 Kč :

17,3

17,30000

#### 4 - ZL8 Položkový rozpočet

|    |                   |                                               |
|----|-------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 140<br>22.VMP_ZL3 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |
| O: | VMP               | Víceméněpráce                                 |
| R: | 04                | Rekuperace odpadních vod                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
| 39   | 631433514R    | Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 114/60 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí | m  | 3,60000  | 738,00    | 2 656,80 |

Dle CN 671 Kč x 1,1 = 738 Kč :

3,6

3,60000

|    |              |                                                |   |         |        |       |
|----|--------------|------------------------------------------------|---|---------|--------|-------|
| 40 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0,07541 | 287,50 | 21,68 |
|----|--------------|------------------------------------------------|---|---------|--------|-------|

SO101\_D.1.4.5.\_36 :

0,07541

0,07541

|    |              |                                                    |   |         |        |       |
|----|--------------|----------------------------------------------------|---|---------|--------|-------|
| 41 | 998713194R00 | Příplatek zvětšený přesun, izolace tepelné do 1 km | t | 0,07541 | 431,50 | 32,54 |
|----|--------------|----------------------------------------------------|---|---------|--------|-------|

RTS 23/I :

0,07541

0,07541

|    |              |                                                       |   |         |       |       |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|
| 42 | 998713199R00 | Příplatek zvětšený přesun, izolace tepelné další 1 km | t | 1,13115 | 28,00 | 31,67 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|

RTS 23/I :

1,13115

1,13115

|                 |                           |                  |
|-----------------|---------------------------|------------------|
| <b>Díl: 721</b> | <b>Vnitřní kanalizace</b> | <b>17 870,17</b> |
|-----------------|---------------------------|------------------|

|    |              |                                       |   |          |        |          |
|----|--------------|---------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 43 | 721176103R00 | Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm | m | 12,50000 | 295,40 | 3 692,50 |
|----|--------------|---------------------------------------|---|----------|--------|----------|

SO101\_D.1.4.5.\_39 :

2,3+2,5+0,5+1+1,7+2,5+2

12,50000

|    |           |                                                   |   |          |        |          |
|----|-----------|---------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 44 | 721176134 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm | m | 20,30000 | 491,90 | 9 985,57 |
|----|-----------|---------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|

SO101\_D.1.4.5.\_44 :

1+3,3+13+2+1

20,30000

|    |           |                                                    |   |         |        |          |
|----|-----------|----------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|
| 45 | 721176135 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm | m | 3,60000 | 706,90 | 2 544,84 |
|----|-----------|----------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|

SO101\_D.1.4.5.\_45 :

1,2+0,7+0,8+0,9

3,60000

|    |              |                                                  |     |         |          |          |
|----|--------------|--------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 46 | 721223423R00 | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N | kus | 1,00000 | 1 602,00 | 1 602,00 |
|----|--------------|--------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|

RTS 23/I :

1

1,00000

|    |              |                                                   |   |         |        |       |
|----|--------------|---------------------------------------------------|---|---------|--------|-------|
| 47 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0,02655 | 657,10 | 17,45 |
|----|--------------|---------------------------------------------------|---|---------|--------|-------|

SO101\_D.1.4.5.\_59 :

0,02655

0,02655

|    |              |                                                          |   |         |        |       |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|---|---------|--------|-------|
| 48 | 998721194R00 | Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní kanalizace do 1 km | t | 0,02655 | 758,00 | 20,12 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|---|---------|--------|-------|

RTS 23/I :

0,02655

0,02655

|    |              |                                                             |   |         |       |      |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|---------|-------|------|
| 49 | 998721199R00 | Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní kanalizace další 1 km | t | 0,39825 | 19,30 | 7,69 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|---------|-------|------|

RTS 23/I :

0,39825

0,39825

|                 |                        |                  |
|-----------------|------------------------|------------------|
| <b>Díl: 722</b> | <b>Vnitřní vodovod</b> | <b>40 000,82</b> |
|-----------------|------------------------|------------------|

|    |              |                                                                                                                                    |   |          |        |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
| 50 | 722172315R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 25,00000 | 699,90 | 17 497,50 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

SO101\_D.1.4.5.\_70 :

25

25,00000

|    |              |                                                                    |   |         |        |        |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 51 | 722181214RW6 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 50 mm | m | 6,20000 | 158,50 | 982,70 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|

#### 4 - ZL8 Položkový rozpočet

|    |                   |                                               |
|----|-------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 140<br>22.VMP_ZL3 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |
| O: | VMP               | Víceméněpráce                                 |
| R: | 04                | Rekuperace odpadních vod                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                          | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|
|      |               | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.<br>RTS 23/I :<br>6,2<br>6,20000 |     |          |           |          |
| 52   | 722181215RW6  | Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 50 mm                                     | m   | 6,70000  | 197,00    | 1 319,90 |
|      |               | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.<br>RTS 23/I :<br>6,7<br>6,70000 |     |          |           |          |
| 53   | 722221112R00  | Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu  | kus | 4,00000  | 205,30    | 821,20   |
|      |               | SO101_D.1.4.5._77 :<br>4<br>4,00000                                                                    |     |          |           |          |
| 54   | 722235115R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 25, včetně dodávky materiálu                  | kus | 5,00000  | 1 008,70  | 5 043,50 |
|      |               | SO101_D.1.4.5._87 :<br>5<br>5,00000                                                                    |     |          |           |          |
| 55   | 734243415R00  | Klapka zpětná vodorovná CLAPET FIV.08406 DN 40                                                         | kus | 1,00000  | 1 214,00  | 1 214,00 |
|      |               | RTS 23/I :<br>1<br>1,00000                                                                             |     |          |           |          |
| 56   | 722239105R00  | Montáž armatury závitové se dvěma závity G 6/4"                                                        | kus | 8,00000  | 168,70    | 1 349,60 |
|      |               | SO101_D.1.4.5._98 :<br>8<br>8,00000                                                                    |     |          |           |          |
| 57   | 722290226R00  | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm                                                              | m   | 25,00000 | 52,90     | 1 322,50 |
|      |               | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.<br>RTS 23/I :<br>25<br>25,00000             |     |          |           |          |
| 58   | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                     | m   | 25,00000 | 29,20     | 730,00   |
|      |               | Včetně dodání desinfekčního prostředku.<br>SO101_D.1.4.5._108 :<br>25<br>25,00000                      |     |          |           |          |
| 59   | 722265314R00  | Vodoměr domovní SV Enbra IBRF DN 25 x 260 mm, Qn 3,5                                                   | kus | 1,00000  | 3 445,00  | 3 445,00 |
|      |               | RTS 23/I :<br>1<br>1,00000                                                                             |     |          |           |          |
| 60   | 28654310R     | Přechodka dGK kovový závit vnitřní d 50x6/4" PPR                                                       | kus | 6,00000  | 922,00    | 5 532,00 |
|      |               | RTS 23/I :<br>6<br>6,00000                                                                             |     |          |           |          |
| 61   | 31945156R     | Vsuvka redukovaná 1552G 6/4" x 5/4" mosazná                                                            | kus | 2,00000  | 297,00    | 594,00   |
|      |               | RTS 23/I :<br>2<br>2,00000                                                                             |     |          |           |          |
| 62   | 998722102R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m                                              | t   | 0,09614  | 599,40    | 57,63    |
|      |               | SO101_D.1.4.5._122 :<br>0,09614<br>0,09614                                                             |     |          |           |          |
| 63   | 998722194R00  | Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní vodovod do 1 km                                                  | t   | 0,09614  | 654,00    | 62,88    |
|      |               | RTS 23/I :                                                                                             |     |          |           |          |



#### 4 - ZL8 Položkový rozpočet

|    |                   |                                               |
|----|-------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 140<br>22.VMP_ZL3 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |
| O: | VMP               | Víceméněpráce                                 |
| R: | 04                | Rekuperace odpadních vod                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|----------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|
|      |               | 0,09614                                                  |    | 0,09614  |           |        |
| 64   | 998722199R00  | Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní vodovod další 1 km | t  | 1,44210  | 19,70     | 28,41  |

RTS 23/I :

1,44210

1,44210

| Díl: 732 |             | Strojovny                                                |        |         |            | 213 170,21 |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|
| 65       | 732229631LS | D+M výměníku šedých vod ZZT, typ Profi 300 m3/hod., atyp | soubor | 1,00000 | 212 805,00 | 212 805,00 |

Akithem profi : 1

1,00000

Začátek provozního součtu

úhrada (po úpravách pro připojení potrubí) - 185 048 bez DPH :

185 048\*1,15= 212 805 tis bez DPH :

Konec provozního součtu

|    |              |                                         |   |         |          |        |
|----|--------------|-----------------------------------------|---|---------|----------|--------|
| 66 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 0,11978 | 2 105,00 | 252,14 |
|----|--------------|-----------------------------------------|---|---------|----------|--------|

RTS 23/I :

0,11978

0,11978

|    |              |                                              |   |         |        |        |
|----|--------------|----------------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 67 | 998732194R00 | Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 1 km | t | 0,11978 | 944,00 | 113,07 |
|----|--------------|----------------------------------------------|---|---------|--------|--------|

RTS 23/I :

0,11978

0,11978

| Díl: 767 |              | Konstrukce zámečnické                            |    |           |        | 40 406,69 |
|----------|--------------|--------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 68       | 767871110R00 | Montáž podpěrné konstrukce rekuperace šedých vod | kg | 246,59200 | 115,50 | 28 481,38 |

RTS 23/I :

Začátek provozního součtu

Jackl 50/50/5 mm :

nohy : 1,7\*4

6,80000

příčnický : (1\*2)\*3

6,00000

(0,8\*4)\*2

6,40000

zavětrování : (0,75\*6)\*2

9,00000

Mezisoučet

28,20000

Konec provozního součtu

28,2\*6,56

184,99200

Začátek provozního součtu

plech tl. 6 mm : 0,15\*0,15\*4

0,09000

Mezisoučet

0,09000

Konec provozního součtu

0,09\*48

4,32000

Začátek provozního součtu

plech tl. 4 mm :

pod nádrží : 1\*1

1,00000

Mezisoučet

1,00000

Konec provozního součtu

1\*32

32,00000

Začátek provozního součtu

UPE 80 - podpěrná konstrukce pod nádrží : 0,8\*4

3,20000

Mezisoučet

3,20000

Konec provozního součtu

3,2\*7,9

25,28000

#### 4 - ZL8 Položkový rozpočet

|    |                   |                                               |
|----|-------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 140<br>22.VMP_ZL3 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |
| O: | VMP               | Víceméněpráce                                 |
| R: | 04                | Rekuperace odpadních vod                      |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                    | MJ | Množství         | Cena / MJ | Celkem          |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------|----|------------------|-----------|-----------------|
|                 |               | <b>Mezisoučet</b>                                |    | <b>246,59200</b> |           |                 |
| 69              | 13386425R     | Tyč ocelová UPE 80                               | t  | 0,02781          | 56 250,00 | 1 564,31        |
|                 |               | RTS 23/I :                                       |    |                  |           |                 |
|                 |               | Začátek provozního součtu                        |    |                  |           |                 |
|                 |               | UPE 80 - podpěrná konstrukce pod nádrží : 0,8*4  |    | 3,20000          |           |                 |
|                 |               | <b>Mezisoučet</b>                                |    | <b>3,20000</b>   |           |                 |
|                 |               | Konec provozního součtu                          |    |                  |           |                 |
|                 |               | 3,2*7,9*0,001                                    |    | 0,02528          |           |                 |
|                 |               | prořez 10% : 25,28*0,1*0,001                     |    | 0,00253          |           |                 |
| 70              | 13611214R     | Plech hladký S235JR 4,00 x 1000 x 2000 mm        | t  | 0,03520          | 36 290,00 | 1 277,41        |
|                 |               | RTS 23/I :                                       |    |                  |           |                 |
|                 |               | Začátek provozního součtu                        |    |                  |           |                 |
|                 |               | plech tl. 4 mm :                                 |    |                  |           |                 |
|                 |               | pod nádrží : 1*1                                 |    | 1,00000          |           |                 |
|                 |               | <b>Mezisoučet</b>                                |    | <b>1,00000</b>   |           |                 |
|                 |               | Konec provozního součtu                          |    |                  |           |                 |
|                 |               | 1*32*0,001                                       |    | 0,03200          |           |                 |
|                 |               | prořez 10% : 32*0,1*0,001                        |    | 0,00320          |           |                 |
| 71              | 13611220R     | Plech hladký S235JR 6,00 x 1000 x 2000 mm        | t  | 0,00475          | 38 090,00 | 180,93          |
|                 |               | RTS 23/I :                                       |    |                  |           |                 |
|                 |               | Začátek provozního součtu                        |    |                  |           |                 |
|                 |               | plech tl. 6 mm : 0,15*0,15*4                     |    | 0,09000          |           |                 |
|                 |               | <b>Mezisoučet</b>                                |    | <b>0,09000</b>   |           |                 |
|                 |               | Konec provozního součtu                          |    |                  |           |                 |
|                 |               | 0,09*48*0,001                                    |    | 0,00432          |           |                 |
|                 |               | prořez 10% : 4,32*0,1*0,001                      |    | 0,00043          |           |                 |
| 72              | 14587265R     | Profil dutý čtvercový S235JRH 50 x 5,0 mm        | t  | 0,19791          | 44 060,00 | 8 719,91        |
|                 |               | RTS 23/I :                                       |    |                  |           |                 |
|                 |               | Začátek provozního součtu                        |    |                  |           |                 |
|                 |               | Jackl 50/50/5 mm :                               |    |                  |           |                 |
|                 |               | nohy : 1,7*4                                     |    | 6,80000          |           |                 |
|                 |               | příčnický : (1*2)*3                              |    | 6,00000          |           |                 |
|                 |               | (0,8*4)*2                                        |    | 6,40000          |           |                 |
|                 |               | zavětrování : (0,75*6)*2                         |    | 9,00000          |           |                 |
|                 |               | <b>Mezisoučet</b>                                |    | <b>28,20000</b>  |           |                 |
|                 |               | Konec provozního součtu                          |    |                  |           |                 |
|                 |               | 28,2*6,38*0,001                                  |    | 0,17992          |           |                 |
|                 |               | prořez 10% : 179,92*0,1*0,001                    |    | 0,01799          |           |                 |
| 73              | 998767101R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t  | 0,30266          | 603,80    | 182,75          |
|                 |               | SoD 101.1_396 :                                  |    |                  |           |                 |
|                 |               | 0,30266                                          |    | 0,30266          |           |                 |
| <b>Díl: 783</b> | <b>Nátěry</b> |                                                  |    |                  |           | <b>3 122,94</b> |
| 74              | 783903811R00  | Odmaštění chemickými rozpouštědly                | m2 | 8,91760          | 70,00     | 624,23          |
|                 |               | RTS 23/I :                                       |    |                  |           |                 |
|                 |               | 8,9176                                           |    | 8,91760          |           |                 |
| 75              | 783904811R00  | Odrezivění kovových konstrukcí                   | m2 | 8,91760          | 20,70     | 184,59          |
|                 |               | RTS 23/I :                                       |    |                  |           |                 |
|                 |               | 8,9176                                           |    | 8,91760          |           |                 |

#### 4 - ZL8 Položkový rozpočet

|    |                   |                                               |
|----|-------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 140<br>22.VMP_ZL3 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |
| O: | VMP               | Víceméněpráce                                 |
| R: | 04                | Rekuperace odpadních vod                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
| 76   | 783225100R00  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 8,91760  | 259,50    | 2 314,12 |

včetně pomocného lešení.

RTS 23/I :

Jackl 50/50/5 mm :

28,2\*(0,05\*4)

5,64000

plech tl. 6 mm : 0,15\*0,15\*4\*2

0,18000

Začátek provozního součtu

plech tl. 4 mm :

Konec provozního součtu

1\*2

2,00000

UPE 80 - plocha 0,343m2/m : 3,2\*0,343

1,09760

## 5 - ZL8 Položkový rozpočet stavby

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                               |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 140<br>22.VMP_ZL3_1                                                | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |                                  |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VMP                                                                | Víceméněpráce                                 |                                  |
| Rozpočet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05                                                                 | PIR čidla stropní                             |                                  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jihomoravský kraj<br>Žerotínovo náměstí 449/3<br>60200 Brno-Veveří |                                               | IČO: 70888337<br>DIČ: CZ70888337 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MSO servis spol. s r.o.<br>Svatoborská 591/87<br>69701 Kyjov       |                                               | IČO: 49971379<br>DIČ: CZ49971379 |
| Vypracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                               |                                  |
| Rozpis ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                               |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                               | Ce                               |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                               |                                  |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                               |                                  |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                               | 19 70                            |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                               |                                  |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                               |                                  |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                               | <b>19 70</b>                     |
| Rekapitulace daní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                               |                                  |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 %                                                               |                                               | 0,00                             |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 %                                                               |                                               | 19 705,60                        |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                               | 0,00                             |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                               | <b>19 705,60</b>                 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> v _____ dne _____<br/> <div style="width: 150px; height: 40px; background-color: black; margin: 10px auto;"></div> _____<br/> Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;"> <div style="width: 150px; height: 40px; background-color: black; margin: 10px auto;"></div> _____<br/> Za objednatele </div> </div> |                                                                    |                                               |                                  |

Popis stavby: 140 22.VMP\_ZL3\_1 - Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou

Popis objektu: VMP - Víceméněpráce

Popis rozpočtu: 05 - PIR čidla stropní

Stropní čidla v systému PZTS (zabezpečovačka), které jsou v PD, ale nejsou ve VV.



Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                   | Typ dílu |  |  | Celkem    |
|-------------|-------------------------|----------|--|--|-----------|
| M22         | Elektronické komunikace | MON      |  |  | 19 705,60 |
| Cena celkem |                         |          |  |  | 19 705,60 |





|       |
|-------|
| %     |
| 100,0 |
| 100,0 |

## 5 - ZL8 Položkový rozpočet

|    |                     |                                               |
|----|---------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 140<br>22.VMP_ZL3_1 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |
| O: | VMP                 | Víceméněpráce                                 |
| R: | 05                  | PIR čidla stropní                             |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                 | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: M22</b> |               | <b>Elektronické komunikace</b>                                |     |          |           | <b>19 705,60</b> |
| 1               | 222325001R00  | Detektor PIR na předem připravené úchytné body                | kus | 8,00000  | 138,00    | 1 104,00         |
|                 |               | D.1.4.7.2_28 :                                                |     |          |           |                  |
|                 |               | 8                                                             |     | 8,00000  |           |                  |
| 2               | 132525x252RX0 | Duální (PIR) detektor, stropní, 12x1 m, mont. výška 2,2-3,6 m | ks  | 8,00000  | 2 325,20  | 18 601,60        |
|                 |               | D.1.4.7.2_31 :                                                |     |          |           |                  |
|                 |               | 8                                                             |     | 8,00000  |           |                  |

## 6 - ZL8 Položkový rozpočet stavby

|           |                     |                                               |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Stavba:   | 140<br>22.VMP_ZL3_1 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |
| Objekt:   | VMP                 | Viceméněpráce                                 |
| Rozpočet: | 06                  | Odkouření dieselagregátu                      |

|             |                                                                    |                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Objednatel: | Jihomoravský kraj<br>Žerotínovo náměstí 449/3<br>60200 Brno-Veveří | IČO: 70888337<br>DIČ: CZ70888337 |
| Zhotovitel: | MSO servis spol. s r.o.<br>Svatoborská 591/87<br>69701 Kyjov       | IČO: 49971379<br>DIČ: CZ49971379 |

Vypracoval:

| Rozpis ceny      | Ce            |
|------------------|---------------|
| HSV              | 100 04        |
| PSV              | 1 84          |
| MON              | 71            |
| Vedlejší náklady |               |
| Ostatní náklady  |               |
| <b>Celkem</b>    | <b>102 60</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |            |
|-------------------------|------|------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 102 608,90 |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00       |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>102 608,90</b> |
|----------------------------|-------------------|

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 140 22.VMP\_ZL3\_1 - Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou

Popis objektu: VMP - Víceméněpráce

Popis rozpočtu: 06 - Odkouření dieselagregátu

Vlivem změny parametrů dieselagregátu bylo nutné upravit spalínovou cestu a upravit bleskosvod.

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                             | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|-----------------------------------|----------|--|--|------------|
| _2          | Náhradní zdroj elektrické energie | HSV      |  |  | 95 939,00  |
| _7          | Uzemnění a bleskosvod             | HSV      |  |  | 1 914,40   |
| 900         | HZS                               | HSV      |  |  | 1 621,50   |
| 96          | Bourání konstrukcí                | HSV      |  |  | 575,00     |
| 712         | Povlakové krytiny                 | PSV      |  |  | 1 840,00   |
| M21         | Elektromontáže                    | MON      |  |  | 719,00     |
| Cena celkem |                                   |          |  |  | 102 608,90 |







|       |
|-------|
| %     |
| 93,5  |
| 1,9   |
| 1,6   |
| 0,6   |
| 1,8   |
| 0,7   |
| 100,0 |

## 6 - ZL8 Položkový rozpočet

|    |                     |                                               |
|----|---------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 140<br>22.VMP_ZL3_1 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |
| O: | VMP                 | Víceméněpráce                                 |
| R: | 06                  | Odkouření dieselagregátu                      |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                   | MJ    | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 2</b>   |               | <b>Náhradní zdroj elektrické energie</b>                                                                                                                        |       |          |           | <b>95 939,00</b> |
| 1               | Pol__10       | Výfukové potrubí                                                                                                                                                | kpl   | -1,00000 | 1 322,50  | -1 322,50        |
|                 |               | D.1.4.7_10 :                                                                                                                                                    |       |          |           |                  |
|                 |               | -1                                                                                                                                                              |       | -1,00000 |           |                  |
| 2               | 55360000RX0   | D+M nerezové odkouření DN 130 izolace 30 mm - tříšložkové                                                                                                       | kompl | 1,00000  | 97 261,50 | 97 261,50        |
|                 |               | Celková délka s vývodem nad střechu 12 metrů, cena zahrnuje tvarovky, redukce, revizní díl, šikmé koleno s mřížkou, režijní náklady a revize spalinových cest : |       |          |           |                  |
|                 |               | 1                                                                                                                                                               |       | 1,00000  |           |                  |
| <b>Díl: 7</b>   |               | <b>Uzemnění a bleskosvod</b>                                                                                                                                    |       |          |           | <b>1 914,40</b>  |
| 3               | Pol__98       | SVORKA SPOJOVACÍ SS                                                                                                                                             | KS    | 3,00000  | 13,50     | 40,50            |
|                 |               | D.1.4.7_98 :                                                                                                                                                    |       |          |           |                  |
|                 |               | 3                                                                                                                                                               |       | 3,00000  |           |                  |
| 4               | Pol__100      | SVORKA K JÍMACÍ TYČI                                                                                                                                            | KS    | 1,00000  | 31,70     | 31,70            |
|                 |               | D.1.4.7_100 :                                                                                                                                                   |       |          |           |                  |
|                 |               | 1                                                                                                                                                               |       | 1,00000  |           |                  |
| 5               | Pol__105      | PODSTAVEC BETON 19KG                                                                                                                                            | KS    | 1,00000  | 217,40    | 217,40           |
|                 |               | D.1.4.7_105 :                                                                                                                                                   |       |          |           |                  |
|                 |               | 1                                                                                                                                                               |       | 1,00000  |           |                  |
| 6               | Pol__106      | PODLOŽKA PODSTAVCE BETON PRYŽOVÁ                                                                                                                                | KS    | 1,00000  | 49,60     | 49,60            |
|                 |               | D.1.4.7_106 :                                                                                                                                                   |       |          |           |                  |
|                 |               | 1                                                                                                                                                               |       | 1,00000  |           |                  |
| 7               | Pol__110      | TYČ JÍMACÍ 5,0 ALMGSI                                                                                                                                           | KS    | 1,00000  | 191,30    | 191,30           |
|                 |               | D.1.4.7_110 :                                                                                                                                                   |       |          |           |                  |
|                 |               | 1                                                                                                                                                               |       | 1,00000  |           |                  |
| 8               | Pol__113      | DRÁT ZEMNICÍ 8 ALMGSI POLOTVRDÝ (0,135KG/M)                                                                                                                     | KG    | 3,00000  | 21,90     | 65,70            |
|                 |               | D.1.4.7_113 :                                                                                                                                                   |       |          |           |                  |
|                 |               | 3                                                                                                                                                               |       | 3,00000  |           |                  |
| 9               | Pol__118      | izolační tyč pro jímací tyč, FeZn/GFK 680 mm                                                                                                                    | ks    | 2,00000  | 166,10    | 332,20           |
|                 |               | D.1.4.7_118 :                                                                                                                                                   |       |          |           |                  |
|                 |               | 2                                                                                                                                                               |       | 2,00000  |           |                  |
| 10              | Pol__117      | Podružný materiál - bleskosvod a uzemnění                                                                                                                       | kpl   | 1,00000  | 986,00    | 986,00           |
|                 |               | D.1.4.7_117 :                                                                                                                                                   |       |          |           |                  |
|                 |               | 1                                                                                                                                                               |       | 1,00000  |           |                  |
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                                           |       |          |           | <b>719,00</b>    |
| 11              | Pol__171      | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry                                                                                                                 | m     | 2,00000  | 34,50     | 69,00            |
|                 |               | D.1.4.7_171 :                                                                                                                                                   |       |          |           |                  |
|                 |               | 2                                                                                                                                                               |       | 2,00000  |           |                  |
| 12              | Pol__173      | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/                                                                                                                    | kus   | 4,00000  | 40,30     | 161,20           |
|                 |               | D.1.4.7_173 :                                                                                                                                                   |       |          |           |                  |
|                 |               | 4                                                                                                                                                               |       | 4,00000  |           |                  |
| 13              | Pol__206      | Montáž jímací tyče do 3 m, na stojan                                                                                                                            | kus   | 1,00000  | 172,50    | 172,50           |
|                 |               | D.1.4.7_206 :                                                                                                                                                   |       |          |           |                  |
|                 |               | 1                                                                                                                                                               |       | 1,00000  |           |                  |
| 14              | Pol__214      | izolační tyč pro jímací tyč 680mm - montáž                                                                                                                      | kus   | 2,00000  | 138,00    | 276,00           |
|                 |               | D.1.4.7_214 :                                                                                                                                                   |       |          |           |                  |

## 6 - ZL8 Položkový rozpočet

|    |                     |                                               |
|----|---------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 140<br>22.VMP_ZL3_1 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |
| O: | VMP                 | Víceméněpráce                                 |
| R: | 06                  | Odkouření dieselagregátu                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

2 2,00000

|    |          |                                                                  |    |         |       |       |
|----|----------|------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-------|
| 15 | Pol__215 | Podstavec betonový pro jímací tyče 19kg včetně podložky - montáž | ks | 1,00000 | 40,30 | 40,30 |
|----|----------|------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-------|

D.1.4.7\_215 :

1 1,00000

|                |                           |               |
|----------------|---------------------------|---------------|
| <b>Díl: 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> | <b>575,00</b> |
|----------------|---------------------------|---------------|

|    |          |                                  |   |         |          |        |
|----|----------|----------------------------------|---|---------|----------|--------|
| 16 | Pol__132 | Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm | m | 0,20000 | 2 875,00 | 575,00 |
|----|----------|----------------------------------|---|---------|----------|--------|

D.1.4.7\_132 :

0,2 0,20000

|                 |                          |                 |
|-----------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Díl: 712</b> | <b>Povlakové krytiny</b> | <b>1 840,00</b> |
|-----------------|--------------------------|-----------------|

|    |              |                                                     |     |         |          |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 17 | 712378104T00 | Prostup pro kabely a potrubí s manžetou PVC D30-300 | kus | 1,00000 | 1 840,00 | 1 840,00 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|

101.1\_246 :

"viz. výpis OSTATNÍCH VÝROBKŮ:" :

"pol. O4:" : 1 1,00000

|                 |            |                 |
|-----------------|------------|-----------------|
| <b>Díl: 900</b> | <b>HZS</b> | <b>1 621,50</b> |
|-----------------|------------|-----------------|

|    |          |                                 |     |         |        |        |
|----|----------|---------------------------------|-----|---------|--------|--------|
| 18 | Pol__130 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 0,60000 | 460,00 | 276,00 |
|----|----------|---------------------------------|-----|---------|--------|--------|

D.1.4.7\_130 :

0,6 0,60000

|    |          |               |     |         |        |          |
|----|----------|---------------|-----|---------|--------|----------|
| 19 | Pol__121 | Revizní práce | hod | 1,80000 | 747,50 | 1 345,50 |
|----|----------|---------------|-----|---------|--------|----------|

D.1.4.7\_121 :

1,8 1,80000

## 7 - ZL8 Položkový rozpočet stavby

|           |                     |                                               |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Stavba:   | 140<br>22.VMP_ZL3_1 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |
| Objekt:   | VMP                 | Viceméněpráce                                 |
| Rozpočet: | 07                  | Vrty pro tepelná čerpadla                     |

|             |                                                                    |                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Objednatel: | Jihomoravský kraj<br>Žerotínovo náměstí 449/3<br>60200 Brno-Veveří | IČO: 70888337<br>DIČ: CZ70888337 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

|             |                                                              |                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Zhotovitel: | MSO servis spol. s r.o.<br>Svatoborská 591/87<br>69701 Kyjov | IČO: 49971379<br>DIČ: CZ49971379 |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Ce           |
|------------------|--|--|--------------|
| HSV              |  |  | 75 74        |
| PSV              |  |  |              |
| MON              |  |  |              |
| Vedlejší náklady |  |  |              |
| Ostatní náklady  |  |  |              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>75 74</b> |

|                         |      |           |
|-------------------------|------|-----------|
| Rekapitulace daní       |      |           |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 75 740,34 |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00      |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>75 740,34</b> |
|----------------------------|------------------|

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 140 22.VMP\_ZL3\_1 - Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou

Popis objektu: VMP - Víceméněpráce

Popis rozpočtu: 07 - Vrtý pro tepelná čerpadla

Z důvodu špatné geologie v místech vrtání byla snížena celková délka vrtů a zvýšen počet vrtů.

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                                         | Typ dílu |  |  | Celkem    |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------|--|--|-----------|
| B           | Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů | HSV      |  |  | 0,00      |
| C           | Materiál                                                      | HSV      |  |  | 7 313,40  |
| D           | Práce - napojení vrtů do technické místnosti                  | HSV      |  |  | 11 040,00 |
| E           | Požadavky na ostatní profese-stavba                           | HSV      |  |  | 57 386,94 |
| Cena celkem |                                                               |          |  |  | 75 740,34 |







| %     |
|-------|
| 0,0   |
| 9,7   |
| 14,6  |
| 75,8  |
| 100,0 |

## 7 - ZL 8 Položkový rozpočet

|    |                     |                                               |
|----|---------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 140<br>22.VMP_ZL3_1 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |
| O: | VMP                 | Víceméněpráce                                 |
| R: | 07                  | Vrty pro tepelná čerpadla                     |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem      |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------|
| <b>Díl: B</b> |               | <b>Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů</b>                                                                                                                     |    |           |           | <b>0,00</b> |
| 1             | 11            | Vrtné práce - 2 x 140 m • vrtání do vyprojektované hloubky - vrtaný průměr cca Ø120-175 mm s, dočasným Fe pažením - v celé délce vrtu s ohledem na HG posudek a předpokládanou geologii• | m  | -30,00000 | 1 668,00  | -50 040,00  |

"Vrtné práce - 2 x 140 m Původní projektovaná délka vrtů

Nová délka a počet vrtů:

1 x 100 m

1 x 80 m

1 x 70 m

Celková délka skutečně provedených vrtů - 250 m

• vrtání do vyprojektované hloubky - vrtaný průměr cca Ø120-175 mm s dočasným Fe pažením - v celé délce vrtu s ohledem na HG posudek a předpokládanou geologii

• instalace (zapuštění) geotermální vertikální sondy

• průtočná zkouška sondy před zapuštěním, tlaková a průtočná zkouška po zapuštění, tlaková a průtočná zkouška po injetáži vrtu"280m

"Vystrojení vrtů - Geotermální vertikální sonda

• délka normované sondy 140 m

• typ vystrojení: 4 x 32 x 3,0 mm, PE 100 RC, SDR11, PN16

• vratné U-koleno se separační jímkou z PE 100 RC, PN20

• bezpečnostní separační jímka u dna vrtu o objemu 40 cm<sup>3</sup>

• průtok U-kolenem splňující VDI4640

• zvýšená ochranná funkce při zapouštění sondy - NOPY

• signatura směru proudění, signatura zauštně hloubky!"-2ks

"Kovové litinové závaží pro snadné zapuštění sondy

• délka 450 mm, vnější Ø 92 mm, hmotnost 15,0 kg

• s otvorem skrz závaží zabraňujícím pístovému efektu

• easy CLIP pro snadné přichycení na GVS

• spodní závit pro napojení přídavného závaží"-2ks

"Injekční potrubí

• Ø 25 x 2,3 mm, PE 100+, SDR 11, PN 16

• délka 152 m"-2ks

"Tlaková injetáž vrtu hotovou pytlouvanou směsí zaručených parametrů

• materiál ekologicky nezávadný a šetrný k životnímu prostředí, bez škodlivin neohrožující spodní vodu, v souladu s VDI 4640 list 2

• vodivé spojení podloží s geotermální vertikální sondou

• zaručená tepelná vodivost injetážní směsi 2,0 W/mK

• zamezení propojení jednotlivých horizontů spodních vod

• ochrana spodních vod před kontaminací povrchovou vodou"-280m

Původní vrtné práce : -2\*140

-280,00000

Nové vrtné práce : 100+80+70

250,00000

|   |       |                                                                                                                                                                                         |   |          |        |           |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
| 2 | 11RX0 | Vrtné práce - 1 x 90 m • vrtání do vyprojektované hloubky - vrtaný průměr cca Ø120-175 mm s, dočasným Fe pažením - v celé délce vrtu s ohledem na HG posudek a předpokládanou geologii• | m | 90,00000 | 556,00 | 50 040,00 |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|

Realizovaný vrt, z důvodu špatné geologie nefunkční, zajištěný, nepoužitelný : 90

90,00000

|               |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>Díl: C</b> | <b>Materiál</b> | <b>7 313,40</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|

## 7 - ZL 8 Položkový rozpočet

|    |                     |                                               |
|----|---------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 140<br>22.VMP_ZL3_1 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |
| O: | VMP                 | Víceméněpráce                                 |
| R: | 07                  | Vrty pro tepelná čerpadla                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
| 3    | 12            | Redukce počtu větví vrtů - přímá (snížení počtu okruhů) • redukce 2 x O 32 > 1 x O 40 mm, PE 100 RC, , SRD 11, PN16• 2 x elektrospojka : O 32 mm, PE 100, SDR 11• 1 x elektrospojka : O 40 mm, PE 100, | ks | 2,00000  | 1 271,00  | 2 542,00 |

"Redukce počtu větví vrtů - přímá (snížení počtu okruhů)

• redukce 2 x O 32 > 1 x O 40 mm, PE 100 RC, SRD 11, PN16

• 2 x elektrospojka : O 32 mm, PE 100, SDR 11

• 1 x elektrospojka : O 40 mm, PE 100, SDR 11"

SoD : -4

-4,00000

Skutečný stav : 6

6,00000

|   |    |                                                                                                                                                                                                  |   |          |       |          |
|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|
| 4 | 13 | Potrubí pro napojení vrtů do sběrné jímky - celozelené potrubí PE100 RC• O 40 x 3,7 mm, (SDR11,, PN16)• vnější ochranná vrstva zelené barvy• vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2, náviny: 100, 50• | m | 57,40000 | 71,00 | 4 075,40 |
|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|

"Potrubí pro napojení vrtů do sběrné jímky - celozelené potrubí PE100 RC

• O 40 x 3,7 mm, (SDR11, PN16)

• vnější ochranná vrstva zelené barvy

• vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2, náviny: 100, 50

• potrubí pro ukládku BEZ pískového lože"

SoD : -46

-46,00000

Vrt č.1 : 2\*5,5\*1,1

12,10000

Vrt č.2 : 2\*19,5\*1,1

42,90000

Vrt č.3 : 2\*22\*1,1

48,40000

|   |    |                                                                                                                   |    |         |        |        |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 5 | 14 | Elektrotvarovka pro spojení potrubí - napojení vrtů na sběrnou jímku• elektrokoleno 45°: O 40 mm,, PE 100, SDR 11 | ks | 2,00000 | 388,00 | 776,00 |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

"Elektrotvarovka pro spojení potrubí - napojení vrtů na sběrnou jímku

• elektrokoleno 45°: O 40 mm, PE 100, SDR 11"

SoD : -4

-4,00000

Skutečný stav : 6

6,00000

|   |    |                                                                                                                                  |    |         |        |        |
|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 6 | 15 | Elektrotvarovka pro spojení potrubí - napojení vrtů na sběrnou jímku, spojování potrubí•, elektrospojka: O 40 mm, PE 100, SDR 11 | ks | 2,00000 | 140,00 | 280,00 |
|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

"Elektrotvarovka pro spojení potrubí - napojení vrtů na sběrnou jímku, spojování potrubí

• elektrospojka: O 40 mm, PE 100, SDR 11"

SoD : -4

-4,00000

Skutečný stav : 6

6,00000

|   |    |                                                                                                                                                                                                   |   |          |       |         |
|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|---------|
| 7 | 22 | Nemrznoucí směs - KONCENTRÁT• chemická báze - monoethylenglykol, bez zápachu• koncentrát – poměr, ředění 1 : 2,2 (koncentrát / voda)• teplotosná antikorozi kapalina, šetrná k pryžovým těsněním• | l | -4,00000 | 90,00 | -360,00 |
|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|---------|

"Nemrznoucí směs - KONCENTRÁT

• chemická báze - monoethylenglykol, bez zápachu

• koncentrát – poměr ředění 1 : 2,2 (koncentrát / voda)

• teplotosná antikorozi kapalina, šetrná k pryžovým těsněním

• delší životnost oběhových čerpadel, doporučená výrobcí TČ v EU

• množství koncentráту počítáno pro celý primární okruh"

SoD : -240

-240,00000

Začátek provozního součtu

## 7 - ZL 8 Položkový rozpočet

|    |                     |                                               |
|----|---------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 140<br>22.VMP_ZL3_1 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |
| O: | VMP                 | Víceméněpráce                                 |
| R: | 07                  | Vrty pro tepelná čerpadla                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

SoD množství l/bm : 240/(46+16+2\*280) 0,38585  
 Skutečné množství : (94+16+2\*250)\*0,38585 235,36850  
 Konec provozního součtu  
 Zaokrouhleno : 236 236,00000

|               |    |                                                                                                                           |                  |          |        |           |
|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------|-----------|
| <b>Díl: D</b> |    | <b>Práce - napojení vrtů do technické místnosti</b>                                                                       | <b>11 040,00</b> |          |        |           |
| 8             | 27 | Montážní práce - pokládka a elektrosvařování horizontálních rozvodů (rozvody od vrtů k jímce,, napojení na sběrnou jímku) | m                | 48,00000 | 230,00 | 11 040,00 |

SoD : -46 -46,00000  
 Vrt č.1 : 2\*5,5 11,00000  
 Vrt č.2 : 2\*19,5 39,00000  
 Vrt č.3 : 2\*22 44,00000

|               |     |                                                                                                                                                                                                   |                  |          |          |           |
|---------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|-----------|
| <b>Díl: E</b> |     | <b>Požadavky na ostatní profese-stavba</b>                                                                                                                                                        | <b>57 386,94</b> |          |          |           |
| 9             | 34b | Zemní práce - strojní výkopy - rýhy š. cca 500 mm - 600 mm, hl. 1,0 - 1,5 m pro horizontální, potrubí, páteř a sběrnou jímku, dorovnání výkopu (výkop délky cca 50 m) před naceněním nutné místní | m3               | 31,68000 | 1 576,00 | 49 927,68 |

šetření dané lokality s ohledem na těžitelnost  
 SoD : -36 -36,00000  
 Skutečný stav : 94\*1,2\*0,6 67,68000

|    |    |                                                                          |    |          |       |          |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 10 | 35 | Zemní práce - přesuny výkopku v rámci stavební jámy do 100 m vzdálenosti | m3 | 31,68000 | 63,00 | 1 995,84 |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

SoD : -36 -36,00000  
 Skutečný stav : 94\*1,2\*0,6 67,68000

|    |    |                                                                           |    |          |       |          |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 11 | 36 | Zasypání (rýhy) vytříděným výkopkem do frakce 0/63, hutnění ve 3 vrstvách | m3 | 28,68000 | 79,00 | 2 265,72 |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

31,68-3 28,68000

|    |    |                                                                                                                   |   |         |        |          |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|
| 12 | 37 | Zemní práce - provedení šterkopiskového lože frakce 2/5 - prosívka včetně dopravy a uložení do, výkopů (cca 3 m3) | t | 4,95000 | 646,00 | 3 197,70 |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|

Skutečný stav : (31,68-28,68)\*1,65 4,95000



## 8 - ZL8 Položkový rozpočet stavby

|           |                     |                                               |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Stavba:   | 140<br>22.VMP_ZL3_1 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |
| Objekt:   | VMP                 | Víceméněpráce                                 |
| Rozpočet: | 08                  | Změny na základě požadavku AD                 |

|             |                          |                 |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| Objednatel: | Jihomoravský kraj        | IČO: 70888337   |
|             | Žerotínovo náměstí 449/3 | DIČ: CZ70888337 |
|             | 60200 Brno-Veveří        |                 |

|             |                         |                 |
|-------------|-------------------------|-----------------|
| Zhotovitel: | MSO servis spol. s r.o. | IČO: 49971379   |
|             | Svatoborská 591/87      | DIČ: CZ49971379 |
|             | 69701 Kyjov             |                 |

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Ce           |
|------------------|--|--|--------------|
| HSV              |  |  | 74 81        |
| PSV              |  |  | 13 33        |
| MON              |  |  |              |
| Vedlejší náklady |  |  |              |
| Ostatní náklady  |  |  |              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>88 15</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |           |
|-------------------------|------|-----------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 88 155,33 |

Zaokrouhlení 0,00

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>88 155,33</b> |
|----------------------------|------------------|

|                                                                                                                                 |     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| v _____<br><br><div style="background-color: black; width: 150px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div> _____<br>Za zhotovitele | dne | _____ |
| <div style="background-color: black; width: 150px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div> _____<br>Za objednatel                 |     |       |

Popis stavby: 140 22.VMP\_ZL3\_1 - Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou  
Popis objektu: VMP - Víceméněpráce  
Popis rozpočtu: 08 - Změny na základě požadavku AD  
Změny na základě požadavku AD.



## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem    |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|-----------|
| 1           | Zemní práce                    | HSV      |  |  | 241,96    |
| 181         | Sadové a parkové úpravy        | HSV      |  |  | -3 752,68 |
| 49          | Podhledy                       | HSV      |  |  | 60 665,50 |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci | HSV      |  |  | 17 381,92 |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 281,73    |
| 767         | Konstrukce zámečnické          | PSV      |  |  | 13 336,90 |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 88 155,33 |





| %     |
|-------|
| 0,3   |
| -4,3  |
| 68,8  |
| 19,7  |
| 0,3   |
| 15,1  |
| 100,0 |

## 8 - ZL8 Položkový rozpočet

|    |                     |                                               |
|----|---------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 140<br>22.VMP_ZL3_1 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |
| O: | VMP                 | Víceméněpráce                                 |
| R: | 08                  | Změny na základě požadavku AD                 |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem        |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|----|----------|-----------|---------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                    |    |          |           | <b>241,96</b> |
| 1             | 181201102R00  | Úprava pláňe v násypch v hornině 1 až 4, se zhuťněním | m2 | 41,71750 | 5,80      | 241,96        |

250.1\_6 :

Okapový chodník : 37,925\*1,1

41,71750

|                 |              |                                         |    |           |       |                  |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------|----|-----------|-------|------------------|
| <b>Díl: 181</b> |              | <b>Sadové a parkové úpravy</b>          |    |           |       | <b>-3 752,68</b> |
| 2               | 185804312R00 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, | m3 | -11,37750 | 80,50 | -915,89          |

Zálivka trávníku 2x denně po dobu 10 dní - 0,015m3/m2 : -  
2\*10\*0,015\*37,925

-11,37750

|   |              |                                                                                       |    |           |        |           |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 3 | 185851111R00 | Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m | m3 | -11,37750 | 115,00 | -1 308,41 |
| 4 | 180400020RA0 | Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině                                 | m2 | -37,92500 | 40,30  | -1 528,38 |

Zatravnění : -37,925

-37,92500

|                |              |                                                                                      |     |          |        |                  |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------------|
| <b>Díl: 49</b> |              | <b>Podhledy</b>                                                                      |     |          |        | <b>60 665,50</b> |
| 5              | 342264101R00 | Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , | kus | 41,00000 | 402,50 | 16 502,50        |

D.101.1\_118 :

"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" :

"pol. Z20:" :

rozpočet : -10

-10,00000

skutečnost :

30x30 cm : 38

38,00000

60x60 cm : 1

1,00000

20x20 cm : 9

9,00000

30x30 EI 45 : 3

3,00000

|   |           |                                                                                 |     |          |          |           |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 6 | 28349014R | dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm; barva bílá, šedá | kus | 28,00000 | 1 092,50 | 30 590,00 |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|

D.101.1\_132 :

rozpočet : -10

-10,00000

skutečnost : 38

38,00000

|   |            |                                                        |     |         |          |          |
|---|------------|--------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 7 | 553476656R | Dvířka revizní do SDK RFS 300x300x25 mm, EI45 na stěnu | kus | 3,00000 | 2 285,00 | 6 855,00 |
|---|------------|--------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|

RTS 23/I :

3

3,00000

|   |            |                                                          |     |         |        |          |
|---|------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 8 | 553476590R | Dvířka revizní do SDK 200x200 mm,tl.12,5 suché prostředí | kus | 9,00000 | 627,00 | 5 643,00 |
|---|------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|

RTS 23/I :

9

9,00000

|   |            |                                                             |     |         |          |          |
|---|------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 9 | 553476598R | Dvířka revizní do SDK 600x600 mm,tl.12,5 mm suché prostředí | kus | 1,00000 | 1 075,00 | 1 075,00 |
|---|------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|

RTS 23/I :

1

1,00000

|                |              |                                                                                                                   |    |          |       |                  |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|------------------|
| <b>Díl: 91</b> |              | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                             |    |          |       | <b>17 381,92</b> |
| 10             | 451971112R00 | Položení podkladní vrstvy z geotextilie položení vrstvy geotextilie, uchycení v terénu sponami z betonářské oceli | m2 | 37,92500 | 28,80 | 1 092,24         |

S dodáním spon.

241.1\_44 :

## 8 - ZL8 Položkový rozpočet

|    |                     |                                               |
|----|---------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 140<br>22.VMP_ZL3_1 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |
| O: | VMP                 | Víceméněpráce                                 |
| R: | 08                  | Změny na základě požadavku AD                 |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                               | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
|                 |               | Okapový chodník - budova + ŽB přístřešek :<br>(3,9+31,1+1,6+15,5+13,75)*0,5                                                 |     | 32,92500 |           |                  |
|                 |               | ŽB přístřešek pro odpadové hospodářství : 5                                                                                 |     | 5,00000  |           |                  |
| 11              | 631571010R00  | Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky                                                      | m3  | 5,31375  | 402,50    | 2 138,78         |
|                 |               | 101.1_175 :<br>Okapový chodník - budova + ŽB přístřešek :<br>(3,9+31,1+1,6+15,5+13,75)*0,5*0,15                             |     | 4,93875  |           |                  |
|                 |               | ŽB přístřešek pro odpadové hospodářství : 5*0,5*0,15                                                                        |     | 0,37500  |           |                  |
| 12              | 916581111R00  | Osazení plastového zahradního obrubníku na trny                                                                             | m   | 70,85000 | 28,60     | 2 026,31         |
|                 |               | RTS 23/I :<br>65,85+5                                                                                                       |     | 70,85000 |           |                  |
| 13              | 28324468R     | Obrubník zahradní plastový GUTTAGARDEN 1000 x 80 x 4 mm černý                                                               | kus | 71,00000 | 88,70     | 6 297,70         |
|                 |               | RTS 23/I :<br>66+5                                                                                                          |     | 71,00000 |           |                  |
| 14              | 58333665R     | kamenivo přírodní těžené frakce 22,0 až 32,0 mm; třída prané, kačírek                                                       | m3  | 10,09613 | 494,50    | 4 992,54         |
|                 |               | 101.1_183 :<br>Okapový chodník : 5,31375*1,9                                                                                |     | 10,09613 |           |                  |
| 15              | 69370562R     | geotextilie POP; funkce separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2                                            | m2  | 41,71750 | 20,00     | 834,35           |
|                 |               | 241.1_62 :<br>Okapový chodník : 37,925*1,1                                                                                  |     | 41,71750 |           |                  |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                              |     |          |           | <b>281,73</b>    |
| 16              | 998223011R00  | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný                                                                              | t   | 16,28507 | 17,30     | 281,73           |
|                 |               | 250.1_92 :<br>16,28507                                                                                                      |     | 16,28507 |           |                  |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                |     |          |           | <b>13 336,90</b> |
| 17              | 01Z000Z31X00  | D+M zábradlí 1,0x1,0 m, ocelový rám, výplň bezpečnostní sklo tl. 10 mm, pozink+nástřik                                      | ks  | 1,00000  | 13 336,90 | 13 336,90        |
|                 |               | Cena je převzata ze smluvního rozpočtu ZZS JMK Nemocnice Kyjov, kde je navržena totožná konstrukce a provedení zábradlí : 1 |     | 1,00000  |           |                  |

## 9 - ZL8 Položkový rozpočet stavby

|           |                     |                                               |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Stavba:   | 140<br>22.VMP_ZL3_1 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |
| Objekt:   | VMP                 | Víceméněpráce                                 |
| Rozpočet: | 09                  | Změny na základě požadavku provozovatele      |

|             |                          |                 |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| Objednatel: | Jihomoravský kraj        | IČO: 70888337   |
|             | Žerotínovo náměstí 449/3 | DIČ: CZ70888337 |
|             | 60200 Brno-Veveří        |                 |

|             |                         |                 |
|-------------|-------------------------|-----------------|
| Zhotovitel: | MSO servis spol. s r.o. | IČO: 49971379   |
|             | Svatoborská 591/87      | DIČ: CZ49971379 |
|             | 69701 Kyjov             |                 |

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Ce           |
|------------------|--|--|--------------|
| HSV              |  |  |              |
| PSV              |  |  | 20 65        |
| MON              |  |  |              |
| Vedlejší náklady |  |  |              |
| Ostatní náklady  |  |  |              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>20 65</b> |

|                         |      |           |
|-------------------------|------|-----------|
| Rekapitulace daní       |      |           |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 20 659,93 |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00      |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>20 659,93</b> |
|----------------------------|------------------|

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 140 22.VMP\_ZL3\_1 - Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou  
Popis objektu: VMP - Víceméněpráce  
Popis rozpočtu: 09 - Změny na základě požadavku provozovatele  
Změny na základě požadavku provozovatele.



## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                        | Typ dílu |  |  | Celkem    |
|-------------|------------------------------|----------|--|--|-----------|
| 720         | Zdravotechnická instalace    | PSV      |  |  | 12 240,00 |
| 777         | Podlahy ze syntetických hmot | PSV      |  |  | 11 957,93 |
| 796         | Vybavení a nábytek           | PSV      |  |  | -3 232,00 |
| 799         | Ostatní                      | PSV      |  |  | -306,00   |
| Cena celkem |                              |          |  |  | 20 659,93 |

|             |
|-------------|
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
| lkem        |
| 0,00        |
| 9,93        |
| 0,00        |
| 0,00        |
| 0,00        |
| <b>9,93</b> |
|             |
|             |
| CZK         |
| CZK         |
| CZK         |
| CZK         |
|             |



| %     |
|-------|
| 59,2  |
| 57,9  |
| -15,6 |
| -1,5  |
| 100,0 |

## 9 - ZL8 Položkový rozpočet

|    |                     |                                               |
|----|---------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 140<br>22.VMP_ZL3_1 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |
| O: | VMP                 | Víceméněpráce                                 |
| R: | 09                  | Změny na základě požadavku provozovatele      |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                       | MJ  | Množství   | Cena / MJ   | Celkem           |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------|------------------|
| <b>Díl: 720</b> |               | <b>Zdravotechnická instalace</b>                                                                                                                    |     |            |             | <b>12 240,00</b> |
| 1               | 72001         | Vestavba myčky do kuchyňské linky                                                                                                                   | kpl | 1,00000    | 3 560,00    | 3 560,00         |
| 2               | 72002         | Vestavná myčka Eta 2396 90001E                                                                                                                      | ks  | 1,00000    | 8 680,00    | 8 680,00         |
| <b>Díl: 777</b> |               | <b>Podlahy ze syntetických hmot</b>                                                                                                                 |     |            |             | <b>11 957,93</b> |
| 3               | 777011002VC0  | Soklík z epoxidbetonu, fabion, v.80 mm                                                                                                              | m   | -119,10000 | 537,70      | -64 040,07       |
|                 |               | 106 : $-(2*(2,8+2,225+0,3)-2*0,9)$                                                                                                                  |     |            | -8,85000    |                  |
|                 |               | 107 : $-(2*(2,8+2,225+0,3)-2*0,9)$                                                                                                                  |     |            | -8,85000    |                  |
|                 |               | 111 : $-(2*(4,95+2,85)-1,4)$                                                                                                                        |     |            | -14,20000   |                  |
|                 |               | 112 : $-(2*(2,65+2,85)-0,9)$                                                                                                                        |     |            | -10,10000   |                  |
|                 |               | 113 : $-(2*(5,2+2,85)-0,9)$                                                                                                                         |     |            | -15,20000   |                  |
|                 |               | 114 : $-(2*(2,75+2,85)-1,4)$                                                                                                                        |     |            | -9,80000    |                  |
|                 |               | 117 : $-(2*(1,85+3,9)-(0,8+0,9))$                                                                                                                   |     |            | -9,80000    |                  |
|                 |               | 119 : $-(2*(1,85+3,5+0,3)-1,5)$                                                                                                                     |     |            | -9,80000    |                  |
|                 |               | 121 : $-(2*(1,85+1,8+0,3)-0,9)$                                                                                                                     |     |            | -7,00000    |                  |
|                 |               | 225 : $-(2*(3,55+1,45)-2*0,8)$                                                                                                                      |     |            | -8,40000    |                  |
|                 |               | 226 : $-(2*(3,55+5,25+0,15)-0,8)$                                                                                                                   |     |            | -17,10000   |                  |
| 4               | 776981124X0   | Lišta nerezová podlahová krycí                                                                                                                      | m   | 146,15000  | 520,00      | 75 998,00        |
|                 |               | D+M Nerezová soklová lišta tl. 0,6mm kartáčovaná nerez. Výška 70 mm, překrytí u podlahy 20 mm, v délkách 2m.<br>Řezání, tvarování, lepení, tmelení. |     |            |             |                  |
|                 |               | 106 : $2*(2,8+2,225+0,3)-2*0,9$                                                                                                                     |     |            | 8,85000     |                  |
|                 |               | 107 : $2*(2,8+2,225+0,3)-2*0,9$                                                                                                                     |     |            | 8,85000     |                  |
|                 |               | 110 : $2*(8,7+16)-2*1,4-4*0,9-1,7-2,25-4*3$                                                                                                         |     |            | 27,05000    |                  |
|                 |               | 111 : $2*(4,95+2,85)-1,4$                                                                                                                           |     |            | 14,20000    |                  |
|                 |               | 112 : $2*(2,65+2,85)-0,9$                                                                                                                           |     |            | 10,10000    |                  |
|                 |               | 113 : $2*(5,2+2,85)-0,9$                                                                                                                            |     |            | 15,20000    |                  |
|                 |               | 114 : $2*(2,75+2,85)-1,4$                                                                                                                           |     |            | 9,80000     |                  |
|                 |               | 117 : $2*(1,85+3,9)-(0,8+0,9)$                                                                                                                      |     |            | 9,80000     |                  |
|                 |               | 119 : $2*(1,85+3,5+0,3)-1,5$                                                                                                                        |     |            | 9,80000     |                  |
|                 |               | 121 : $2*(1,85+1,8+0,3)-0,9$                                                                                                                        |     |            | 7,00000     |                  |
|                 |               | 225 : $2*(3,55+1,45)-2*0,8$                                                                                                                         |     |            | 8,40000     |                  |
|                 |               | 226 : $2*(3,55+5,25+0,15)-0,8$                                                                                                                      |     |            | 17,10000    |                  |
| <b>Díl: 796</b> |               | <b>Vybavení a nábytek</b>                                                                                                                           |     |            |             | <b>-3 232,00</b> |
| 5               | 796000PAZ1    | Parkovací doraz dl. 90 cm                                                                                                                           | ks  | -8,00000   | 2 185,00    | -17 480,00       |
| 6               | 796000PAZ1X0  | Parkovací doraz dl. 77 cm                                                                                                                           | ks  | 8,00000    | 1 781,00    | 14 248,00        |
|                 |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                           |     |            |             |                  |
|                 |               | Rozdíl mezi dodávkou projektovaných 900 mm a požadovaných 770 mm dorazů á ks : 617-213                                                              |     |            | 404,00000   |                  |
|                 |               | Cena při snížení o vypočtený rozdíl á ks : 2185-404                                                                                                 |     |            | 1 781,00000 |                  |
|                 |               | Konec provozního součtu                                                                                                                             |     |            |             |                  |
|                 |               | 8                                                                                                                                                   |     |            | 8,00000     |                  |
| <b>Díl: 799</b> |               | <b>Ostatní</b>                                                                                                                                      |     |            |             | <b>-306,00</b>   |
| 7               | 799S000K0X00  | Vzduchový kompresor 10bar, 24l, rukojeť, kolečka                                                                                                    | kus | -1,00000   | 12 880,00   | -12 880,00       |
| 8               | 799S000K0XS0  | Vzduchový kompresor 8bar, 6l, nízkootáčkový, tichý, bezolejový, bezúdržbový                                                                         | kus | 1,00000    | 12 574,00   | 12 574,00        |

## 10 - ZL8 Položkový rozpočet stavby

|           |                     |                                               |  |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|--|
| Stavba:   | 140<br>22.VMP_ZL3_1 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |  |
| Objekt:   | VMP                 | Víceméněpráce                                 |  |
| Rozpočet: | 10                  | Nerealizované práce                           |  |

|             |                                                                    |                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Objednatel: | Jihomoravský kraj<br>Žerotínovo náměstí 449/3<br>60200 Brno-Veveří | IČO: 70888337<br>DIČ: CZ70888337 |
| Zhotovitel: | MSO servis spol. s r.o.<br>Svatoborská 591/87<br>69701 Kyjov       | IČO: 49971379<br>DIČ: CZ49971379 |

Vypracoval:

| Rozpis ceny      | Ce             |
|------------------|----------------|
| HSV              | -132 35        |
| PSV              | -453 76        |
| MON              | -14 26         |
| Vedlejší náklady |                |
| Ostatní náklady  |                |
| <b>Celkem</b>    | <b>-600 38</b> |

|                            |      |                    |
|----------------------------|------|--------------------|
| Rekapitulace daní          |      |                    |
| Základ pro sníženou DPH    | 15 % | 0,00               |
| Základ pro základní DPH    | 21 % | -600 384,63        |
| Zaokrouhlení               |      | 0,00               |
| <b>Cena celkem bez DPH</b> |      | <b>-600 384,63</b> |

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 140 22.VMP\_ZL3\_1 - Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou  
Popis objektu: VMP - Víceméněpráce  
Popis rozpočtu: 10 - Nerealizované práce  
Položky, které nejsou realizovány.

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem      |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|-------------|
| 1           | Zemní práce                    | HSV      |  |  | -6 801,25   |
| 112         | Vegetační úpravy               | HSV      |  |  | -13 408,60  |
| 181         | Sadové a parkové úpravy        | HSV      |  |  | -2 070,00   |
| 27          | Základy                        | HSV      |  |  | -18 630,00  |
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní         | HSV      |  |  | -34 638,00  |
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV      |  |  | -40 469,65  |
| 902         | Oplocení                       | HSV      |  |  | -13 786,00  |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | -2 553,58   |
| 713         | Izolace tepelné                | PSV      |  |  | -21 951,25  |
| 767         | Konstrukce zámečnické          | PSV      |  |  | -355 783,72 |
| 776         | Podlahy povlakové              | PSV      |  |  | -6 375,60   |
| 786         | Zastiňující technika           | PSV      |  |  | -38 244,98  |
| 799         | Ostatní                        | PSV      |  |  | -31 412,00  |
| M46         | Zemní práce při montážích      | MON      |  |  | -14 260,00  |
| Cena celkem |                                |          |  |  | -600 384,63 |







| %     |
|-------|
| 1,1   |
| 2,2   |
| 0,3   |
| 3,1   |
| 5,8   |
| 6,7   |
| 2,3   |
| 0,4   |
| 3,7   |
| 59,3  |
| 1,1   |
| 6,4   |
| 5,2   |
| 2,4   |
| 100,0 |

## 10 - ZL8 Položkový rozpočet

|    |                     |                                               |
|----|---------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 140<br>22.VMP_ZL3_1 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |
| O: | VMP                 | Víceméněpráce                                 |
| R: | 10                  | Nerealizované práce                           |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                        | MJ  | Množství     | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                   |     |              |           | <b>-6 801,25</b>  |
| 1               | 131201112R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                         | m3  | -1,05600     | 92,00     | -97,15            |
|                 |               | -1,056                                                                                                               |     | -1,05600     |           |                   |
|                 |               | Začátek provozního součtu                                                                                            |     |              |           |                   |
|                 |               | Pilotovací rovina :                                                                                                  |     | 660,79600    |           |                   |
|                 |               | (23,2*15,7+10,4*17,2)*(1,05+1,20+0,7+0,7)/3                                                                          |     |              |           |                   |
|                 |               | 3,0*4,0*0,7/2                                                                                                        |     | 4,20000      |           |                   |
|                 |               | Základové konstrukce : (2*34+2*17+2*4)*2,5*(1,8-0,75)+8*4*(1,8-0,75)                                                 |     | 322,35000    |           |                   |
|                 |               | Konec provozního součtu                                                                                              |     |              |           |                   |
| 2               | 460300100T02  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3, jámy do hl. 0,8 m, průměr 30 mm                                           | kus | -6,00000     | 950,00    | -5 700,00         |
| 3               | 162301102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m                                     | m3  | -0,42390     | 92,00     | -39,00            |
|                 |               | -6*(3,14*0,15*0,15)                                                                                                  |     | -0,42390     |           |                   |
| 4               | 162802512R00  | Ztížení vodorovného přemístění výkopku vlakem (příplatek) z hornin třídy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m   | m3  | -7,20630     | 11,50     | -82,87            |
|                 |               | -0,4239*17                                                                                                           |     | -7,20630     |           |                   |
| 5               | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4                     | m3  | -0,42390     | 11,50     | -4,87             |
| 6               | 171201201T00  | Uložení výkopku na skládku                                                                                           | m3  | -0,42390     | 11,50     | -4,87             |
| 7               | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4                                                                                     | m3  | -0,42390     | 368,00    | -156,00           |
| 8               | 162301102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m                                     | m3  | -1,05600     | 92,00     | -97,15            |
| 9               | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3  | -17,95200    | 11,50     | -206,45           |
|                 |               | -17,952                                                                                                              |     | -17,95200    |           |                   |
|                 |               | Začátek provozního součtu                                                                                            |     |              |           |                   |
|                 |               | 987,346*17                                                                                                           |     | 16 784,88200 |           |                   |
|                 |               | Konec provozního součtu                                                                                              |     |              |           |                   |
| 10              | 167101102R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4                   | m3  | -1,05600     | 11,50     | -12,14            |
| 11              | 171201201T00  | Uložení výkopku na skládku                                                                                           | m3  | -1,05600     | 11,50     | -12,14            |
| 12              | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                 | m3  | -1,05600     | 368,00    | -388,61           |
| <b>Díl: 112</b> |               | <b>Vegetační úpravy</b>                                                                                              |     |              |           | <b>-13 408,60</b> |
| 13              | 111201101R00  | Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2                                          | m2  | -115,00000   | 51,80     | -5 957,00         |
|                 |               | Odstranění křoví : -(28+29+39+19)                                                                                    |     | -115,00000   |           |                   |
| 14              | 112101101R00  | Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm                                                          | kus | -1,00000     | 208,20    | -208,20           |
|                 |               | 5. Bříza : -1                                                                                                        |     | -1,00000     |           |                   |
| 15              | 112101102R00  | Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm                                                          | kus | -3,00000     | 373,80    | -1 121,40         |
|                 |               | 4. Topol : -2*1                                                                                                      |     | -2,00000     |           |                   |
|                 |               | 6. Bříza : -1                                                                                                        |     | -1,00000     |           |                   |

## 10 - ZL8 Položkový rozpočet

|    |                     |                                               |
|----|---------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 140<br>22.VMP_ZL3_1 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |
| O: | VMP                 | Víceméněpráce                                 |
| R: | 10                  | Nerealizované práce                           |

| P.č.                                          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                        | MJ     | Množství   | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------------------|
| 16                                            | 112101103R00  | Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 500 do 700 mm                                                                                                          | kus    | -6,00000   | 602,60    | -3 615,60         |
|                                               |               | 1. Topol : -1                                                                                                                                                        |        | -1,00000   |           |                   |
|                                               |               | 2. Topol : -2*1                                                                                                                                                      |        | -2,00000   |           |                   |
|                                               |               | 3. Topol : -1                                                                                                                                                        |        | -1,00000   |           |                   |
|                                               |               | 15. Topol : -1                                                                                                                                                       |        | -1,00000   |           |                   |
|                                               |               | 16. Topol : -1                                                                                                                                                       |        | -1,00000   |           |                   |
| 17                                            | 112101104R00  | Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 700 do 900 mm                                                                                                          | kus    | -1,00000   | 857,90    | -857,90           |
|                                               |               | 17. Topol : -1                                                                                                                                                       |        | -1,00000   |           |                   |
| 18                                            | 112101121R00  | Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 100 do 300 mm                                                                                                | kus    | -8,00000   | 118,50    | -948,00           |
|                                               |               | 7. Zerav : -1                                                                                                                                                        |        | -1,00000   |           |                   |
|                                               |               | 11. Zeravec : -1                                                                                                                                                     |        | -1,00000   |           |                   |
|                                               |               | 12. Zerav : -1                                                                                                                                                       |        | -1,00000   |           |                   |
|                                               |               | 13. Zerav : -2*1                                                                                                                                                     |        | -2,00000   |           |                   |
|                                               |               | 14. Zerav : -3*1                                                                                                                                                     |        | -3,00000   |           |                   |
| 19                                            | 112101122R00  | Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 300 do 500 mm                                                                                                | kus    | -3,00000   | 233,50    | -700,50           |
|                                               |               | 6. Zerav : -1                                                                                                                                                        |        | -1,00000   |           |                   |
|                                               |               | 9. Douglastka : -1                                                                                                                                                   |        | -1,00000   |           |                   |
|                                               |               | 10. Smrk : -1                                                                                                                                                        |        | -1,00000   |           |                   |
| <b>Díl: 181 Sadové a parkové úpravy</b>       |               |                                                                                                                                                                      |        |            |           | <b>-2 070,00</b>  |
| 20                                            | 18404         | Jabloň                                                                                                                                                               | kus    | -1,00000   | 2 070,00  | -2 070,00         |
|                                               |               | Sod : -3                                                                                                                                                             |        | -3,00000   |           |                   |
|                                               |               | dle PD : 2                                                                                                                                                           |        | 2,00000    |           |                   |
| <b>Díl: 27 Základy</b>                        |               |                                                                                                                                                                      |        |            |           | <b>-18 630,00</b> |
| 21                                            | 275320040RA0  | Základové patky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 20/25 (B 25), výztuž 90 kg/m3, šterkopískový podklad 100 mm                                                | m3     | -3,00000   | 6 210,00  | -18 630,00        |
|                                               |               | Základová patka pro venkovní stožár : -3*(1,0*1,0*1,0)                                                                                                               |        | -3,00000   |           |                   |
| <b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>         |               |                                                                                                                                                                      |        |            |           | <b>-34 638,00</b> |
| 22                                            | 610111001X00  | Opláštění stěn PUR panely tl. 100 mm, včetně lemovacích prvků                                                                                                        | m2     | -30,12000  | 1 150,00  | -34 638,00        |
|                                               |               | 118 : -(2*(1,75+2,0)*3,8-0,8*2,1+3,30)                                                                                                                               |        | -30,12000  |           |                   |
| <b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b> |               |                                                                                                                                                                      |        |            |           | <b>-40 469,65</b> |
| 23                                            | 632451034R00  | Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm                                                                             | m2     | -351,91000 | 115,00    | -40 469,65        |
|                                               |               | Vyrovnání panelů :                                                                                                                                                   |        |            |           |                   |
|                                               |               | P10 : -244,04                                                                                                                                                        |        | -244,04000 |           |                   |
|                                               |               | P11 : -63,92                                                                                                                                                         |        | -63,92000  |           |                   |
|                                               |               | P12 : -20,25                                                                                                                                                         |        | -20,25000  |           |                   |
|                                               |               | P13 : -23,70                                                                                                                                                         |        | -23,70000  |           |                   |
| <b>Díl: 902 Oplocení</b>                      |               |                                                                                                                                                                      |        |            |           | <b>-13 786,00</b> |
| 24                                            | 318110011RT6  | Podhrabové desky osazení s dodávkou podhrabové desky a držáků, deska 2450 x 200 x 50 mm, držák bez zámků Zn ( jednostranný ) na sloupek 60x60 mm a 60x40 mm / 200 mm | soubor | -4,00000   | 1 265,00  | -5 060,00         |
|                                               |               | SoD : -44                                                                                                                                                            |        | -44,00000  |           |                   |

## 10 - ZL8 Položkový rozpočet

|    |                     |                                               |
|----|---------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 140<br>22.VMP_ZL3_1 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |
| O: | VMP                 | Víceméněpráce                                 |
| R: | 10                  | Nerealizované práce                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

Skutečný stav : 40

40,00000

|    |           |                                                          |     |           |       |         |
|----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|---------|
| 25 | 55342380R | objímka průběžná/rohová; materiál ocel; povrch žárový Zn | kus | -18,00000 | 30,00 | -540,00 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|---------|

SoD :

"viz. výkres OPLOCENÍ A BRÁNY:" : -3\*(60-12)

-144,00000

Skutečný stav : 126

126,00000

|    |            |                                                                                                                                        |     |          |        |           |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 26 | 553423853R | sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; pro plot z drátěných panelů; l = 2 300,0 mm; povrch žárový Zn; příslušenství plastová čepička | kus | -6,00000 | 533,00 | -3 198,00 |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|

SoD : -60

-60,00000

Skutečný stav : 54

54,00000

|    |            |                                                                                                                                 |     |          |          |           |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 27 | 553424523R | panel plotový ocel. drát; d 1 = 4,0 mm; d 2 = 4,0 mm; oka 50 x 200 mm; s prolisem; h = 173,0 cm; l = 251,0 cm; povrch žárový Zn | kus | -4,00000 | 1 247,00 | -4 988,00 |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|

SoD : -44

-44,00000

Skutečný stav : 40

40,00000

|                |              |                                                                                    |   |           |        |                  |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------------|
| <b>Díl: 99</b> |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                     |   |           |        | <b>-2 553,58</b> |
| 28             | 998152121R00 | Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m | t | -0,32304  | 194,00 | -62,67           |
| 29             | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m             | t | -43,32012 | 57,50  | -2 490,91        |

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,29,30,3

2,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, :

46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,

66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79, :

80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,

99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109, :

111,112,113,115,116,117,118,119,120,124,125,126,127,12

8,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139, :

140,143,144,145,146,147,148,150,153,154,155,156,157,15

8,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169, :

170,171,174,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,18

9,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201, :

206,208,211,212,213,216,218,219,220,221,222, :

Součet : -351,91\*0,12310

-43,32012

|                 |              |                                                            |    |            |       |                   |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------|----|------------|-------|-------------------|
| <b>Díl: 713</b> |              | <b>Izolace tepelné</b>                                     |    |            |       | <b>-21 951,25</b> |
| 30              | 713191313T01 | Pískové lože pro tepelnou izolaci tl. do 10 mm, fr. 0-2 mm | m2 | -348,64000 | 57,50 | -20 046,80        |

P1 : -9,64

-9,64000

P2 : -10,77

-10,77000

P3 : -22,82

-22,82000

P5 : -37,08

-37,08000

P6 : -78,73

-78,73000

P7 : -139,20

-139,20000

P8 : -50,40

-50,40000



## 10 - ZL8 Položkový rozpočet

|    |                     |                                               |
|----|---------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 140<br>22.VMP_ZL3_1 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |
| O: | VMP                 | Víceméněpráce                                 |
| R: | 10                  | Nerealizované práce                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 31   | 998713102R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | t  | -6,62416 | 287,50    | -1 904,45 |

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

256,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270, :

Součet : -348,64\*0,019

-6,62416

| Díl: 767 |              | Konstrukce zámečnické                                               |     |          |           | -355 783,72 |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| 32       | 05Z000Z22X00 | D+M venkovní vlnkový držák s teleskopickým ramenem, výška 6m, nerez | kus | -3,00000 | 15 093,80 | -45 281,40  |

"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" :

"pol. Z22:" :

Rozpočet : -3

-3,00000

Skutečnost : 0

|    |              |                                                                             |   |          |        |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
| 33 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | -2,40000 | 603,80 | -1 449,12 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388, :

389,391,392, :

Součet : -3\*0,8

-2,40000

|    |              |                                                                    |     |          |           |             |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| 34 | 01Z000Z05X00 | D+M logo ZZS JMK - nápis, výška písma 250 mm, nerez plech, kotvení | kus | -2,00000 | 87 208,10 | -174 416,20 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|

"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" :

"pol. Z5:" :

NÁPIS: ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA  
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE :

Rozpočet : -3

-3,00000

Skutečnost : 1

1,00000

|    |              |                                                                                      |     |          |           |             |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| 35 | 01Z000Z06X00 | D+M logo ZZS - označení, výška 800 mm, plech s imitací zkorodovaného plechu, kotvení | kus | -3,00000 | 43 039,00 | -129 117,00 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|

"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" :

"pol. Z6:" :

Rozpočet : -3

-3,00000

Skutečnost : 0

|    |              |                                                         |   |          |          |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|
| 36 | 767551001X00 | D+M venkovní nerez madlo, kotvení přes tepelnou izolaci | m | -1,50000 | 3 680,00 | -5 520,00 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|

|                 |                          |                  |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| <b>Díl: 776</b> | <b>Podlahy povlakové</b> | <b>-6 375,60</b> |
|-----------------|--------------------------|------------------|

|    |              |                                                                                                                                                                          |   |           |        |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 37 | 776981113R00 | Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm | m | -18,00000 | 354,20 | -6 375,60 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|

"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" :

"pol. Z27:" : -30

-30,00000

Začátek provozního součtu

106+107 - T3a : 2\*0,9

1,80000

102 T2 : 0,9

0,90000

105 I4 : 0,9

0,90000

111, 144 T7 : 2\*1,4

2,80000

112, 113 T3b : 2\*0,9

1,80000

## 10 - ZL8 Položkový rozpočet

|    |                     |                                               |
|----|---------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 140<br>22.VMP_ZL3_1 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |
| O: | VMP                 | Víceméněpráce                                 |
| R: | 10                  | Nerealizované práce                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|-------------------------|----|----------|-----------|--------|
|      |               | 203 T8 : 0,8            |    | 0,80000  |           |        |
|      |               | 225 T15 : 0,8           |    | 0,80000  |           |        |
|      |               | 9,8*1,15                |    | 11,27000 |           |        |
|      |               | Konec provozního součtu |    |          |           |        |
|      |               | 12                      |    | 12,00000 |           |        |

| Díl: 786 |              | Zastiňující technika                                              |    |           |          | -38 244,98 |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
| 38       | 786622211XT2 | D+M žaluzie vnitřní PVC lamely š. 90 mm s antibakteriální úpravou | m2 | -22,17100 | 1 725,00 | -38 244,98 |

Plocha výplní otvorů :

E13 - 227, 222, 223, 214 : -4\*2,5\*0,75

-7,50000

E16 - 206 : -1\*1,875\*1,7

-3,18750

E17 - 206 : -1\*3,755\*1,7

-6,38350

E24 - 206 : -1\*1,0\*1,7

-1,70000

E25 - 206 : -1\*2,0\*1,7

-3,40000

| Díl: 799 |              | Ostatní                                              |     |          |          | -31 412,00 |
|----------|--------------|------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 39       | 03OS00OD2X00 | Plastová nádoba na odpad s víkem na kolečkách, 120 l | kus | -1,00000 | 1 012,00 | -1 012,00  |

"viz. výpis OSTATNÍCH VÝROBKŮ:" :

"pol. Od-1:" : -1

-1,00000

|    |              |                                                                    |     |          |           |            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 40 | 04OS00LAVX00 | D+M lavička - ocelová konstrukce s dřevěným sedákem, délka 1500 mm | kus | -2,00000 | 15 200,00 | -30 400,00 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|

"viz. výpis OSTATNÍCH VÝROBKŮ:" :

"pol. Lav:" : -2

-2,00000

| Díl: M46 |            | Zemní práce při montážích                                                |    |          |          | -14 260,00 |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 41       | 3500000003 | Sloupek pro umístění kamery SPZ, žz, včetně betonového základu a přířuby | ks | -2,00000 | 7 130,00 | -14 260,00 |



## 11 - ZL8 Položkový rozpočet stavby

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                               |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140<br>22.VMP_ZL3_1                                                | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |                                  |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VMP                                                                | Víceméněpráce                                 |                                  |
| Rozpočet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.1                                                               | Zpevněné plochy po zaměření geodetem          |                                  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jihomoravský kraj<br>Žerotínovo náměstí 449/3<br>60200 Brno-Veveří |                                               | IČO: 70888337<br>DIČ: CZ70888337 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MSO servis spol. s r.o.<br>Svatoborská 591/87<br>69701 Kyjov       |                                               | IČO: 49971379<br>DIČ: CZ49971379 |
| Vypracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                               |                                  |
| Rozpis ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                               |                                  |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                               | Ce<br>-3 73                      |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                               |                                  |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                               |                                  |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                               |                                  |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                               |                                  |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                               | <b>-3 73</b>                     |
| Rekapitulace daní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                               |                                  |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 %                                                               |                                               | 0,00                             |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 %                                                               |                                               | -3 739,00                        |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                               | 0,00                             |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                               | <b>-3 739,00</b>                 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> v _____ dne _____<br/> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div> _____<br/> Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div> _____<br/> Za objednatele </div> </div> |                                                                    |                                               |                                  |

Popis stavby: 140 22.VMP\_ZL3\_1 - Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou  
Popis objektu: VMP - Víceméněpráce  
Popis rozpočtu: 11.1 - Zpevněné plochy po zaměření geodetem  
Záměna přídlažby a odpochty nerealizovaných prací po zaměření geodetem.

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem    |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|-----------|
| 593         | Zpevněné plochy                | HSV      |  |  | -8 868,28 |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci | HSV      |  |  | 5 129,28  |
| Cena celkem |                                |          |  |  | -3 739,00 |





| %      |
|--------|
| 237,2  |
| -137,2 |
| 100,0  |

## 11 ZL8 Položkový rozpočet

|    |                     |                                               |
|----|---------------------|-----------------------------------------------|
| S: | 140<br>22.VMP_ZL3_1 | Výjezdová základna ZZS JMK Veselí nad Moravou |
| O: | VMP                 | Víceméněpráce                                 |
| R: | 11.1                | Zpevněné plochy po zaměření geodetem          |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 593</b> |               | <b>Zpevněné plochy</b>                                                                              |     |          |           | <b>-8 868,28</b> |
| 1               | 591241111R00  | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm                 | m2  | -5,20000 | 880,00    | -4 576,00        |
|                 |               | Nové zpevněné plochy pojížděné kolem žlabu, žulová kostka do betonu : -(6*0,40+7*0,40)              |     | -5,20000 |           |                  |
| 2               | 58380120.AR   | kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm                                     | m2  | -5,50000 | 575,00    | -3 162,50        |
| 3               | 596215040R00  | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm                           | m2  | -1,65000 | 264,50    | -436,43          |
|                 |               | Nové zpevněné plochy pojížděné, zámková dlažba 200/200/80 (S1) - rozdíl SoD/skutečnost : -1,65      |     | -1,65000 |           |                  |
| 4               | 59604         | Betonová skladebná dlažba 200/200/80 mm                                                             | m2  | -1,73250 | 400,20    | -693,35          |
|                 |               | Nové zpevněné plochy pojížděné, zámková dlažba 200/200/80 (S1) - rozdíl SoD/skutečnost : -1,65*1,05 |     | -1,73250 |           |                  |
| <b>Díl: 91</b>  |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                               |     |          |           | <b>5 129,28</b>  |
| 5               | 917932121R00  | Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C16/20                                                   | m   | 13,00000 | 198,00    | 2 574,00         |
|                 |               | Nové zpevněné plochy pojížděné kolem žlabu, žulová kostka do betonu : 7+6                           |     | 13,00000 |           |                  |
| 6               | 592162116R    | Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní                                                       | kus | 27,30000 | 93,60     | 2 555,28         |
|                 |               | (13/0,5)*1,05                                                                                       |     | 27,30000 |           |                  |