

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/12811/23

na realizaci stavby

„B1901 Sanace objektu ZŠ Ruská, č.p.2059, Litvínov a stavební úpravy komunikací“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník nebo OZ**)

**I.
Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **YSSEN – spol. s r.o.**
Zastoupený : Zdeňkem Weisnichtem, ředitelem společnosti
Sídlo : Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČO : 44566565
DIČ : CZ44566565
Bankovní spojení : ČSOB a.s.,
Číslo účtu : 210461518/0300
Datová schránka : fvptyi8

(dále jen **zhotovitel**)

II.

Z důvodu nepředvídatelných okolností při stavebních pracích na realizaci stavby se smluvní strany v souladu s ustanovením odst. 7.3.3. Smlouvy o dílo o dílo č. KT/12811/23 na realizaci stavby „**B1901 Sanace objektu ZŠ Ruská, č.p.2059, Litvínov a stavební úpravy komunikací**“ dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění článek V. Cena odst. 5.1 tak, že nově zní:

„Cena díla v rozsahu dle článku 3 této Smlouvy je stanovena pevnou částkou jako cena nejvýše přípustná a činí 3 377 832,04 Kč bez DPH (dále jen „Cena“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. KT/12811/23 ze dne 12.6.2023 zůstávají nezměněny.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: Změnový list č. 1
Změnový list č. 2

Za Objednatel

Za Zhotovitele

V Litvínově dne

11.8.2015

V Litvínově dne

11.8.2015

Město Litvínov
Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

YSSSEN spol. s r.o.
Zdeněk Weisnicht
ředitel společnosti

YSSSEN - spol. s r.o.
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565, DIČ: CZ44566565
www.yssen.cz, info@yssen.cz
tel.: +420 608 555 470

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023

Stavba: Sanace objektu ZŠ Ruská, č.p. 2059, Litvínov a stavební úpravy komunikace - příl. k ZL1

KSO:
Místo: Litvínov

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel:
Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027

Zhotovitel:
YSSSEN - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

IČ: 44566565
DIČ: CZ44566565

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			249 935,17
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižovaná	21,00%	249 935,17	52 486,39
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			302 421,56
	v	CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023
Stavba: Sanace objektu ZŠ Ruská, č.p. 2059, Litvínov a stavební úpravy komunikace - příl. k ZL1
Místo: Litvínov Datum: 11. 7. 2023
Zadavatel: Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov Projektant:
Zhotovitel: YSSEN - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		249 935,17	302 421,56
D1	Dodatek č.1	249 935,17	302 421,56
1	Změnový list č.1	249 935,17	302 421,56
1	Odbourání podkladního betonu	68 367,20	82 724,31
2	Odbourání obetonování kanalizace	23 497,60	28 432,10
3	Výměna zemin a změna rozsahu zemních prací	147 579,67	178 571,40
4	Přípojka sorpční vpustí a sanace dna výkoupu	10 490,70	12 693,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sáníce objektu ZŠ Huska, o.p. 2059, Litvínov a stavební úpravy komunikace - příl. k

71.1

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

1 - Změnový list č.1

Úroveň 3:

1 - Odbourání podkladního betonu

KSO:

Místo: Litvínov

CC-CZ:

Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel:

Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

IČ:

00266027

DIČ:

CZ00266027

Zhotovitel:

YSSSEN - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

IČ:

44566565

DIČ:

CZ44566565

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				68 367,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	68 367,20	21,00%	14 357,11	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		82 724,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Základ objektu ZS KUSKA, s.p. 2009, Litvínov a stavební úpravy komunikace - příl. k 71 1

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: 1 - Změnový list č.1

Úroveň 3:
1 - Odbourání podkladního betonu

Místo: Litvínov

Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel: Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

Projektant:

Zhotovitel: YSSEN - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							68 367,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				68 367,20	
D	1		Zemní práce				47 027,20	
100	K	113107432	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	70,400	668,00	47 027,20	CS ÚRS 2023 01
D	997		Přesun sutě				21 340,00	
63	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	44,000	35,00	1 540,00	dle SOD rozp.č. SO101
67	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	924,000	10,00	9 240,00	dle SOD rozp.č. SO101
	W		44*21 *Přepočtené koeficientem množství		924,000			
68	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	44,000	60,00	2 640,00	dle SOD rozp.č. SO101
69	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	44,000	180,00	7 920,00	dle SOD rozp.č. SO101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace objektu z.š. Huska, o.p. 2039, Litvínov a stavební úpravy komunikace - příl. k
71.1

Objekt:
D1 - Dodatek č.1

Soupis:
1 - Změnový list č.1

Úroveň 3:
2 - Odbourání obetonování kanalizace

KSO:
Místo: Litvínov

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel:
Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

IČ:
DIČ: CZ00266027

Zhotovitel:
YSSSEN - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

IČ:
DIČ: CZ44566565

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				23 497,60
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		23 497,60	21,00%	4 934,50
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		28 432,10

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace objektu ZS Huska, o.p. 2009, Litvínov a stavební úpravy komunikace - příl. k 71.1

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: 1 - Změnový list č.1

Úroveň 3: 2 - Odbourání obetonování kanalizace

Místo: Litvínov

Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel: Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

Projektant:

Zhotovitel: YSSEN - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 497,60	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 552,00	
D	1		Zemní práce				13 552,00	
100	K	139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	2,800	4 840,00	13 552,00	CS ÚRS 2023 01
	W		17,5*0,4*0,4		2,800			
D	S		Přesuny sutí				9 945,60	
52	K	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	6,720	500,00	3 360,00	dle SOD rozp.č.1085a
46	K	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	20,160	10,00	201,60	dle SOD rozp.č.1085a
	W		6,72*3 *Přepočtené koeficientem množství		20,160			
47	K	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky	t	6,720	400,00	2 688,00	dle SOD rozp.č.1085a
48	K	979999999R00	Poplatek za skládku	t	6,720	550,00	3 696,00	dle SOD rozp.č.1085a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sítě objektu ZŠ Huska, c.p. 2059, Litvínov a stavební úpravy komunikace - příl. k
71.1

Objekt:
D1 - Dodatek č.1

Soupis:
1 - Změnový list č.1

Úroveň 3:
3 - Výměna zemin a změna rozsahu zemních prací

KSO:
Místo: Litvínov

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel:
Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027

Zhotovitel:
YSSSEN - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

IČ: 44566565
DIČ: CZ44566565

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			147 579,67
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	147 579,67	21,00%	30 991,73
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		178 571,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace objektu ZS Ruská, s.p. 2099, Litvínov a stavební úprava komunikace - příl. k 71.1

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: 1 - Změnový list č.1

Úroveň 3: 3 - Výměna zemin a změna rozsahu zemních prací

Místo: Litvínov Datum: 11. 7. 2023
Zadavatel: Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov Projektant:
Zhotovitel: YSSEN - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

147 579,67

D 13		Hloubené výkopávky		18 951,00				
6	K	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	37,078	500,00	18 539,00	dle SOD rozp.č.1085a
	W		1,5*2,8*17+1,1*12,5*1 " skutečnost kanalizace		85,150			
	W		12,5*1*1,2"Uliční vpust' + připojení na kanalizaci		15,000			
	W		-63,072 " v rozpočtu		-63,072			
	W		Součet		37,078			
8	K	132301219R00	Přípl.za lepvost,hloubení rýh 200cm,hor.4.STROJNĚ	m3	8,240	50,00	412,00	dle SOD rozp.č.1085a
	W		37,078/4,5		8,240			

D 16		Přemístění výkopku		56 642,53				
14	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	10,000	119,00	1 190,00	dle SOD rozp.č.1085a
	W		-18,75" v rozpočtu		-18,750			
	W		1,1*12,5*1 " skutečnost		13,750			
	W		12,5*1*1,2 "Uliční vpust' + připojení na kanalizaci		15,000			
	W		Součet		10,000			
15	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	17,520	191,00	3 346,32	dle SOD rozp.č.1085a
	W		-51,33" v rozpočtu		-51,330			
	W		1,5*2,7*17" skutečnost		68,850			
	W		Součet		17,520			
23	K	162301102R00.2	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m na skládku	m3	73,920	95,50	7 059,36	dle SOD rozp.č.1085a
	W		1,5*2,8*17+1,1*12,5*1 " skutečnost kanalizace		85,150			
	W		12,5*1*1,2"Uliční vpust' + připojení na kanizaci		15,000			
	W		-26,23" v rozpočtu		-26,230			
	W		Součet		73,920			
24	K	162701109R00.2	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - na skládku	m3	1 404,480	19,10	26 825,57	dle SOD rozp.č.1085a
	W		1,5*2,8*17*19+1,1*12,5*1*19" skutečnost kanalizace		1 617,850			
	W		12,5*1*1,2"19"Uliční vpust' + připojení na kanalizaci		285,000			
	W		-498,37"v rozpočtu		-498,370			
	W		Součet		1 404,480			
22	K	167101101R00.2	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3- odvoz na skládku	m3	73,920	246,50	18 221,28	dle SOD rozp.č.1085a
	W		-26,23 "v Rozpočtu		-26,230			
	W		1,5*2,8*17+1,1*12,5*1 " skutečnost kanizace		85,150			
	W		12,5*1*1,2"Uliční vpust' + připojení na kanizaci		15,000			
	W		Součet		73,920			

D 17		Konstrukce ze zemin		71 986,14				
28	K	171201201R00.1	Uložení sypaniny na skládku	m3	73,920	19,30	1 426,66	dle SOD rozp.č.1085a
	W		-26,23 "v Rozpočtu		-26,230			
	W		1,5*2,8*17+1,1*12,5*1 " skutečnost kanalizace		85,150			
	W		12,5*1*1,2"Uliční vpust' + připojení na kanalizaci		15,000			
	W		Součet		73,920			
26	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	80,928	250,00	20 232,00	dle SOD rozp.č.1085a
	W		(43,85+37,078)		80,928			
110	M	58981108	recyklát směsný frakce 0/32	t	145,670	244,00	35 543,48	CS ÚRS 2023 01
	W		(43,85+37,078)*1,8		145,670			
29	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	73,920	200,00	14 784,00	dle SOD rozp.č.1085a
	W		-26,23 "v Rozpočtu		-26,230			
	W		1,5*2,8*17+1,1*12,5*1 " skutečnost kanalizace		85,150			
	W		12,5*1*1,2"Uliční vpust' + připojení na kanalizaci		15,000			
	W		Součet		73,920			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Sanace objektu ZS Huska, s.p. 2039, Litvínov a stavební úpravy komunikace - příl. k**

71.1

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

1 - Změnový list č.1

Úroveň 3:

4 - Připojka sorpční vpustí a sanace dna výkoupu

KSO:

Místo: Litvínov

CC-CZ:

Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel:

Město Litvínov, nám. Miru 11, 436 01 Litvínov

IČ:

00266027

DIČ:

CZ00266027

Zhotovitel:

YSSSEN - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

IČ:

44566565

DIČ:

CZ44566565

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				10 490,70
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		10 490,70	21,00%	2 203,05
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		12 693,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace objektu ZS Ruska, s.p. 2039, Litvínov a stavební úpravy komunikace - příl. A
71.1

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: 1 - Změnový list č.1

Úroveň 3:
4 - Přípojka sorpční vpusti a sanace dna výkopu

Místo: Litvínov

Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel: Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

Projektant:

Zhotovitel: YSSEN - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 490,70

D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 490,70	
D	17		Konstrukce ze zemin				900,00	
25	K	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	1,125	800,00	900,00	dle SOD rozp.č. 1085a
	WV		0,3*0,3*12,5		1,125			
D	2		Zakládání				423,95	
114	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	12,000	22,30	267,60	CS ÚRS 2023 01
115	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	14,214	11,00	156,35	CS ÚRS 2023 01
	WV		12*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		14,214			
D	4		Vodorovné konstrukce				5 418,00	
113	K	457532113	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce 63 až 125 mm	m3	4,200	1 290,00	5 418,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		1*0,35*12 " pod dešť. kanalizací		4,200			
D	8		Trubní vedení				3 748,75	
111	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněně gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125	m	12,500	93,90	1 173,75	CS ÚRS 2023 01
112	M	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4	m	12,875	200,00	2 575,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		12,5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		12,875			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023
Stavba: Sanace objektu ZŠ Ruská, č.p. 2059, Litvínov a stavební úpravy komunikace - příl. k ZL2

KSO:
Místo: Litvínov

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel:
Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027

Zhotovitel:
YSSEN - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

IČ: 44566565
DIČ: CZ44566565

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -229 014,75

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-229 014,75	-48 093,10
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -277 107,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023
Stavba: Sanace objektu ZŠ Ruská, č.p. 2059, Litvínov a stavební úpravy komunikace -
příl. k ZL2
Místo: Litvínov Datum: 11. 7. 2023
Zadavatel: Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov Projektant:
Zhotovitel: YSSEN - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-229 014,75	-277 107,85
D1	Dodatek č.1	-229 014,75	-277 107,85
2	Změnový list č.2	-229 014,75	-277 107,85
1	Odpočet nevybourané dlažby	-191 474,74	-231 684,44
2	Odpočet odvozů výkopku na mezideponii	-37 540,01	-45 423,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ⁷¹² Sítě a sítě objektu ZŠ Huska, c.p. 2059, Litvínov a stavební úpravy komunikace - příl. k

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: 2 - Změnový list č.2

Úroveň 3:
1 - Odpočet nevybourané dlažby

KSO:
Místo: Litvínov

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel:
Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027

Zhotovitel:
YSSSEN - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

IČ: 44566565
DIČ: CZ44566565

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-191 474,74
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-191 474,74	21,00%	-40 209,70	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		-231 684,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace objektu ZS Huska, s.p. 2059, Litvínov a stavební opravy komunikace - příl. k 71 2

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: 2 - Změnový list č.2

Úroveň 3:
1 - Odpočet nevybourané dlažby

Místo: Litvínov

Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel: Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

Projektant:

Zhotovitel: YSSEN - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-191 474,74	
D	11	Přípravné a přidružené práce					-15 881,00	
3	K	113106035RAC	Odstranění dlažby z kostek vč.podkladu, pl.do 50m2, odstranění šterkodrtě tl. 40 cm	m2	-69,410	100,00	-6 941,00	dle SOD rozp.č. 1086a
3	K	114203101R00	Rozebrání dlažeb ze žuly	m3	-29,800	300,00	-8 940,00	dle SOD rozp.č. 1085a
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-38 225,92	
D	997	Přesun sutě					-38 225,92	
70	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-238,912	160,00	-38 225,92	dle SOD rozp.č.SO 101
	vv	-261,44+70,4*0,32			-238,912			
D	S	Přesuny sutí					-137 367,82	
31	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-90,025	180,00	-16 204,50	dle SOD rozp.č. 1086a
32	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-1 710,475	12,00	-20 525,70	dle SOD rozp.č. 1086a
	vv	-90,025*19			-1 710,475			
33	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-90,025	150,00	-13 503,75	dle SOD rozp.č. 1086a
45	K	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	-25,419	500,00	-12 709,50	dle SOD rozp.č. 1085a
	vv	-25,592+0,173			-25,419			
46	K	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	-76,257	10,00	-762,57	dle SOD rozp.č.1085a
	vv	-(25,592-0,173)*3			-76,257			
34	K	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	-90,025	100,00	-9 002,50	dle SOD rozp.č. 1086a
47	K	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky	t	-25,419	400,00	-10 167,60	dle SOD rozp.č. 1085a
48	K	979999999R00	Poplatek za skládku	t	-25,419	550,00	-13 980,45	dle SOD rozp.č. 1085a
35	K	979999999R00.1	Poplatek za skládku	t	-90,025	450,00	-40 511,25	dle SOD rozp.č. 1086a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Sítěnice objektu ZŠ Huska, č.p. 2059, Litvínov a stavební úpravy komunikace - příl. k 712**

Objekt: **D1 - Dodatek č.1**

Soupis: **2 - Změnový list č.2**

Úroveň 3: **2 - Odpočet odvozů výkopku na mezideponii**

KSO: **Litvínov**

CC-CZ: **11. 7. 2023**

Zadavatel: **Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov**

IČ: **00266027**
DIČ: **CZ00266027**

Zhotovitel: **YSSEN - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov**

IČ: **44566565**
DIČ: **CZ44566565**

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-37 540,01
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-37 540,01	21,00%	-7 883,40	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-45 423,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpracování objektu ZS Huska, s.p. 2022, Litvínov a stavební úpravy komunikace - příl. k 712

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: 2 - Změnový list č.2

Úroveň 3:
2 - Odpočet odvozů výkopku na mezideponii

Místo: Litvínov

Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel: Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

Projektant:

Zhotovitel: YSSEN - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov



Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-37 540,01	
D 16 Přemístění výkopku							-36 693,70	
17	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m na mezideponii	m3	-43,850	95,50	-4 187,68	dle SOD rozp.č. 1085a
20	K	162301102R00.1	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m z mezideponie	m3	-43,850	95,50	-4 187,68	dle SOD rozp.č. 1085a
18	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - na mezideponii	m3	-175,400	19,10	-3 350,14	dle SOD rozp.č. 1085a
21	K	162701109R00.1	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - z mezideponie	m3	-175,400	19,10	-3 350,14	dle SOD rozp.č. 1085a
16	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3-odvoz na mezideponii	m3	-43,850	246,50	-10 809,03	dle SOD rozp.č. 1085a
19	K	167101101R00.1	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3-dovoz z mezideponie	m3	-43,850	246,50	-10 809,03	dle SOD rozp.č. 1085a
D 17 Konstrukce ze zemin							-846,31	
27	K	171201201R00	Uložení sypaniny na mezideponii	m3	-43,850	19,30	-846,31	dle SOD rozp.č. 1085a

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: KT/12811/23

Smlouva o dílo na realizaci stavby

B1901 Sanace objektu ZŠ Ruská, č.p.2059, Litvínov a stavební úpravy komunikací

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:			referent OIRR	
Schválil:	4.9.2023		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	30. 08. 2023		ekonom OIRR	
Zpracovatel VZ:			referent OIRR	
Právní oddělení:	-----	FFK Legal, advokátní kancelář, s.r.o.	právní zástupce MěÚ	
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:	R/5973/21	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: ---	Do: ---		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	1. místostarosta města	