

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT\_1  
Stavba: Vojtěšská 856 - statické zajištění krovu - ocelová konstrukce

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 17.08.2023  
Zadavatel: IČ: DIČ:  
Zhotovitel: STRABAG Rail a.s. IČ: DIČ:  
Projektant: IČ: DIČ:  
Zpracovatel: IČ: DIČ:  
Poznámka:

Cena bez DPH 1 022 008,64

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 022 008,64	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 022 008,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT\_1

**Stavba:** Vojtěšská 856 - statické zajištění krovu - ocelová konstrukce

Místo: Datum: 17.08.2023

Zadavatel: STRABAG Rail a.s. Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03	Vojtěšská 856 - stat...	0,00	0,00
04	zednické práce	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vojtěšská 856 - statické zajištění krovu - ocelová konstrukce

Objekt:

**03 - Vojtěšská 856 - stat...**

KSO:

Místo:

17.08.2023

Zadavatel:

Zhotovitel: **STRABAG Rail a.s.**

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vojtěšská 856 - statické zajištění krovu - ocelová konstrukce

Objekt:

**03 - Vojtěšská 856 - stat...**

Místo:

17.08.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

**STRABAG Rail a.s.**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
762 - Konstrukce tesařské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>0,00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vojtěšská 856 - statické zajištění krovu - ocelová konstrukce

Objekt:

03 - Vojtěšská 856 - stat...

Místo:

17.08.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>			<b>0,00</b>
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
1	K	977171232	Vrty do profilové oceli na staveništi (nosníky, úhelníky, plochá ocel) průměru přes 10 do 20 mm tloušťky přes 5 do 10 mm	kus	256,000	0,00
	VV		222+22+12		256,000	
	VV		Součet		256,000	
D	998		Přesun hmot			0,00
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	3,956	0,00
	VV		3,956 " přesun jeřábem do podkroví		3,956	
	VV		Součet		3,956	
3	K	998011014	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	3,956	0,00
4	K	Rdoprava	jeřáb - hodinová sazba - předpoklad	hod	6,000	0,00
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>			<b>0,00</b>
D	762		Konstrukce tesařské			0,00
5	K	762085112.1	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	222,000	0,00
	VV		72		72,000	
	VV		90		90,000	
	VV		60		60,000	
	VV		Součet		222,000	
6	K	762085113.1	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 300 do 450 mm	kus	22,000	0,00
	VV		22		22,000	
	VV		Součet		22,000	
7	K	762085114	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 450 do 1000 mm	kus	12,000	0,00
	VV		12		12,000	
	VV		Součet		12,000	
8	M	31197004	tyč závitová Pz 4.6 M12	m	23,328	0,00
	VV		72*0,3*1,08		23,328	
	VV		Součet		23,328	
9	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	29,160	0,00
	VV		90*0,3*1,08		29,160	
	VV		Součet		29,160	
10	M	31197008	tyč závitová Pz 4.6 M20	m	34,474	0,00
	VV		60*0,3		18,000	
	VV		12*0,5		6,000	
	VV		22*0,36		7,920	
	VV		Mezisoučet		31,920	
	VV		"ztrátne" 31,92*0,08		2,554	
	VV		Mezisoučet		2,554	
	VV		Součet		34,474	
11	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,124	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
D	767		Konstrukce zámečnické			0,00
12	K	762085112	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	132,000	0,00
	VV		8+8 "dílec D1 - 2ks"		16,000	
	VV		4+4 "dílec D2 - 1ks"		8,000	
	VV		4+1 "dílec D3 - 1ks"		5,000	
	VV		4+2 "dílec D4 - 1ks"		6,000	
	VV		8+1 "dílec D5 - 1ks"		9,000	
	VV		8 "dílec D6 - 2ks"		8,000	
	VV		12+9 "dílec D7 - 3ks"		21,000	
	VV		4 "dílec D8 - 1ks"		4,000	
	VV		2 "dílec D9 - 1ks"		2,000	
	VV		4+5 "dílec D10 - 1ks"		9,000	
	VV		4+3 "dílec D11 - 1ks"		7,000	
	VV		8+2 "dílec D12 - 2ks"		10,000	
	VV		1 "dílec D13 - 1ks"		1,000	
	VV		4+2 "dílec D14 - 1ks"		6,000	
	VV		4+2 "dílec D15 - 1ks"		6,000	
	VV		4+3 "dílec D16 - 1ks"		7,000	
	VV		2 "dílec D17 - 1ks"		2,000	
	VV		5 "dílec D18 - 1ks"		5,000	
	VV		Součet		132,000	
13	K	762085113	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 300 do 450 mm	kus	13,000	0,00
	VV		13 "dílec D18 - 1ks"		13,000	
	VV		Součet		13,000	
14	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	37,000	0,00
	VV		37,00 "dílec D13 - 1ks"		37,000	
	VV		Součet		37,000	
15	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	768,700	0,00
	VV		192,00 "dílec D6 - 2ks"		192,000	
	VV		288,00 "dílec D7 - 3ks"		288,000	
	VV		94,90 "dílec D8 - 1ks"		94,900	
	VV		193,80 "dílec D12 - 2ks"		193,800	
	VV		Součet		768,700	
16	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	2 391,400	0,00
	VV		384,00 "dílec D1 - 2ks"		384,000	
	VV		221,30 "dílec D2 - 1ks"		221,300	
	VV		134,50 "dílec D3 - 1ks"		134,500	
	VV		134,50 "dílec D4 - 1ks"		134,500	
	VV		190,50 "dílec D5 - 1ks"		190,500	
	VV		133,30 "dílec D9 - 1ks"		133,300	
	VV		189,00 "dílec D10 - 1ks"		189,000	
	VV		132,00 "dílec D11 - 1ks"		132,000	
	VV		134,50 "dílec D14 - 1ks"		134,500	
	VV		169,80 "dílec D15 - 1ks"		169,800	
	VV		202,40 "dílec D16 - 1ks"		202,400	
	VV		145,20 "dílec D17 - 1ks"		145,200	
	VV		220,4 "dílec D18 - 1ks"		220,400	
	VV		Součet		2 391,400	
17	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	434,900	0,00
	VV		434,90 "dílec D19 - 1ks"		434,900	
	VV		Součet		434,900	
18	K	985622111	Spínání objektů táhly drážka pro táhlo včetně vysekání, vyčištění a vyplnění v podlaže	m	16,420	0,00
	VV		9,82*1+6,60*1 "dílec D20"		16,420	
	VV		Součet		16,420	
19	K	985622222	Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla z betonářské oceli spojované napínacími maticemi, průměru přes 20 do 28 mm	m	16,420	0,00
	VV		9,82*1+6,60*1 "dílec D20"		16,420	
	VV		Součet		16,420	
20	K	985622411	Spínání objektů táhly kotevní oblast včetně jejího vysekání, vyčištění a zapravení po vložení táhla s kotevní deskou rozměru do 300x300x25 mm	kus	4,000	0,00
	VV		2+2 "dílec D20"		4,000	
	VV		Součet		4,000	
21	M	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	1,184	0,00
	VV		"dílec 1" 24*16/1000		0,384	
	VV		"dílec 6" 12*16/1000		0,192	
	VV		"dílec 7" 18*16/1000		0,288	
	VV		"dílec 12" (12*16+1,8)/1000		0,194	
	VV		"dílec 13" (2,2*16+2,5)/1000		0,038	
	VV		Mezisoučet		1,096	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
	VV		"ztratné" 1,096*0,08		0,088	
	VV		Mezisoučet		0,088	
	VV		Součet		1,184	
22	M	13010824	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180	t	2,067	0,00
	VV		"dílec 2" (10*22+1,3)/1000		0,221	
	VV		"dílec 3" (6*22+2,5)/1000		0,135	
	VV		"dílec 4" (6*22+2,5)/1000		0,135	
	VV		"dílec 5" (8,6*22+1,3)/1000		0,191	
	VV		"dílec 8" (4,2*22+2,5)/1000		0,095	
	VV		"dílec 9" (6*22+1,3)/1000		0,133	
	VV		"dílec 11" 6*22/1000		0,132	
	VV		"dílec 14" (6*22+2,5)/1000		0,135	
	VV		"dílec 15" (7,66*22+1,3)/1000		0,170	
	VV		"dílec 16" (9,14*22+1,3)/1000		0,202	
	VV		"dílec 17" (6,54*22+1,3)/1000		0,145	
	VV		"dílec 18" (9,96*22+1,3)/1000		0,220	
	VV		Mezisoučet		1,914	
	VV		"ztratné" 1,914*0,08		0,153	
	VV		Mezisoučet		0,153	
	VV		Součet		2,067	
23	M	13010822	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160	t	0,204	0,00
	VV		"dílec 10" 10*18,9/1000		0,189	
	VV		Mezisoučet		0,189	
	VV		"ztratné" 0,189*0,08		0,015	
	VV		Mezisoučet		0,015	
	VV		Součet		0,204	
24	M	13010830	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 240	t	0,470	0,00
25	M	13010532	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 150x100x10mm	t	0,030	0,00
	VV		"dílec 20" (13,9+13,9)/1000		0,028	
	VV		Mezisoučet		0,028	
	VV		"ztratné" 0,028*0,08		0,002	
	VV		Součet		0,030	
26	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,955	0,00
	VV		3,955 " vodorovný přesun po půdě		3,955	
	VV		Součet		3,955	
27	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,955	0,00
<b>D 783 Dokončovací práce - nátěry</b>						<b>0,00</b>
28	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	102,045	0,00
	VV		(6,00*4+3,00*14+1,10*2)*0,487 "U 140"		33,213	
	VV		(5,00*2+3,00*10+4,30*2+2,10*2+3,83*2)*0,603 "U180"		36,457	
	VV		(4,57*2+3,27*2+4,98*2)*0,603 "U 180"		15,461	
	VV		5,00*2*0,545 "U 160"		5,450	
	VV		6,55*2*0,776 "U 240"		10,166	
	VV		0,18*0,09*2 *15 "PL 10x90*180"		0,486	
	VV		0,14*0,08*2*4 "PL 10x80*140"		0,090	
	VV		0,400*4*0,451 "PL 140x90x10"		0,722	
	VV		Součet		102,045	
<b>D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení</b>						<b>0,00</b>
29	K	789325211	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 80 µm	m2	204,090	0,00
	VV		"2x základní epoxidový nátěr			
	VV		102,045*2		204,090	
	VV		Mezisoučet		204,090	
	VV		Součet		204,090	
<b>D HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>						<b>0,00</b>
30	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	16,000	0,00
	VV		4*2*2		16,000	
	VV		Součet		16,000	
31	K	HZS4141	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení vazač břemen	hod	4,000	0,00
	VV		2*2		4,000	
	VV		Součet		4,000	
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>0,00</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
	D	VRN7	Provozní vlivy			0,00
32	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	0,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vojtěšská 856 - statické zajištění krovu - ocelová konstrukce

Objekt:

**04 - zednické práce**

KSO:

Místo:

17.08.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

**STRABAG Rail a.s.**

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vojtěšská 856 - statické zajištění krovu - ocelová konstrukce

Objekt:

**04 - zednické práce**

Místo:

17.08.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

**STRABAG Rail a.s.**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
762 - Konstrukce tesařské	0,00
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>0,00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vojtěšská 856 - statické zajištění krovu - ocelová konstrukce

Objekt:

**04 - zednické práce**

Místo:

17.08.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

**STRABAG Rail a.s.**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce			0,00
17	K	310236261	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	55,000	0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00
18	K	611315201	Vápenná hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech	kus	55,000	0,00
26	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,000	0,00
25	K	635221111	Násyp pod podlahy ze škváry netříděné	m3	2,000	0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
1	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	25,000	0,00
3	K	949111211	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,2 m za každý den použití	sada	750,000	0,00
VV			25*30		750,000	
VV			Součet		750,000	
2	K	949111811	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	25,000	0,00
23	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2	m2	20,000	0,00
24	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	20,000	0,00
16	K	971033361	Výbourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	55,000	0,00
D	997		Přesun sutě			0,00
7	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	34,625	0,00
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	34,625	0,00
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	81,750	0,00
VV			5,45*15		81,750	
VV			Součet		81,750	
10	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	10,350	0,00
D	998		Přesun hmot			0,00
11	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	12,918	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00
D	762		Konstrukce tesařské			0,00
19	K	762381011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba do 9 m	kus	5,000	0,00
VV			"podepření ocel profilů před spojení do krovu komplet " 5		5,000	
VV			Součet		5,000	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby			0,00
22	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	40,000	0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D	VRN7		Provozní vlivy			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
27	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3951288

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** dd2efc7d-c4cd-47a2-a338-6f52647cfd0

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.09.2023 13:05:02



d02faef4-aaea-4bdb-92a3-2649dd1d69a4