

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 1 Dodatku smlouvy č. 1 – Položkový rozpočet – vícepráce

**Oprava fasády b.č. 19**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**27 603,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 603,91	21,00%	5 796,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**33 400,73**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 1 Dodatku smlouvy č. 1 – Položkový rozpočet – vícepráce

## Oprava fasády b.č. 19

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

#### D HSV Práce a dodávky HSV

##### D 1 Zemní práce

1	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3			
---	---	-----------	---	----	--	--	--

W (4,6+4,6+12)\*0,4\*0,25  
W ((4,6+4,6+12)\*0,4)\*0,35  
W Součet

2	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

W (12+4,6)\*1

##### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	637121114	Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním	m2			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

W (0,4+4,1+5+8,7)\*0,4

##### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry	m			
---	---	-----------	--	---	--	--	--

W 3,7+0,4+0,4  
W 8,7+0,4+0,4  
W 5+0,4+0,4  
W Součet

5	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m			
---	---	----------	--	---	--	--	--

W 19,8\*1,1 \*Přepočtené koeficientem množství

##### D 998 Přesun hmot

6	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t			
---	---	-----------	---	---	--	--	--

#### D PSV Práce a dodávky PSV

##### D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

W (4,6+4,6+12)\*0,45

8	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2			
---	---	----------	--	----	--	--	--

W 9,54\*1,221 \*Přepočtené koeficientem množství