

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/230/2023  
Stavba: Linka Střední les

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 31.8.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                  |            |             |            |
|------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH     |            |             | 407 238,64 |
| DPH základní     | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
| snížená          | 21,00%     | 407 238,64  | 85 520,20  |
|                  | 15,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK |            |             | 492 758,84 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/230/2023

Stavba: Linka Střední les

Místo:

Datum:

31.8.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                | Popis             | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                   | 407 238,64         | 492 758,84       |
| 945/230/2023       | Linka Střední les | 407 238,64         | 492 758,84       |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Linka Střední les

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31.8.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Gena bez DPH

407 238,64

DPH základní  
snížená

Základ daně

407 238,64

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

85 520,12

0,00

Gena s DPH

v CZK

492 758,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Linka Střední les

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel:

Datum: 31.8.2023  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací  | 407 238,64 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 407 238,64 |
| 1 - Zemní práce           | 375 656,24 |
| 2 - Zakládání             | 11 582,40  |
| 998 - Přesun hmot         | 20 000,00  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Linka Střední les

Místo:

Datum: 31.8.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

407 238,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

407 238,64

D 1

Zemní práce

375 656,24

|   |   |           |                                              |     |        |        |           |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|----------------|
| 2 | K | 112251102 | Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm | kus | 16,000 | 720,00 | 11 520,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|----------------|

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm

VV

16

16,000

|   |   |           |                                              |     |       |          |           |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|----------------|
| 3 | K | 112251104 | Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm | kus | 7,000 | 1 820,00 | 12 740,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|----------------|

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm

|   |   |           |                                                                                                                 |    |           |        |            |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|----------------|
| 1 | K | 122252204 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1500 m3 strojně | m3 | 1 279,200 | 145,00 | 185 484,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|----------------|

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

VV

1086\*1,6\*0,8

1 279,200

|   |   |           |                                                                                                     |    |           |       |           |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------------|
| 4 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1 279,200 | 46,20 | 59 099,04 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------------|

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

|   |   |           |                                               |    |           |       |            |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|----------------|
| 5 | K | 171251101 | Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně | m3 | 1 279,200 | 83,50 | 106 813,20 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|----------------|

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti

D 2

Zakládání

11 582,40

|   |   |           |                                                                                       |    |       |          |           |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|----------------|
| 7 | K | 211521111 | Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm | m3 | 9,120 | 1 270,00 | 11 582,40 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|----------------|

PP Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhuťnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm

P Poznámka k položce:

výplň odvodňovacích pár avysípaní brodu

W

brod

W

4\*4\*0,3

4,800

W

odvodňovací pero

W

3\*8\*0,4\*0,6

4,320

W

Součet

9,120

D 998

Přesun hmot

20 000,00

|   |   |            |                                                                                            |      |       |           |           |  |
|---|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-----------|--|
| 6 | K | 998225111R | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | soub | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|---|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-----------|--|

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

P Poznámka k položce:

Dovoz mechanizace na stavbu

## **Technická dokumentace**

### **Oprava Linka Střední Les**

**Investor:** Lesy České republiky, s. p., OŘ západní Čechy, Krušnohorská 1010/7, 360 10 Karlovy Vary  
IČO: 421 964 51

#### **Současný stav linky:**

Porost ve svažitém terénu je bez možnosti přístupu. Nyní je potřeba v této lokalitě realizovat úmyslnou těžbu 2800 m<sup>3</sup>.


#### **Cíl opravy:**

Zpřístupnění porostů a možnost vývozu dřeva na odvozní místo.

#### **Technické řešení:**

Je navrženo provedení přibližovací linky dl. 1066 m, š. 3,5 m s postupným klesáním. Nový úsek bude proveden zářezem ve svahu 1,2 m<sup>3</sup>/1bm, a to pouze v zemní úpravě. V navržené trase je 23 ks pařezů, které budou po vytržení ponechány podél úpravy.

V Karlových Varech dne 5.9.2023

  
Technik stavebních investic