

příloha č. 1

Položkový rozpočet

Cenová nabídka:

Hydrodynamická zkouška na stávajícím vrtu v oboře Klentnice

Druh prací	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Počet jednotek	Celkem (Kč)
2hodinová čerpací zkouška, 1hodinová zkouška stoupací	zkouška	4 000,-	1	4 000,-
Doprava na lokalitu	km	9	120	1 080,-
Vyhodnocení čerpací zkoušky	soubor	2 500	1	2 500,-
CELKEM				7 580,-

Vybudování hydrogeologického vrtu v oboře Klentnice

Druh prací	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Počet jednotek	Celkem (Kč)
Vyhloubení a vystrojení vrtu hlubokého 30 m vystrojeného PVC zárubnicí o průměru 160 mm	m	2750,-	30	82 500,-
Doprava vrtné soupravy	km	52,-	200	10 400,-
6hodinová čerpací zkouška, 3hodinová zkouška stoupací	zkouška	8 500,-	1	8 500,-
Doprava na lokalitu	km	9	120	1 080,-
Sled, řízení, dokumentace a vyhodnocení prací formou vypracováním závěrečné zprávy,	soubor	15 000,-	1	15 000,-
Zajištění povolení k realizaci průzkumného vrtu a k nakládání s vodami	soubor	5 500,-	1	5 500,-
CELKEM				122 980,-

Vybudování hydrogeologického vrtu v oboře Bulhary

Druh prací	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Počet jednotek	Celkem (Kč)
Vyhlobení a vystrojení vrtu hlubokého 50 m vystrojeného PVC zárubnicí o průměru 160 mm	m	2750,-	50	137 500,-
Doprava vrtné soupravy	km	52,-	200	10 400,-
12hodinová čerpací zkouška, 6hodinová zkouška stoupací	zkouška	12 500,-	1	12 500,-
Doprava na lokalitu	km	9	120	1 080,-
Sled, řízení, dokumentace a vyhodnocení prací formou vypracováním závěrečné zprávy,	soubor	15 000,-	1	15 000,-
Zajištění povolení k realizaci průzkumného vrtu a k nakládání s vodami	soubor	5 500,-	1	5 500,-
CELKEM				181 980,-

Vypracov

Schválil: