

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Patnáctá-jih

KSO:

Místo: revír R03 Mrákotín

CC-CZ:

Datum: 28.8.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				93 036,94
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	93 036,94	21,00%		19 537,76
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH	v	CZK		112 574,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

30.8.2023

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Patnáctá-jih

Místo: revír R03 Mrákotín

Datum: 28.8.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

93 036,94

1 - Zemní práce

25 750,04

HSV - Práce a dodávky HSV

67 286,90

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

27 898,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 372,00

998 - Přesun hmot

1 016,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Patnáctá-jih

Místo: revír R03 Mrákotín

Datum: 28.8.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

93 036,94

D	1		Zemní práce				25 750,04
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	458,050	29,00	13 283,45
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
	WV		(217+23,5)*1,1+15*1,5+45*3+30*1,2		458,050		
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,975	238,00	1 898,05
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	WV		5*4,5*0,15+15*1,2*0,1+20*1,4*0,1		7,975		
3	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,310	1 190,00	2 748,90
	PP		Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrých				
	WV		5,5*0,6*0,7		2,310		
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	10,285	80,00	822,80
	PP		Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	WV		7,975+2,31		10,285		
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	0,959	219,00	210,02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	WV		0,6*0,5*5,5-0,2*0,2*3,14*5,5		0,959		
6	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	1,918	476,00	912,97
	PP		šterkodrt' frakce 0/63				
	WV		0,959*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,918		
7	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	217,550	27,00	5 873,85
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
	WV		458,050-217-23,5		217,550		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				67 286,90
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
D	5		Komunikace pozemní				27 898,80
8	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	217,000	117,00	25 389,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
	WV		25*1,2+20*1,4+15*3+28*3+20*1,5		217,000		
9	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	2,350	1 068,00	2 509,80
	PP		Vyspravení výtlučků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 372,00
10	K	919541012R	Zřízení propustků z trub ocelových do DN 400, bez bet podkl a obetonování	m	6,000	595,00	3 570,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
	PP		Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub ocelových do DN 400				
11	M	14033234R	trubka ocelová podélně svařovaná tl 8mm D 426mm	m	6,000	3 780,00	22 680,00
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 1375.1 D 426mm				
12	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	15,000	52,00	780,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m				
13	K	938902431	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 50 do 75% DN	m	5,000	396,00	1 980,00
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku do 500 mm				
14	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	20,000	22,00	440,00
	PP		Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici ručně (motykami)				
	VV		4*5		20,000		
15	K	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	6,000	1 487,00	8 922,00
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm				
	D	998	Přesun hmot				1 016,10
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	13,548	75,00	1 016,10
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	VV		3,478+6,82+3,25		13,548		