

## DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/0574/2023, číslo smlouvy zhotovitele 202321130004, uzavřené dne 30. 3. 2023, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. Smluvní strany

#### 1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2  
Zastoupené: JUDr. Vladimírem Lichnovským, náměstkem primátora, na základě pověření dle bodu 6. usnesení Rady města Přerova č. 179/6/6/2022 ze dne 19. 12. 2022  
IČ: 00301825  
DIČ: CZ00301825  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted] odbor řízení projektů a investic, oddělení investic

tel: [redacted]

e-mail [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. PSS Přerovská stavební a.s.

Se sídlem: Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I-Město  
Zastoupena: Ing. Alešem Fridlem, místopředsedou představenstva  
Dagmar Přecechtělovou, členkou představenstva  
ve věcech smlouvy Ing. Aleš Fridl  
ve věcech technických [redacted]  
ve věcech stavby [redacted]  
IČ: 27769585  
DIČ: CZ27769585  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 681848831/0100  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3033

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle čl. III. odst. 9 smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 3. 2023, číslo smlouvy objednatele SML/0574/2023, číslo smlouvy zhotovitele 202321130004, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

1. Čl. V. Cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:  
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem<sup>1</sup>:  
**Cena bez DPH..... 24 721 386,31 Kč**  
**Sazba DPH 21 %**  
**Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 29 ZDPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“.**
2. Čl. IV. Doba a místo plnění, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:  
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě  
Zahájení realizace: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště  
Ukončení realizace: do 216 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla  
a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.
3. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr se nahrazuje novou přílohou.
4. Příloha č. 2 smlouvy o dílo – harmonogram postupu stavebních prací se nahrazuje novou přílohou.
5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

## III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek bude podepsán elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy

---

<sup>1</sup> Cena dle oceněného soupisu prací a dodávek; 2 desetinná místa

České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

4. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatel provedeno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatel včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatel dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 25. schůzi, konané dne 21. srpna 2023, usnesením č. 794/25/6/2023 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově, dne:

V Přerově, dne:

.....  
JUDr. Vladimír Lichnovský,  
náměstek primátora

.....  
Ing. Aleš Frídl,  
místopředseda představenstva

.....  
Dagmar Přecechtělová,  
člen představenstva

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: M2301043  
Stavba: PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Statutární město Přerov  
  
Zhotovitel:  
PSS Přerovská stavební a.s.

Projektant:  
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 17. 7. 2023  
  
IČ: 00301825  
DIČ: CZ00301825  
  
IČ: 27769585  
DIČ: CZ27769585  
  
IČ: 65912535  
DIČ: CZ7404195678  
  
IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>24 721 386,31</b>
---------------------	--	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>24 721 386,31</b>		<b>5 191 491,13</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>29 912 877,44</b>
-------------------	----------	------------	--	----------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: M2301043

Stavba: PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Místo: Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel: Statutární město Přerov  
Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>24 721 386,31</b>	<b>29 912 877,44</b>
SO01 SU 01	Stavební část	14 312 821,70	17 318 514,26
MPC	Stavební část - změny tloušťek podlah	-230 108,85	-278 431,71
Bourání SO01			
MPC	Stavební část - změny tloušťek podlah	-79 357,99	-96 023,17
Bourání SO01			
MPC	Stavební část - MPC oxidovaná lepenka	-63 315,03	-76 611,19
SO01 vrtý MPC	Stavební část - jádrové vrtý	-71 331,00	-86 310,51
SO01 MPC	Stavební část	-1 624 745,42	-1 965 941,96
nodlahv			
SO03 VZT MPC (1)	Trubní vedení VZT	-51 876,00	-62 769,96
SO01 MPC (1) SU 01	Stavební část	-264 095,00	-319 554,95
VCP	Stavební část - změny tloušťek podlah	759 406,81	918 882,24
Bourání SO01 VCP	Stavební část úpravy nerez	60 769,46	73 531,05
SO01 vcp podlahy	Stavební část	3 203 264,45	3 875 949,98
SO01 VCP	Stavební část - modifikovaná lepenka	145 299,52	175 812,42
SO01 VCP	Stavební část - VCP malba 1.p.p	43 045,20	52 084,69
SO01 VCP můstky	Stavební část - Změna odrazových můstků	403 401,38	488 115,67
SO01 VCP sokl	Stavební část - přezdění havarijního stavu výduchových komorVZT u fasány	89 298,54	108 051,23
SO 01 VCP	Stavební část - změny tloušťek podlah	1 039 242,25	1 257 483,12
Bourání			
SO 01 VCP Repr	Stavební část - reprofilace technického suterénu	559 837,33	677 403,17
SO01 VCP Izolace	Stavební část - tepelná izolace podlahy ochozu	287 484,28	347 855,98
SO01 vrtý VCP	Stavební část - jádrové vrtý	141 312,00	170 987,52
SO01	Stavební část - zálivky prostupů doplnění	339 500,00	410 795,00
VCP	bobtnacích tmelů a epoxidů		
SO02	Silnoproudé rozvody	387 235,55	468 555,02
SO02 VCP	Silnoproudé rozvody doplnění zemnění	150 054,60	181 566,07
SO03 SO 03	Trubní vedení	3 734 387,40	4 518 608,75
MPC	Trubní vedení - MPC	-15 120,00	-18 295,20
SO 03 VCP	Trubní vedení - VCP	61 171,88	74 017,97
SO03.1	Trubní vedení MPC	-158 568,00	-191 867,28
SO03.2	Trubní vedení VCP	226 440,00	273 992,40
SO03.3 VZT VCP	Trubní vedení VZT repliky PZN	990 880,00	1 198 964,80
SO04	Vedlejší rozpočtové náklady	302 500,00	366 025,00
SO04 VCP	Vedlejší rozpočtové náklady Prodložení délky realizace a zvýšení objemu prcí	42 551,25	51 487,01

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 - Stavební část**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

IČ:

DIČ:

00301825

CZ00301825

IČ:

DIČ:

27769585

CZ27769585

IČ:

DIČ:

65912535

CZ7404195678

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**14 312 821,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 312 821,70	21,00%	3 005 692,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**17 318 514,26**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt: **SO01 - Stavební část**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Přerov  
Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Datum: 17. 7. 2023

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**14 312 821,70**

HSV - Práce a dodávky HSV	5 277 589,71
3 - Svislé a kompletní konstrukce	68 600,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	440 939,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 935 191,75
997 - Přesun sutě	586 719,88
998 - Přesun hmot	246 138,16
PSV - Práce a dodávky PSV	9 035 231,99
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	173 348,99
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	80 880,00
751 - Vzduchotechnika	24 540,00
766 - Konstrukce truhlářské	91 767,46
767 - Konstrukce zámečnické	1 261 334,20
771 - Podlahy z dlaždic	4 566 331,77
781 - Dokončovací práce - obklady	2 832 109,97
787 - Dokončovací práce - zasklívání	4 919,60



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 - Stavební část**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**14 312 821,70**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 277 589,71
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				68 600,00
1	K	310-R01	Dobetonování zkoseného rohu bazénové zdi pro osazení nových keramických zaoblených tvarovek, kotvení do stávající konstrukce	soubor	4,000	17 150,00	68 600,00
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet			4,000	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				440 939,92
2	K	631311214	Mazanina tl přes 40 do 110 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	29,727	7 240,00	215 223,48
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16				
	VV		1,50*0,60			0,900	
	VV		17,80*3,70+(5,50*0,20)*2			68,060	
	VV		17,80*3,50-0,50*0,50*3			61,550	
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*4			41,500	
	VV		1,55*2,50+1,40*2,0			6,675	
	VV		17,90*4,20-1,0*0,45*2-1,0*0,20			74,080	
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*3			41,925	
	VV		1,55*2,50+2,0*0,35			4,575	
	VV		45,80*1,80-(0,50*0,50)*8			80,440	
	VV		11,90*1,40			16,660	
	VV		Mezisoučet				
	VV		396,365*0,075			29,727	
3	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	8,400	5 770,00	48 468,00
	VV		výkr.č. D.1.2. - 9				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10				
	VV		dobetonování po osazení nového liniového odvodnění				
	VV		((19,0+51,0)*2)*0,40*0,15			8,400	
	VV		Součet			8,400	
4	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 40 do 110 mm za přehlazení povrchu	m3	29,727	1 220,00	36 266,94
5	K	2783832	Zálivka epoxidová pryskyřice + křemičitý písek - nový nerezový profil pro osazení mřížek přelivných žlábků	m	200,000	260,00	52 000,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09				
	VV		(50,0*2)*2			200,000	
	VV		Součet			200,000	
6	K	27838321	Zálivka epoxidová pryskyřice s křemičitým pískem - nový odvod ze žlábků	ks	20,000	670,00	13 400,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09				
	VV		20			20,000	
	VV		Součet			20,000	
7	K	27838322	Zálivka epoxidová pryskyřice s křemičitým pískem - nerezové šterbinové odvodnění	m	140,000	350,00	49 000,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09				
	VV		((19,0+51,0)*2)			140,000	
	VV		Součet			140,000	
8	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,495	53 700,00	26 581,50
	VV		dobetonování podlahy ochozy bazénu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			KARI síť 150 x 150 x 4 mm				
VV			"přesahy 25 %"396,365*1,25*0,001		0,495		
VV			Součet		0,495		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 935 191,75
9	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	8,400	3 160,00	26 544,00
VV			výkr.č. D.1.2. - 01				
VV			vybourání žlábků uložení mikroštrbinového odvodnění				
VV			((19,0+51,0)*2)*0,40*0,15		8,400		
VV			Součet		8,400		
10	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	396,365	150,00	59 454,75
VV			bazénové ochozy				
VV			1,50*0,60		0,900		
VV			17,80*3,70+(5,50*0,20)*2		68,060		
VV			17,80*3,50-0,50*0,50*3		61,550		
VV			18,0*2,40-0,85*0,50*4		41,500		
VV			1,55*2,50+1,40*2,0		6,675		
VV			17,90*4,20-1,0*0,45*2-1,0*0,20		74,080		
VV			18,0*2,40-0,85*0,50*3		41,925		
VV			1,55*2,50+2,0*0,35		4,575		
VV			45,80*1,80-(0,50*0,50)*8		80,440		
VV			11,90*1,40		16,660		
VV			Součet		396,365		
11	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	1 250,210	176,00	220 036,96
VV			výkr.č. D.1.2 - 01				
VV			vyrovnání po odbourání podlahového souvrství, mechanické odstranění defektů konstrukce				
VV			bazénové ochozy				
VV			1,50*0,60		0,900		
VV			17,80*3,70+(5,50*0,20)*2		68,060		
VV			17,80*3,50-0,50*0,50*3		61,550		
VV			18,0*2,40-0,85*0,50*4		41,500		
VV			1,55*2,50+1,40*2,0		6,675		
VV			17,90*4,20-1,0*0,45*2-1,0*0,20		74,080		
VV			18,0*2,40-0,85*0,50*3		41,925		
VV			1,55*2,50+2,0*0,35		4,575		
VV			45,80*1,80-(0,50*0,50)*8		80,440		
VV			11,90*1,40		16,660		
VV			Mezisoučet		396,365		
VV			zvýšené sokly				
VV			(5,55*6+3,0+1,60+4,0+3,70)*(0,25+0,20)		20,520		
VV			(5,55*2)*(0,55+0,20)		8,325		
VV			Mezisoučet		28,845		
VV			bazénová vana - dno				
VV			50,0*16,50		825,000		
VV			Mezisoučet		825,000		
VV			Součet		1 250,210		
12	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	8,400	1 650,00	13 860,00
VV			výkr.č. D.1.2. - 01				
VV			vybourání žlábků uložení mikroštrbinového odvodnění				
VV			((19,0+51,0)*2)*0,40*0,15		8,400		
VV			Součet		8,400		
13	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1 380,210	185,00	255 338,85
VV			výkr.č. D.1.2 - 01				
VV			bazénová vana				
VV			50,0*16,50		825,000		
VV			Mezisoučet		825,000		
VV			bazénové ochozy				
VV			1,50*0,60		0,900		
VV			17,80*3,70+(5,50*0,20)*2		68,060		
VV			17,80*3,50-0,50*0,50*3		61,550		
VV			18,0*2,40-0,85*0,50*4		41,500		
VV			1,55*2,50+1,40*2,0		6,675		
VV			17,90*4,20-1,0*0,45*2-1,0*0,20		74,080		
VV			18,0*2,40-0,85*0,50*3		41,925		
VV			1,55*2,50+2,0*0,35		4,575		
VV			45,80*1,80-(0,50*0,50)*8		80,440		
VV			11,90*1,40		16,660		
VV			Mezisoučet		396,365		
VV			zvýšené sokly				
VV			(5,55*6+3,0+1,60+4,0+3,70)*(0,25+0,20)		20,520		
VV			(5,55*2)*(0,55+0,20)		8,325		
VV			Mezisoučet		28,845		
VV			obklad uvnitř přelivných žlábků				
VV			(50,0*(0,40*2+0,25))*2		105,000		
VV			Mezisoučet		105,000		
VV			pás mezi přelivnou tvarovkou a odtokovým žlábkem				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		50,0*0,25*2		25,000		
	VV		Mezisoučet		25,000		
	VV		Součet		1 380,210		
14	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	ks	16,000	225,00	3 600,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		vstupní madla do bazénu				
	VV		8*2		16,000		
	VV		Součet		16,000		
15	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	7,100	3 510,00	24 921,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 06				
	VV		označení ve výkrese OZ - prostup k odvodům z odtokových žlábků				
	VV		20*0,25		5,000		
	VV		odtoky šterbinových žlabů				
	VV		0,15*14		2,100		
	VV		Součet		7,100		
16	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	11,900	3 900,00	46 410,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 06				
	VV		označení ve výkrese DV - prostup ke dnovým vpustím bazénové vany				
	VV		13*0,30		3,900		
	VV		označení ve výkrese TR - prostup k tryskám				
	VV		40*0,20		8,000		
	VV		Součet		11,900		
17	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 100 do 150 mm	m	280,000	326,00	91 280,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		pro vybourání žlábků uložení mikrošterbinového odvodnění ((19,0+51,0)*2)*2		280,000		
	VV		Součet		280,000		
18	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	265,420	123,00	32 646,66
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		bazénová vana - stěny				
	VV		16,50*1,50*2		49,500		
	VV		86,0*2		172,000		
	VV		bazénová vana - "obklad zidky se startovacími bloky (17,80*(0,40+0,40))*2		28,480		
	VV		(0,40*0,40)*4		0,640		
	VV		vybourání části obkladu pro osazení požílabku - ochozy (1,10+0,85+0,50+5,50*3+0,85*5+0,50*3+2,60+17,90+2,60+0,40+0,90+5,50*3+0,85*5+0,50*3+0,35+2,30)*0,20		14,800		
	VV		Součet		265,420		
19	K	978-R01	Demontáž a zpětná montáž stávajících lavic kotvených do podlahy	ks	13,000	4 720,00	61 360,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		lavice směrem k venkovnímu bazénu				
	VV		13		13,000		
	VV		Součet		13,000		
20	K	978-R02	Kontrola a vyčištění dutiny napojení odvětrání po demontáži stávajících podlahových větracích mřížek	ks	57,000	1 685,00	96 045,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		25+32		57,000		
	VV		Součet		57,000		
21	K	978-R03	Demontáž stávajícího zvedáku pro imobilní	ks	1,000	2 380,00	2 380,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
22	K	978-R04	Vybourání betonových odrazových bloků	ks	12,000	2 360,00	28 320,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		6*2		12,000		
	VV		Součet		12,000		
23	K	978-R05	Vybourání stávajících odvodů z odtokových žlábků	ks	20,000	1 230,00	24 600,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		označení ve výkrese OZ				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
24	K	978-R06	Vybourání stávajících kotevních míst pro oddělovače pronájmů, branky, sítě	ks	20,000	885,00	17 700,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		označení ve výkrese KO - bude nahrazeno novými prvky				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
25	K	978-R07	Vybourání stávajícího držáku bazénového lana	ks	14,000	856,00	11 984,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		7*2		14,000		
	VV		Součet		14,000		
26	K	978-R08	Demontáž přelivných mřížek a vybourání rámu z L profilů	m	100,000	461,00	46 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		50,0*2		100,000		
	VV		Součet		100,000		
27	K	978-R09	Vybourání části betonové konstrukce ve stávajícím odtokovém žlábků pro rozšíření pro novou přelivovou mřížku	m	100,000	1 425,00	142 500,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		50,0*2		100,000		
	VV		Součet		100,000		
28	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů	m2	1 180,620	404,00	476 970,48
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01				
	VV		bazénová vana - dno				
	VV		50,0*16,50		825,000		
	VV		stěny				
	VV		86,0*2		172,000		
	VV		16,50*1,50*2		49,500		
	VV		Mezisoučet		1 046,500		
	VV		bazénová vana - "obklad zídky se startovacími bloky (17,80*(0,40+0,40))*2		28,480		
	VV		(0,40*0,40)*4		0,640		
	VV		Mezisoučet		29,120		
	VV		obklad uvnitř přelivných žlábků (50,0*(0,40*2+0,25))*2		105,000		
	VV		Mezisoučet		105,000		
	VV		Součet		1 180,620		
29	K	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	m2	115,150	2 100,00	241 815,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		opravná malta případné odhalené výztuže - odhad 10 % plochy				
	VV		bazénová vana - dno				
	VV		50,0*16,50		825,000		
	VV		stěny				
	VV		86,0*2		172,000		
	VV		16,50*1,50*2		49,500		
	VV		Mezisoučet		1 046,500		
	VV		přelivné žlábků (50,0*(0,40*2+0,25))*2		105,000		
	VV		Mezisoučet		105,000		
	VV		Součet		1 151,500		
	VV		1151,50*0,10		115,150		
	VV		Součet		115,150		
30	K	985311112	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	575,750	2 790,00	1 606 342,50
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01				
	VV		vyrovnávací vrstva dle potřeby a místa				
	VV		bazénová vana - dno - odhad 50 %				
	VV		50,0*16,50		825,000		
	VV		stěny - odhad 50 %				
	VV		86,0*2		172,000		
	VV		16,50*1,50*2		49,500		
	VV		Mezisoučet		1 046,500		
	VV		přelivné žlábků - odhad 50% (50,0*(0,40*2+0,25))*2		105,000		
	VV		Mezisoučet		105,000		
	VV		Součet		1 151,500		
	VV		1151,50*0,50		575,750		
	VV		Součet		575,750		
31	K	985312114	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm	m2	575,750	641,00	369 055,75
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01				
	VV		vyrovnávací vrstva dle potřeby a místa				
	VV		bazénová vana - dno - odhad 50 %				
	VV		50,0*16,50		825,000		
	VV		stěny - odhad 50 %				
	VV		86,0*2		172,000		
	VV		16,50*1,50*2		49,500		
	VV		Mezisoučet		1 046,500		
	VV		přelivné žlábků - odhad 50% (50,0*(0,40*2+0,25))*2		105,000		
	VV		Mezisoučet		105,000		
	VV		Součet		1 151,500		
	VV		1151,50*0,50		575,750		
	VV		Součet		575,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	115,150	312,00	35 926,80
VV			podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
VV			případná odhalená výztuž - odhad 10 % plochy				
VV			bazénová vana - dno				
VV			50,0*16,50		825,000		
VV			stěny				
VV			86,0*2		172,000		
VV			16,50*1,50*2		49,500		
VV			Mezisoučet		1 046,500		
VV			přelivné žláby				
VV			(50,0*(0,40*2+0,25))*2		105,000		
VV			Mezisoučet		105,000		
VV			Součet		1 151,500		
VV			1151,50*0,10		115,150		
VV			Součet		115,150		
D	997		Přesun sutě				586 719,88
33	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	204,601	928,00	189 869,73
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	204,601	314,00	64 244,71
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 432,207	13,70	19 621,24
VV			204,601*7 "Přepočtené koeficientem množství		1 432,207		
VV			Součet		1 432,207		
36	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	138,245	1 520,00	210 132,40
37	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	66,356	1 550,00	102 851,80
D	998		Přesun hmot				246 138,16
38	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	148,276	1 660,00	246 138,16
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 035 231,99
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				173 348,99
39	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	396,365	21,90	8 680,39
VV			výkr.č. D.1.2. - 05				
VV			výkr.č. D.1.2. - 07				
VV			výkr.č. D.1.2. - 15				
VV			výkr.č. D.1.2. - 16				
VV			1,50*0,60		0,900		
VV			17,80*3,70+(5,50*0,20)*2		68,060		
VV			17,80*3,50-0,50*0,50*3		61,550		
VV			18,0*2,40-0,85*0,50*4		41,500		
VV			1,55*2,50+1,40*2,0		6,675		
VV			17,90*4,20-1,0*0,45*2-1,0*0,20		74,080		
VV			18,0*2,40-0,85*0,50*3		41,925		
VV			1,55*2,50+2,0*0,35		4,575		
VV			45,80*1,80-(0,50*0,50)*8		80,440		
VV			11,90*1,40		16,660		
VV			Součet		396,365		
40	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,131	85 700,00	11 226,70
VV			396,365*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství		0,131		
VV			Součet		0,131		
41	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	425,210	25,00	10 630,25
VV			výkr.č. D.1.2 - 01				
VV			bourání podlahy skladba B				
VV			bazénové ochozy				
VV			1,50*0,60		0,900		
VV			17,80*3,70+(5,50*0,20)*2		68,060		
VV			17,80*3,50-0,50*0,50*3		61,550		
VV			18,0*2,40-0,85*0,50*4		41,500		
VV			1,55*2,50+1,40*2,0		6,675		
VV			17,90*4,20-1,0*0,45*2-1,0*0,20		74,080		
VV			18,0*2,40-0,85*0,50*3		41,925		
VV			1,55*2,50+2,0*0,35		4,575		
VV			45,80*1,80-(0,50*0,50)*8		80,440		
VV			11,90*1,40		16,660		
VV			Mezisoučet		396,365		
VV			zvýšené sokly				
VV			(5,55*6+3,0+1,60+4,0+3,70)*(0,25+0,20)		20,520		
VV			(5,55*2)*(0,55+0,20)		8,325		
VV			Mezisoučet		28,845		
VV			Součet		425,210		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	396,365	174,00	68 967,51
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16				
	VV		1,50*0,60		0,900		
	VV		17,80*3,70+(5,50*0,20)*2		68,060		
	VV		17,80*3,50-0,50*0,50*3		61,550		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*4		41,500		
	VV		1,55*2,50+1,40*2,0		6,675		
	VV		17,90*4,20-1,0*0,45*2-1,0*0,20		74,080		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*3		41,925		
	VV		1,55*2,50+2,0*0,35		4,575		
	VV		45,80*1,80-(0,50*0,50)*8		80,440		
	VV		11,90*1,40		16,660		
	VV		Součet		396,365		
43	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	461,963	133,00	61 441,08
	VV		396,365*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		461,963		
	VV		Součet		461,963		
44	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1 407,717	3,05	4 293,54
45	K	997013211	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,701	928,00	1 578,53
46	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,701	314,00	534,11
47	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,515	13,70	349,56
	VV		1,701*15 "Přepočtené koeficientem množství		25,515		
	VV		Součet		25,515		
48	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	1,701	3 320,00	5 647,32
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				80 880,00
49	K	7212108	Vybourání stávajících nerezových dnových vpustí	kus	13,000	1 560,00	20 280,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		označení ve výkrese DV				
	VV		13		13,000		
	VV		Součet		13,000		
50	K	721210814	Demontáž vpustí stávajících podlahových	kus	4,000	250,00	1 000,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
51	K	7212109	Vybourání stávajících bazénových trysek	ks	40,000	1 490,00	59 600,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		označení ve výkrese TR				
	VV		40		40,000		
	VV		Součet		40,000		
D 751			Vzduchotechnika				24 540,00
52	K	751398823	Demontáž větrací mřížky podlahové průřezu přes 0,100 do 0,150 m2	kus	25,000	380,00	9 500,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		stávají mřížky ( směrem k venkovnímu bazénu ) budou nahrazeny novými				
	VV		25		25,000		
	VV		Součet		25,000		
53	K	751398824	Demontáž větrací mřížky podlahové průřezu přes 0,150 do 0,200 m2	kus	32,000	470,00	15 040,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		stávají mřížky budou nahrazeny novými				
	VV		32		32,000		
	VV		Součet		32,000		
D 766			Konstrukce truhlářské				91 767,46
54	K	766111820	Demontáž plných stěn tvořených hliníkovou konstrukcí s dřevěným opláštěním, zpětná montáž	m2	40,320	173,30	6 987,46
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		(1,60+5,60)*5,60		40,320		
	VV		Součet		40,320		
55	K	766-R01	Demontáž stávajících tribun, zpětná montáž	ks	6,000	9 380,00	56 280,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
56	K	766-R02	Demontáž stávajících regálů, zpětná montáž	soubor	3,000	9 500,00	28 500,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		3		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		3,000		
D	767		Konstrukce zámečnické				1 261 334,20
57	K	76716280	Demontáž stávajícího proskleného nerezového madla, bude následně zpětně osazeno	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
58	K	767-R01	Odfezání ocelového lemu a vybourání stávajícího trubkového prostupu	ks	40,000	1 250,00	50 000,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		označení ve výkrese TR - prostup k tryskám				
	VV		40		40,000		
	VV		Součet		40,000		
59	K	767-R02	Vybourání stávajícího ocelového prostupu	ks	33,000	987,00	32 571,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		označení ve výkrese OZ - prostup k odvodům z odtokových žlábků				
	VV		20		20,000		
	VV		označení ve výkrese DV - prostu ke dnovým vpustím bazénové vany				
	VV		13		13,000		
	VV		Součet		33,000		
60	K	767-R03	Z/1 - Dodávka a montáž nerezových atypických madel ( sestav )pro vstup do bazénu	ks	8,000	25 750,00	206 000,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
61	K	767-R04	Z/2 - dodávka a montáž nerezových uchycení dělicích lan	ks	14,000	5 250,00	73 500,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
62	K	767-R05	Z/3 - dodávka a montáž plaveckých startovacích bloku z nerezové oceli, vč. kotvení do betonu	ks	12,000	49 500,00	594 000,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
63	K	767-R06	Z/4 - dodávka a montáž nerezového boxu pro ventily 500 x 500 x 200 mm	ks	2,000	11 586,00	23 172,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
64	K	767-R07	Z/5 - dodávka a montáž atypické nerezové krycí lišty pro překrytí dlažby soklu na stávající hliníkovou kci oken	m	16,000	575,00	9 200,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		16		16,000		
	VV		Součet		16,000		
65	K	767-R08	Z/6a - dodávka a montáž atypické nerezové lišty pro uchycení přelivných mřížek	m	200,000	810,00	162 000,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		200,0		200,000		
	VV		Součet		200,000		
66	K	767-R08.0	Z/6b - dodávka a montáž plastových přelivných mřížek šířky 295 mm, výšky 22 mm	m	100,000	252,00	25 200,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		100,0		100,000		
	VV		Součet		100,000		
67	K	767-R09	Z/7 - dodávka montáž kotevního bodu ( pouzdra )pro oddělovače pronájmů, branky, sítě, vč. kotevních bodů (úchyty lan)	ks	24,000	660,00	15 840,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		24		24,000		
	VV		Součet		24,000		
68	K	767-R10	Z/8 - dodávka a montáž prostupu - odvodu ze žlábků, nerezová ocel, D 75 mm + nerezový lem	ks	20,000	2 580,00	51 600,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
69	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	12 445,330	1,35	16 801,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	771		<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>4 566 331,77</b>
70	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	1 221,365	15,70	19 175,43
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16				
	VV		bazénová vana - dno				
	VV		50,0*16,50		825,000		
	VV		Mezisoučet		825,000		
	VV		ochozy				
	VV		1,50*0,60		0,900		
	VV		17,80*3,70+(5,50*0,20)*2		68,060		
	VV		17,80*3,50-0,50*0,50*3		61,550		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*4		41,500		
	VV		1,55*2,50+1,40*2,0		6,675		
	VV		17,90*4,20-1,0*0,45*2-1,0*0,20		74,080		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*3		41,925		
	VV		1,55*2,50+2,0*0,35		4,575		
	VV		45,80*1,80-(0,50*0,50)*8		80,440		
	VV		11,90*1,40		16,660		
	VV		Mezisoučet		396,365		
	VV		Součet		1 221,365		
71	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	1 221,365	60,70	74 136,86
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16				
	VV		bazénová vana - dno				
	VV		50,0*16,50		825,000		
	VV		Mezisoučet		825,000		
	VV		ochozy				
	VV		1,50*0,60		0,900		
	VV		17,80*3,70+(5,50*0,20)*2		68,060		
	VV		17,80*3,50-0,50*0,50*3		61,550		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*4		41,500		
	VV		1,55*2,50+1,40*2,0		6,675		
	VV		17,90*4,20-1,0*0,45*2-1,0*0,20		74,080		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*3		41,925		
	VV		1,55*2,50+2,0*0,35		4,575		
	VV		45,80*1,80-(0,50*0,50)*8		80,440		
	VV		11,90*1,40		16,660		
	VV		Mezisoučet		396,365		
	VV		Součet		1 221,365		
72	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	111,600	131,80	14 708,88
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07				
	VV		3,70*4+(4,0+0,20+0,55)*2		24,300		
	VV		1,35*2+1,10*8+2,10*7		26,200		
	VV		3,30+2,80+3,50+2,80+3,50+2,80		18,700		
	VV		2,30*3+1,50*3+4,30*3+1,60*7+2,30*3		42,400		
	VV		Součet		111,600		
73	M	59054162	profil dilatační nerezový, V4A	m	122,760	577,00	70 832,52
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		111,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		122,760		
	VV		Součet		122,760		
74	K	771161012	Montáž profilu nerezového soklu s požlábkem	m	192,750	185,50	35 755,13
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12				
	VV		17,80*2+1,10+0,85+0,50+5,50*3+0,85*5+0,50*3+2,60+17,90+2,60+0,40+0,90+5,50*3+0,85*5+0,50*3+0,35+2,30		109,600		
	VV		0,80+0,50+0,15+5,50+0,20+0,50+0,20+5,50+0,20+4,10+1,40+1,50+0,60+0,50+0,20		21,850		
	VV		3,70+0,20*2+0,50+4,0+0,40+1,60+0,70*2+0,50+6,0+0,70+0,90+3,50+0,55*2+6,0*5+0,55*2*6		61,300		
	VV		Součet		192,750		
75	M	59054172	nerezová soklová lišta s požlábkem, V4A	m	212,025	403,00	85 446,08
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		192,75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		212,025		
	VV		Součet		212,025		
76	K	77127181	Vybourání stávajících keramických přelivových tvarovek	m	100,000	165,00	16 500,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		50,0*2		100,000		
	VV		Součet		100,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	771574118	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem s příměsí zpružňující přísady maloformátových hladkých přes 45 do 50 ks/m2	m2	1 189,855	1 352,00	1 608 683,96
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16				
	VV		bazénová vana - dno				
	VV		50,0*16,50		825,000		
	VV		Mezisoučet		825,000		
	VV		ochozy				
	VV		1,50*0,60		0,900		
	VV		17,80*3,70+(5,50*0,20)*2		68,060		
	VV		17,80*3,50-0,50*0,50*3		61,550		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*4		41,500		
	VV		1,55*2,50+1,40*2,0		6,675		
	VV		17,90*4,20-1,0*0,45*2-1,0*0,20		74,080		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*3		41,925		
	VV		1,55*2,50+2,0*0,35		4,575		
	VV		45,80*1,80-(0,50*0,50)*8		80,440		
	VV		11,90*1,40		16,660		
	VV		Mezisoučet		396,365		
	VV		odpočet mozaikové dlažby				
	VV		-31,51		-31,510		
	VV		Mezisoučet		-31,510		
	VV		Součet		1 189,855		
78	M	59761432D2	keramický obklad - vnitřní část žlábků ( boční stěna soklů ) 100 x 100 mm, barva bílá - dle výběru investora D2	m2	129,800	780,00	101 244,00
	VV		118*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		129,800		
79	M	59761432D3	keramický obklad - ochozy bazén 100 x 100 mm, barva bílá, protiskluznost R11C - dle výběru investora D3	m2	52,030	780,00	40 583,40
	VV		47,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		52,030		
80	M	59761432D6	keramický obklad bazénu 200 x 100 mm, barva světle modrá - dle výběru investora D6	m2	1 037,300	780,00	809 094,00
	VV		943*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1 037,300		
81	M	59761432D7	keramický obklad bazénu 200 x 100 mm, barva tmavě modrá - dle výběru investora D7	m2	62,810	780,00	48 991,80
	VV		57,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		62,810		
82	M	59761432D8	keramický obklad bazénu 200 x 100 mm, sokl, barva světle modrá, protiskluznost R11B - dle výběru investora D8	m2	24,970	780,00	19 476,60
	VV		22,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		24,970		
83	M	59761432D10	keramický obklad bazénu 200 x 100 mm, sokl, barva tmavě modrá, protiskluznost R11B - dle výběru investora D10	m2	2,420	780,00	1 887,60
	VV		2,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,420		
84	K	771577113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za spárování epoxidovou hmotou s vysokou chemickou a mechanickou odolností	m2	1 221,365	474,80	579 904,10
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16				
	VV		bazénová vana - dno				
	VV		50,0*16,50		825,000		
	VV		Mezisoučet		825,000		
	VV		ochozy				
	VV		1,50*0,60		0,900		
	VV		17,80*3,70+(5,50*0,20)*2		68,060		
	VV		17,80*3,50-0,50*0,50*3		61,550		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*4		41,500		
	VV		1,55*2,50+1,40*2,0		6,675		
	VV		17,90*4,20-1,0*0,45*2-1,0*0,20		74,080		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*3		41,925		
	VV		1,55*2,50+2,0*0,35		4,575		
	VV		45,80*1,80-(0,50*0,50)*8		80,440		
	VV		11,90*1,40		16,660		
	VV		Mezisoučet		396,365		
	VV		Součet		1 221,365		
85	K	771584123	Montáž podlah z mozaiky glazované lepené flexibilním lepidlem s příměsí zpružňující přísady	m2	31,510	1 519,00	47 863,69
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15				
	VV		1,50*1,40		2,100		
	VV		2,20*0,80		1,760		
	VV		5,50*0,70*2		7,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		5,50*0,50		2,750		
	VV		1,70*1,20*3		6,120		
	VV		1,30*1,20		1,560		
	VV		2,90*0,80		2,320		
	VV		1,50*1,20*4		7,200		
	VV		Součet		31,510		
86	M	59761273	dlažba mozaiková slinutá 50x50mm barevná - dle výběru investora (D4)	m2	34,661	3 639,00	126 131,38
	VV		31,51*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		34,661		
	VV		Součet		34,661		
87	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1 221,365	427,00	521 522,86
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05				
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16				
	VV		bazénová vana - dno				
	VV		50,0*16,50		825,000		
	VV		Mezisoučet		825,000		
	VV		ochozy				
	VV		1,50*0,60		0,900		
	VV		17,80*3,70+(5,50*0,20)*2		68,060		
	VV		17,80*3,50-0,50*0,50*3		61,550		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*4		41,500		
	VV		1,55*2,50+1,40*2,0		6,675		
	VV		17,90*4,20-1,0*0,45*2-1,0*0,20		74,080		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*3		41,925		
	VV		1,55*2,50+2,0*0,35		4,575		
	VV		45,80*1,80-(0,50*0,50)*8		80,440		
	VV		11,90*1,40		16,660		
	VV		Mezisoučet		396,365		
	VV		Součet		1 221,365		
88	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	4,000	203,00	812,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01				
	VV		bazénová vana - dno				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
89	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	325,750	192,00	62 544,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01				
	VV		bazénová vana - dno				
	VV		(50,0+16,50)*2		133,000		
	VV		Mezisoučet		133,000		
	VV		ochozy - v místě nerezové lišty soklové				
	VV		17,80*2+1,10+0,85+0,50+5,50*3+0,85*5+0,50*3+2,60+17,90+2,60+0,40+0,90+5,50*3+0,85*5+0,50*3+0,35+2,30		109,600		
	VV		0,80+0,50+0,15+5,50+0,20+0,50+0,20+5,50+0,20+4,10+1,40+1,50+0,60+0,50+0,20		21,850		
	VV		3,70+0,20*2+0,50+4,0+0,40+1,60+0,70*2+0,50+6,0+0,70+0,90+3,50+0,55*2+6,0*5+0,55*2*6		61,300		
	VV		Mezisoučet		192,750		
	VV		Součet		325,750		
90	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	1 221,365	36,20	44 213,41
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16				
	VV		bazénová vana - dno				
	VV		50,0*16,50		825,000		
	VV		Mezisoučet		825,000		
	VV		ochozy				
	VV		1,50*0,60		0,900		
	VV		17,80*3,70+(5,50*0,20)*2		68,060		
	VV		17,80*3,50-0,50*0,50*3		61,550		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*4		41,500		
	VV		1,55*2,50+1,40*2,0		6,675		
	VV		17,90*4,20-1,0*0,45*2-1,0*0,20		74,080		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*3		41,925		
	VV		1,55*2,50+2,0*0,35		4,575		
	VV		45,80*1,80-(0,50*0,50)*8		80,440		
	VV		11,90*1,40		16,660		
	VV		Mezisoučet		396,365		
	VV		Součet		1 221,365		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	43 295,077	5,47	236 824,07
D 781 Dokončovací práce - obklady							2 832 109,97
92	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	399,265	7,34	2 930,61
VV			výkr.č. D.1.2. - 05				
VV			výkr.č. D.1.2. - 07				
VV			výkr.č. D.1.2. - 15				
VV			výkr.č. D.1.2. - 16				
VV			bazénová vana - stěny				
VV			86,0*2		172,000		
VV			16,50*1,50*2		49,500		
VV			Mezisoučet		221,500		
VV			bazénová vana - "obklad zídky se startovacími bloky				
VV			(17,80*(0,40+0,40))*2		28,480		
VV			(0,40*0,40)*4		0,640		
VV			Mezisoučet		29,120		
VV			obklad uvnitř přelivných žlábků				
VV			(50,0*(0,40*2+0,25))*2		105,000		
VV			Mezisoučet		105,000		
VV			zvýšené sokly				
VV			(5,55*6+3,0+1,60+4,0+3,70)*(0,25+0,20)		20,520		
VV			(5,55*2)*(0,55+0,20)		8,325		
VV			Mezisoučet		28,845		
VV			doložení obkladu ve stěně ochozů - mozaika				
VV			(1,10+0,85+0,50+5,50*3+0,85*5+0,50*3+2,60+17,90+2,60+0,40+0,90+5,50*3+0,85*5+0,50*3+0,35+2,30)*0,20		14,800		
VV			Mezisoučet		14,800		
VV			Součet		399,265		
93	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	399,265	60,70	24 235,39
VV			výkr.č. D.1.2. - 05				
VV			výkr.č. D.1.2. - 07				
VV			výkr.č. D.1.2. - 15				
VV			výkr.č. D.1.2. - 16				
VV			bazénová vana - stěny				
VV			86,0*2		172,000		
VV			16,50*1,50*2		49,500		
VV			Mezisoučet		221,500		
VV			bazénová vana - "obklad zídky se startovacími bloky				
VV			(17,80*(0,40+0,40))*2		28,480		
VV			(0,40*0,40)*4		0,640		
VV			Mezisoučet		29,120		
VV			obklad uvnitř přelivných žlábků				
VV			(50,0*(0,40*2+0,25))*2		105,000		
VV			Mezisoučet		105,000		
VV			zvýšené sokly				
VV			(5,55*6+3,0+1,60+4,0+3,70)*(0,25+0,20)		20,520		
VV			(5,55*2)*(0,55+0,20)		8,325		
VV			Mezisoučet		28,845		
VV			doložení obkladu ve stěně ochozů - mozaika				
VV			(1,10+0,85+0,50+5,50*3+0,85*5+0,50*3+2,60+17,90+2,60+0,40+0,90+5,50*3+0,85*5+0,50*3+0,35+2,30)*0,20		14,800		
VV			Mezisoučet		14,800		
VV			Součet		399,265		
94	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách - dle specifikace v PD	m2	399,265	466,00	186 057,49
VV			výkr.č. D.1.2. - 05				
VV			výkr.č. D.1.2. - 07				
VV			výkr.č. D.1.2. - 15				
VV			výkr.č. D.1.2. - 16				
VV			podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
VV			bazénová vana - stěny				
VV			86,0*2		172,000		
VV			16,50*1,50*2		49,500		
VV			Mezisoučet		221,500		
VV			bazénová vana - "obklad zídky se startovacími bloky				
VV			(17,80*(0,40+0,40))*2		28,480		
VV			(0,40*0,40)*4		0,640		
VV			Mezisoučet		29,120		
VV			obklad uvnitř přelivných žlábků				
VV			(50,0*(0,40*2+0,25))*2		105,000		
VV			Mezisoučet		105,000		
VV			zvýšené sokly				
VV			(5,55*6+3,0+1,60+4,0+3,70)*(0,25+0,20)		20,520		
VV			(5,55*2)*(0,55+0,20)		8,325		
VV			Mezisoučet		28,845		
VV			doložení obkladu ve stěně ochozů - mozaika				
VV			(1,10+0,85+0,50+5,50*3+0,85*5+0,50*3+2,60+17,90+2,60+0,40+0,90+5,50*3+0,85*5+0,50*3+0,35+2,30)*0,20		14,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		14,800		
	VV		Součet		399,265		
95	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	4,000	203,00	812,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13				
	VV		odtokový žlábek				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
96	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	206,400	192,00	39 628,80
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09				
	VV		soklík bazénové stěny				
	VV		50,0*2		100,000		
	VV		Mezisoučet		100,000		
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07				
	VV		svislé styky stěn bazénové vany				
	VV		1,20*4		4,800		
	VV		Mezisoučet		4,800		
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13				
	VV		odtokový žlábek				
	VV		50,0*2+0,40*4		101,600		
	VV		Mezisoučet		101,600		
	VV		Součet		206,400		
97	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm - dle specifikace v PD	m2	43,645	193,00	8 423,49
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16				
	VV		zvýšené sokly - ochozy				
	VV		(5,55*6+3,0+1,60+4,0+3,70)*(0,25+0,20)		20,520		
	VV		(5,55*2)*(0,55+0,20)		8,325		
	VV		Mezisoučet		28,845		
	VV		doložení obkladu ve stěně ochozů - mozaika				
	VV		(1,10+0,85+0,50+5,50*3+0,85*5+0,50*3+2,60+17,90+2,60+0,40+0,90+5,50*3+0,85*5+0,50*3+0,35+2,30)*0,20		14,800		
	VV		Mezisoučet		14,800		
	VV		Součet		43,645		
98	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	87,290	57,50	5 019,18
	VV		43,645*2 "Přepočtené koeficientem množství		87,290		
	VV		Součet		87,290		
99	K	781474118	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 45 do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem s příměsí zpružňující přísad - dle specifikace v PD	m2	384,465	1 365,00	524 794,73
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05				
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16				
	VV		bazénová vana - stěny				
	VV		86,0*2		172,000		
	VV		16,50*1,50*2		49,500		
	VV		Mezisoučet		221,500		
	VV		bazénová vana - "obklad zidky se startovacími bloky				
	VV		(17,80*(0,40+0,40))*2		28,480		
	VV		(0,40*0,40)*4		0,640		
	VV		Mezisoučet		29,120		
	VV		obklad uvnitř přelivných žlábků				
	VV		(50,0*(0,40*2+0,25))*2		105,000		
	VV		Mezisoučet		105,000		
	VV		zvýšené sokly - ochozy				
	VV		(5,55*6+3,0+1,60+4,0+3,70)*(0,25+0,20)		20,520		
	VV		(5,55*2)*(0,55+0,20)		8,325		
	VV		Mezisoučet		28,845		
	VV		Součet		384,465		
100	M	59761637	obklad keramický hladký přes 45 do 50ks/m2 - dle výběru investora (D1)	m2	422,912	1 036,00	438 136,83
	VV		384,465*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		422,912		
	VV		Součet		422,912		
101	K	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování epoxidovou hmotou s vysokou chemickou a mechanickou odolností	m2	399,265	452,10	180 507,71
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16				
	VV		bazénová vana - stěny				
	VV		86,0*2		172,000		
	VV		16,50*1,50*2		49,500		
	VV		Mezisoučet		221,500		
	VV		bazénová vana - "obklad zídky se startovacími bloky				
	VV		(17,80*(0,40+0,40))*2		28,480		
	VV		(0,40*0,40)*4		0,640		
	VV		Mezisoučet		29,120		
	VV		obklad uvnitř přelivných žlábků				
	VV		(50,0*(0,40*2+0,25))*2		105,000		
	VV		Mezisoučet		105,000		
	VV		zvýšené sokly				
	VV		(5,55*6+3,0+1,60+4,0+3,70)*(0,25+0,20)		20,520		
	VV		(5,55*2)*(0,55+0,20)		8,325		
	VV		Mezisoučet		28,845		
	VV		doložení obkladu ve stěně ochozů - mozaika				
	VV		(1,10+0,85+0,50+5,50*3+0,85*5+0,50*3+2,60+17,90+2,60+0,40+0,90+5,50*3+0,85*5+0,50*3+0,35+2,30)*0,20		14,800		
	VV		Mezisoučet		14,800		
	VV		Součet		399,265		
102	K	781484115	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 200x200 mm lepených flexibilním lepidlem s příměsí zpružňující přísad - dle specifikace v PD	m2	14,800	683,00	10 108,40
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		doložení obkladu ve stěně ochozů - mozaika				
	VV		(1,10+0,85+0,50+5,50*3+0,85*5+0,50*3+2,60+17,90+2,60+0,40+0,90+5,50*3+0,85*5+0,50*3+0,35+2,30)*0,20		14,800		
	VV		Součet		14,800		
103	M	59761622	mozaika keramická hladká na stěnu pro interiér i exteriér - dle výběru investora(D11)	m2	16,280	3 148,00	51 249,44
	VV		14,80*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		16,280		
	VV		Součet		16,280		
104	K	78148412	Dodávka a montáž keramické tvarovky se zaobleným rohem, označení ve výkresech (D9)	m	521,400	1 290,00	672 606,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		521,40		521,400		
	VV		Součet		521,400		
105	K	78148413	Dodávka a montáž keramické tvarovky s přelivnou hranou 197 x 115 mm - modrobílá, označení ve výkresech (D5)	ks	500,000	1 200,00	600 000,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		500,0		500,000		
	VV		Součet		500,000		
106	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	399,265	26,20	10 460,74
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16				
	VV		bazénová vana - stěny				
	VV		86,0*2		172,000		
	VV		16,50*1,50*2		49,500		
	VV		Mezisoučet		221,500		
	VV		bazénová vana - "obklad zídky se startovacími bloky				
	VV		(17,80*(0,40+0,40))*2		28,480		
	VV		(0,40*0,40)*4		0,640		
	VV		Mezisoučet		29,120		
	VV		obklad uvnitř přelivných žlábků				
	VV		(50,0*(0,40*2+0,25))*2		105,000		
	VV		Mezisoučet		105,000		
	VV		zvýšené sokly				
	VV		(5,55*6+3,0+1,60+4,0+3,70)*(0,25+0,20)		20,520		
	VV		(5,55*2)*(0,55+0,20)		8,325		
	VV		Mezisoučet		28,845		
	VV		doložení obkladu ve stěně ochozů - mozaika				
	VV		(1,10+0,85+0,50+5,50*3+0,85*5+0,50*3+2,60+17,90+2,60+0,40+0,90+5,50*3+0,85*5+0,50*3+0,35+2,30)*0,20		14,800		
	VV		Mezisoučet		14,800		
	VV		Součet		399,265		
107	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	27 549,700	2,80	77 139,16
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				4 919,60
108	K	787601821	Demontáž stávající krycí lišty u okenních sestav	m2	50,200	98,00	4 919,60
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01				
	VV		prosklené stěny k venkovnímu bazénu				
	VV		33,0+9,10+8,10		50,200		
	VV		Součet		50,200		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO 01 MPC Bourání - Stavební část - změny tloušťek podlah**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-230 108,85**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-230 108,85	21,00%	-48 322,86
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-278 431,71**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO 01 MPC Bourání - Stavební část - změny tloušťek podlah**

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Datum:

17. 7. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-230 108,85**

HSV - Práce a dodávky HSV

-230 108,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-128 158,99

997 - Přesun sutě

-101 949,86

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

## SO 01 MPC Bourání - Stavební část - změny tloušťek podlah

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**-230 108,85**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**-230 108,85**

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

**-128 158,99**

3	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	-396,365	150,00	-59 454,75
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

VV	bazénové ochozy	
VV	-(1,50*0,60)	-0,900
VV	-(17,80*3,70+(5,50*0,20)*2)	-68,060
VV	-(17,80*3,50-0,50*0,50*3)	-61,550
VV	-(18,0*2,40-0,85*0,50*4)	-41,500
VV	-(1,55*2,50+1,40*2,0)	-6,675
VV	-(17,90*4,20-1,0*0,45*2-1,0*0,20)	-74,080
VV	-(18,0*2,40-0,85*0,50*3)	-41,925
VV	-(1,55*2,50+2,0*0,35)	-4,575
VV	-(45,80*1,80-(0,50*0,50)*8)	-80,440
VV	-(11,90*1,40)	-16,660
VV	Součet	-396,365

4	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-390,365	176,00	-68 704,24
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

VV	výkr.č. D.1.2 - 01	
VV	vyrovnání po odbourání podlahového souvrství, mechanické odstranění defektů konstrukce	
VV	bazénové ochozy	
VV	-(1,50*0,60)	-0,900
VV	-(17,80*3,70+(5,50*0,20)*2)	-68,060
VV	-(17,80*3,50-0,50*0,50*3)	-61,550
VV	-(18,0*2,40-0,85*0,50*4)	-41,500
VV	-(1,55*2,50+1,40*2,0)	-6,675
VV	-(17,90*4,20-1,0*0,45*2-1,0*0,20)	-74,080
VV	-(18,0*2,40-0,85*0,50*3)	-41,925
VV	-(1,55*2,50+2,0*0,35)	-4,575
VV	-(45,80*1,80-(0,50*0,50)*8)	-80,440
VV	-(11,90*1,40)	-16,660
VV	Broušení před nutnou změnou skladby	
VV	10*0,6	6,000
VV	Součet	-390,365

D 997

Přesun sutě

**-101 949,86**

7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-35,673	928,00	-33 104,54
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-35,673	314,00	-11 201,32
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-249,711	13,70	-3 421,04
---	---	-----------	--	---	----------	-------	-----------

VV	-35,673*7 "Přepočtené koeficientem množství	-249,711
VV	Součet	-249,711

10	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	-35,673	1 520,00	-54 222,96
----	---	-----------	--	---	---------	----------	------------



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO 01 MPC Bourání - Stavební část - změny tloušťek podlah**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-79 357,99**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-79 357,99	21,00%	-16 665,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-96 023,17**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO 01 MPC Bourání - Stavební část - změny tloušťek podlah**

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Datum:

17. 7. 2023

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-79 357,99**

HSV - Práce a dodávky HSV

**-79 357,99**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-26 544,00

997 - Přesun sutě

-52 813,99

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO 01 MPC Bourání - Stavební část - změny tloušťek podlah**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:



Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-79 357,99**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**-79 357,99**

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

**-26 544,00**

8	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	-8,400	3 160,00	-26 544,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

VV výkr.č. D.1.2. - 01

VV Topná deska

VV -8,4

-8,400

VV Součet

-8,400

D 997

Přesun sutě

**-52 813,99**

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-18,480	928,00	-17 149,44
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-18,480	314,00	-5 802,72
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-129,360	13,70	-1 772,23
---	---	-----------	--	---	----------	-------	-----------

VV -18,48\*7 \*Přepočtené koeficientem množství

-129,360

VV Součet

-129,360

7	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	-18,480	1 520,00	-28 089,60
---	---	-----------	--	---	---------	----------	------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 MPC - Stavební část - MPC oxidovaná lepenka**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Pro

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-63 315,03**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-63 315,03	21,00%	-13 296,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-76 611,19**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 MPC - Stavební část - MPC oxidovaná lepenka**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-63 315,03**

PSV - Práce a dodávky PSV

**-63 315,03**

---

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

**-63 315,03**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 MPC - Stavební část - MPC oxidovaná lepenka**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-63 315,03**

D PSV

Práce a dodávky PSV

-63 315,03

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-63 315,03

43	M	62832001	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem</i>	m2	-461,963	133,00	-61 441,08
46	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-614,411	3,05	-1 873,95

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 vrty MPC - Stavební část - jádrové vrty**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.


IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:



IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-71 331,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-71 331,00	21,00%	-14 979,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-86 310,51**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt: **SO01 vrty MPC - Stavební část - jádrové vrty**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Přerov  
Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Datum: 17. 7. 2023

Projektant:   
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-71 331,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

-71 331,00

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-71 331,00

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 vrty MPC - Stavební část - jádrové vrty**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-71 331,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

-71 331,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-71 331,00

2	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	-7,100	3 510,00	-24 921,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 06				
	VV		označení ve výkrese OZ - prostup k odvodům z odtokových žlábků				
	VV		-20*0,25		-5,000		
	VV		odtoky štěrbínových žlabů				
	VV		-0,15*14		-2,100		
	VV		Součet		-7,100		
4	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	-11,900	3 900,00	-46 410,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 06				
	VV		označení ve výkrese DV - prostup ke dnovým vpustím bazénové vany				
	VV		-13*0,30		-3,900		
	VV		označení ve výkrese TR - prostup k tryskám				
	VV		-40*0,20		-8,000		
	VV		Součet		-11,900		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 MPC podlahy - Stavební část**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:



IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-1 624 745,42**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 624 745,42	21,00%	-341 196,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-1 965 941,96**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt: **SO01 MPC podlahy - Stavební část**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Přerov  
Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Datum: 17. 7. 2023

Projektant:   
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-1 624 745,42**

HSV - Práce a dodávky HSV

**-1 624 745,42**

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 588 537,50

---

998 - Přesun hmot

-36 207,92

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 MPC podlahy - Stavební část**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-1 624 745,42**

D HSV

Práce a dodávky HSV

-1 624 745,42

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 588 537,50

29	K	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	m2	-82,500	2 100,00	-173 250,00
----	---	-----------	--	----	---------	----------	-------------

VV	podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva
VV	opravná malta případné odhalené výztuže - odhad 10 % plochy
VV	bazénová vana - dno
VV	-50,0*16,50
VV	Mezisoučet
VV	Součet
VV	-825*0,10
VV	Součet

30	K	985311112	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	-412,500	2 790,00	-1 150 875,00
----	---	-----------	--	----	----------	----------	---------------

VV	podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva
VV	výkr.č. D.1.2. - 01
VV	vyrovnávací vrstva dle potřeby a místa
VV	bazénová vana - dno - odhad 50 %
VV	-50,0*16,50
VV	Součet
VV	-825*0,50
VV	Součet

31	K	985312114	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm	m2	-412,500	641,00	-264 412,50
----	---	-----------	--	----	----------	--------	-------------

VV	podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva
VV	výkr.č. D.1.2. - 01
VV	vyrovnávací vrstva dle potřeby a místa
VV	bazénová vana - dno - odhad 50 %
VV	-825*0,50
VV	Součet

D 998

Přesun hmot

-36 207,92

41	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	-21,812	1 660,00	-36 207,92
----	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	----------	------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO03 VZT MPC (1) - Trubní vedení VZT**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovskás atvební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:



IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-51 876,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-51 876,00	21,00%	-10 893,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-62 769,96**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt: **SO03 VZT MPC (1) - Trubní vedení VZT**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Přerov  
Zhotovitel: PSS Přerovskás atvební a.s.

Datum: 17. 7. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-51 876,00**

D1 - vzduchotechnika

**-51 876,00**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO03 VZT MPC (1) - Trubní vedení VZT**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovská atvební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-51 876,00**

D	D1	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
32	K	Pol37	doplnění nového těsnění VZT - těsnící páska cca 100 m	kpl	-1,000	5 466,00	-5 466,00
34	K	Pol39	vyčištění potrubí VZT, dle potřeby - bude zhodnoceno po demontáži	m	-85,000	546,00	-46 410,00

**-51 876,00**

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 MPC (1) - Stavební část**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-264 095,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-264 095,00	21,00%	-55 459,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-319 554,95**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt: **SO01 MPC (1) - Stavební část**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: XXXXXXXXXX

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-264 095,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

-12 747,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-12 747,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-251 348,00

767 - Konstrukce zámečnické

-251 348,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 MPC (1) - Stavební část**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-264 095,00**

D HSV Práce a dodávky HSV -12 747,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -12 747,00

14	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	ks	-11,000	225,00	-2 475,00
25	K	978-R07	Vybourání stávajícího držáku bazénového lana	ks	-12,000	856,00	-10 272,00

D PSV Práce a dodávky PSV -251 348,00

D 767 Konstrukce zámečnické -251 348,00

60	K	767-R03	Z/1 - Dodávka a montáž nerezových atypických madel ( sestav )pro vstup do bazénu	ks	-8,000	25 750,00	-206 000,00
61	K	767-R04	Z/2 - dodávka a montáž nerezových uchycení dělicích lan	ks	-8,000	5 250,00	-42 000,00
69	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	-2 480,000	1,35	-3 348,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO 01 VCP Bourání - Stavební část - změny tloušťek podlah**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Pr

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**759 406,81**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	759 406,81	21,00%	159 475,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**918 882,24**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO 01 VCP Bourání - Stavební část - změny tloušťek podlah**

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Datum:

17. 7. 2023

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**759 406,81**

HSV - Práce a dodávky HSV

759 406,81

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

305 507,84

997 - Přesun sutě

453 898,97

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO 01 VCP Bourání - Stavební část - změny tlouštěk podlah**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:



Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**759 406,81**

D HSV

Práce a dodávky HSV

759 406,81

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

305 507,84

1	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	24,750	3 660,00	90 585,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

VV Podlahové dno spádová beton

VV 50\*16,5\*0,03 24,750

2	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	47,564	3 160,00	150 302,24
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

VV výkr.č. D.1.2. - 01

VV Topná deska

VV 396,365\*0,12 47,564

VV Součet 47,564

3	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	39,164	1 650,00	64 620,60
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

VV výkr.č. D.1.2. - 01

VV vybourání žlábků uložení mikroštrbinového odvodnění

VV 326,365\*0,12 39,164

VV Součet 39,164

D 997

Přesun sutě

453 898,97

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	159,091	928,00	147 636,45
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	159,091	314,00	49 954,57
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 057,637	13,70	14 489,63
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

VV 151,091\*7 "Přepočtené koeficientem množství 1 057,637

VV Součet 1 057,637

7	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	159,091	1 520,00	241 818,32
---	---	-----------	--	---	---------	----------	------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 VCP - Stavební část úpravy nerez**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:



IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**60 769,46**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 769,46	21,00%	12 761,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**73 531,05**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 VCP - Stavební část úpravy nerez**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**60 769,46**

PSV - Práce a dodávky PSV

60 769,46

---

767 - Konstrukce zámečnické

60 769,46

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 VCP - Stavební část úpravy nerez**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:



Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**60 769,46**

D PSV

Práce a dodávky PSV

60 769,46

D 767

Konstrukce zámečnické

60 769,46

73	K	767-R03b	Z/1 - Repase nerezových atypických madel ( sestav )s doplněním zemních šroubů pro vstup do bazénu	ks	8,000	5 750,00	46 000,00
74	K	767-R04b	Z/2 - Repase nerezových uchycení dělicích lan	ks	8,000	1 250,00	10 000,00
67	K	767-R09	Z/7 - dodávka montáž kotevního bodu ( pouzdra )pro oddělovače pronájmů, branky, sítě, vč. kotevních bodů (úchyty lan)	ks	6,000	660,00	3 960,00
69	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	599,600	1,35	809,46



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 vcp podlahy - Stavební část**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

IČ:

DIČ:

00301825

CZ00301825

IČ:

DIČ:

27769585

CZ27769585

IČ:

DIČ:

65912535

CZ7404195678

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**3 203 264,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 203 264,45	21,00%	672 685,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 875 949,98**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt: **SO01 vcp podlahy - Stavební část**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Přerov  
Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Datum: 17. 7. 2023

Projektant:   
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**3 203 264,45**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 576 849,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	377 025,00
HSV - Práce a dodávky HSV	249 390,10
998 - Přesun hmot	249 390,10

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 vcp podlahy - Stavební část**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**3 203 264,45**

D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			2 576 849,35
1	K	632452519.MPI	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí TOPCEM tl přes 40 do 50 mm	m2	825,000	1 764,95	1 456 083,75
2	K	632452591.MPI	Příplatek k rychletuhnoucímu potěru ze suchých směsí TOPCEM ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	3 300,000	338,57	1 117 281,00
VV		825*4		3 300,000			
3	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	133,000	26,20	3 484,60
VV		50*2+16,5*2		133,000			
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			377 025,00
4	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	825,000	457,00	377 025,00
D		HSV		Práce a dodávky HSV			249 390,10
D		998		Přesun hmot			249 390,10
5	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	150,235	1 660,00	249 390,10

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 VCP - Stavební část - modifikovaná lepenka**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

IČ:

DIČ:

00301825

CZ00301825

IČ:

DIČ:

27769585

CZ27769585

IČ:

DIČ:

65912535

CZ7404195678

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**145 299,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	145 299,52	21,00%	30 512,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**175 812,42**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt: **SO01 VCP - Stavební část - modifikovaná lepenka**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Přerov  
Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Datum: 17. 7. 2023

Projektant:   
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**145 299,52**

PSV - Práce a dodávky PSV

103 779,52

---

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

103 779,52

---

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

41 520,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 VCP - Stavební část - modifikovaná lepenka**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**145 299,52**

D PSV

Práce a dodávky PSV

103 779,52

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

103 779,52

1	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	461,963	218,00	100 707,93
2	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1 007,079	3,05	3 071,59

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

41 520,00

3	K	HZS2162	Hodinová zúčtovací sazba izolatér odborný - izolace odvodů svislé části s přípravou podkladu	hod	80,000	519,00	41 520,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	-----------

VV

2\*8\*5

80,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 VCP - Stavební část - VCP malba 1.p.p**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:



IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**43 045,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 045,20	21,00%	9 039,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**52 084,69**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt: **SO01 VCP - Stavební část - VCP malba 1.p.p**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Přerov  
Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Datum: 17. 7. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**43 045,20**

PSV - Práce a dodávky PSV

43 045,20

---

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

43 045,20

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 VCP - Stavební část - VCP malba 1.p.p**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**43 045,20**

D PSV

Práce a dodávky PSV

43 045,20

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

43 045,20

1	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	396,000	27,40	10 850,40
2	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech v do 3,80 m	m2	396,000	81,30	32 194,80

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 VCP můstky - Stavební část - Změna odrazových můstků**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Projektant:



Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**403 401,38**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	403 401,38	21,00%	84 714,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**488 115,67**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 VCP můstky - Stavební část - Změna odrazových můstků**

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Datum:

17. 7. 2023

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**403 401,38**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

403 401,38

767 - Konstrukce zámečnické

403 401,38

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 VCP můstky - Stavební část - Změna odrazových můstků**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>403 401,38</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				403 401,38
D	767		Konstrukce zámečnické				403 401,38
1	K	767-R15	Záměna specifikace startovacích bloku z nerezové oceli, vč. kotvení do betonu - Clasic	ks	12,000	33 169,00	398 028,00
	VV		Cena pořízení můstku Clasic 53.540*1,1 = 59.994,-Kč				
	VV		Uvažovaný můstek Astrapool 24387*1,1=26.825,-Kč				
	VV		Cenové navýšení 33.169,-Kč kus				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
2	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	3 980,280	1,35	5 373,38

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 VCP sokl - Stavební část - přezdění havarijního stavu výdechových komorVZT u fasány**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:



IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**89 298,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 298,54	21,00%	18 752,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**108 051,23**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 VCP sokl - Stavební část - přezdění havarijního stavu výdechových komorVZT u fasády**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**89 298,54**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

20 680,13

HSV - Práce a dodávky HSV

68 618,41

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22 552,43

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 008,40

997 - Přesun sutě

24 679,86

998 - Přesun hmot

6 377,72

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 VCP sokl - Stavební část - přezdění havarijního stavu výduchových komorVZT u fasády**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**89 298,54**

D		3	Svislé a kompletní konstrukce				20 680,13
1	K	342272225.PFX	Příčka z hladkých tvárnic Porfix P2-500 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	22,300	773,36	17 245,93
	VV		44,6*0,5		22,300		
2	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	44,600	77,00	3 434,20
	VV		44,6		44,600		
D		HSV	Práce a dodávky HSV				68 618,41
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				22 552,43
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	33,450	259,00	8 663,55
	VV		44,6*0,5+44,6*0,25		33,450		
4	K	631342114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 900 kg/m3	m3	2,498	5 560,00	13 888,88
	VV		Zalítí výustek VZT a parapetu pod prosklenou stěnou				
	VV		0,7*44,6*0,08		2,498		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 008,40
5	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	22,300	123,00	2 742,90
	VV		44,6*0,5		22,300		
6	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,550	3 160,00	8 058,00
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01				
	VV		vybourání podlahy pod výdechy				
	VV		51,0*0,20*0,25		2,550		
	VV		Součet		2,550		
7	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	2,550	1 650,00	4 207,50
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01				
	VV		vybourání pod výdechy				
	VV		2,55		2,550		
	VV		Součet		2,550		
D		997	Přesun sutě				24 679,86
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	8,605	928,00	7 985,44
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,605	314,00	2 701,97
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	60,235	13,70	825,22
	VV		8,605*7 "Přepočtené koeficientem množství		60,235		
	VV		Součet		60,235		
11	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	5,684	1 520,00	8 639,68
12	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	2,921	1 550,00	4 527,55
D		998	Přesun hmot				6 377,72
13	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,842	1 660,00	6 377,72

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO 01 VCP Bourání - Stavební část - změny tloušťek podlah**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

P

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 039 242,25**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 039 242,25	21,00%	218 240,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 257 483,12**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO 01 VCP Bourání - Stavební část - změny tloušťek podlah**

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Datum:

17. 7. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 039 242,25**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 039 242,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

475 915,86

997 - Přesun sutě

563 326,39

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO 01 VCP Bourání - Stavební část - změny tloušťek podlah**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 039 242,25**

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 039 242,25

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

475 915,86

1	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	45,375	3 660,00	166 072,50
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

VV

50\*16,5\*(0,07+0,04)/2

45,375

2	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	39,637	3 160,00	125 252,92
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

VV

výkr.č. D.1.2. - 01

VV

Ochozy spádový beton

(396,365\*(0,08+0,12)/2)

39,637

VV

Součet

39,637

5	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	39,164	1 650,00	64 620,60
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

VV

výkr.č. D.1.2. - 01

VV

vybourání žlábků uložení mikroštrbinového odvodnění

326,365\*0,12

39,164

VV

Součet

39,164

6	K	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	265,420	452,00	119 969,84
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

VV

Přisekání a dobroušení stěn vodostavebního betonu

bazénové vany

VV

265,42

265,420

D 997

Přesun sutě

563 326,39

7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	197,112	928,00	182 919,94
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	197,112	314,00	61 893,17
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 379,784	13,70	18 903,04
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

VV

197,112\*7 "Přepočtené koeficientem množství

1 379,784

VV

Součet

1 379,784

10	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	197,112	1 520,00	299 610,24
----	---	-----------	--	---	---------	----------	------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO 01 VCP Repr - Stavební část - reprofilace technického suterénu**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**559 837,33**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	559 837,33	21,00%	117 565,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**677 403,17**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO 01 VCP Repr - Stavební část - reprofilace technického suterénu**

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Datum:

17. 7. 2023

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**559 837,33**

HSV - Práce a dodávky HSV

559 837,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

548 396,80

997 - Přesun sutě

5 507,69

998 - Přesun hmot

5 932,84

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO 01 VCP Repr - Stavební část - reprofilace technického suterénu**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**559 837,33**

D HSV Práce a dodávky HSV 559 837,33

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 548 396,80

1	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	2,000	1 770,00	3 540,00
2	K	946111211	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	240,000	221,00	53 040,00

VV 120\*2 240,000

3	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	2,000	887,00	1 774,00
4	K	985112121	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 10 mm	m2	85,000	449,00	38 165,00

VV 85 85,000

5	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů	m2	654,758	404,00	264 522,23
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

VV Stropní deska ochozu  
VV 193,339\*2 386,678  
VV stěny bazénu  
VV 51,7\*2,2\*2-(10\*0,7)/2\*4+18,2\*1,5\*2 268,080  
VV Mezisoučet 654,758  
VV Součet 654,758

6	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	48,335	1 160,00	56 068,60
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

VV (3,02\*21,645+50,715\*2,55+3,85\*21,15+2,18\*50,715)/8 48,335

7	K	985311212	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	48,335	1 890,00	91 353,15
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

VV (3,02\*21,645+50,715\*2,55+3,85\*21,15+2,18\*50,715)/8 48,335

8	K	985311213	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	7,020	3 970,00	27 869,40
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

VV 0,3\*1,95\*12 7,020

9	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	38,668	312,00	12 064,42
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva  
VV případná odhalená výztuž - odhad 10 % plochy  
VV Podhled ochozů  
VV 193,339\*2 386,678  
VV Součet 386,678  
VV 386,678\*0,10 38,668  
VV Součet 38,668

D 997 Přesun sutě 5 507,69

10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,870	928,00	1 735,36
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,870	314,00	587,18
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,018	13,70	342,75

VV 3,574\*7 "Přepočtené koeficientem množství 25,018  
VV Součet 25,018

13	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1,870	1 520,00	2 842,40
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

D 998 Přesun hmot 5 932,84

14	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,574	1 660,00	5 932,84
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	----------	----------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 VCP Izolace - Stavební část - tepelná izolace podlahy ochozu**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**287 484,28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	287 484,28	21,00%	60 371,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**347 855,98**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 VCP Izolace - Stavební část - tepelná izolace podlahy ochozu**

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Datum:

17. 7. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**287 484,28**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 840,80

---

PSV - Práce a dodávky PSV

279 643,48

---

713 - Izolace tepelné

279 643,48

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 VCP Izolace - Stavební část - tepelná izolace podlahy ochozu**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**287 484,28**

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 840,80
1	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	396,000	19,80	7 840,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				279 643,48
D	713		Izolace tepelné				279 643,48
2	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	396,365	49,60	19 659,70
3	M	28376423	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 120mm	m2	416,183	613,00	255 120,18
	VV		396,365*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		416,183		
5	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	2 747,799	1,77	4 863,60



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 vrty VCP - Stavební část - jádrové vrty**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

P

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**141 312,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	141 312,00	21,00%	29 675,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**170 987,52**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt: **SO01 vrty VCP - Stavební část - jádrové vrty**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Přerov  
Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Datum: 17. 7. 2023

Projektant:   
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**141 312,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

141 312,00

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

141 312,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 vrty VCP - Stavební část - jádrové vrty**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**141 312,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

141 312,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

141 312,00

1	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 60 do 70 mm	m	5,200	2 750,00	14 300,00
	VV		26*0,2		5,200		
3	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	16,800	3 840,00	64 512,00
	VV		40*0,20		8,000		
	VV		20*0,25		5,000		
	VV		10*0,38		3,800		
	VV		Součet		16,800		
5	K	977158522.KC	frézování ocelových ploten při vrtech diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	kus	50,000	1 250,00	62 500,00
	VV		30		30,000		
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		50,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 VCP - Stavební část - zálivky prostupů doplnění bobtnacích tmelů a epoxidů**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:



IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**339 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	339 500,00	21,00%	71 295,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**410 795,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 VCP - Stavební část - zálivky prostupů doplnění bobtnacích tmelů a epoxidů**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**339 500,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

339 500,00

---

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

---

339 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO01 VCP - Stavební část - zálivky prostupů doplnění bobtnacích tmelů a epoxidů**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:



Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**339 500,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

339 500,00

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

339 500,00

1	K	27838323	Úprava stavebního zapravení bočních trysek-epoxidová zálivka,bobtnací tmel, utěsnění manžety prostupu kerapoxy,zahloubení trysek	ks	40,000	6 820,00	272 800,00
---	---	----------	--	----	--------	----------	------------

vv podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva

vv výkr.č. D.1.2. - 05

vv výkr.č. D.1.2. - 09

vv 40 40,000

vv Součet 40,000

2	K	27838324	Úprava stavebního zapravení podlahových výpustí-epoxidová zálivka,bobtnací tmel, utěsnění manžety prostupu kerapoxy,zahloubení trysek	ks	10,000	6 670,00	66 700,00
---	---	----------	---	----	--------	----------	-----------

vv podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva

vv výkr.č. D.1.2. - 05

vv výkr.č. D.1.2. - 09

vv 10 10,000

vv Součet 10,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO02 - Silnoproudé rozvody**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:



IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**387 235,55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	387 235,55	21,00%	81 319,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**468 555,02**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt: **SO02 - Silnoproudé rozvody**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**387 235,55**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**210 915,60**

741 - Elektroinstalace - silnoproud

205 650,60

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

5 265,00

### M - Práce a dodávky M

**176 319,95**

21-M - Elektromontáže

83 604,95

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

14 085,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

49 510,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

29 120,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO02 - Silnoproudé rozvody**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**387 235,55**

D PSV Práce a dodávky PSV 210 915,60

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 205 650,60

1	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	220,000	82,00	18 040,00
2	M	34571011	lišta elektroinstalační vkladací 24x22mm	m	231,000	46,10	10 649,10
3	K	741110512	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	150,000	96,50	14 475,00
4	M	10.154.908.1	Lišta LV 60X40_HC, vkladací, PVC, bílá, délka 3m	m	157,500	123,00	19 372,50
5	K	7411123331	Montáž svorkovnice hl. pospojování	kus	2,000	1 020,00	2 040,00
6	M	10400332251	Ekvipotenciální svorkovnice EPS s krytem	kus	2,000	1 760,00	3 520,00
7	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	600,000	23,20	13 920,00
8	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	690,000	17,90	12 351,00
9	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	160,000	23,20	3 712,00
10	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	184,000	29,50	5 428,00
11	K	741321001	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	4,000	125,00	500,00
12	M	1002741	KOMBI CHRANIC 10A/1/0,03A	kus	4,000	977,00	3 908,00
13	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	3,000	334,00	1 002,00
14	M	1000286771	Relé instalační, 2Z/20A, 230V krokové paměťové	kus	3,000	1 125,00	3 375,00
15	K	220880059	Montáž sady svorkovnic na DIN lištu	kus	30,000	101,00	3 030,00
16	M	10.489.408	Svorkovnice na DIN lištu 16A	kus	30,000	31,20	936,00
17	K	741330371	Montáž ovladač tlačítkový ve skříní 1 tlačítkový IP54	kus	9,000	180,00	1 620,00
18	M	10.675.963	Ovladač tlačítkový ve skříní IP54, se signalizací chodu	kus	9,000	1 238,00	11 142,00
19	K	741370034	Montáž svítidlo nástěnné přisazené nouzové LED	kus	10,000	247,00	2 470,00
20	M	MDS.VL1X3MND	Svítidlo nouzové LED s vlastním zdrojem, korpus PC, IP65, 1hod', s označením směru úniku	kus	10,000	576,00	5 760,00
21	K	741372153	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené nástěnné se zapojením vodičů	kus	36,000	452,00	16 272,00
22	M	MDS.VL1X3MND.1	svítidlo, úzké, 1200mm, LED 3000K, korpus PC, čirý PC kryt, IP65, zdroj 700 mA	kus	36,000	1 448,00	52 128,00

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 5 265,00

23	K	743111315	Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm	m	100,000	36,35	3 635,00
24	M	3457106301	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	60,000	13,50	810,00
25	M	3457106401	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	40,000	20,50	820,00

D M Práce a dodávky M 176 319,95

D 21-M Elektromontáže 83 604,95

26	K	210020951	Montáž tabulky výstražné nebo označovací pro rozvodny a elektrická zařízení	kus	4,000	83,50	334,00
27	M	8500000131	Samolepka El.zařízení/nehav vodou	kus	4,000	16,50	66,00
28	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	180,000	228,00	41 040,00
29	M	35442136	drát D 8/11 mm FeZn 8	m	180,000	38,60	6 948,00
30	K	210220304	Montáž svorka hromosvodná na konstrukce	kus	50,000	128,00	6 400,00
31	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	50,000	26,00	1 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	460932111	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	500,000	22,60	11 300,00
33	M	56281002	<i>hmoždinky univerzální 8x40</i>	<i>100 kus</i>	<i>0,500</i>	<i>72,90</i>	<i>36,45</i>
34	K	741130023	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm <sup>2</sup> na svorkovnici	kus	30,000	35,10	1 053,00
35	M	34562174	<i>svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm<sup>2</sup></i>	<i>kus</i>	<i>20,000</i>	<i>18,00</i>	<i>360,00</i>
36	M	34562230	<i>svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 25mm<sup>2</sup></i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>	<i>129,00</i>	<i>1 290,00</i>
37	K	s46	Průběžný a konečný úklid	hod'	20,000	474,00	9 480,00
38	K	s49	Vrtání prostupů vč. utěsnění	ks	15,000	156,50	2 347,50
39	K	s49.1	Úprava a dozbrojení stávajícího rozváděče	ks	1,000	1 650,00	1 650,00
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							14 085,00
40	K	220260045	Montáž krabice typu KO, KP, KR, KT na povrchu	kus	45,000	166,00	7 470,00
41	M	10.152.879	<i>Krabice, IP54 sv.šedá vč. svorkovnice</i>	<i>kus</i>	<i>45,000</i>	<i>147,00</i>	<i>6 615,00</i>
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							49 510,00
42	K	s46.1	Podružný materiál vruty, šrouby, sádra a pod.	set	1,000	1 500,00	1 500,00
43	K	7418100013	Likvidace odpadního materiálu v souladu se zákonem o odpadech	set	1,000	680,00	680,00
44	K	7418100014	Hlavní a doplňující pospojování	set	1,000	22 000,00	22 000,00
45	K	7418100014.1	Připojení vodivých žlábků, ocelových skříníuzávěrů vody a pod.	set	1,000	14 000,00	14 000,00
46	K	7418100014.2	Úprava stávajících kabelových přívodů v 1NP v kolizi se stavebními úpravami a uvedení do provozuschopného stavu	set	1,000	7 680,00	7 680,00
47	K	7418100013.1	Demontáž stávající el. instalace v rozsahu oprav a montáže	set	1,000	3 650,00	3 650,00
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							29 120,00
48	K	741810001	Výchozí revize	hod'	25,000	574,00	14 350,00
49	K	7418100011	Spolupráce s revizním technikem	hod'	5,000	474,00	2 370,00
50	K	7418100012	Měření izolačních stavů, uzemnění	hod'	8,000	574,00	4 592,00
51	K	7418100011.1	Předání díla, prohlášení o shodě a pod.	hod'	6,000	536,00	3 216,00
52	K	7418100012.1	Dokumentace skutečného stavu	hod'	8,000	574,00	4 592,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO02 VCP - Silnoproudé rozvody doplnění zemnění**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**150 054,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 054,60	21,00%	31 511,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**181 566,07**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO02 VCP - Silnoproudé rozvody doplnění zemnění**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**150 054,60**

M - Práce a dodávky M

150 054,60

---

21-M - Elektromontáže

137 626,60

---

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

12 428,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO02 VCP - Silnoproudé rozvody doplnění zemnění

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**150 054,60**

D M

Práce a dodávky M

150 054,60

D 21-M

Elektromontáže

137 626,60

1	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	110,000	228,00	25 080,00
2	M	35442136	drát D 8/11 mm FeZn 8	m	110,000	38,60	4 246,00
3	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm <sup>2</sup> volně (např. CY, CHAH-V)	m	420,000	22,60	9 492,00
4	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm <sup>2</sup>	m	420,000	19,40	8 148,00
5	K	210220304	Montáž svorka hromosvodná na konstrukce	kus	320,000	139,00	44 480,00
6	M	35431004	svorka uzemnění FeZn univerzální bez středové destičky	kus	250,000	13,80	3 450,00
7	M	35431019	svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby	kus	70,000	18,50	1 295,00
8	K	953991321	Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva ze ŽB	kus	250,000	75,90	18 975,00
9	K	741130023	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm <sup>2</sup> na svorkovnici	kus	396,000	35,10	13 899,60
10	K	741321001	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	125,00	125,00
11	M	1002741	KOMBI CHRANIC 10A/10,03A	kus	1,000	977,00	977,00
12	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	1,000	334,00	334,00
13	M	1000286771	Relé instalační, 2Z/20A, 230V krokové paměťové	kus	1,000	1 125,00	1 125,00
14	K	s46.1	Podružný materiál vruty, šrouby, sádra a pod.	set	4,000	1 500,00	6 000,00

D 58-M

Revize vyhrazených technických zařízení

12 428,00

15	K	741810001	Výchozí revize	hod'	10,000	574,00	5 740,00
16	K	7418100011	Spolupráce s revizním technikem	hod'	2,000	474,00	948,00
17	K	7418100012	Měření izolačních stavů, uzemnění	hod'	4,000	574,00	2 296,00
18	K	7418100012.1	Dokumentace skutečného stavu	hod'	6,000	574,00	3 444,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO03 - Trubní vedení**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovskás atvební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Pr

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**3 734 387,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 734 387,40	21,00%	784 221,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 518 608,75**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt: **SO03 - Trubní vedení**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Přerov  
Zhotovitel: PSS Přerovskás atvební a.s.

Datum: 17. 7. 2023

Projektant:   
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**3 734 387,40**

8 - Trubní vedení	1 526 388,00
D1 - vzduchotechnika	925 109,40
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	998 970,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	20 400,00
PSV - Práce a dodávky PSV	263 520,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	263 520,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO03 - Trubní vedení**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovskás atvební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**3 734 387,40**

D 8

Trubní vedení

**1 526 388,00**

1	K	Pol10	Pomocný montážní materiál - fitinky, lepidlo, čistič	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00
2	K	Pol11	Pomocný montážní materiál uchycovací, objímky plastové, ocelové, vruty, hmoždinky, kotvy, konzole, šrouby, podložky, matky - pro strojovny a potrubní rozvody technologie - komplet	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
3	K	Pol12	Práce spojené se zprovozněním technologie bazénu	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
4	K	Pol13	Přesuny hmot pro technologii	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
5	K	Pol14	nápojení na stávající potrubí výtaku PE-HD 50x4,5, pomocí šroubení	Ks	40,000	1 250,00	50 000,00
6	K	Pol15	nápojení na stávající potrubí sání ze dna bazénu, pomocí příruby	Ks	13,000	800,00	10 400,00
7	K	Pol16	nápojení na stávající potrubí odtoku ze žlábků, pomocí příruby	Ks	20,000	350,00	7 000,00
8	K	Pol17	průchodka 2" z nerez oceli AISI316, L=340mm, - na obou koncích vnitřní závit 2"	Ks	40,000	2 300,00	92 000,00
9	K	Pol18	průchodka DN100 z nerez oceli AISI316, L=500mm, s lemem pro nápojení hydroizolace, ukončená přírubou DN100	Ks	13,000	2 960,00	38 480,00
10	K	Pol19	průchodka 21/2" z nerez oceli AISI316, L=cca1200mm (doměřeno na stavbě), s lemem pro nápojení hydroizolace, ukončená přírubou DN100	Ks	20,000	4 630,00	92 600,00
11	K	Pol20	Koleno 90°50	Ks	40,000	65,00	2 600,00
12	K	Pol21	Redukce krátká 63/50	Ks	40,000	72,00	2 880,00
13	K	Pol22	Redukce krátká 110x75	Ks	20,000	168,00	3 360,00
14	K	Pol23	Redukce krátká 110x90	Ks	26,000	168,00	4 368,00
15	K	Pol24	šroubení PVC/mosaz, lepení / vnější závit 63/2"	Ks	40,000	1 140,00	45 600,00
16	K	Pol25	Ventil kulový 2x šroubení, těsnění EPDM+HDPE 50	Ks	40,000	560,00	22 400,00
17	K	Pol26	Klapka zpětná mezipřírubová + přírubový komplet, těsnění EPDM 90	Ks	13,000	5 800,00	75 400,00
18	K	Pol27	Přírubový komplet, těsnění EPDM 110	Ks	33,000	1 160,00	38 280,00
19	K	Pol28	Trubka tlaková PVC-U 50x2,4 PN 10	Ks	60,000	92,00	5 520,00
20	K	Pol29	Trubka tlaková PVC-U 90x4,3 PN 10	m	15,000	360,00	5 400,00
21	K	Pol3	demontáž měnících technologických rozvodů, vč. odvozu a likvidace	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
22	K	Pol4	DV - nosný rámeček + odvodňovací mřížka krycí, 300x300mm - pro betonové bazény, NEREZ AISI316, Q=cca 43 m3/h,	ks	13,000	15 000,00	195 000,00
23	K	Pol5	TR - recirkulační stěnová tryska pro betonové bazény, NEREZ AISI316, příp. vnější závit 2", Q - max.14 m3/h	ks	40,000	7 150,00	286 000,00
24	K	Pol6	hydroizolační manžeta pro prostup v jádrovém vrtu 100 mm, pro potrubí 63 mm - kompaktní těsnění dělené, tlakové destičky nerez, vč. šroubů a matic, gumové těsnění, šíře objímky min. 40mm, chemická odolnost	ks	40,000	6 900,00	276 000,00
25	K	Pol7	hydroizolační manžeta pro prostup v jádrovém vrtu 150 mm, pro potrubí 110 mm - kompaktní těsnění dělené, tlakové destičky nerez, vč. šroubů a matic, gumové těsnění, šíře objímky min. 40mm, chemická odolnost	ks	13,000	8 200,00	106 600,00
26	K	Pol8	Montážní práce na technologii	hod	120,000	650,00	78 000,00
27	K	Pol9	Provedení tlakových zkoušek technologických rozvodů, vč. materiálu (zátky, přechodky apd.)	hod	30,000	650,00	19 500,00

D D1

vzduchotechnika

**925 109,40**



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	Pol33	demontáž stávajících rozvodů VZT u stropu 1.PP - pod bazénovými ochozy, pro možnost opravy stropu	m	170,000	819,00	139 230,00
29	K	Pol34	označení a uložení dílů VZT	kpl	1,000	27 333,00	27 333,00
30	K	Pol35	zpětná montáž rozvodů VZT, vč. napojení na dutiny	m	170,000	1 913,00	325 210,00
31	K	Pol36	nový montážní a uchycovací materiál pro VZT - šrouby, matice	kg	35,000	171,00	5 985,00
32	K	Pol37	doplnění nového těsnění VZT - těsnící páska cca 100 m	kpl	1,000	5 466,00	5 466,00
33	K	Pol38	úprava a doplnění stávajícího kotvení - dle stavu a poškození	kpl	1,000	68 333,00	68 333,00
34	K	Pol39	vyčištění potrubí VZT, dle potřeby - bude zhodnoceno po demontáži	m	170,000	546,00	92 820,00
35	K	Pol40	podlahový štěrbinový výústek (cca 600 x 250mm- bude doměřeno na stavbě) pro bazénové proozy, vč. rámu, úpravy atypických rozměrů a osazení	ks	32,000	4 045,20	129 446,40
36	K	Pol41	podlahový štěrbinový výústek (cca 1000x100mm- bude doměřeno na stavbě) pro bazénové proozy, vč. rámu, úpravy atypických rozměrů a osazení	ks	25,000	3 064,80	76 620,00
37	K	Pol42	montážní práce pro kompletaci VZT	kpl	1,000	54 666,00	54 666,00

**D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 998 970,00**

38	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	150,000	480,00	72 000,00
39	K	Pol30	liniové odvodnění bazénových ochozů - štěrbinový žlab, nerez AISI316, tl plechu 1,5mm, s vnitřním spádováním	m	150,000	5 125,00	768 750,00
40	K	Pol31	vpust pro štěrbinový žlab, s vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou, těsněním a sítím, vč. propojení se žlaby a napojení na spodní hydroizolaci	ks	14,000	10 230,00	143 220,00
41	K	Pol32	Pomocný montážní materiál uchycovací, objímky plastové, ocelové, vruty, hmoždinky, kotvy, konzole, šrouby, podložky, matky - komplet	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00

**D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 20 400,00**

42	K	722230102	Ventil přímý G 3/4" se dvěma závitů	kus	8,000	550,00	4 400,00
43	K	Pol1	úprava rozvodu vody v bazénové hale pro oplach ochozů, vč. materiálu	kpl	4,000	1 500,00	6 000,00
44	K	Pol2	Napojení na stávající rozvody vody u stropu 1.PP, vč. prostupu	kpl	8,000	1 250,00	10 000,00

**D PSV Práce a dodávky PSV 263 520,00**

**D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 263 520,00**

46	K	733111105	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	360,000	447,00	160 920,00
47	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	360,000	42,00	15 120,00
48	M	RKW.17475	Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 22mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 40mm	m	360,000	243,00	87 480,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO 03 MPC - Trubní vedení - MPC**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovskás atvební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Pro

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-15 120,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-15 120,00	21,00%	-3 175,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-18 295,20**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO 03 MPC - Trubní vedení - MPC**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovskás atvební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-15 120,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-15 120,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-15 120,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO 03 MPC - Trubní vedení - MPC**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovská atvební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-15 120,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-15 120,00
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				-15 120,00
6	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	-360,000	42,00	-15 120,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO 03 VCP - Trubní vedení - VCP**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovskás atvební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:



IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**61 171,88**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 171,88	21,00%	12 846,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**74 017,97**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt: **SO 03 VCP - Trubní vedení - VCP**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Přerov  
Zhotovitel: PSS Přerovskás atvební a.s.

Datum: 17. 7. 2023

Projektant:   
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**61 171,88**

HSV - Práce a dodávky HSV

13 937,88

997 - Přesun sutě

13 937,88

PSV - Práce a dodávky PSV

47 234,00

713 - Izolace tepelné

15 322,80

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

31 911,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO 03 VCP - Trubní vedení - VCP**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovskás atvební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**61 171,88**

D HSV Práce a dodávky HSV 13 937,88

D 997 Přesun sutě 13 937,88

1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,588	928,00	4 257,66
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,588	314,00	1 440,63
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32,116	13,70	439,99

VV 4,588\*7 "Přepočtené koeficientem množství 32,116

VV Součet 32,116

4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,588	1 700,00	7 799,60
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 47 234,00

D 713 Izolace tepelné 15 322,80

5	K	713410831	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	452,000	33,90	15 322,80
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 31 911,20

7	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	452,000	70,60	31 911,20
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

VV 360+92 452,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO03.1 - Trubní vedení MPC**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:



IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-158 568,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-158 568,00	21,00%	-33 299,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-191 867,28**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO03.1 - Trubní vedení MPC**

Místo:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-158 568,00**

8 - Trubní vedení

**-158 568,00**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO03.1 - Trubní vedení MPC**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-158 568,00**

D 8

### Trubní vedení

**-158 568,00**

6	K	Pol15	napojení na stávající potrubí sání ze dna bazénu, pomocí příruby	Ks	-3,000	800,00	-2 400,00
9	K	Pol18	průchodka DN100 z nerez oceli AISI316, L=500mm, s lemem pro napojení hydroizolace, ukončená přírubou DN100	Ks	-3,000	2 960,00	-8 880,00
14	K	Pol23	Redukce krátká 110x90	Ks	-6,000	168,00	-1 008,00
16	K	Pol25	Ventil kulový 2x šroubení, těsnění EPDM+HDPE 50	Ks	-40,000	560,00	-22 400,00
17	K	Pol26	Klapka zpětná mezipřírubová + přírubový komplet, těsnění EPDM 90	Ks	-13,000	5 800,00	-75 400,00
18	K	Pol27	Přírubový komplet, těsnění EPDM 110	Ks	-3,000	1 160,00	-3 480,00
22	K	Pol4	DV - nosný rámeček + odvodňovací mřížka krycí, 300x300mm - pro betonové bazény, NEREZ AISI316, Q=cca 43 m3/h,	ks	-3,000	15 000,00	-45 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO03.2 - Trubní vedení VCP**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:



IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**226 440,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	226 440,00	21,00%	47 552,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**273 992,40**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt: **SO03.2 - Trubní vedení VCP**


Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: 

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**226 440,00**

8 - Trubní vedení

226 440,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO03.2 - Trubní vedení VCP**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**226 440,00**

D 8

Trubní vedení

**226 440,00**

24	K	722239105	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 6/4"	kus	40,000	211,00	8 440,00
23	M	42231500	kohout kulový uhlíková ocel K85 111 516 PN16 T 200°C DN 40	kus	40,000	5 450,00	218 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO03.3 VZT VCP - Trubní vedení VZT repliky PZN**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovskás atvební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:



IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**990 880,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	990 880,00	21,00%	208 084,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 198 964,80**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO03.3 VZT VCP - Trubní vedení VZT repliky PZN**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovskás atvební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### **Náklady ze soupisu prací**

**990 880,00**

D1 - vzduchotechnika

990 880,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO03.3 VZT VCP - Trubní vedení VZT repliky PZN**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovská atvební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**990 880,00**

D	D1	vzduchotechnika			990 880,00		
1	K	Pol44	Manipulace ke zhotovení replik a likvidace	m	170,000	320,00	54 400,00
2	K	Pol45	Výroba a dodávka replik VZT pozinkované provedení rovné	m2	472,000	1 290,00	608 880,00
3	K	Pol46	Výroba a dodávka replik VZT pozinkované provedení tvarovky	m2	210,000	1 560,00	327 600,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO04 - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

IČ:

DIČ:

00301825

CZ00301825

IČ:

DIČ:

27769585

CZ27769585

IČ:

DIČ:

65912535

CZ7404195678

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**302 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	302 500,00	21,00%	63 525,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**366 025,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt: **SO04 - Vedlejší rozpočtové náklady**


Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: 

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>302 500,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	302 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	157 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 000,00
VRN6 - Územní vlivy	105 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO04 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>302 500,00</b>
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				302 500,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				20 000,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				157 500,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště, oddělení čistých prostor	soubor	1,000	157 500,00	157 500,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				20 000,00
4	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
5	K	045303000	Koordinační činnost, využití specialistů v průběhu stavby ( statik, geodet)	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
D	VRN6		Územní vlivy				105 000,00
6	K	065002000	Mimostaveništní doprava	soubor	1,000	105 000,00	105 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO04 VCP - Vedlejší rozpočtové náklady Prodloužení délky realizace a zvýšení objemu prcí**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.


IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:



IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**42 551,25**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 551,25	21,00%	8 935,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**51 487,01**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO04 VCP - Vedlejší rozpočtové náklady Prodložení délky realizace a zvýšení objemu prcí**

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Datum:

17. 7. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**42 551,25**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

42 551,25

VRN3 - Zařízení staveniště

25 530,75

VRN6 - Územní vlivy

17 020,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

**SO04 VCP - Vedlejší rozpočtové náklady Prodloužení délky realizace a zvýšení objemu prcí**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**42 551,25**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 42 551,25

D VRN3 Zařízení staveniště 25 530,75

3	K	030001000	Zařízení staveniště, oddělení čistých prostor	soubor	1,000	25 530,75	25 530,75
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------

VV Stanovení objemu VRN VCP 157500,-Kč/18  
celková cena dod 3 SOD prodloužení 30 dní / 185 dní \* 100  
= 16,21%

VV 157500/100\*16,21 = 25.530,75Kč

VV 1 1,000

D VRN6 Územní vlivy 17 020,50

6	K	065002000	Mimostaveništní doprava	soubor	1,000	17 020,50	17 020,50
---	---	-----------	-------------------------	--------	-------	-----------	-----------

VV Výpočet navýšení rozsahu 105000/100\*16,21 = 17020,50 Kč

VV 1 1,000

„PA KOPANINY, OPRAVA BAZÉNOVÉ VANY“

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ	DEN
VÝTVARBA - 12840	
<b>Stavební část</b>	
Budova a kompletní konstrukce	
Úprava povrchů, podlahy a osazování vlnití	
Ostatní konstrukce a práce, bourání	
Převod tuzů	
Převod hmot	
Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	
Vzduchotechnika	
Konstrukce trubkové	
Konstrukce zámečnické	
Podlahy a střeš.	
Dokončovací práce - obklady	
Dokončovací práce - zasklení	
silnoproudé rozvody	
Elektroinstalace - silnoproud	
Elektromontáže - hrubá montáž	
Elektromontáže	
Montáže technologických zařízení pro dopravu stávků	
Zemní práce při stavbě mont. pracích	
Práce vyžadované technologických zařízení	
<b>Trubní vedení</b>	
Vzduchotechnika	
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	
Zdravotechnika - vnitřní vodovod	
Instalace vnitřní - rozvodné potrubí	

V Přerově dne

Ing. Aloš Fridl  
 místopředseda představenstva

Dagmar Přechcellová  
 člen představenstva