

ZŠ Meteorologická - odstranění zídky a slažby

NEXT Domy s.r.o., Vojtěšská 211/6, 110 Praha 1

1. etapa_úprava venkovních ploch (družina)

271 200,00

		m.j.	j. cena	cena
1	odstranění zděného plotu			141 000,00
1.1	nadzemní část			99 500,00
	55,58 x 1x35 x0,30== 22,51m3			
	demolice	22,510	m3	
	staveništní přesuny hmot, nakládka, odvoz a uložení	41,644	t	
1.2	podzemní část			33 000,00
	55,58 x 0,30 x 0,20== 3,34m3			
	demolice	3,340	m3	
	staveništní přesuny hmot, nakládka, odvoz a uložení	7,515	t	
1.3	dělicí OK			8 500,00
	dělicí OK (branky, ...) do 0,50t			
	demolice	0,500	t	
	staveništní přesuny hmot, nakládka, odvoz a likvidace	0,500	t	
2	odstranění betonové dlažby/ ploch			64 000,00
2.1	nadzemní část			64 000,00
	0,60 x 0,60 x 825== 297,00m2			
	odstranění bet. dlaždic/ploch vč. souvrství	297,000	m2	
	dlažba_staveništní přesuny hmot, nakládka, odvoz a uložení	39,204	t	
	souvrství_staveništní přesuny hmot, nakládka, odvoz a uložení	38,610	t	
3	nový plot z pletiva a zpětná úprava			166 200,00
3.1	doplnění/ oprava plotu z pletiva a sloupků (za odstraněnou zděnou stěnou)			74 000,00
	== do 40,00bm/ v_1,80m			
	doplnění plotu z pletiva a sloupků (napojení na stěnu)	40,000	bm	
3.2	zpětná úprava ploch			74 000,00
	0,60 x 0,60 x 825== 297,00m2			
	doplnění ornice tl. cca do 0,16cm	47,520	m3	
	doprava a rozprostření ornice	47,520	m3	
	osetř a první seč	297,000	m2	

[REDACTED]

Sent: Tuesday, September 12, 2023 7:34 AM

[REDACTED]

Subject: Re: 2023 Zídka demolice

Dobrý den,
děkujeme za důvěru a za udělení zakázky. Níže posílám prohlášení.

„akceptujeme a souhlasíme s objednávkou číslo 0-283/2023/OSMI . Dále je nutné, aby v e-mailu byl uveden pod jménem osoby, která na e-mail reaguje, název společnosti.

Není již možné objednávky podepsat a nascanované zaslat zpět

DĚKUJEME

NEXT DOMY s.r.o.

Tencer Ivan