

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 182 - LC U Peregrína rozpočet



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
SILNICE GROUP a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.08.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 62242105
DIČ: CZ62242105

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 261 999,95
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 261 999,95	Výše daně 1 105 019,99
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 367 019,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: IMPORT

Stavba: 182 - LC U Peregrína rozpočet

Místo: Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: SILNICE GROUP a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 261 999,95	6 367 019,94
ZRN	KOMUNIKACE	5 165 274,25	6 249 981,84
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ...	96 725,70	117 038,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

182 - LC U Peregrína rozpočet

Objekt:

ZRN - KOMUNIKACE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.08.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SILNICE GROUP a.s.

IČ:

DIČ:

62242105

CZ62242105

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 165 274,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 165 274,25	21,00%	1 084 707,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 249 981,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 182 - LC U Peregrína rozpočet

Objekt: **ZRN - KOMUNIKACE**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: SILNICE GROUP a.s.

Datum: 08.08.2023

Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 165 274,25

HSV - Práce a dodávky HSV

5 165 274,25

1 - Zemní práce

890 524,08

5 - Komunikace

4 239 550,41

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

34 641,00

998 - Přesun hmot

558,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

182 - LC U Peregrína rozpočet

Objekt:

ZRN - KOMUNIKACE

Místo:

Datum: 08.08.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

SILNICE GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 165 274,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 165 274,25

D 1

Zemní práce

890 524,08

1	K	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	80,000	221,50	17 719,70
2	K	112201114	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	21,000	351,70	7 385,70
3	K	112201116	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm	kus	2,000	558,70	1 117,40
4	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	742,875	103,00	76 516,13
5	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost hornin v tř. 3	m ³	371,438	10,00	3 714,38
6	K	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	2 880,400	115,20	331 822,08
7	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost hornin v tř. 4	m ³	1 440,200	11,40	16 418,28
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: do ceny je nutné zahrnout i přemístění balvanů</i>				
8	K	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	61,000	153,10	9 339,10
9	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m ³	30,500	15,00	457,50
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 0,5</i>				
10	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m ³	3 684,275	13,30	49 000,86
11	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	897,300	42,50	38 135,25
12	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m ³	299,100	85,40	25 543,14
13	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuštěných z jakýchkoliv hornin	m ³	3 684,275	44,80	165 055,52
14	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	61,000	283,50	17 293,50
15	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63-125	t	109,800	447,30	49 113,54
16	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m ²	6 940,000	11,80	81 892,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 5			Komunikace				4 239 550,41
17	K	564671113	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 270 mm	m2	1 005,000	269,80	271 149,00
18	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	6 825,250	116,00	791 729,00
19	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	7 418,750	154,60	1 146 938,75
20	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	2 991,000	370,20	1 107 268,20
21	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	598,200	326,30	195 192,66
22	K	571907111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 30 do 35 kg/m2	m2	5 888,000	14,20	83 609,60
23	K	573211111	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	2 991,000	11,10	33 200,10
24	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 991,000	204,10	610 463,10
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				34 641,00
25	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	353,30	706,60
26	M	40444110	<i>značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 700 mm</i>	kus	1,000	980,00	980,00
27	M	40444230	<i>značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 500 mm</i>	kus	1,000	675,00	675,00
28	M	404452570	<i>Výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé upínací svorky na sloupek US 70</i>	kus	4,000	45,00	180,00
29	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	418,50	418,50
30	M	404452300	<i>výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 70 - 350</i>	kus	1,000	1 167,00	1 167,00
31	M	404452540	<i>Výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé víčka plastová na sloupek 70</i>	kus	1,000	14,00	14,00
32	K	R01	Oprava závořů	souhrn	1,000	30 499,90	30 499,90
D 998			Přesun hmot				558,76
33	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	111,752	5,00	558,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

182 - LC U Peregrína rozpočet

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.08.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SILNICE GROUP a.s.

IČ:

62242105

DIČ:

CZ62242105

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

96 725,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 725,70	21,00%	20 312,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

117 038,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

182 - LC U Peregrína rozpočet

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ...

Místo:

Datum:

08.08.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

SILNICE GROUP a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

96 725,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

96 725,70

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

8 800,00

VRN3 - Zařízení staveniště

72 925,70

VRN4 - Inženýrská činnost

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

182 - LC U Peregrína rozpočet

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ...

Místo:

Datum: 08.08.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

SILNICE GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

96 725,70

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 96 725,70

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 800,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Nh	4,000	550,00	2 200,00
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Nh	4,000	550,00	2 200,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	8,000	550,00	4 400,00

D VRN3 Zařízení staveniště 72 925,70

4	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	72 925,70	72 925,70
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00

5	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	6,000	2 500,00	15 000,00
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	----------	-----------