

Položkový rozpočet

Stavba: Poliklinika L... poliklinika Halasovo nám. 1, 638 00 Brno - Lesná
Objekt: Optika Prosklená stěna jednotky - poliklinika Lesná
Rozpočet: Soupis prac... List1

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Objednatel: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace IČO: 00344648
Zahradníková 494/2 DIČ: CZ00344648
60200 Brno-Veverí

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 439 796,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: 439 796,00 CZK

v Brně dne 7.8.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	Poliklinika Lesná	poliklinika Halasovo nám. 1, 638 00 Brno - Lesná	List č. 2
Rozpočet:	Soupis prací a dodáv	List1	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
311	Sádkartonové konstrukce	HSV	38 675,28	0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV	13 927,03	0,00000
713	Izolace tepelné	PSV	88 627,20	0,00000
766	Konstrukce truhlářské	PSV	6 252,00	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	283 792,56	0,00000
784	Malby	PSV	3 241,93	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	5 280,00	0,00000
			439 796,00	0,00000

Stavba:	Poliklinika Lesná	poliklinika Halasovo nám. 1, 638 00 Brno - Lesná	List č. 3
Objekt:	Optika	Prosklená stěna jednotky - poliklinika Lesná	
Rozpočet:	Soupis prací a dodáv	List1	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce						
1	342261212R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojitě opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75, tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm - D+M Popis: doplnění / úprava příčky nad prosklenou stěnou	m2	4,185	1 970,00	8 244,45
2	342266111RA1	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami - obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12,5 mm, standard, bez izolace - D+M Popis: obklad stěny v chodbě, vč. niky pro hydrant	m2	6,008	1 140,00	6 848,55
3	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard - D+M	m2	19,320	1 099,00	21 232,68
4	Pol__0004	Čelo podhledu SDK v. 150 mm	bm	2,400	979,00	2 349,60
Celkem za: 311		Sádrokartonové konstrukce				38 675,28
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
5	962084131RV	Bourání příček deskových, sádrokartonových, tl. 12cm vč. odvozu a likvidace odpadu	m2	16,308	854,00	13 927,03
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				13 927,03
Díl: 713 Izolace tepelné						
6	622311830RV1	Obklad minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky.	m2	51,200	1 628,00	83 353,60
7	Pol__0007	Příplatek k ZS za požárně odolné kotvy do betonu pro ZS tl. 60mm, odolnost REI 60 DP1	m2	51,200	103,00	5 273,60
Celkem za: 713		Izolace tepelné				88 627,20
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
8	Pol__0008	Dveřní křídlo 900/1970 vnitř. MDF/CPL, EW30-C DP3, kování, - D+M Popis: výměna dveří z chodby	kus	1,000	6 252,00	6 252,00
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				6 252,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
9	Pol__0009	AL vnitř. prosklená stěna s jednokřídlymi dveřmi 5400x2550, bez PO, kování - D+M	kus	1,000	264 472,66	264 472,66
10	Pol__0010	Zábrana u podlahy podél prosklené stěny a proskl. obkladu, nerez TR50/4mm, nerez kotvení, doplňky, - D+M	bm	4,300	4 493,00	19 319,90
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické				283 792,56
Díl: M21 Elektromontáže						
11	Pol__0011	Sv. LED vestavné bezrámečková konstr., 18WEVS, rigips, směrovatelné, IP20, vč. montáže	kus	2,000	2 220,00	4 440,00
12	Pol__0012	Přemístění čidla EPS	kus	1,000	840,00	840,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				5 280,00
Díl: 784 Malby						
13	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	25,328	30,00	759,83
14	784165522R00	Malby z malířských směsí disperzních, barevné, dvojnásobné	m2	25,328	98,00	2 482,10
Celkem za: 784		Malby				3 241,93