

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo stavby: III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice - 07-2020 Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Všeobecné konstrukce a práce	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 001 / 1	Číslo ZBV: 07
---	---	-------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: B E S s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 07 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
07.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
07.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
07.3	0,00	189 540,00	189 540,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
07.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
07.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
07	0,00	189 540,00	189 540,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice - 07-2020 Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Všeobecné konstrukce a práce	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 001 / 1	Číslo ZBV: 07.3
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.08.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Přílohy změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	2	počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	5	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	7	počet listů	6	Regionální dotační kancelář

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny: Úprava etapizace

Zadávací dokumentace předpokládala částečné omezení dopravní obslužnosti Města Pyšely související s předpokládanými uzavírkami opravovaných komunikací.

Během projednání postupu realizace stavby byla zástupci města Pyšely požadována úprava její etapizace, a to z důvodu potřeby zajištění obslužnosti města, zajištění průjezdu vozidel IZS a autobusů, zásobování, odvoz odpadu, obsluhy školy, školek, domovu seniorů a obchodů (viz doklad č. 10 - Požadavek Města Pyšely).

Uvedené rozdělení rekonstrukce na etapy bylo podmínkou souhlasu zástupců města Pyšely se Stavbou.

Tato skutečnost vedla k prodloužení termínu výstavby o 3,5 měsíce, což je předmětem uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo.

V rámci změny bylo nutné navýšit množství u položek č. 02720 (Pomocné práce zříz nebo zajišť regulaci a ochranu dopravy) a č. 03100 (Zařízení staveniště - zřízení, provoz, demontáž).

Dne 12.12.2022 bylo vydáno Vyjádření Autorského dozoru, kde Autorský dozor tyto změny odsouhlasil (viz doklad č. 08). Navýšení položek bylo zároveň odsouhlaseno i Vyjádřením Technického dozoru stavebníka, a to dne 11.04.2023 (viz doklad č. 09).

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 KSÚS Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek je zařazena do skupiny 3 jako změna nepředvídatelná. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných
0,00	189 540,00	189 540,00	189 540,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Zdeněk Račan	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lambert	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Michal Pietsch	datum	podpis
Zástupce Objednatele	jméno	Ing. Martin Staněk	datum	podpis
Zástupce KSÚS SK	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler datum podpis

Změnový list			
Název a evidenční číslo stavby: III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice - 07-2020		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 001 / 1	Číslo ZBV: 07.3
Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Všeobecné konstrukce a práce			
Zhotovitel	jméno Ing. Jan Freudl	datum	podpis
			Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro celou ZBV číslo: 07

Název stavby:

III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

001 / 1

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

001 - Všeobecné konstrukce a práce

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
2 838 000,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 838 000,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	189 540,00	189 540,00	6,68

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	3 027 540,00	189 540,00	6,68

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

	<i>Souhlas</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
Zhotovitel: (Stavbyvedoucí)	SOUHLASÍM	Ing. Zdeněk Račan
Projektant: (Autorský dozor)	SOUHLASÍM	Ing. Jan Lambert
Stavební dozor:	SOUHLASÍM	Ing. Michal Pietsch
Zástupce Objednatele:	SOUHLASÍM	Ing. Martin Staněk
Supervize (RDK):	SOUHLASÍM	
Zaměstnanec KSÚS SK:	SOUHLASÍM	Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 07

Evidenční číslo a název stavby: 07-2020 - III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice Číslo a název SO/PS: 001 - Všeobecné konstrukce a práce Číslo a název rozpočtu: 001 - Všeobecné konstrukce a práce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl	1,000	1,600	0,600	257 400,00	257 400,00	0,00	154 440,00	411 840,00	154 440,00	60,00
9	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	kpl	1,000	1,600	0,600	58 500,00	58 500,00	0,00	35 100,00	93 600,00	35 100,00	60,00
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						315 900,00	0,00	189 540,00	505 440,00	189 540,00	60,00
		Celkem za stavební objekt						2 838 000,00	0,00	189 540,00	3 027 540,00	189 540,00	6,68
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						2 838 000,00	0,00	189 540,00	3 027 540,00	189 540,00	6,68

Za Zhotovitele: Ing. Zdeněk Račan

Za Objednatele: Ing. Michal Pietsch

Datum:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby:

III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice - 07-2020

1	Přijetí smluvní částka bez rezervy a DPH	34 491 670,43 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	41 764 126,01 Kč
3=(2/1)*100	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	50 534 592,47 Kč
4=(25/1)*100	Procento změny Přijetí smluvní částky	121,08 %
5=(28/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00 %
6=(32/1)*100	Sledování změnry položek (Skupina 2)	0,00 %
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5) písem. b)	4,06 %

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	6 816 394,46 Kč
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	19,76 %
8=110,3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10 347 501,13 Kč

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50% Skupina 3	26,14 %
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50% Skupina 4	3,31 %
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10 159 787,46 Kč
11=1*10,5	Zákonný limit 50% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	17 245 835,22 Kč

12=(37/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 %	1,46 %
13=37	Sledování limitu 140 448 000 Kč	501 865,12 Kč
14=140448000:37		139 946 134,88 Kč

BO	ZBV č.	Název BOPB / Předmět Změny	Změny záporné (zadávatel se znevýhodňuje měřem)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Skupiny Změn																				
						Vyhrazená změna (Doména)			Základní položek (Započítáno)			Nepřehlednost				Nesrozumitelnost				Změny do měsíce						
						Změny záporné (zadávatel se znevýhodňuje měřem)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávatel se znevýhodňuje měřem)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávatel se znevýhodňuje měřem)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávatel se znevýhodňuje měřem)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny do měsíce (10% nebo limit 140 448 000 Kč)	Limit 10%			
18	17	18	18=23+26+29+33	23=24+27+30+34	21=19+21	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+32	33=29+33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	37=35+36	38	39	40=(37/1)*100	41	42	
			-1 694 955,50 Kč	8 967 054,08 Kč	7 272 455,58 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-1 671 696,50 Kč	7 345 787,09 Kč	21,30%	5 674 090,59 Kč	9 017 483,59 Kč	0,00 Kč	1 142 303,87 Kč	3,31%	1 142 303,87 Kč	1 142 303,87 Kč	0,00 Kč	1 142 303,87 Kč	478 963,12 Kč	1,39%	
102	01	Silnice III/6031 Jih / Dálž. změny	- 22 902,00 Kč	1 621 266,99 Kč	1 598 364,99 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
102	02	Silnice III/6031 Jih / Dálž. změny 2	- 320 656,00 Kč	1 706 123,54 Kč	1 385 467,54 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 320 656,00 Kč	1 706 123,54 Kč	4,95%	1 385 467,54 Kč	2 026 779,54 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
103	03	Silnice III/6031 SEVER / Dálž. změny	- 863 103,50 Kč	3 743 675,39 Kč	2 880 571,89 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 863 103,50 Kč	3 743 675,39 Kč	10,85%	2 880 571,89 Kč	4 606 778,89 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
101	04	Silnice III/1096 / Hornská vjezd a oprava svahu	0,00 Kč	99 122,95 Kč	99 122,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	99 122,95 Kč	0,29%	99 122,95 Kč	99 122,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
102	05	Silnice III/6031 Jih / Odvodňovací žlab	0,00 Kč	126 147,97 Kč	126 147,97 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	126 147,97 Kč	0,37%	126 147,97 Kč	126 147,97 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
103	06	Silnice III/6031 SEVER / Frezování	- 487 937,00 Kč	1 481 177,24 Kč	993 240,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 487 937,00 Kč	1 481 177,24 Kč	4,29%	993 240,24 Kč	1 969 114,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
001	07	Všeobecné konstrukce a práce / Úprava etapizace na zákládě požadavků Města	0,00 Kč	189 540,00 Kč	189 540,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	189 540,00 Kč	0,55%	189 540,00 Kč	189 540,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	07
Název a evidenční číslo Stavby:	III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice - 07-2020
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Všeobecné konstrukce a práce
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	001 / 1

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
07) Soupis prací	3 / 8	
08) Vyjádření Autorského dozoru ze dne 12.12.2022	1 / 11	
09) Stanovisko Technického dozoru stavebníka ze dne 11.04.2023	1 / 12	
10) Žádost o změnu etapizace, harmonogram prací	2 / 13	

NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO STAVBY: **III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice - 07-2020**

NÁZEV SO: **001 - Všeobecné konstrukce a práce**

CENA SO (ZE SMLOUVY): **2 838 000,00 Kč**

CENA VŠECH ZBV: **189 540,00 Kč**

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: **3 027 540,00 Kč**

SOUPIS PRACÍ SE ZBV

001 - Všeobecné konstrukce a práce

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	kpl	1,000	58 500,00 Kč	58 500,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		1=1,000 [A]				
technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
2	02510	a ZKOUŠENÍ PŘÍTOMNOSTI PAU	kpl	1,000	40 950,00 Kč	40 950,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		1=1,000 [A]				
technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
3	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl	1,000	257 400,00 Kč	257 400,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		DIO - komplet, včetně autobusových zastávek				
výkaz výměr		1=1,000 [A]				
ZBV: 07				0,600		154 440,00 Kč
doplňující popis						
technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
CELKEM:				1,600		411 840,00 Kč
4	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	kpl	1,000	35 100,00 Kč	35 100,00 Kč
doplňující popis		(videozáznam a pasportizace objízdných tras)				
výkaz výměr		1=1,000 [A]				
technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
5	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	kpl	1,000	690 300,00 Kč	690 300,00 Kč
doplňující popis		zaměření skutečného provedení stavby				
výkaz výměr		1=1,000 [A]				
technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,				
6	02910	a OSTATNÍ POŽADAVKY - OPRAVY OBJÍZDNÝCH TRAS	kpl	1 200 000,000	1,00 Kč	1 200 000,00 Kč
doplňující popis		Celková cena položky je rovna počtu MJ- jednotková cena je 1 PRELIMINÁŘOVÁ POLOŽKA : čerpání této položky bude dle upřesnění investora výtluky, znehodnocený kryt na objízdných trasách, obruby				
výkaz výměr		1200000=1 200 000,000 [A]				
technická specifikace						
7	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	kpl	1,000	409 500,00 Kč	409 500,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		1=1,000 [A]				
technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
8	02944	a OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ	kpl	1,000	87 750,00 Kč	87 750,00 Kč
doplňující popis		Ostatní požadavky - vypracování dokumentace (skutečné provedení 4 vyhotovení)				
výkaz výměr		1=1,000 [A]				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
		technická specifikace				
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
9	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	kpl	1,000	58 500,00 Kč	58 500,00 Kč
		doplňující popis				
		výkaz výměr				
		1=1,000 [A]				
		ZBV: 07				
				0,600		35 100,00 Kč
		výkaz výměr				
		kompletní cena ZS: 58 500,00 Kč				
		z toho:				
		zřízení ZS: 3 342,86 Kč				
		demontáž ZS: 5 014,29 Kč				
		provoz ZS (5 měsíců): 50 142,86 Kč				

		Výpočet:				
		50 142,86/5 = 10 028,57 Kč/měsíc				
		prodloužení dle dodatku o 3,5 měsíce --> 10 028,57 * 3,5 = 35 100,00 Kč				
		technická specifikace				
		zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				
		CELKEM:		1,600		93 600,00 Kč
		0 - Všeobecné konstrukce a práce				3 027 540,00 Kč



Naše zn: O-22-0806
Vyřizuje: Ing. Jan Lambert
E-m
Tel.

BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

Dne: 12. prosince 2022

Věc: Vyjádření AD k ZBV č. 7 – doměrky všeobecných konstrukcí a prací stavby III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice

Vážení,
stanovisko autorského dozoru k předloženým změnám během výstavby č. 7 akce „III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice“ je následující:

Oproti předpokladu projektové dokumentace provádění stavby byly při zpracování realizační dokumentace stavby zjištěny skutečné výměry u položek č. 0220 a 03100, které bylo nutno dostatečně navýšit.

Změna byla projednána a odsouhlasena zástupci objednatele, technického dozoru a zhotovitele.

AD s navrženou změnou souhlasí. Uvedené položky a množství MJ odpovídají navrhované změně.

S pozdravem
Ing. Jan Lambert
Projektant dopravních staveb

Středočeský kraj
Krjská správa a údržba silnic
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Č.j.:

Vyřizuje/kontakt
Ing. Michal Pietsch

Praha
11.4.2023

Stavba: III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice
Věc: Stanovisko TDS k ZBV č.7

Zhotovitel předložil Změnu během výstavby č.7, která obsahuje celkem 2 změny (NAVÝŠENÍ POLOŽKY), vzniklé během rekonstrukce části komunikace III/6031, SO 001, z důvodu prodloužení doby výstavby.

Popis jednotlivých Dílčích změn :

Z důvodu prodloužení termínu výstavby bylo nutné navýšit množství u položek Pomocné práce zřiz nebo zajišť regulaci a ochranu doprav a Zařízení staveniště - zřízení, provoz, demontáž.

Ceny jednotlivých položek převzaty s rozpočtu stavby, případně použity jednotkové ceny ceníku Expertních cen OTSKP SPK v souladu s SoD. Veškeré výměry odsouhlaseny AD a jsou v souladu se skutečností.

S předloženým oznámením změny stavby č.7 za TDS **souhlasím.**

Za TDS
Ing. Michal Pietsch





BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov

E-mail: info@besbn.cz www.besbn.cz

Žádost o rozdělení rekonstrukce na více etap.

Na základě jednání Města Pyšely a zhotovitelem stavby firmou BES s.r.o. bylo dohodnuto rozdělení celé realizace rekonstrukce komunikací III. třídy z důvodu dopravní obslužnosti města. Je nutné zajistit průjezd složek IZS; autobusovou dopravu; odvoz odpadu; zásobování firem, školy a školek, Domova pro seniory, Dětského domova, místních obchodů.

II. etapa - Pražská ulice a propustek	silnice číslo III/6031	SO102	od 28.3. do 29.5.2022
III. etapa - Ladova ulice - Nová Ves	silnice číslo III/6031	SO103	od 28.3. do 12.6.2022
IV. etapa - Čtyřkořská ulice	silnice číslo III/1096	SO101	od 23.5. do 7.8.2022
V. etapa - Pražská - náměstí - Senohrabská	silnice číslo III/6031	SO103	od 8.8. do 28.8.2022
VI. etapa - Nádražní ulice (úsek od Sokolovny po křižovatku s Čtyřkořskou ulicí)	silnice číslo III/1096	SO101	od 29.8. do 25.9.2022

Bez rozdělení rekonstrukce na těchto pět etap nemůže Město Pyšely souhlasit s rekonstrukcí komunikací III. třídy.

Podmínkou souhlasu je etapizace stavby.

S pozdravem

 Jan Kostrhoun
místostarosta Pyšely

Harmonogram prací

Akce : III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice

Zadavatel : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Termin : 2022

SO 121 - II. Etapa

č.	popis prací	týden												
		13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.				
1	Instalace DIO	28.03.2022												
2	Odstranění asfaltu, Zemní práce													
3	Propustek - bourání, základy, konstrukce zásepové práce													
4	Komunikace													
5	Dopravní značení													
6	Odstranění DIO													20.05.2022

SO 103 V. Etapa Stan. 0,00 - 0,660 Km

č.	popis prací	týden												
		32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.				
1	Instalace DIO	08.08.2022												
2	frézování vozovky													
3	Dobourání asfaltu kolem přídlažby a oprava přídlažby													
4	Sanace krajnice - v tomto úseku se nepředpokládá se sanacemi													
5	Komunikace - asfalt, zálivka, spojovací postřik													
6	Dopravní značení, krajnice													
7	Odstranění DIO													28.08.2022

SO 102 II. Etapa - Stan. 0,730 - 0,00 Km

č.	popis prací	týden												
		13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.				
1	Instalace DIO	28.03.2022												
2	frézování vozovky													
3	Stržení krajnice a čištění příkopu													
4	Odstranění asfaltu podél přídlažby a oprava přídlažby													
5	Sanace krajnice - záleží na rozsahu sanace													
6	Komunikace - asfalt, zálivka, spojovací postřik													
7	Dopravní značení, krajnice													
8	Odstranění DIO													29.08.2022

SO 101 VI. Etapa Stan. 0,00 - 0,460 Km

č.	popis prací	týden												
		35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.				
1	Instalace DIO	29.06.2022												
2	frézování vozovky													
3	Dobourání asfaltu kolem obrub													
4	Stržení krajnice a čištění příkopu													
5	Sanace krajnice - záleží na rozsahu sanace (ZD nepředpokládá)													
6	Komunikace - asfalt, zálivka, spojovací postřik													
7	Dopravní značení, krajnice													
8	Odstranění DIO													25.09.2022

SO 103 III. Etapa Stan. 0,660 - 1,645 Km

č.	popis prací	týden												
		13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.		
1	Instalace DIO	26.03.2022												
2	frézování vozovky													
3	Dobourání asfaltu kolem obrub													
4	Stržení krajnice a čištění příkopu													
5	Sanace krajnice - záleží na rozsahu sanace													
6	Komunikace - asfalt, zálivka, spojovací postřik													
7	Dopravní značení, krajnice													
8	Odstranění DIO													12.06.2022

SO 101 IV. Etapa - Stan. 1,030 - 2,000 Km

č.	popis prací	týden												
		20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.
1	Instalace DIO	30.06.2022												
2	frézování vozovky													
3	Stržení krajnice a čištění příkopu													
4	Sanace krajnice - záleží na rozsahu sanace													
5	Pokládka obrubníků													
6	Komunikace - asfalt, zálivka, spojovací postřik													
7	Dopravní značení, krajnice													
8	Odstranění DIO													07.08.2022

Harmonogram je orientační, záleží na rozsahu sanací a nepředpokládaných vícepracích.