

Změnový list číslo

1

Identifikace akce

Název akce:	SOZ HZS ČR sklad Jihlava - rekonstrukce opěrné zdi u budovy č. 1
Číslo akce SMVS:	114V26100 2095
Objednatel:	MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	PKbau s. r. o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
Projektant:	dplán, [redacted]

Předmět změnového listu

Navýšení objemu zemních prací pro založení opěrné zdi a navýšení plochy komunikace.

Část díla dotčená změnovým listem

zemní práce a nová komunikace

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Provedení výkopu základové spáry na kótu -3,000, vysvahování stěn výkopu pod úhlem 63 st., provedení výztuže na hutněnou zem.

Nové řešení :

Provedení hloubky výkopu základové spáry na kótu -3,100, rozšíření výkopu o 0,5 m na každou stranu, provedení podkladního betonu tloušťky 10 cm. Na zatuhlý beton se již postupuje dle PD.

Zdůvodnění změny :

Po odbourání původní opěrné zdi bylo zjištěno, že zeď byla postavena bez řádného založení a okolní materiál je navážka. Při provádění výkopových prací se okolní materiál stále sypal a úhel svahu 63 st. se nedal dodržet. Z tohoto důvodu bude provedena i nová komunikace ve větší výměře.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Nemá vliv na PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Kontrolní den č. 1 - bod 01/02 ze dne 26.7.2023

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	161 966,45 Kč
--------------------------------------	----------------------


Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
-------------------------------------	-------------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	161 966,45 Kč
-------------------------------------------------	----------------------

Za zhotovitele:



Za projektanta:



Za objednatele:



Úplnost změnového listu zkontroloval:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GŘ HZS

Objekt:

Objekt1 - ZL1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PKbau s. r. o.

Projektant:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

08757127

DIČ:

CZ08757127

IČ:

00007064

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

161 966,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	161 966,45	21,00%	34 012,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

195 979,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:



ko

Datum a podpis:

18. 8. 2023



Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GŘ HZS

Objekt:

Objekt1 - ZL1

Místo:

Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant: Česká republika –
Ministerstvo vnitra

Zhotovitel:

PKbau s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

161 966,45

1 - Zemní práce

57 958,03

2 - Základy a zvláštní zakládání

1 712,13

5 - Komunikace

31 778,47

91 - Doplnující práce na komunikaci

139,93

D1 - Základy

32 140,80

96 - Bourání konstrukcí

10 573,89

99 - Staveništní přesun hmot

8 140,92

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

19 522,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GŘ HZS

Objekt:

Objekt1 - ZL1

Místo:

Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant: Česká republika –
Ministerstvo vnitra

Zhotovitel: PKbau s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

161 966,45

D	1	Zemní práce					57 958,03
1	K	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	58,706	478,49	28 090,23
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,					
	VV	"Výkop pro podkladní beton:" (3,15*17,53+3,15*6,25)*0,1					7,491
	VV	"Výkop za opěrnou zdi - dlouhá část" 16*(3-0,86)*0,5					17,120
	VV	"Výkop za opěrnou zdi - krátká část 1/2" 1,5*(3-1,04)*0,5					1,470
	VV	"Výkop za opěrnou zdi - krátká část 2/2" 5*(2,6-0,99)*0,5					4,025
	VV	"Výkop přední boční 1/2" 4*1,1					4,400
	VV	"Výkop přední boční 2/2" 5*1,1					5,500
	VV	"Výkop přední dlouhá část" 17*1,1					18,700
	VV	Součet					58,706
2	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	73,383	36,38	2 669,67
	PP	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	VV	"odvoz na mezideponii dočasná skládka:" 7,491*1,25					9,364
	VV	"odvoz na mezideponii pro zásypy" (58,706-7,491)*1,25					64,019
	VV	Součet					73,383
3	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,364	277,53	2 598,79
	PP	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
4	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	67,419	13,43	905,44
	PP	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4					
	VV	7,491*9					67,419
	VV	Součet					67,419
5	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	73,383	54,45	3 995,70
	PP	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4					
	VV	(58,706-7,491)*1,25					64,019
	VV	7,491*1,25					9,364
	VV	Součet					73,383
6	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	73,383	13,03	956,18
	PP	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice					
7	K	174101103R00	Zásyp sypaninou se zhutněním zářezů se škmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích	m3	64,019	226,68	14 511,83
	PP	Zásyp sypaninou se zhutněním zářezů se škmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích					
8	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	9,364	451,75	4 230,19
	PP	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů					
D	2	Základy a zvláštní zakládání.					1 712,13
9	K	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudrzných do 92% PS a nesoudrzných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	23,250	73,64	1 712,13
	PP	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudrzných do 92% PS a nesoudrzných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou					
	VV	23,25*(0,5+0,5)					23,250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 5			Komunikace				31 778,47
10	K	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo nestanovené	m2	47,600	143,89	6 849,16
	PP		Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo nestanovené				
	VV		"za stěnou" ((16+4,6)*0,5)*2		20,600		
	VV		"vedle stěny" (10*0,5)*2		10,000		
	VV		"před stěnou" (17*0,5)*2		17,000		
	VV		Součet		47,600		
11	K	565141111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	23,800	527,72	12 559,74
	PP		Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm				
	VV		"za stěnou" ((16+4,6)*0,5)		10,300		
	VV		"vedle stěny" (10*0,5)		5,000		
	VV		"před stěnou" (17*0,5)		8,500		
	VV		Součet		23,800		
12	K	577141112RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	23,800	519,73	12 369,57
	PP		Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2				
	VV		"za stěnou" ((16+4,6)*0,5)		10,300		
	VV		"vedle stěny" (10*0,5)		5,000		
	VV		"před stěnou" (17*0,5)		8,500		
	VV		Součet		23,800		
D 91			Doplňující práce na komunikaci				139,93
13	K	917932111R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C12/15, bez dodávky přídlažby	m	0,500	279,85	139,93
	PP		Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C12/15, bez dodávky přídlažby				
D D1			Základy				32 140,80
14	K	273311124	Základové desky z betonu prostého C 12/15 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu	m3	7,440	4 320,00	32 140,80
	PP		Základové desky z betonu prostého C 12/15 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu				
	VV		24*3,1*0,1		7,440		
D 96			Bourání konstrukcí				10 573,89
15	K	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	0,125	119,93	14,99
	PP		Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek				
16	K	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	23,800	114,98	2 736,52
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm				
17	K	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	23,800	119,93	2 854,33
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm				
18	K	113108306R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm	m2	23,800	143,92	3 425,30
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm				
19	K	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	17,000	90,75	1 542,75
	PP		Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm				
D 99			Staveništní přesun hmot				8 140,92
20	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	40,727	199,89	8 140,92
	PP		Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu				
D D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				19 522,28
21	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	18,072	270,63	4 890,83
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km				
22	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	361,440	13,98	5 052,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km				
	VV		18,072*20		361,440		
23	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	18,072	290,15	5 243,59
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m				
24	K	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	18,040	239,87	4 327,25
	PP		Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů				
25	K	979999975R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení s příměsí do 10 % (cihla, beton), , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	0,032	239,87	7,68
	PP		Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení s příměsí do 10 % (cihla, beton), , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů				