

Číslo smlouvy objednatele: 2023-141/I

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **Město Nový Bydžov**
sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 00269247

jednající prostřednictvím: Ing. Pavel Louda – starosta města

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: STAFIKO PODĚBRADY spol. s.r.o.
sídlo: Ve Dvoře 253, Poděbrady
IČO: 616 80 346
DIČ: CZ61680346

jednající prostřednictvím: Karlem Kosinkou – jednatelem společnosti

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp. 191 ul. Bratří Mádlů, Nový Bydžov**

I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení, aby se stal zhotovitelem díla: **„Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp. 191 ul. Bratří Mádlů, Nový Bydžov“** (dále jen „zakázka“).
2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:
 - a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - c) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
 - d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně provést dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

II.

Předmět díla a místo plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce související s rekonstrukcí objektu bývalého středního odborného učiliště, (dále jen „budova“), které spočívají ve vybudování 12 bytových jednotek. Stavební práce zahrnují nové vnitřní dispoziční uspořádání, vnitřní povrchové úpravy podlahy, zdiva i stropů, výměnu oken a dveří, zateplení obálky budovy, sanaci vlhkosti objektu, včetně přístavby výtahu vše dle PD. Součástí realizace bude také úprava zahrady, zhotovení chodníků, plotu, malého samostatného objektu pro uskladnění kol a nového parkovacího stání (dále jen „dílo“). Detailní popis předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku.
2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace „Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp. 191, ul. Bratří Mádlů na bytový dům, parc. č. st. 745, 544/1, 504 01 Nový Bydžov“ zpracované v prosinci 2020 firmou OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o., zodpovědný architekt Ing. Robert Štětka, [redacted] 120 00 Praha 2 Vinohrady, IČO:271 08 139 (dále jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje.
3. Činnosti související s realizací stavebních prací:

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména:

 - zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
 - zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž ke každé změně této osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro účely udělení souhlasu objednatele poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby; stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení provádění stavby. Stavbyvedoucím tak může být pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k své činnosti podle zvláštního právního předpisu, tedy výhradně osoba autorizovaná;

Název projektu: **Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp. 191 ul. Bratří Mádlů, Nový Bydžov**

- zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
- zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle zvláštních právních předpisů;
- zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů
- zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení;
- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy.
- zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě.
- zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli.

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést i veškeré související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškerá změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele.

4. Identifikační údaje stavby a místo plnění:

Název stavby: „**Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp. 191 ul. Bratří Mádlů, Nový Bydžov**“

Místo stavby:

Kraj: *Královéhradecký*

Okres: *Hradec Králové*

Obec: *Nový Bydžov*

Místo plnění: *ul. Bratří Mádlů čp. 191, 504 01 Nový Bydžov*

5. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy:

- a) Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných úprav budovy. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace a případně dalších dokladů vyžádaných objednatelem z důvodu dokladování dotačního titulu.
- b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.
- c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouři a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp. 191 ul. Bratří Mádlů, Nový Bydžov**

zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle a zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.

7. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.
8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.
9. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení.
10. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

III.

Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, které jsou nutné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	30.940.917,55 Kč
DPH z celkové ceny:	4.641.137,63 Kč

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp. 191 ul. Bratří Mádlů, Nový Bydžov**

Celková cena včetně DPH:

35.582.055,18 Kč

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne **10. 8. 2023** jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.
4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla.
5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, bankovní garance, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla.
6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např. neodpovídající geologické údaje apod.
7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkových cen ve stejné cenové soustavě, v níž byla oceněna nabídka zhotovitele, s aktuální cenovou úrovní. Pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. Položkový rozpočet dodatečných prací musí být předložen ve stejné struktuře a formátu jako původní položkový rozpočet.
8. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku).
4. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury budou vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS) a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp. 191 ul. Bratří Mádlů, Nový Bydžov**

5. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.
6. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Závěrečná faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.
7. Na každé faktuře bude uveden název projektu.
8. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání.
9. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.
10. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.
11. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.
12. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VI.

Doba provádění díla

1. Předpokládaný termín zahájení realizace stavby: **18. 9. 2023**
Předpokládaný termín provedení stavby: **17. 9. 2024**
Celková maximální závazná doba realizace: **12 měsíců**
2. Realizace díla není rozdělena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a uživatelů budovy, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky:
 - a) Pracovní doba zhotovitele je možná ve všední dny od 7.00 do 19.00, vč. dnů pracovního klidu a svátků.
 - b) Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě s platnými předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění těchto prací – provádění Díla.
 - c) Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.
 - d) Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým došlo provozem Zhotovitele.

Název projektu: Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp. 191 ul. Bratří Mádlů, Nový Bydžov

- e) Pokud použije Zhotovitel v průběhu realizace Díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
 - f) Zhotovitel přebírá odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele na pozemcích Objednatele nebo na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob v průběhu realizace díla. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv s nakládáním s majetkem bez vlastního poškození věci.
 - g) Veškeré náklady na spotřebovanou el. energii, vodu pro účely stavby, nese Zhotovitel.
 - h) Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonu Zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, je věcí Zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži Zhotovitele.
 - i) Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.
 - j) Zhotovitel ručí za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních a nadzemních sítí pro jejich ochranu, při provádění stavebních prací. Pokud uvedené sítě budou činností Zhotovitele poškozeny, zavazuje se Zhotovitel k plné úhradě škod přímo poškozenému subjektu.
 - k) Při provádění prací za provozu objektu se dodavatel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest do objektu vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti.
 - l) Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v okolních budovách, přístup do budov atd., budou předem konzultovány a odsouhlaseny zadavatelem.
 - m) Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými českými zákonnými předpisy a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, je třeba použít ustanovení českých technických norem, stavebně technických osvědčení a technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.
 - n) Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.
3. Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k převzetí místa k provádění díla v termínu do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany na termínu výzvy nedohodnou jinak.
4. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II. této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne předání místa k provádění díla objednatel.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných termínech, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy – Harmonogram prací. Harmonogram prací byl zhotovitelem vypracován a objednatel odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.
6. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že v případě, že realizace stavby bude zahájena déle než 5 dnů po předpokládaném termínu zahájení stavby dle odst. 1 tohoto článku, zavazuje se zhotovitel vypracovat ke dni skutečného zahájení realizace stavby této smlouvy aktuální harmonogram prací, ve kterém budou všechny termíny harmonogramu prací dle odst. 5 posunuty o dobu (počet dnů), o kterou byl překročen původní předpokládaný termín zahájení stavby dle odst. 1 tohoto článku (dále jen „Aktualizovaný Harmonogram prací“). Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že Aktualizovaný Harmonogram prací nahrazuje původní harmonogram prací dle odst. 5 tohoto článku.
7. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této smlouvy s objednatel, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatel v čl. XVII. této smlouvy, popřípadě i s jinými poddodavateli objednatel tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatel). Termín koordinačních porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo konání“.

Název projektu: Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp. 191 ul. Bratří Mádlů, Nový Bydžov

8. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude mít náležitosti podle podmínek poskytovatele dotace a bude opatřen podpisem TDS a oprávněným zástupcem objednatele (jeho statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně zmocněnou).
9. Pokud v důsledku okolností nezaviněných zhotovitelem dojde k situaci, kdy termín ukončení plnění díla uvedený v odst. 1. tohoto článku Smlouvy nebude možné dodržet z důvodu prokazatelně nevhodných klimatických či povětrnostních podmínek, během kterých nebude možné dodržet technologické podmínky na řádné provedení díla, prodlužuje se maximální závazná doba realizace o dobu (počet celých dnů) odpovídající délce trvání překážky, po kterou nebylo možné dílo plnit.

VII.

Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.
2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).
4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.
5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi
 - b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup
 - c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití
 - d) Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. této smlouvy.
 - e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp. 191 ul. Bratří Mádlů, Nový Bydžov

6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, zástupce stavebníka, orgány státní správy.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“), případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto článku.
9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.
10. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, v místě stavby, výhradně však za účelem provedení díla.

VIII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejích přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel (TDS, zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele projektové dokumentace).
2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany – TDS (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského dozoru projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
3. TDS je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající zejména v přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn. O takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti TDS.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla.
5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatel seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce.
6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDS oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 2 týdny. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního

dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí uvedení termínu konání kontrolního dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro věci technické, TDS, zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
 - a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami, obzvláště přilbami.
 - b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDS, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.
 - c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci objednatele (TDS, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.
9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen.
10. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.
11. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvížných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.).
12. Veškerá vozidla, stroje a zařízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp. 191 ul. Bratří Mádlů, Nový Bydžov

13. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
14. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činnostmi zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
15. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 3 této smlouvy „Seznam poddodavatelů“. Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným souhlasem objednatele.
18. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách, a to minimálně v rozsahu požadavků stanovených v zadávacích podmínkách.

IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatel (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství.
3. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí dílčího/konečného protokolu o předání a převzetí dokončené dílní části díla/celého díla s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla. Po odstranění veškerých vad a nedodělků bude následně vyhotoven konečný protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení:
 - technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - originál stavebního (montážního) deníku;

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp. 191 ul. Bratří Mádlů, Nový Bydžov**

- doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
- návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
- fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;
- dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních;
- další doklady předem vyžádané objednatelem.

Smluvní strany si sjednaly, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné k předání a převzetí.

6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla.

X.

Nebezpečí škody na díle

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla objednateli nebo zahájením užívání díla objednatelem.
2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke zhotovení díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku této smlouvy.

XI.

Vlastnické právo k dílu

1. Smluvní strany prohlašují s ohledem na znění § 506 občanského zákoníku, že stavba (budova), na které je dílo prováděno, je součástí pozemku parc. č. st. 745, 544/1, 2587 v k.ú. Nový Bydžov [707163], obec Nový Bydžov.
2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti díla.
3. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však v okamžiku převzetí díla jako celku.

XII.

Sankce a smluvní pokuty

1. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění je stanovena na 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění vad či nedodělků dle čl. IX. odst. 2 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp. 191 ul. Bratří Mádlů, Nový Bydžov

vadu či nedodělek za každý den prodlení s jejich odstraněním. Vady či nedodělky budou zapsány v předávacím protokolu.

3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované záruční vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel v prodlení.
4. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel poruší jinou svoji povinnost závažným a/nebo podstatným způsobem (např. předložit pojistnou smlouvu na výzvu objednatele ani do 5 dnů od doručení takové výzvy, převzít staveniště, dodržovat pořádek na staveništi, dodržovat bezpečnost práce, provádět práci kvalifikovanými pracovníky, povinnost vyklidit staveniště ve sjednaném termínu a předat zařízení staveniště ve sjednaném termínu zpět objednateli), smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně.
5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku), nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.
7. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
8. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH.

XIII.

Odpovědnost za vady díla

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti, nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.

XIV.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců.
2. Záruční lhůta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. podpisem konečného předávacího protokolu bez jakýchkoli vad a nedodělků. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp. 191 ul. Bratří Mádlů, Nový Bydžov

a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.

4. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. V reklamaci musí být vada popsána. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů odstranění vady:
 - dodání nové věci bez vady,
 - oprava věci
5. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pracovních 2 dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí k odstranění vady nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a povaze vady.
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XV.

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytne nejpozději do 30 pracovních dnů od podpisu konečného protokolu o předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků objednateli bankovní záruku ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH sjednané v čl. IV. odst. 2 Smlouvy za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.
2. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze smlouvy povinen.
3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi zhotovitelem a objednatelem.
4. Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:
 - a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
 - b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp. 191 ul. Bratří Mádlů, Nový Bydžov**

Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel.

XVI. Pojištění

1. Pojištění zhotovitele (odpovědnost)

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše 40 milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem nebo nemocí).

2. Pojištění poddodavatelů

Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

3. Doklady o pojištění

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy nebo kdykoliv během realizace díla. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění na vyžádání objednatele, opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy.

4. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVII. Oprávněné osoby

1. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele: **Ing. Pavel Louda, starosta**

Za zhotovitele: **Karel Kosinka – jednatel společnosti**

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele: **Ing. Leoš Menci**

Za zhotovitele: **Karel Kosinka – jednatel společnosti**

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

- na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla apod.;
- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VII. Provádění díla této smlouvy);
- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;

Název projektu: **Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp. 191 ul. Bratří Mádlů, Nový Bydžov**

- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
 - vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy;
 - zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
 - vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této smlouvy.
 - odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu a rozsahu díla;
 - odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo převzít;
 - vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa plnění;
 - provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.
3. **Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá za:**
- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
 - vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
 - dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran.

XVIII.

Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.
4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
 - a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;
 - b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;
 - c) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VIII. této smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp. 191 ul. Bratří Mádlů, Nový Bydžov

zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.

7. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
 - a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
 - c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.
10. Pro případ, že budou dány důvody pro odstoupení od této smlouvy jednou ze smluvních stran, případně pokud zhotovitel zanikne bez právního nástupce, je objednatel oprávněn, nikoliv povinen, aktivovat ustanovení § 100 odst. 2 ZZVZ a § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ a nahradit zhotovitele dodavatelem (zhotovitelem) jiným. Pro takový případ objednatel může oslovit nevyloučené účastníky zadávacího řízení na zakázku, kteří se umístili v hodnocení nabídek jako další v pořadí. Náhrada dosavadního dodavatele bude přednostně provedena prostřednictvím postoupení smlouvy na nového dodavatele a nebude-li takový postup možný, z důvodů na straně zhotovitele nebo nového dodavatele, či na základě jiných významných skutečností, tak uzavřením smlouvy nové s dodavatelem novým se současným ukončením této Smlouvy. Pro tyto případy si zadavatel vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění tak, aby odpovídal nedokončené části, dále si vyhrazuje úpravu harmonogramu a případných dalších ustanovení smlouvy, které nebudou následně aktuální, to vše tak, aby v nejvyšší možné míře odpovídaly původní smlouvě, případně doplnění nové smlouvy o ustanovení týkající se předání a převzetí předmětu plnění od stávajícího dodavatele (zhotovitele). Toto ustanovení se použije obdobně i v případě, pokud by na straně zhotovitele figurovalo více subjektů, které podaly společnou nabídku.

XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá a je vyhotovena ve třech originálech, z toho ve dvou tištěných stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel, a v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů min. do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta.
4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.
5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp. 191 ul. Bratří Mádlů, Nový Bydžov**

6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
7. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami.
8. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu objednatele, a to v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
10. Smluvní strany se dohodly, že Město Nový Bydžov bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
11. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
12. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Nový Bydžov, se sídlem Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov, IČ 00269247. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
14. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Nový Bydžov dne 24. 8. 2023, č. usnesení: 463/23R/2023, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením „Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp. 191 ul. Bratří Mádlů, Nový Bydžov“.

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr
Příloha č. 2	Harmonogram projektu / prací
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp. 191 ul. Bratří Mádlů, Nový Bydžov**

V Novém Bydžově, dne: 11.9.2023

V Poděbradech, dne: 4.9.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

 **Ing. Pavel Louda – starosta**

 **Karel Kosinka – jednatel**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23_03
Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

KSO: 803
Místo: Nový Bydžov
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1
Datum: 1. 3. 2023
CZ-CPA: 41

Zadavatel:
Město Nový Bydžov

IČ: 00269247
DIČ: CZ00269247

Uchazeč:
STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

IČ: 61680346
DIČ: CZ61680346

Projektant:
OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH			30 940 917,55
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	30 940 917,55	4 641 137,63
Cena s DPH v CZK			35 582 055,18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23 03

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

Místo: Nový Bydžov

Datum: 1. 3. 2023

Zadavatel: Město Nový Bydžov

Projektant: OBRŠÁL ARCHITEKTI

Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Zpracovatel: s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		30 940 917,55	35 582 055,18	
SO.01	BYTOVÝ DŮM	28 096 582,24	32 311 069,58	STA
SO.01	BYTOVÝ DŮM	19 809 305,76	22 780 701,62	Soupis
D.1.4.f	PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ	82 257,65	94 596,30	Soupis
D.1.4.a	ZAŘÍZENÍ PRO VY...	1 968 632,92	2 263 927,86	Soupis
D.1.4.b	ZAŘÍZENÍ VZDUCH...	528 408,00	607 669,20	Soupis
EL, SLP	Elektroinstalace, slaboproud	3 182 277,20	3 659 618,78	Soupis
2020-22-01	Elektroinstalace	1 425 540,08	1 639 371,09	Soupis
2020-22-02	Hromosvod a uzemnění	323 361,60	371 865,84	Soupis
2020-22-03	Rozváděče RB - 1 (Zapustěn. provedení)	363 942,40	418 533,76	Soupis
2020-22-04	Rozváděče RB - 2 (Nástěn. provedení)	191 107,84	219 774,02	Soupis
2020-22-05	Rozváděč RE 1	52 846,08	60 772,99	Soupis
2020-22-06	Rozváděče RE 2,3	163 898,56	188 483,34	Soupis
2020-22-07	Rozváděč R TOTÁL STOP	69 608,00	80 049,20	Soupis
2020-22-08	Rozváděče RS	100 298,24	115 342,98	Soupis
2020-22-09	Slaboproud	491 674,40	565 425,56	Soupis
VK	VODOVOD, KANALIZACE	949 933,79	1 092 423,86	Soupis
TI.01, TI.02, TI.03	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, DEŠTOVÁ KANALIZACE, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	949 933,79	1 092 423,86	Soupis
D.1.4.e	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	1 575 766,92	1 812 131,96	Soupis
SO.02	KOLÁRNA	422 101,43	485 416,64	STA
SO.03	OPLOCENÍ	593 516,00	682 543,40	STA
SO.04	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	1 277 691,88	1 469 345,66	STA
SO.05	SADOVÉ ÚPRAVY	551 026,00	633 679,90	STA
SO.05.01	rostlinný materiál	60 735,00	69 845,25	Soupis
SO.05.02	ostatní materiál	134 088,25	154 201,49	Soupis
SO.05.03	zahradnické práce	356 202,75	409 633,16	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM

KSO: Místo: Nový Bydžov
Zadavatel: Město Nový Bydžov
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.
Projektant: OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o.
Zpracovatel: OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 1. 3. 2023
IČ: DIČ:
IČ: 61680346 DIČ: CZ61680346
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH	19 809 305,76	
DPH základní snížená	Základ daně 0,00 19 809 305,76	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 0,00 2 971 395,86
Cena s DPH	v CZK	22 780 701,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM

Místo: Nový Bydžov

Zadavatel: Město Nový Bydžov

Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023

Projektant: OBRŠÁL
ARCHITEKTI s.r.o.

Zpracovatel: OBRŠÁL
ARCHITEKTI s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		19 809 305,76
HSV - Práce a dodávky HSV		9 149 857,64
1 - Zemní práce		340 983,39
2 - Zakládání		192 619,28
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 240 739,98
4 - Vodotorné konstrukce		114 879,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		4 308 180,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 860 251,31
997 - Přesun sutě		857 603,79
998 - Přesun hmot		234 599,93
PSV - Práce a dodávky PSV		9 591 748,12
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		212 326,49
712 - Powlakové krytiny		9 313,65
713 - Izolace tepelné		487 697,26
762 - Konstrukce tesařské		1 272 319,67
763 - Konstrukce suché výstavby		2 385 481,76
764 - Konstrukce klempířské		279 708,98
765 - Krytina skládaná		36 742,18
766 - Konstrukce truhlářské		2 715 711,51
767 - Konstrukce zámečnické		548 874,78

771 - Podlahy z dlaždic	413 036,69
775 - Podlahy skládané	120 830,96
776 - Podlahy povlakové	486 820,38
781 - Dokončovací práce - obklady	291 920,79
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	1 198,05
783 - Dokončovací práce - nátěry	43 902,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	285 862,77
M - Technologie výtahu	820 000,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	51 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	196 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN3 - Zařízení stavenišť	174 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM

Místo: Nový Bydžov

Zadavatel: Město Nový Bydžov

Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023

Projektant: OBRŠAL
ARCHITEKTI s.r.o.

Zpracovatel: OBRŠAL
ARCHITEKTI s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 809 305,76

D HSV Práce a dodávky HSV 9 149 857,64

340 983,39

D 1		Zemní práce					
3	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	212,521	154,00	32 728,23
	W		"VÝKOP PRO ZATEPLENÍ"(3,68+7,52+12,4+9,85+8,95+19,57)*0,8		49,576		
	W		"VÝKOP PRO VÝTAH"5,6*4,69		26,264		
	W		"VÝKOP PRO SANACI SUTERÉNIU"(17,5+19,58+14,89)*2,63		136,681		
	W		Součet		212,521		
475	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	5,577	245,00	1 366,37
	W		"VÝKOP PRO ZATEPLENÍ"(3,68+7,52+12,4+9,85+8,95+19,57)*0,6*0,15		5,577		
477	K	133251104	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	208,236	185,00	38 523,66
	W		"VÝKOP PRO VÝTAH"3,46*4,37*1,95		29,484		
	W		"VÝKOP PRO SANACI SUTERÉNIU"(0,67+15,04+17,12+12,43)*1,2*1,95		105,908		
	W		"SVAHY"(5,6+4,69+17,5+19,58+14,89)*1,2*1,95*0,5		72,844		
	W		Součet		208,236		
5	K	139751101	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	45,262	1 850,00	83 734,70
	W		"ZEMINA POD PODLAHOU 1.NP NA TERÉNU"		8,954		
	W		(13,46+36,28+6,49+1,79+2,49+2,18+11,22+1,73+1,57+1,57+11,48+29,95+15,45)*0,066				
	W		MANIPULAČNÍ PROSTOR PRO PODŘEZÁNÍ ZDIVA-Z DIGITÁLNÍ PD		36,308		
	W		(14,96+22,82+21,26+21,28+32,24+12,18+20,49)*0,25		45,262		
	W		Součet				
6	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	138,605	258,00	35 760,09
	W		"ORNICE"2*12,521*0,2		42,504		
	W		"VÝKOP PRO ZATEPLENÍ"(3,68+7,52+12,4+9,85+8,95+19,57)*0,6*0,15		5,577		
	W		"VÝKOP Z VNITŘNÍCH PROSTOR"45,262		45,262		
	W		"ZPĚTNÝ NÁSYP VNITŘNÍCH PROSTOR"45,262		45,262		
	W		Součet		138,605		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně - 1311	m3	3 252,910	16,00	52 046,56
	W		"VÝKOP PRO ZATEPLENÍ, ORNICE"48,081*30		1 442,430		
	W		"VNITŘNÍ VÝKOP"45,262*20		905,240		
	W		"VNITŘNÍ NÁSYP"45,262*20		905,240		
	W		Součet		3 252,910		
484	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	408,366	39,00	15 926,27
	W		meziskládka				
	W		"VÝKOP"208,236		208,236		
	W		"NÁSYP"199,471		199,471		
	W		"PODSYP"0,659		0,659		
	W		Součet		408,366		
485	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	24,258	226,00	5 482,31
	W		"VÝKOP PRO ZATEPLENÍ"(3,68+7,52+12,4+9,85+8,95+19,57)*0,6*0,15		5,577		
	W		"VÝKOP PRO VÝTAH"2,02*2,63*1,65		8,766		
	W		"ORNICE"(3,68+7,52+12,4+9,85+8,95+19,57)*0,8*0,2		9,915		
	W		Součet		24,258		
486	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	48,516	21,00	1 018,84
	W		24,258*2		48,516		
487	K	171111104	Uložení sypanin do násypů ručně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných z hornin nesoudržných sypkých	m3	45,262	965,00	43 677,83
	W		"ZPĚTNÝ NÁSYP VNITŘNÍCH PROSTOR"45,262		45,262		
483	K	171151111	Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných z hornin nesoudržných sypkých	m3	199,471	154,00	30 718,53
	W		"VÝKOP PRO VÝTAH"3,46*4,37*1,95-2,02*2,63*1,65		20,719		
	W		"VÝKOP PRO SANACI SUTERÉNU"(0,67+15,04+17,12+12,43)*1,2*1,95		105,908		
	W		"SVAHY"(5,6+4,69+17,5+19,58+14,89)*1,2*1,95*0,5		72,844		
	W		Součet		199,471		
D	2		Zakládání				192 619,28
442	K	271532213	Podsyyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	0,659	937,00	617,48
	W		2,37*2,78*0,1		0,659		
443	K	272321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,752	3 435,00	6 018,12
	W		2,22*2,63*0,3		1,752		
427	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	28,272	3 100,00	87 643,20
	W		188,48*0,15		28,272		
446	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,054	26 088,00	1 408,75
	W		Sz 8-100/100				
	W		"VÝTAH"2,22*2,63*7,667/1000*1,2		0,054		
434	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500	t	1,334	54 000,00	72 036,00
	W		"střecha přístřešku"8*3,55*0,888/1000		0,025		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		"výztuž výtahu viz konstrukční řešení"1,309		1,309		
	WV		Součet		1,334		
479	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,288	3 435,00	989,28
	WV		"PATKY PŘÍSTŘEŠKU"0,4*0,4*0,9*2		0,288		
480	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	2,880	454,00	1 307,52
	WV		(0,4+0,4)*2*2*0,9		2,880		
481	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	2,880	166,00	478,08
447	K	279113155	Základové zdi z tvámic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	12,125	1 750,00	21 218,75
	WV		(2,22+2,63)*2*1,25		12,125		
444	K	279351311	Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení	m2	1,455	454,00	660,57
	WV		(2,22+2,63)*0,3		1,455		
445	K	279351312	Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění	m2	1,455	166,00	241,53
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 240 739,98
394	K	311231116	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3	12,079	6 265,00	75 674,94
	WV		"ZAZDĚNÍ OTVORŮ 1.NP"(1,2*2,35*0,45)*6+1,0*2,02*0,45		8,523		
	WV		"ZAZDĚNÍ OTVORŮ 2.NP"(1,2*2,35*0,45)*2+1,088*2,08*0,45		3,556		
	WV		Součet		12,079		
396	K	311234261	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	69,251	2 400,00	166 202,40
	WV		(2,22+2,63)*2*9,0		87,300		
	WV		"DVEŘE"1,24*2,04*3*-1		-7,589		
	WV		"VĚNCE PO OBVODU"(2,22+2,63)*2*0,25*3*-1		-7,275		
	WV		"VĚNCE PRO KOTVENÍ OK"2,22*0,25*-1		-0,555		
	WV		"VĚNCE PRO KOTVENÍ VODÍTEK"2,63*0,25*4*-1		-2,630		
	WV		Součet		69,251		
395	K	311236131	Zdivo jednovrstvé zvukové izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel přes P15 do P20, tl. zdiva 250 mm	m2	11,799	2 850,00	33 627,15
	WV		"1.NP"1,84*3,16-0,9*2,02+1,78*3,16-0,9*2,02		7,803		
	WV		"2.NP"1,84*3,16-0,9*2,02		3,996		
	WV		Součet		11,799		
359	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	10,000	153,00	1 530,00
360	M	59640022	překlad keramický nosný š 70mm dl 1,25m	kus	10,000	551,00	5 510,00
361	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm	kus	55,000	525,00	28 875,00
	WV		43+12		55,000		
362	M	59640023	překlad keramický nosný š 70mm dl 1,50m	kus	12,000	775,00	9 300,00
363	M	59640025	překlad keramický nosný š 70mm dl 2m	kus	43,000	1 349,00	58 007,00
449	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	1,146	11 480,00	13 156,08
163	K	319202.01	Dodatečná izolace zdiva - celoplošná injektáž suterénního zdiva viz PD - DIAGNOSTIKA – TECHNOLOGIE A MAT. SLOŽENÍ	m2	45,907	8 052,00	369 643,16
	P		Poztámka k položce: při nacenění této položky je nedlinou součástí PD - DIAGNOSTIKA – TECHNOLOGIE A MAT. SLOŽENÍ, konzultovat se zpracovatelem návrhu				
	WV		(5,56+0,75+2,5+7,02)*2,9		45,907		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
391	K	319202.02	Dodatečná izolace zdiva - infuzní clona u paty konstrukce suterénu viz PD - DIAGNOSTIKA – TECHNOLOGIE A MAT. SLOŽENÍ	m2	49,240	4 257,00	209 614,68
<i>Poznámka k položce:</i> při nacenění této položky je nedílnou součástí PD - DIAGNOSTIKA – TECHNOLOGIE A MAT. SLOŽENÍ, konzultovat se zpracovatelem návrhu "PŘEVZATO Z PD*47.62+1.62							
179	K	319231214	Dodatečná izolace zdiva podfazaním řetězovou pilou zdiva cihelného, tloušťky přes 600 do 800 mm	m2	117,580	2 185,00	256 912,30
	VV		"PŘEVZATO Z PD*117.58				
393	K	331231117	Piliře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravouhlé pod omítkou nebo rezné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 7 až P 15 M I, na maltu ze suché směsi 10 MPa	m3	1,061	5 290,00	5 612,69
	VV		"1.NP*0,3*0,6*2,02		0,364		
	VV		"1.NP*0,69*0,5*2,02		0,697		
	VV		Součet		1,061		
392	K	340237212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky přes 100 mm	kus	5,000	350,50	1 752,50
	VV		"1.NP*3		3,000		
	VV		"2.NP*2		2,000		
	VV		Součet		5,000		
51	K	340239212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	4,960	1 073,00	5 322,08
	VV		"NIKY PO ROZV/ADĚČICH*0,8*1,5*2+0,8*0,8*4		4,960		
D	4		Vodorovné konstrukce				114 879,52
433	K	411321515	Stropy z betonu železobetoné (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	1,906	4 230,00	8 062,38
	VV		"STŘECHA ZASTŘEŠENÍ VSTUPU VÝTAHU*2,08*3,55*0,1		0,738		
	VV		"STŘECHA VÝTAHU*2,22*2,63*0,2		1,168		
	VV		Součet		1,906		
458	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	3,216	456,00	1 466,50
	VV		1,6*2,01		3,216		
459	K	411351012	Odstanění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	3,216	189,00	607,82
432	K	411354219	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 60 mm, tl. plechu 1,00 mm	m2	7,384	494,00	3 647,70
	VV		2,08*3,55		7,384		
457	K	411351.01	Bednění desek včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 m zřízení	m2	3,216	111,00	356,98
460	K	411351.02	Bednění desek včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 m odstanění	m2	3,216	22,00	70,75
52	K	413231231	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámy, průřezu přes 40000 mm2	kus	190,000	411,50	78 185,00
	VV		"1.NP*42*2		84,000		
	VV		"2.NP*53*2		106,000		
	VV		Součet		190,000		
453	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,139	3 850,00	12 085,15
	VV		"VĚNCE PO OBVODU*(2,22+2,63)*2*0,3*0,25*3		2,183		
	VV		"VĚNEC PRO KOTVENÍ OK*2,22*0,3*0,25		0,167		
	VV		"VĚNCE PRO KOTVENÍ VODÍTEK*2,63*0,3*0,25*4		0,789		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		3,139		
454	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	20,920	412,00	8 619,04
	W		"VĚNCE PO OBVODU"(2,22+2,63)*2*0,25*3		14,550		
	W		"VĚNCE PRO KOTVENÍ OK"2,22*2*0,25		1,110		
	W		"VĚNCE PRO KOTVENÍ VODÍTEK"2,63*2*0,25*4		5,260		
	W		Součet		20,920		
455	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	20,920	85,00	1 778,20
			Součet		20,920		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 308 180,44
297	K	611311143	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	230,446	545,00	125 593,07
	W		"SUTERÉN"4,93+14,97+10,47+24,32+16,14+27,78+14,22+1,61		114,440		
	W		"1.NP"14,58+41,55+6,03+1,79		63,950		
	W		"2.NP"32,88+15,96		48,840		
	W		"VÝTAH"1,6*2,01		3,216		
	W		Součet		230,446		
387	K	611311191	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stropů	m2	454,460	51,90	23 586,47
	W		"VÝROVNÁNÍ 10 MM"227,23*2		454,460		
386	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1 899,308	435,00	826 198,98
	W		"1.NP"((6,65+2,25)*2+(6,65+4,25)*2+(5,65*8,25)*2+(4,63+2,28+5,88)*2+(2,18+5,88)*2+0,1*8+(4,29+2,53+5,88)*2+(5,79+5,01)*2+(1,82+3,77+3,0)*2)*3,46		828,687		
	W		((7,55+4,26)*2+(5,14+3,29+3,14)*3,46+((12,29+6,94+1,8)*2+(1,84+7,02)*2)*3,74		345,335		
	W		"ODEČET OTVORŮ DVEŘE"(3,29*3,46+0,8*1,97+0,9*1,97*9+1,5*1,97+1,5*3,17)*-1		-36,626		
	W		"ODEČET OTVORŮ OKNA"(1,15*1,83*21+0,87*1,83*6+1,15*1,83)*-1		-55,852		
	W		"2.NP"((6,8+7,0)*2+(5,95+8,6)*2+(7,25+9,6+6,03)*2+(7,7+4,44)*2+3,29+5,14+5,14)*3,46		485,473		
	W		(6,0+8,58)*2*4,58		133,553		
	W		((17,0+1,8)*2+(1,84+7,57)*2)*3,74		211,011		
	W		"ODEČET OTVORŮ DVEŘE"(3,29*3,46+0,8*1,97*3+0,9*1,97*4)*-1		-23,203		
	W		"ODEČET OTVORŮ OKNA"(1,15*1,83*20+0,87*1,83*6+0,95*1,83+1,15*1,83)*-1		-55,486		
	W		"VÝTAH"(1,6+2,01)*2*10,25		74,005		
	W		"ODEČET OTVORŮ DVEŘE"1,24*2,04*3*-1		-7,589		
	W		Součet		1 899,308		
262	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	2 314,573	105,00	243 030,17
	W		2165,9+148,673		2 314,573		
54	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	148,673	355,00	52 778,92
	W		"1.NP OSTĚNÍ"(0,59*2,08*2)*22+(0,28*2,08*2)*6		60,986		
	W		"2.NP OSTĚNÍ"(0,59*2,08*2)*20+(0,28*2,08*2)*6		56,077		
	W		"1.NP NADPRAŽÍ"(0,55*1,32)*20+(0,4*0,98)*6		16,872		
	W		"2.NP NADPRAŽÍ"(0,55*1,15)*20+(0,4*0,87)*6		14,738		
	W		Součet		148,673		
55	K	612821.01	Provedení egalizace povrchu vnitřních stěn suterénu včetně vyčištění spar do max. 20 mm viz PD - DIAGNOSTIKA – TECHNOLOGIE A MAT. SLOŽENÍ	m2	333,008	295,00	98 237,36
P			Poznámka k položce: při nacenění této položky je nedílnou součástí PD - DIAGNOSTIKA – TECHNOLOGIE A MAT. SLOŽENÍ, konzultovat se zpracovatelem návrhu				
W			"SUTERÉN"((5,56+2,44)*2+(5,65+4,95)*2+(0,685+0,49)*2+(0,65+2,82)*2+0,5*2+(5,75+4,25)*2+(0,65+0,85)*2+(1,55+3,34)*2+(1,33+1,22)*2+(4,99+1,76)*2)*2,9		315,723		
W			3,6*2*2,9+(3,19+1,41+1,41)*1,33+(3,6*2)*3,1/2		40,033		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"ODEČET OTVORŮ DVEŘE"(1,37*2,15+1,37*2,15+1,2*2,15+0,6*1,97+0,8*1,97*2+0,9*1,97*2)*-1		-16,351		
	W		"ODEČET OTVORŮ OKNA"(0,94*0,71*4+1,05*0,71*5)*-1		-6,397		
	W		Součet		333,008		
	W						
389	K	612821.02	Provedení difúzně otevřeného těsnícího šlemu viz PD - DIAGNOSTIKA – TECHNOLOGIE A MAT. SLOŽENÍ	m2	333,008	792,00	263 742,34
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>při nacenění této položky je nedílnou součástí PD - DIAGNOSTIKA – TECHNOLOGIE A MAT. SLOŽENÍ, konzultovat se zpracovatelem</i>				
	W		<i>návrhu</i> "SUTERÉN"((5,56+2,44)*2+((5,65+4,95)*2+(0,685+0,49)*2+(5,65+2,82)*2+0,5*2+(5,75+4,25)*2+(0,65+0,85)*2+(1,55+3,34)*2+(1,33+1,22)*2+(4,99+1,76)*2)*2,9		315,723		
	W		3,6*2*2,9+(3,19+1,41+1,41)*1,33+(3,6*2)*3,1/2		40,033		
	W		"ODEČET OTVORŮ DVEŘE"(1,37*2,15+1,37*2,15+1,2*2,15+0,6*1,97+0,8*1,97*2+0,9*1,97*2)*-1		-16,351		
	W		"ODEČET OTVORŮ OKNA"(0,94*0,71*4+1,05*0,71*5)*-1		-6,397		
	W		Součet		333,008		
	W						
	W						
	W						
	W						
390	K	612821.03	Vrchní vnitřní omítka viz PD - DIAGNOSTIKA – TECHNOLOGIE A MAT. SLOŽENÍ	m2	333,008	635,00	211 460,08
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>při nacenění této položky je nedílnou součástí PD - DIAGNOSTIKA – TECHNOLOGIE A MAT. SLOŽENÍ, konzultovat se zpracovatelem</i>				
	W		<i>návrhu</i> "SUTERÉN"((5,56+2,44)*2+((5,65+4,95)*2+(0,685+0,49)*2+(5,65+2,82)*2+0,5*2+(5,75+4,25)*2+(0,65+0,85)*2+(1,55+3,34)*2+(1,33+1,22)*2+(4,99+1,76)*2)*2,9		315,723		
	W		3,6*2*2,9+(3,19+1,41+1,41)*1,33+(3,6*2)*3,1/2		40,033		
	W		"ODEČET OTVORŮ DVEŘE"(1,37*2,15+1,37*2,15+1,2*2,15+0,6*1,97+0,8*1,97*2+0,9*1,97*2)*-1		-16,351		
	W		"ODEČET OTVORŮ OKNA"(0,94*0,71*4+1,05*0,71*5)*-1		-6,397		
	W		Součet		333,008		
	W						
	W						
	W						
	W						
85	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků	m2	32,950	113,00	3 723,35
	W		"PŘEKLAD A"(1,5+0,6)*2*0,75		3,150		
	W		"PŘEKLAD A"(1,8+0,6)*2*0,75		3,600		
	W		"PŘEKLAD A1"(1,0+0,6)*3*0,75		3,600		
	W		"PŘEKLAD A2"(1,1+0,6)*2*0,75		2,550		
	W		"PŘEKLAD A4"2,0+0,6*0,75		2,450		
	W		"PŘEKLAD A5"1,7+0,6*0,75		2,150		
	W		"PŘEKLAD A7"(2,0+0,6)*2*0,75		3,900		
	W		"PŘEKLAD A8"(2,9+0,6)*2*0,75		5,250		
	W		"PŘEKLAD A9"(3,6+0,6)*2*0,75		6,300		
	W		Součet		32,950		
140	M	28375952	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm	m2	536,599	322,00	172 784,88
	W		(10,76+7,68+9,17+5,2+13,0+15,04+7,47+17,205+7,535+9,11+1,16+8,57)*5,1		570,690		
	W		"ODEČET OTVORY 2.NP"((1,15*1,83)*24+(0,87*1,75)*6)*-1		-59,643		
	W		Součet		511,047		
	W		511,047*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		536,599		
314	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	1 072,470	29,90	32 066,85
467	K	622211.01	Úprava polystyrenových desek tl.180 mm např. tavnou pistolí pro vytvoření bosáže včetně dodávky a montáže profilu pro tvorbu bosáží	m	413,430	220,00	90 954,60
	W		(10,76+7,68+9,17+5,2+13,0+15,04+7,47+17,205+7,535+9,11+1,16+8,57)*4		447,600		
	W		"ODEČET OTVORY 1.NP"((1,15*23+0,87*6+1,6+0,9)*-1		-34,170		
	W		Součet		413,430		
	W						
141	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	1 072,470	575,00	616 670,25
	W		(10,76+7,68+9,17+5,2+13,0+15,04+7,47+17,205+7,535+9,11+1,16+8,57)*10,75		1 202,925		
	W		"ODEČET OTVORY SUTERÉN"((0,94*0,71)*4+1,07*0,71+1,01*0,71+-(1,05*0,71)*3)*-1		-6,383		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"ODEČET OTVORY 1.NP"((1,15*1,83)*23+(0,87*1,75)*6+1,6*3,17+0,9*2,02)*-1		-64,429		
VV			"ODEČET OTVORY 2.NP"((1,15*1,83)*24+(0,87*1,75)*6)*-1		-59,643		
VV			Součet		1 072,470		
142	M	28375953	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 180mm	m2	402,330	365,00	146 850,45
VV			(10,76+7,68+9,17+5,2+13,0+15,04+7,47+17,205+7,535+9,11+1,16+8,57)*4,0		447,600		
VV			"ODEČET OTVORY 1.NP"((1,15*1,83)*23+(0,87*1,75)*6+1,6*3,17+0,9*2,02)*-1		-64,429		
VV			Součet		383,171		
VV			383,171*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		402,330		
143	M	28376021	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 160mm	m2	181,817	425,00	77 272,23
VV			(10,76+7,68+9,17+5,2+13,0+15,04+7,47+17,205+7,535+9,11+1,16+8,57)*1,65		184,635		
VV			"ODEČET OTVORY SUTERÉN"((0,94*0,71)*4+1,07*0,71+1,01*0,71+(1,05*0,71)*3)*-1		-6,383		
VV			Součet		178,252		
VV			178,252*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		181,817		
144	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	111,900	75,80	8 482,02
VV			10,76+7,68+9,17+5,2+13,0+15,04+7,47+17,205+7,535+9,11+1,16+8,57		111,900		
450	M	13010744	ocel profilová IPE 120 jakost 11 375	t	0,247	38 500,00	9 509,50
VV			(54,08+99,84+37,44+37,44)/1000*1,08		0,247		
451	M	13010746	ocel profilová IPE 140 jakost 11 375	t	0,692	38 500,00	26 642,00
VV			(165,12+58,05+278,64+139,32)/1000*1,08		0,692		
452	M	13010750	ocel profilová IPE 180 jakost 11 375	t	0,207	38 500,00	7 969,50
VV			191,76/1000*1,08		0,207		
145	M	59051655	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm	m	117,495	89,00	10 457,06
VV			111,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		117,495		
146	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	313,160	43,70	13 685,09
VV			"SUTERÉN"(0,94+0,71*2)*4+1,07+0,71*2+1,01+0,71*2+(1,05+0,71*2)*3		21,770		
VV			"1.NP"(1,15+1,83*2)*23+(0,87+1,75*2)*6+1,6+3,17*2+0,9+2,02*2		149,730		
VV			"2.NP"(1,15+1,83*2)*24+(0,87+1,75*2)*6		141,660		
VV			Součet		313,160		
147	M	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	101,588	35,00	3 555,58
VV			10,75*9		96,750		
VV			96,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		101,588		
148	M	28342205	profil zacišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	249,039	37,00	9 214,44
VV			"SUTERÉN"0,71*2*4+0,71*2+0,71*2+0,71*2*3		12,780		
VV			"1.NP"1,83*2*23+1,75*2*6+3,17*2+2,02*2		115,560		
VV			"2.NP"1,83*2*24+1,75*2*6		108,840		
VV			Součet		237,180		
VV			237,18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		249,039		
149	M	59051510	profil zacišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	79,601	42,00	3 343,24
VV			"SUTERÉN"0,94*4+1,01+1,05*3		7,920		
VV			"1.NP"1,15*23+0,87*6+1,6+0,9*2		35,070		
VV			"2.NP"1,15*24+0,87*6		32,820		
VV			Součet		75,810		
VV			75,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		79,601		
466	K	622321111	Omlítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatříděná stěn	m2	42,333	255,50	10 816,08
VV			(2,22+2,63)*9,25		44,863		
VV			"ODEČET OTVORY"1,24*2,04*-1		-2,530		
VV			Součet		42,333		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
313	K	622325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravovaných plochy přes 10 do 30%	m2	937,834	89,20	83 654,79
	VV		(13,64+3,71+3,2+4,35+9,17+5,04+12,64+14,72+31,24+8,95+1+8,25)*9,2		1 066,372		
	VV		"ODEČET OTVORŮ OKNA 1.NP"((1,15*2,08*21+0,87*2,08*6)*-1		-61,090		
	VV		"ODEČET OTVORŮ OKNA 2.NP"((1,15*2,08*20+0,87*2,08*6+0,95*2,08)*-1		-60,674		
	VV		"ODEČET OTVORŮ DVEŘE 1.NP"((1,6*2,51+0,9*0,82+1,0*2,02)*-1		-6,774		
	VV		Součet		937,834		
150	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	936,551	262,00	245 376,36
	VV		(10,76+7,68+9,17+5,2+13,0+15,04+7,47+17,205+7,535+9,11+1,16+8,57)*(5,1+4,0)		1 018,290		
	VV		"ODEČET OTVORY 1.NP"((1,15*1,83)*23+(0,87*1,75)*6+1,6*3,17+0,9*2,02)*-1		-64,429		
	VV		"ODEČET OTVORY 2.NP"((1,15*1,83)*24+(0,87*1,75)*6)*-1		-59,643		
	VV		"VÝTAH"42,333		42,333		
	VV		Součet		936,551		
164	K	622821.01	Sanační omítka vyrovnání nerovností podkladu viz PD - DIAGNOSTIKA – TECHNOLOGIE A MAT. SLOŽENÍ	m2	113,438	635,00	72 033,13
	P		Poznámka k položce: při nacenění této položky je nedlinou součástí PD - DIAGNOSTIKA – TECHNOLOGIE A MAT. SLOŽENÍ, konzultovat se zpracovatelem				
	VV		návrhu "SUTERÉN"(5,04+12,64+14,72+11,23)*2,6		113,438		
388	K	622821.02	Provedení penetračního nátěru a stěrkové izolace viz PD - DIAGNOSTIKA – TECHNOLOGIE A MAT. SLOŽENÍ	m2	113,438	84,00	9 528,79
	P		Poznámka k položce: při nacenění této položky je nedlinou součástí PD - DIAGNOSTIKA – TECHNOLOGIE A MAT. SLOŽENÍ, konzultovat se zpracovatelem				
	VV		návrhu "SUTERÉN"(5,04+12,64+14,72+11,23)*2,6		113,438		
58	K	622821.03	Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná včetně sanačního postřiku tl. do 5 mm, včetně vyrovnání podkladu, tl. jádrové omítky min 20 mm ručně zatřená viz PD - DIAGNOSTIKA – TECHNOLOGIE A MAT. SLOŽENÍ	m2	150,277	635,00	95 425,90
	P		Poznámka k položce: při nacenění této položky je nedlinou součástí PD - DIAGNOSTIKA – TECHNOLOGIE A MAT. SLOŽENÍ, konzultovat se zpracovatelem				
	VV		návrhu "SUTERÉN"(5,04+12,64+14,72+11,23)*1,4		156,660		
	VV		(10,76+7,68+9,17+5,2+13,0+15,04+7,47+17,205+7,535+9,11+1,16+8,57)*1,4		-6,383		
	VV		"ODEČET OTVORY SUTERÉN"((0,94*0,71)*4+1,07*0,71+1,01*0,71+(1,05*0,71)*3)*-1		150,277		
	VV		Součet				
540	K	622R01	Římsa z polystyrenových tvarovaných profilů podstřešní - dodávka a montáž	m	112,000	748,00	83 776,00
	VV		112		112,000		
541	K	622R02	Římsa z polystyrenových tvarovaných profilů fasádní - dodávka a montáž	m	112,000	1 115,00	124 880,00
	VV		112		112,000		
151	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na zacišťovací lištu	m2	130,455	17,80	2 322,10
	VV		"SUTERÉN"(0,94*0,71)*4+1,07*0,71+1,01*0,71+(1,05*0,71)*3		6,383		
	VV		"1.NP"((1,15*1,83)*23+(0,87*1,75)*6+1,6*3,17+0,9*2,02		64,429		
	VV		"2.NP"((1,15*1,83)*24+(0,87*1,75)*6		59,643		
	VV		Součet		130,455		
59	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omýtím	m2	1 156,287	43,10	49 835,97
	VV		(13,64+3,71+3,2+4,35+9,17+5,04+12,64+14,72+31,24+8,95+1+8,25)*10,3		1 193,873		
	VV		"SUTERÉN"(5,04+12,64+14,72+11,23)*2,3		100,349		
	VV		"ODEČET OTVORŮ OKNA SUTERÉN"((0,94*0,71)*4+1,05*0,71*5)*-1		-6,397		
	VV		"ODEČET OTVORŮ OKNA 1.NP"((1,15*2,08*21+0,87*2,08*6)*-1		-61,090		
	VV		"ODEČET OTVORŮ OKNA 2.NP"((1,15*2,08*20+0,87*2,08*6+0,95*2,08)*-1		-60,674		
	VV		"ODEČET OTVORŮ DVEŘE 1.NP"((1,6*3,71+0,9*2,02+1,0*2,02)*-1		-9,774		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			1 156,287		
424	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	43,196	3 110,00	134 339,56
VV		"BETONOVÁ MAZANINA PODLAHY"188,48*0,065			12,251		
VV		"BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU-HYDROIZOLACE SUTERÉNU"44,55*0,6*0,1			2,673		
VV		"PODKLADNÍ BETON"188,48*0,15			28,272		
VV		Součet			43,196		
425	K	631319221	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polymerovými makrovlákný objemové vyztužení 2,5 kg/m3	m3	14,924	821,00	12 252,60
VV		14,924			14,924		
426	K	631362021	Výtuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,212	49 970,00	60 563,64
VV		Sz 6-100/100			0,232		
VV		"MAZANINA IZOLACE SUTERÉNU"44,55*4,335/1000*1,2			0,980		
VV		"MAZANINA PODKLADNÍ BETON"188,48*4,335/1000*1,2			1,212		
VV		Součet			207,328		
423	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	207,328	13,60	2 819,66
VV		188,48			188,480		
VV		188,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			207,328		
406	K	632481215	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	396,928	24,00	9 526,27
VV		"2.NP.-TRÁMY"15,96+33,67+52,34+58,58+44,24+52,03+48,12			304,940		
VV		"2.NP.-KLENBA"48,52			48,520		
VV		"STŘECHA PŘÍSTŘEŠKU"2,08*3,55			7,384		
VV		Součet			360,844		
VV		360,844*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			396,928		
409	K	635211131	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z perlitu	m3	31,774	7 340,00	233 221,16
VV		VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁSYPY KLENEB POD PODLAHU			2,426		
VV		"2.NP.-KLENBA"48,52*0,05			21,208		
VV		ZÁSYP PODLAHOVÝCH VOŠTIN 2x30 MM					
VV		"2.NP"353,46*0,06					
VV		VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁSYPY KLENEB POD PODLAHU			8,140		
VV		"1.NP.-KLENBA"135,660*0,06			31,774		
VV		Součet					
D		9					1 860 251,31
D		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
13	K	941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2	m2	1 391,633	43,70	60 814,36
VV		šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m					
VV		((13,64+2*1,2)+(3,71+2*1,2)+(3,2+1,2)+4,35+9,17+(5,04+1,2)+(12,64+2*1,2)+(14,72+2*1,2)+(31,24+2*1,2)+(8,95+1,2)+(1+1,2)+(8,25+2*1,2))*10,3			1 391,633		
14	K	941321211	Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2	m2	83 497,980	0,80	66 798,38
VV		Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
VV		1391,633*60			83 497,980		
24	K	941321812	Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 391,633	31,00	43 140,62
25	K	944611111	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken	m2	1 391,633	14,40	20 039,52
26	K	944611211	Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111	m2	83 497,980	0,30	25 049,39
VV		1391,633*60			83 497,980		
27	K	944611811	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken	m2	1 391,633	9,71	13 512,76
19	K	944711112	Montáž záchranné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	3,000	87,10	261,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			1,5*1,5		3,000		
20	K	944711212	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112	m	180,000	2,40	432,00
VV			3*60		180,000		
23	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	3,000	48,40	145,20
79	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	677,600	48,90	33 134,64
VV			"1.NP-z legendy místnosti"13,46+36,28+6,49+1,79+2,49+2,18+11,22+1,73+1,57+1,57+11,48+29,95+15,45+25,57+27,68+13,98+28,52+47,4		324,140		
VV			8+29,16+16,09		353,460		
VV			"2.NP-z legendy místnosti"15,96+48,52+33,67+52,34+58,58+44,24+52,03+48,12		677,600		
VV			Součet				
298	K	949111122	Montáž lešení lehkého kožového trubkového ve schodišti o výšce lešňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	sada	1,000	201,00	201,00
299	K	949111222	Montáž lešení lehkého kožového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122	sada	4,000	300,00	1 200,00
300	K	949111822	Demontáž lešení lehkého kožového trubkového ve schodišti o výšce lešňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	sada	1,000	31,30	31,30
468	K	949321112	Montáž lešení dílcového do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	10,250	401,00	4 110,25
469	K	949321211	Montáž lešení dílcového do šachet (výťahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113	m	102,500	21,00	2 152,50
VV			10,25*10		102,500		
470	K	949321812	Demontáž lešení dílcového do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	10,250	280,00	2 870,00
122	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	781,400	134,50	105 098,30
VV			"SUTERÉN - z legendy místnosti"114,44		114,440		
VV			"1.NP - z legendy místnosti"325,15		325,150		
VV			"2.NP - z legendy místnosti"341,81		341,810		
VV			Součet		781,400		
448	K	953312123	Vložky visulé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm	m2	48,049	209,00	10 042,24
VV			(2,22+2,63)*10,95		53,108		
VV			1,24*2,04*2*-1		-5,059		
VV			Součet		48,049		
472	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	1,092	7 965,00	8 697,78
VV			"SEPTIK"2,6*2,1*0,2		1,092		
471	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	4,512	5 115,00	23 078,88
VV			"SEPTIK"(2,6+2,1)*2*0,3*1,6		4,512		
32	K	962084.01	Bourání dělicích konstrukcí místností v půdním prostoru tl. 200 mm. Dřevěnná nosná konstrukce, jednoduché opláštění sádrokartonovými deskami	m2	189,118	113,00	21 370,33
P			Poznámka k položce:				
VV			tloušťka uvedena orientačně		189,118		
VV			(7,975+2,91+4,25+8,425+1,9+15,4+8,38+6,51*3)*2,75				
33	K	963015151	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 1,0 t	kus	2,000	814,00	1 628,00
VV			"SEPTIK"2		2,000		
34	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	1,638	4 165,00	6 822,27
VV			"SEPTIK"2,6*2,1*0,3		1,638		

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
287	K	963053935	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zadržných oboustranně		m2	6,435	1 587,00	10 212,35	
	VV		1,8*3,575						
35	K	964061341	Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, o průřezu zhlaví přes 0,05 m2		kus	190,000	465,00	88 350,00	
	VV		"1.NP"42*2			84,000			
	VV		"2.NP"53*2			106,000			
	VV		Součet			190,000			
36	K	965031131	Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2		m2	107,320	59,00	6 331,88	
	VV		"SUTERÉN - z legendy místnosti"24,25+1,61+23,32+16,14+27,78+14,22			107,320			
473	K	965042.01	Bourání betonových ploch ve dvoře		m3	47,949	1 520,00	72 882,48	
	VV		BOURÁNÍ BETONOVÝCH DESEK ZPEVNĚNÝCH PLOCH TLOUŠŤKA ODHAD			47,949			
	VV		(3,4*1+9,5*9,5+4,5*4,3+5,1*4,4+3,5*0,95+2*1+1,4*1+17,8*3,2+2,6*2,1*4,8*1,55)*0,2			6,439	2 350,00	15 131,65	
37	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2		m3	6,439			
	VV		"SUTERÉN - z legendy místnosti"(24,25+1,61+23,32+16,14+27,78+14,22)*0,06			107,320	2 150,00	230 738,00	
38	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2		m2	107,320			
	VV		"SUTERÉN - z legendy místnosti"24,25+1,61+23,32+16,14+27,78+14,22			107,320			
290	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm		m3	6,439	685,00	4 410,72	
41	K	965082923	Odstranění náspy pod podlahami nebo ochranného náspy na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2		m3	9,659	493,00	4 761,89	
	VV		"SUTERÉN - z legendy místnosti"(24,25+1,61+23,32+16,14+27,78+14,22)*0,09			9,659			
303	K	965082933	Odstranění náspy pod podlahami nebo ochranného náspy na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2		m3	65,754	412,00	27 090,65	
	VV		"1.NP-z legendy místnosti"(13,46+36,28+6,49+1,79+2,49+2,18+11,22+1,73+1,57+1,57+11,48+29,95+15,45)*0,17			23,062			
	VV		"2.NP-z legendy místnosti"(15,96+33,67+52,34+58,58+44,24+52,03+48,12)*0,14			42,692			
	VV		Součet			65,754			
302	K	965082941	Odstranění náspy pod podlahami nebo ochranného náspy na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy		m3	63,855	343,00	21 902,27	
	VV		"1.NP-z legendy místnosti"(25,57+27,68+13,98+28,52+47,48+29,16+16,09)*0,25			47,120			
	VV		"2.NP-z legendy místnosti"(48,52+13,46)*0,27			16,735			
	VV		Součet			63,855			
42	K	966054121	Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených do 500 mm		m	129,140	644,00	83 166,16	
	VV		"stěnová římsa"14,72+7,15+0,2+16,885+0,2+7,215+8,95+1,0+8,25			64,570			
	VV		"podstřešní římsa"14,72+7,15+0,2+16,885+0,2+7,215+8,95+1,0+8,25			64,570			
	VV		Součet			129,140			
44	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly		m2	113,529	144,00	16 348,18	
	VV		jednoduchých, plochy do 4 m2			7,710			
	VV		"DVEŘE"1,5*3,17*1+1,5*1,97*1			105,819			
	VV		"OKNA"1,5*2,07*1+1,5*1,5*1+1,15*2,08*42			113,529			
	VV		Součet			180,070	278,50	50 149,50	
45	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2		m2	180,070			
	VV		"DVEŘE"0,9*1,97*18+0,8*1,97*19+0,6*1,97*8			71,314			
	VV		"OKNA"0,5*1,1*1+0,95*2,08*1+0,94*0,71*4+0,9*1,5*1+0,87*2,08*12+0,6*3+0,6*1,2*31,07*0,71*5			108,756			
	VV		Součet			180,070			
83	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm		m3	17,994	1 613,00	29 024,32	
	VV		"1.NP"1,29*2,15*0,5+1,06*2,15*0,5+1,2*2,15*0,65+1,28*2,15*0,5+1,15*1,83*0,5+1,15*1,83*0,9			8,526			
	VV		"2.NP"2,81*2,15*0,5+1,2*2,15*0,65+1,53*1,83*0,45+1,28*2,15*0,5+(1,14*2,08*0,45)*2			9,468			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		17,994		
309	K	972033361	Výbourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm	kus	3,000	314,00	942,00
			"INSTALAČNÍ ŠACHTA"3		3,000		
82	K	973031151	Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	2,018	4 865,00	9 817,57
	VV		"RE.2"(1,0*1,75*0,3)*2		1,050		
	VV		"RE.1"(1,5*1,4*0,3)		0,630		
	VV		"HYDRANT"(0,5*0,75*0,3)*3		0,338		
	VV		Součet		2,018		
81	K	973031345	Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm	kus	12,000	497,00	5 964,00
			"ROZVÁDEČ BYTOVÝ"12		12,000		
80	K	974031666	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vzbouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	86,300	364,50	31 456,35
	VV		"PŘEKLAD A"1,5*2*2		6,000		
	VV		"PŘEKLAD A"1,8*4*2		14,400		
	VV		"PŘEKLAD A1"1,0*2*3		6,000		
	VV		"PŘEKLAD A2"1,1*2*2		4,400		
	VV		"PŘEKLAD A4"2,0*2		4,000		
	VV		"PŘEKLAD A5"1,7*3		5,100		
	VV		"PŘEKLAD A7"2,0*3*4		24,000		
	VV		"PŘEKLAD A8"2,9*4		11,600		
	VV		"PŘEKLAD A9"3,6*3		10,800		
			Součet		86,300		
301	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	107,320	129,50	13 897,94
			"SUTERÉN - z legendy místnosti"24,25+1,61+23,32+16,14+27,78+14,22		107,320		
288	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	677,600	181,50	122 984,40
			"1.NP-z legendy místnosti"3,46+36,28+6,49+1,79+2,49+2,18+1,22+1,73+1,57+1,57+11,48+29,95+15,45+25,57+27,68+13,98+28,52+47,48+29,16+16,09		324,140		
	VV		"2.NP-z legendy místnosti"15,96+48,52+33,67+52,34+58,58+44,24+52,03+48,12		353,460		
			Součet		677,600		
289	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	2 272,537	102,00	231 798,77
			"SUTERÉN"((5,56+2,44)*2+(5,65+4,95)*2+(0,685+0,49)*2+(5,65+2,82)*2+0,5*2+(5,75+4,25)*2+(0,65+0,85)*2+(1,55+3,34)*2+(1,33+1,22)*2+(4,99+1,76)*2)*2,9		315,723		
	VV		3,6*2*2,9+(3,19+1,41+1,41)*1,33+(3,6*2)*3,1/2		40,033		
	VV		"ODEČET OTVORŮ DVEŘE"(1,37*2,15+1,37*2,15+1,2*2,15+0,6*1,97+0,8*1,97*2+0,9*1,97*2)*-1		-16,351		
	VV		"ODEČET OTVORŮ OKNA"(0,94*0,71*4+1,05*0,71*5)*-1		-6,397		
	VV		"1.NP"((6,65+2,25)*2+(6,65+4,25)*2+(5,65*8,25)*2+(4,63+2,28+5,88)*2+(2,18+5,88)*2+0,1*8+(4,29+2,53+5,88)*2+(5,79+5,01)*2+(1,82+3,77+3,0)*2)*3,46		828,687		
	VV		((7,55+4,26)*2+(5,14+3,29+3,14)*3,46+((12,29+6,94+1,8)*2+(1,84+7,02)*2)*3,74		345,335		
	VV		"OSTĚNÍ"(0,59*2,08*2)*22+(0,28*2,08*2)*6		60,986		
	VV		"ODEČET OTVORŮ DVEŘE"(3,29*3,46+0,8*1,97+0,9*1,97*9+1,5*1,97+1,5*3,17)*-1		-36,626		
	VV		"ODEČET OTVORŮ OKNA"(1,15*2,08*21+0,87*2,08*6)*-1		-61,090		
	VV		"2.NP"((6,8+7,0)*2+(5,95+8,6)*2+(7,25+9,6+6,03)*2+(7,7+4,44)*2+3,29+5,14+5,14)*3,46		485,473		
	VV		(6,0+8,58)*2*4,58		133,553		
	VV		((17,0+1,8)*2+(1,84+7,57)*2)*3,74		211,011		
	VV		"OSTĚNÍ"(0,59*2,08*2)*20+(0,28*2,08*2)*6		56,077		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			"ODEČET OTVORŮ DVEŘE"(3,29*3,46+0,8*1,97*3+0,9*1,97*4)*-1		-23,203		
W			"ODEČET OTVORŮ OKNA"(1,15*2,08*20+0,87*2,08*6+0,95*2,08)*-1		-60,674		
W			Součet		2 272,537		
60	K	978015351	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 40 %	m2	937,834	112,00	105 037,41
W			(13,64+3,71+3,2+4,35+9,17+5,04+12,64+14,72+31,24+8,95+1+8,25)*9,2		1 066,372		
W			"ODEČET OTVORŮ OKNA 1.NP"(1,15*2,08*21+0,87*2,08*6)*-1		-61,090		
W			"ODEČET OTVORŮ OKNA 2.NP"(1,15*2,08*20+0,87*2,08*6+0,95*2,08)*-1		-60,674		
W			"ODEČET OTVORŮ DVEŘE 1.NP"(1,6*2,51+0,9*0,82+1,0*2,02)*-1		-6,774		
W			Součet		937,834		
385	K	978023411	Vyškrobání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	100,349	86,30	8 660,12
W			"SUTERÉN"(5,04+12,64+14,72+11,23)*2,3		100,349		
28	K	981511112	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z cihel nebo tvámic	m3	93,177	2 000,00	186 354,00
W			"SUTERÉN"(1,07*0,45+0,95*0,45)*3,0+(3,2*0,45+3,17*0,5+3,2*0,45+2,27*0,3+1,24*0,15)*1,85		12,591		
W			"1.NP"(3,2*0,45+3,17*0,5+3,2*0,45)*4,0+(2,1*0,15+5,88*0,2+5,88*0,15+3,0*0,2+1,6*0,15+4,26*0,2+1,63*0,2+1,63*0,2+1,8*0,15)*4,0		40,875		
W			(4,1*0,1+1,57*0,1+1,57*0,1+1,57*0,1)*2,1		1,850		
W			"2.NP"(1,06*0,15+1,15*0,15+6,03*0,15+3,2*0,5+3,17*0,5+3,2*0,5+2,17*0,1+1,44*0,15)*4,0		25,816		
W			"3.NP"(3,2*0,45+3,17*0,5+3,2*0,45)*2,0		8,613		
W			"VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ"(3,575*0,3*2)*1,15+(3,575*0,3*2)*0,9/2		3,432		
W			Součet		93,177		
210	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči - stávající zdivo pod zemí	m2	100,349	22,00	2 207,68
W			"SUTERÉN"(5,04+12,64+14,72+11,23)*2,3		100,349		
513	K	V.011	Demontáž výtahové plošiny	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
W			1		1,000		
D	997		Přesun sutě				857 603,79
29	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	926,138	124,00	114 841,11
30	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	9 261,380	12,90	119 471,80
W			926,138*10		9 261,380		
46	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	926,138	162,00	150 034,36
48	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	926,138	190,00	175 966,22
49	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11 113,656	3,00	33 340,97
W			926,138*12 Přepočtené koeficientem množství		11 113,656		
50	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	926,138	285,00	263 949,33
W			926,138		926,138		
D	998		Přesun hmot				234 599,93
488	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	433,457	541,23	234 599,93

9 591 748,12

D PSV Práce a dodávky PSV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				212 326,49
153	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	280,840	13,80	3 875,59
	VV		280,84		280,840		
154	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,084	46 500,00	3 906,00
	VV		280,84*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,084		
462	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	18,100	29,10	526,71
	VV		(2,22*2,63)*2*1,55		18,100		
463	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	0,006	38 500,00	231,00
	VV		18,1*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,006		
157	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	561,680	125,00	70 210,00
	VV		"ZMĚŘENO Z DIGITÁLNÍ PD" 280,84*2		561,680		
158	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	322,966	151,00	48 767,87
	VV		280,84		280,840		
	VV		280,84*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		322,966		
417	M	62836109	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem	m2	322,966	162,00	52 320,49
	VV		280,84		280,840		
	VV		280,84*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		322,966		
464	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	18,100	148,00	2 678,80
465	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	21,720	151,00	3 279,72
	VV		18,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		21,720		
159	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	203,569	31,00	6 310,64
	VV		"SUTERÉN"(5,04+12,64+14,72+11,23)*(2,6+0,6)		139,616		
	VV		"OBVOD"(10,76+7,68+9,17+5,2+13,0+15,04+7,47+17,205+7,535+9,11+1,16+8,57)*0,5		55,950		
	VV		"VÝTAH"(2,22+2,63)*1,65		8,003		
	VV		Součet		203,569		
160	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	244,283	41,00	10 015,60
	VV		203,569*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		244,283		
508	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 125,848	4,80	10 204,07
D		712	Povlakové krytiny				9 313,65
436	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií lepená se svaťovanými spoji	m2	13,365	117,00	1 563,71
	VV		"PŘÍSTŘEŠEK VÝTAH"2,08*3,55		7,384		
	VV		"STŘECHA VÝTAH"2,24*2,67		5,981		
	VV		Součet		13,365		
437	M	28322000	fólie hydroizolační sřešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá	m2	13,632	355,00	4 839,36
	VV		13,365*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13,632		
435	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	13,365	34,50	461,09
	VV		"PŘÍSTŘEŠEK VÝTAH"2,08*3,55		7,384		
	VV		"STŘECHA VÝTAH"2,24*2,67		5,981		
	VV		Součet		13,365		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
441	K	712363004	Provedení poviakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (máčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) nalepením lepidlem v plné ploše	m2	1,689	80,50	135,96
	VV		(3,55+2,08)*0,3		1,689		
438	K	712391171	Provedení poviakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	13,632	54,50	742,94
	VV		13,632		13,632		
439	M	69311033	<i>geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 20kN/m</i>	m2	15,677	42,00	658,43
	VV		13,632*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		15,677		
440	K	712399097	Provedení poviakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 NAIP, foliemi nebo termoplasty	m2	13,365	39,20	523,91
	VV		13,365		13,365		
506	K	998712202	Přesun hmot pro poviakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	89,254	4,35	388,25
D	713		Izolace tepelné				487 697,26
207	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	715,618	81,70	58 465,99
	VV		IZOLACE PODLAHY PŮDY		370,670		
	VV		310,44+60,23		20,808		
	VV		(5,44+2,93+6,08)*1,44				
	VV		IZOLACE PODLAHY NAD SUTERÉNEM		135,660		
	VV		135,660				
	VV		IZOLACE PODLAHY NA TERÉNU		188,480		
	VV		188,48		715,618		
	VV		Součet				
208	M	63152104	<i>pás tepelně izolační univerzální λ=0,033-0,035 tl 160mm - ve dvou vrstvách, izolace podlahy podkrovní</i>	m2	798,615	246,00	196 459,29
	VV		391,478*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		798,615		
405	M	63150852	<i>pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatežených izolací λ=0,038-0,039 tl 160mm SDK podhled schodiště</i>	m2	42,432	195,00	8 274,24
	VV		2*21,216		42,432		
416	M	28375910	<i>deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 60mm</i>	m2	482,790	162,00	78 211,98
	VV		188,48		188,480		
	VV		135,660*2		271,320		
	VV		Součet		459,800		
	VV		459,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		482,790		
422	M	28375909	<i>deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 50mm</i>	m2	192,250	138,00	26 530,50
	VV		188,48		188,480		
	VV		188,48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		192,250		
414	K	713121131	Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, tloušťka izolace do 5 mm	m2	135,660	769,00	104 322,54
	VV		"1,NP"13,46+36,28+6,49+1,79+2,49+2,18+11,22+1,73+1,57+1,57+11,48+29,95+15,45		135,660		
415	M	28355306	<i>pás podlahový parotěsný tepelně izolační s reflexní Al vrstvou tl 5mm</i>	m2	142,443	31,00	4 415,73
	VV		135,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		142,443		
512	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4 496,730	2,45	11 016,99
D	762		Konstrukce tesařské				1 272 319,67
268	K	762083121	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	37,099	485,00	17 993,02
	VV		0,222+13,044+0,062+0,027+23,744		37,099		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
264	K	762085112	Práce společné pro tesářské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	1 940,000	35,00	67 900,00
	VV		"doplněno z celkové délky trámů"582/0,3		1 940,000		
265	M	31197006	tyč závitová Pz 4,6 M16	m	582,000	122,00	71 004,00
	VV		1940*0,3		582,000		
266	M	31111008	matice přesná šestíhranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	38,800	400,00	15 520,00
	VV		1940*2/100		38,800		
267	M	31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 kus	38,800	265,00	10 282,00
	VV		1940*2/100		38,800		
291	K	762331.01	Demontáž dřevěných trámů podlahy místností v půdním prostoru, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	201,200	74,90	15 069,88
	VV		15,8*10+4,8*9		201,200		
86	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	58,695	74,90	4 396,26
	VV		"pozednice"3,975+4,77+3,975		12,720		
	VV		"vrcholová vaznice"3,975		3,975		
	VV		"krokve"3,0*14		42 000		
	VV		Součet		58,695		
199	K	762331923	Výřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	58,695	161,50	9 479,24
200	K	762332932	Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	10,300	265,00	2 729,50
	VV		"odhad"10,3		10,300		
201	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,222	10 650,00	2 364,30
	VV		"DOPLNĚNÍ KROVU"0,12*0,18*10,3		0,222		
377	K	762332.01	Doplnění stropních trámů - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	582,350	250,00	145 587,50
	VV		"DO01"37,6		37,600		
	VV		"DO02"55,8		55,800		
	VV		"DO03"100,8		100,800		
	VV		"DO04"54,45		54,450		
	VV		"DO05"38,8		38,800		
	VV		"DO06"57,6		57,600		
	VV		"DO07"122,55		122,550		
	VV		"DO08"57,15		57,150		
	VV		"DO09"57,6		57,600		
	VV		Součet		582,350		
376	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	13,044	10 650,00	138 918,60
	VV		"DO01"0,08*0,28*37,6		0,842		
	VV		"DO02"0,08*0,28*55,8		1,250		
	VV		"DO03"0,08*0,28*100,8		2,258		
	VV		"DO04"0,08*0,28*54,45		1,220		
	VV		"DO05"0,08*0,28*38,8		0,869		
	VV		"DO06"0,08*0,28*57,6		1,290		
	VV		"DO07"0,08*0,28*122,55		2,745		
	VV		"DO08"0,08*0,28*57,15		1,280		
	VV		"DO09"0,08*0,28*57,6		1,290		
	VV		Součet		13,044		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"vestavba v podkrovní"15,8*8,38+4,8*7,95		170,564		
VV			Součet		848,164		
70	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	677,600	145,00	98 252,00
VV			"1.NP-z legendy místnosti"13,46+36,28+6,49+1,79+2,49+2,18+11,22+1,73+1,57+1,17+1,57+11,48+29,95+15,45+25,57+27,68+13,98+28,52+47,48+29,16+16,09		324,140		
VV			"2.NP-z legendy místnosti"15,96+48,52+33,67+52,34+58,58+44,24+52,03+48,12		353,460		
VV			Součet		677,600		
308	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	23,744	319,00	7 574,34
VV			23,744		23,744		
490	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	10 264,563	7,70	79 037,14
D		763	Konstrukce suché výstavby				2 385 481,76
411	K	763.01	Dodávka a montáž - Podlahová voština tl. 30 mm pro vyplnění voštinovým zásypem s vysokou akustickou izolací	m2	706,920	415,00	293 371,80
VV			"celková tl. 60 mm"353,46*2		706,920		
384	K	763111313	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30	m2	570,543	686,00	391 392,50
VV			"1.NP"(2,25+1,84+1,1+3,7+4,85+3,3+3,65+1,9+1,9+3,98+1,8+1,9+4,61+3,98+1,9+1,8+4,47+3,52+1,8+1,9+3,0+1,4+2,76+7,55)*3,785		268,205		
VV			"ODEČET OTVORŮ"((0,7*1,97)*7+(0,8*1,97)*10)*-1		-25,413		
VV			"2.NP"(3,1+6,8+1,84+3,8+1,1+2,5+3,8+6+1,8+1,8+1,8+4,13+8,425+1,8+1,8+4,13+8,425+3,58+2,25+2,15+4,64+3,07+2,91+1,43+7,7)*3,785		360,256		
VV			"ODEČET OTVORŮ"((0,7*1,97)*7+(0,8*1,97)*13+(0,6*1,97)*2)*-1		-32,505		
VV			Součet		570,543		
271	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	593,367	40,00	23 734,68
VV			570,543+22,824		593,367		
272	K	763111718	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava stýku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem	m	166,040	47,80	7 936,71
VV			"1.NP"2,25+1,84+1,1+3,7+4,85+3,3+3,65+1,9+1,9+3,98+1,8+1,9+4,61+3,98+1,9+1,8+4,47+3,52+1,8+1,9+3,0+1,4+2,76+7,55		70,860		
VV			"2.NP"3,1+6,8+1,84+3,8+1,1+2,5+3,8+6+1,8+1,8+1,8+4,13+8,425+1,8+1,8+4,13+8,425+3,58+2,25+2,15+4,64+3,07+2,91+1,43+7,7		95,180		
VV			Součet		166,040		
273	K	763111722	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované	m	54,250	49,10	2 663,68
VV			"1.NP"7*3,875		27,125		
VV			"2.NP"7*3,875		27,125		
VV			Součet		54,250		
270	K	763112351	Příčka meziplytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 90, příčka tl. 155 mm, profil 50, Rw do 66 dB	m2	22,824	2 744,00	62 629,06
VV			6,03*3,785		22,824		
381	K	763121426	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	56,642	2 095,00	118 664,99
VV			"1.NP"(2,75+1,1+1,175+1,275+1,275+2,8)*1,4		16,058		
VV			(0,925+0,925+0,925+0,925)*2,6		12,025		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"2.NP"(2,95+1,1+1,175+1,275+1,415+1,095+2,8)*1,4		16,534		
VV			(0,925+0,925+0,925+0,925+0,925)*2,6		12,025		
VV			Součet		56,642		
279	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	153,916	20,00	3 078,32
VV			56,642+97,274		153,916		
277	K	763122406	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 115 mm, profil 100	m2	97,274	2 095,00	203 789,03
VV			"1.NP"(0,7+1,2+(0,6+0,55+0,6)*5+1,5+0,7)*3,785		48,637		
VV			"2.NP"(0,7+1,2+(0,6+0,55+0,6)*5+1,5+0,7)*3,785		48,637		
VV			Součet		97,274		
382	K	763131441	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120	m2	550,750	695,00	382 771,25
VV			"1.NP"8,82+4,91+1,71+2,09+23,51+7,04+8,05+2,76+3,99+18,05+12,39+8,45+4,14+3,96+21,15+12,01+3,54+3,96+20,58+12,01+5,82+3,64+12,02+22,85+4,27+5,18		236,900		
VV			12,77+8,31		21,080		
VV			"2.NP"3,17+4,21+22,44+5,62+12,46+1,8+8,88+4,14+12,76+25,18+4,42+5,29+13,35+9,19+8,27+5,56+1,38+2,09+21,62+8,06+12,88+3,82+4,31+19,54+13,46+9,37+3,17		246,440		
VV			3,96+22,24+5,87+12,46+1,8		46,330		
VV			Součet		550,750		
383	K	76313101	Příplatek za impregnovaný skd - vlhké prostory	m2	249,418	85,00	21 200,53
VV			"1.NP STĚNY"(1,34+1,9+2,1+1,9+2,2+1,8+2,2+1,8+2,02+1,8+3,7+1,4)*3,875		100,595		
VV			"2.NP STĚNY"(1,34+1,9+2,1+2,05+2,2+1,8+2,34+1,8+2,02+2,05+3,7+1,4)*3,875		95,713		
VV			"1.NP PODHLED"4,91+3,99+3,96+3,96+3,64+5,18		25,640		
VV			"2.NP PODHLED"4,21+4,14+5,29+5,56+4,31+3,96		27,470		
VV			Součet		249,418		
404	K	763131442	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, s izolací, REI do 120	m2	21,216	868,00	18 415,49
VV			3,29*4,94/Cos(40)		21,216		
278	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	550,750	22,60	12 446,95
274	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	550,750	19,00	10 464,25
275	M	28329282	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2 - SDK podhled	m2	605,825	50,00	30 291,25
VV			550,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		605,825		
397	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	550,750	28,90	15 916,68
315	K	763161811	Demontáž podkrovní ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou dřevěnou, opláštění jednoduché	m2	170,564	82,50	14 071,53
VV			15,8*8,38+4,8*7,95		170,564		
348	K	763171113	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních klapků pro přičky nebo předsazené stěny, velikost přes 0,25 do 0,50 m2	kus	12,000	236,00	2 832,00
349	M	59030714	dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm	kus	12,000	1 317,00	15 804,00
346	K	763171212	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních klapků pro podhledy, velikost do 0,25 m2	kus	12,000	331,00	3 972,00
347	M	59030712	dvířka revizní s automatickým zámkem 400x400mm	kus	12,000	1 084,00	13 008,00
412	K	763251211	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm podlaha tl. 25 mm bez podsypu	m2	135,660	564,00	76 512,24
VV			"1.NP"13,46+36,28+6,49+1,79+2,49+2,18+11,22+1,73+1,57+1,57+11,48+29,95+15,45		135,660		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
407	K	763251231	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm podlaha tl. 45 mm s podsypem tl. 20 mm	m2	353,460	687,00	242 827,02
	VV		"PODLAHA 2.NP"353,46		353,460		
410	M	60711.01	Dodávka a montáž - deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová 1840x2800mm tl 19mm	m2	353,460	411,00	145 272,06
	VV		"ROZNÁŠECI VRSTVA PODSYPY PODLAHY"353,46		353,460		
408	K	763251391	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm suchého podsypu	m2	2 120,760	91,00	192 989,16
	VV		"PODSYP POD SÁDROVLÁKNITÉ DESKY 60 MM"353,46*6		2 120,760		
431	K	763331.01	Pohled z cementovláknitých nebo cementových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 16 mm, bez izolace, E1 15	m2	7,384	1 840,00	13 586,56
	VV		2,08*3,55		7,384		
491	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	85,285	772,00	65 840,02
	D	764	Konstrukce klempířské				279 708,98
295	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	12,770	65,00	830,05
	VV		4,0+4,77+4,0		12,770		
71	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	64,640	65,00	4 201,60
	VV		"1.NP"1,15*22+0,87*6+0,6*3		32,320		
	VV		"2.NP"1,15*22+0,87*6+0,6*3		32,320		
	VV		Součet		64,640		
72	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	129,140	65,00	8 394,10
	VV		"sténová římsa"14,72+7,15+0,2+16,885+0,2+7,215+8,95+1,0+8,25		64,570		
	VV		"podstřešní římsa"14,72+7,15+0,2+16,885+0,2+7,215+8,95+1,0+8,25		64,570		
	VV		Součet		129,140		
75	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	64,570	65,00	4 197,05
	VV		"oplechování soklové části"14,72+7,15+0,2+16,885+0,2+7,215+8,95+1,0+8,25		64,570		
73	K	764004821	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti	m	12,770	65,00	830,05
	VV		4,0+4,77+4,0		12,770		
74	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	77,000	65,00	5 005,00
	VV		11,0*7		77,000		
322	K	764011614	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	9,780	620,00	6 063,60
	VV		"K13"4,89		4,890		
	VV		"K14"4,89		4,890		
	VV		Součet		9,780		
318	K	764021404	Podkladní plech z hliníkového plechu rš 330 mm	m	4,200	579,00	2 431,80
321	K	764021404.1	Okapový plech z hliníkového plechu rš 330 mm	m	2,650	579,00	1 534,35
	VV		"K12"2,65		2,650		
320	K	764021406	Okapový plech z hliníkového plechu rš 500 mm	m	4,200	620,00	2 604,00
	VV		"K15"4,2		4,200		
319	K	764222406	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětnou lištou rš 500 mm	m	2,240	625,00	1 400,00
	VV		"K11"2,24		2,240		
193	K	764222419	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětnou lištou rš 800 mm	m	14,500	850,00	12 325,00
	VV		"K08"14,5		14,500		
170	K	764226404	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	64,900	522,00	33 877,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"K02"64,9		64,900		
186	K	764226446	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošné lepené, bez rohů rš 500 mm	m	9,000	579,00	5 211,00
	VV		"K01"9,0		9,000		
171	K	764228404	Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm	m	108,700	522,00	56 741,40
	VV		"K03"106,3		106,300		
	VV		"K09"2,4		2,400		
	VV		Součet		108,700		
187	K	764228406	Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 500 mm	m	111,100	579,00	64 326,90
	VV		"K04"106,9		106,900		
	VV		"K10"4,2		4,200		
	VV		Součet		111,100		
172	K	764228445	Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy do rš 400 mm	kus	16,000	85,00	1 360,00
316	K	764521404	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	2,650	410,00	1 086,50
	VV		"K07"2,65		2,650		
317	K	764521444	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (tychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	1,000	539,00	539,00
189	K	764523407	Žlab nadokapní (nástřešní) z hliníkového plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 670 mm	m	4,200	920,00	3 864,00
	VV		"K06"4,2		4,200		
190	K	764523427	Žlab nadokapní (nástřešní) z hliníkového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rš 670 mm	kus	14,000	122,00	1 708,00
188	K	764528424	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm	m	93,600	585,00	54 756,00
	VV		"K05"93,6		93,600		
504	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 732,672	2,35	6 421,78
	D	765	Krytina skládaná				36 742,18
176	K	765111001	Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem	m	2,850	250,00	712,50
177	M	59660027	pás ochranný větrací okapní Al š 100mm	m	2,850	339,00	966,15
191	K	765111015	Montáž krytiny keramické sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 11 do 12 ks/m2	m2	1,945	174,00	338,43
192	M	59660400	taška ražená drážková režná velkoformátová základní	kus	23,340	45,00	1 050,30
	VV		1,945*12		23,340		
292	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do suti	m2	33,381	70,40	2 350,02
	VV		2,4/Cos(40)*3,975*2+(2,9/Cos(40)*4,477/2)		33,381		
293	K	765111811	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti	m2	33,381	8,00	267,05
	VV		2,4/Cos(40)*3,975*2+(2,9/Cos(40)*4,477/2)		33,381		
311	K	765123711	Dodávka a montáž prostupové tvarovky střešní krytiny větráčního potrubí a výustek VZT	kus	20,000	1 350,00	27 000,00
294	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	33,381	8,92	297,76
	VV		2,4/Cos(40)*3,975*2+(2,9/Cos(40)*4,477/2)		33,381		
509	K	998765202	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	329,822	11,40	3 759,97
	D	766	Konstrukce truhlářské				2 715 711,51
280	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	46,782	201,50	9 426,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV					46,782		
281	K	766411822	(5,88*2+4,29*2)*2,3 Demontáž obložení stěn podkladových roští	m2	46,782	36,00	1 684,15
325	M	611.O01	Dodávka a montáž plastového okna 940/710 mm, podrobná specifikace viz. PD	ks	4,000	6 988,00	27 952,00
326	M	611.O02	Dodávka a montáž plastového okna 1070/710 mm, podrobná specifikace viz. PD O02	ks	1,000	7 331,00	7 331,00
327	M	611.O03	Dodávka a montáž plastového okna 1010/710 mm, podrobná specifikace viz. PD O03	ks	1,000	7 329,00	7 329,00
328	M	611.O04	Dodávka a montáž plastového okna 1050/710 mm, podrobná specifikace viz. PD O04	ks	3,000	7 330,00	21 990,00
329	M	611.O05	Dodávka a montáž plastového okna 1150/1830 mm, podrobná specifikace viz. PD O05	ks	46,000	16 891,00	776 986,00
330	M	611.O06	Dodávka a montáž plastového okna 870/1750 mm, podrobná specifikace viz. PD O06	ks	12,000	12 832,00	153 984,00
331	M	611.O07	Dodávka a montáž plastového okna 1500/2070 mm, podrobná specifikace viz. PD O07	ks	1,000	20 617,00	20 617,00
332	M	611.O08	Dodávka a montáž plastového okna 1500/1500 mm, podrobná specifikace viz. PD O08	ks	1,000	12 838,00	12 838,00
333	M	611.O09	Dodávka a montáž plastového okna 900/1720 mm, podrobná specifikace viz. PD O09	ks	1,000	10 367,00	10 367,00
334	M	611.O10	Dodávka a montáž plastového okna 900/1720 mm, podrobná specifikace viz. PD O10	ks	1,000	10 237,00	10 237,00
335	M	611.O20	Dodávka a montáž plastových dveří 900/2020 mm, podrobná specifikace viz. PD O20	ks	1,000	37 751,00	37 751,00
336	M	611.O21	Dodávka a montáž plastových dveří 1600/3710 mm, podrobná specifikace viz. PD O21	ks	1,000	74 777,00	74 777,00
284	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	46,000	55,00	2 530,00
285	K	766662812	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří dvoukřídlových	kus	2,000	75,00	150,00
282	K	766691914	Ostatní práce vyvšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	46,000	19,40	892,40
283	K	766691915	Ostatní práce vyvšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	2,000	35,00	70,00
185	M	607.T01	Dodávka a montáž vnitřního parapetu 1500/450 atyp dle specifikace v PD T01	m	62,400	750,00	46 800,00
338	M	607.T02	Dodávka a montáž vnitřního parapetu 1000/350 atyp dle specifikace v PD T02	m	10,000	663,00	6 630,00
339	M	607.T03	Dodávka a montáž vnitřního parapetu 870/350 atyp dle specifikace v PD T03	m	1,740	663,00	1 153,62
340	M	607.T04	Dodávka a montáž vnitřního parapetu 870/350 atyp dle specifikace v PD T04	m	2,300	663,00	1 524,90
181	K	766811.OS11	Dodávka a montáž kuchyňské linky specifikace viz. PD Os11	kus	12,000	52 000,00	624 000,00
P							
Poznámka k položce: dodávka včetně spolebitů							
364	M	611D01	Dveře vnitřní plné, povrch CPL 600/1970 mm - včetně zárubně, kování, madla a montáže specifikace viz PD D01	kus	1,000	9 853,00	9 853,00
365	M	611D02	Dveře vnitřní plné, požární EW30 DP3 C2, povrch CPL 800/1970 mm - včetně zárubně, kování, madla a montáže specifikace viz PD D02	kus	3,000	14 943,00	44 829,00
366	M	611D03	Dveře vnitřní plné, povrch CPL 800/1970 mm - včetně zárubně, kování, madla a montáže specifikace viz PD D03	kus	1,000	9 853,00	9 853,00
367	M	611D04	Dveře vnitřní plné, požární EI30 DP3 C2, povrch CPL 900/1970 mm - včetně zárubně, kování, madla a montáže specifikace viz PD D04	kus	1,000	14 943,00	14 943,00
368	M	611D05	Dveře vnitřní plné, povrch CPL 900/1970 mm - včetně zárubně, kování, madla a montáže specifikace viz PD D05	kus	1,000	9 243,00	9 243,00
369	M	611D06	Dveře vnitřní plné, požární EW30 DP3 C2, dvěřevné 900/1970 mm - včetně zárubně, kování, madla a montáže specifikace viz PD D06	kus	12,000	17 500,00	210 000,00
370	M	611D07	Dveře vnitřní plné, povrch CPL 700/1970 mm - včetně zárubně, kování, madla a montáže specifikace viz PD D07	kus	14,000	9 843,00	137 802,00
371	M	611D08	Dveře vnitřní plné posuvné, povrch CPL 600/1970 mm - včetně zárubně, kování, madla a montáže specifikace viz PD D08	kus	2,000	14 724,00	29 448,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
372	M	611D09	Dveře vnitřní plně posuvné, povrch CPL 800/1970 mm - včetně zárubně, kování, madla a montáže specifikace viz PD D09	kus	2,000	14 724,00	29 448,00
373	M	611D10	Dveře vnitřní plně, povrch CPL 800/1970 mm - včetně zárubně, kování, madla a montáže specifikace viz PD D10	kus	28,000	9 843,00	275 604,00
374	M	611D11	Dveře vnitřní plně, požární EW30 DP3 C2, povrch CPL 800/1970 mm - včetně zárubně, kování, madla a montáže specifikace viz PD D11	kus	1,000	13 943,00	13 943,00
375	M	611D12	Dveře vnitřní zasklené dvoukřídle, povrch CPL 1500/1970 mm - včetně zárubně, kování, madla a montáže specifikace viz PD D12	kus	1,000	18 543,00	18 543,00
134	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	31 532,496	1,75	55 181,87
D 767							
337	K	7671.01	Reparse stávajícího zábradlí schodiště specifikace viz PD Z05	soubor	1,000	32 000,00	32 000,00
195	K	767131.01	Dodávka a montáž sklepních kójí z plechu 4,4x1,4 m specifikace viz PD Z01, Z02	soubor	2,000	74 813,00	149 626,00
Poznámka k položce: Rám a dveře svařen z ocelových profilů 25x25 m, síla ve stěny 2 mm. Výplň dveří a stěn do výšky 2,0 m proveden z ocelového plechu v síle 1 mm, nástavba nad dveře ocelová síťovina oka 50x50 mm, síla drátu 3,2 mm Uzamykání dveří je navrženo pro závěsný zámek s bezpečnostním kováním Uzamykání dveří je navrženo pro závěsný zámek s bezpečnostním kováním Povrchová úprava je navržena v provedení polyuretan - barevný odstín je možno vybrat ze stupnice RAL,							
P			Provedení povrchové úpravy - 2 x nástřik airmix technologií dvousložkovou polyuretanovou barvou a dosušeno v peci při 80 st. C.				
	WV		Celková výška kóje - 2.4 m		1,000		
	WV		"Z01"1		1,000		
	WV		"Z02"1		2,000		
	WV		Součet				
323	K	767131.02	Dodávka a montáž sklepních kójí z plechu 5,5x1,4 m specifikace viz PD Z03	soubor	1,000	79 500,00	79 500,00
Poznámka k položce: Rám a dveře svařen z ocelových profilů 25x25 m, síla ve stěny 2 mm. Výplň dveří a stěn do výšky 2,0 m proveden z ocelového plechu v síle 1 mm, nástavba nad dveře ocelová síťovina oka 50x50 mm, síla drátu 3,2 mm Uzamykání dveří je navrženo pro závěsný zámek s bezpečnostním kováním Uzamykání dveří je navrženo pro závěsný zámek s bezpečnostním kováním Povrchová úprava je navržena v provedení polyuretan - barevný odstín je možno vybrat ze stupnice RAL,							
P			Provedení povrchové úpravy - 2 x nástřik airmix technologií dvousložkovou polyuretanovou barvou a dosušeno v peci při 80 st. C.				
	WV		Celková výška kóje - 2.4 m		1,000		
	WV		"Z02"1		2,000		
196	K	767531.03	Dodávka a montáž čistící rohože 1500x1000 mm specifikace viz. PD Os01	ks		15 350,00	30 700,00
P			Poznámka k položce: Hliníková gumová venkovní vstupní rohož na hrubé nečistoty s náběhovým hliníkovým rámem				
341	K	767531.04	Dodávka a montáž čistící rohože 1500x1000 mm specifikace viz PD Os02	ks	2,000	15 350,00	30 700,00
P			Poznámka k položce: Hliníková gumová venkovní vstupní rohož na jemné nečistoty s náběhovým hliníkovým rámem				
194	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíracích	m2	7,349	165,00	1 212,55
	WV		1,15*0,71*9		7,349		
197	K	767662.03	Dodávka a montáž mříží pevných, připevněných šroubováním Z04	ks	9,000	3 950,00	35 550,00
	WV		*Z04"9		9,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
354	M	553Os06	Dodávka a montáž schránka listovní sestava nástěnná 2 řadá počet 12ks, včetně ocelové konstrukce a založení specifikace viz PD Os06	kus	1,000	13 854,00	13 854,00
355	M	449Os07	Dodávka a montáž hydrantové skříně typu D19 včetně vystrojení a montáže specifikace viz PD Os07	kus	3,000	14 620,00	43 860,00
356	M	449Os08	Dodávka a montáž přístroj hasící ruční práškový 21A specifikace viz PD Os08	kus	7,000	1 250,00	8 750,00
357	M	449Os09	Dodávka a montáž přístroj hasící ruční práškový 31B specifikace viz PD Os09	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
358	M	449Os10	Dodávka a montáž přístroj hasící ruční práškový CO2 55B specifikace viz PD Os10	kus	1,000	1 560,00	1 560,00
461	K	767995.02	Montážní háky konstrukce výtahu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
429	K	767995.01	Dodávka a montáž-ocelová konstrukce zastřešení vstupu výtahu včetně povrchové úpravy a kotvení	kg	927,112	95,00	88 075,64
	W		"HEB200"333,48		333,480		
	W		"UPN240"362,54		362,540		
	W		"IPE120"79,44		79,440		
	W		"KOTEVNÍ PLECHY"91		91,000		
	W		Mezisoučet		866,460		
	W		866,46*1,07		927,112		
198	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5 207,042	2,35	12 236,55
D 771 Podlahy z dlaždic 413 036,69							
89	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	281,060	3,00	843,18
90	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	281,060	36,00	10 118,16
419	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	188,480	122,00	22 994,56
	W		"1.NP"25,57+27,68+13,98+28,52+47,48+29,16+16,09		188,480		
92	K	771161011	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	10,800	85,00	918,00
	W		1,8*6		10,800		
93	M	59054162	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm	m	11,880	42,00	498,96
	W		10,8*1,1 Přepočtené koeficientem množství		11,880		
87	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	129,230	25,00	3 230,75
	W		"1.NP"12,29+6,94+12,29+6,94+7,52+1,8+1,8+5,04+5,04+4,76+1,44+4,26+5,88+5,88		81,880		
	W		"2.NP"17,00+12,29+6,94+7,52+1,8+1,8		47 350		
	W		Součet		129,230		
102	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	196,290	66,30	13 014,03
	W		"SUTERÉN"4,99+1,76+2,32+2,84+2,84+1,37+2,6+2,6+1,21+1,21+1,33+5,75+4,25+0,65*2+5,65*2+2,82*2+0,5		86,200		
	W		*2+5,65*2+0,685*2+0,49*2+4,95*2+2,44*2		11,120		
	W		5,56*2		61,370		
	W		"1.NP"6,28*2+19,3*2+1,8*2+5,14+1,47		37,600		
	W		"2.NP"17,0*2+1,8*2		196,290		
	W		Součet		215,919		
103	M	59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	215,919	48,00	10 364,11
	W		196,29*1,1 Přepočtené koeficientem množství		215,919		
88	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	160,380	93,70	15 027,61
	W		"1.NP"13,46+36,28+1,79+1,73+1,57+1,57+27,68+6,03		90,110		
	W		"2.NP"15,96+48,52+2,88+1,44+1,47		70,270		
	W		Součet		160,380		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95	K	771574111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofórmátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	281,060	485,00	136 314,10
	VV		"SUTERÉN - z legendy místnosti"14,97+10,47+24,32+16,14+27,78+14,22+1,61		109,510		
	VV		"1.NP - z legendy místnosti"4,91+1,71+2,09+3,99+8,45+3,96+3,64+5,18+14,58+41,55+6,03+1,79		101,840		
	VV		"2.NP - z legendy místnosti"32,88+4,21+5,62+1,8+4,14+5,29+2,09+4,31+9,37		69,710		
	VV		Součet		281,060		
96	M	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	309,166	365,00	112 845,59
	VV		281,06*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		309,166		
94	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	49,150	385,00	18 922,75
	VV		"1.NP"4,91+3,99+3,96+3,64+5,18		25,640		
	VV		"2.NP"4,21+4,14+5,29+5,56+4,31		23,510		
	VV		Součet		49,150		
98	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	196,290	30,20	5 927,96
	VV		196,29		196,290		
402	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	14,000	265,00	3 710,00
	VV		"1.NP"7		7,000		
	VV		"2.NP"7		7,000		
	VV		Součet		14,000		
401	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	105,780	181,00	19 146,18
	VV		"1.NP"1,9*2+1,1*2+1,84*2+2,75*2+1,9*2+2,1*2+2,2*2+1,8*2+2,2*2+1,8*2+3,7*2+1,4*2		57,020		
	VV		"ODEČET OTVORŮ"0,7*7*-1		-4,900		
	VV		"2.NP"1,1*2+1,9*2+1,84*2+2,95*2+2,05*2+2,1*2+2,2*2+1,8*2+2,34*2+1,8*2+2,02*2+2,05*2+3,7*2+1,43*2		58,560		
	VV		"ODEČET OTVORŮ"0,7*7*-1		-4,900		
	VV		Součet		105,780		
99	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	281,060	33,00	9 274,98
	VV		"SUTERÉN - z legendy místnosti"14,97+10,47+24,32+16,14+27,78+14,22+1,61		109,510		
	VV		"1.NP - z legendy místnosti"4,91+1,71+2,09+3,99+8,45+3,96+3,64+5,18+14,58+41,55+6,03+1,79		101,840		
	VV		"2.NP - z legendy místnosti"32,88+4,21+5,62+1,8+4,14+5,29+2,09+4,31+9,37		69,710		
	VV		Součet		281,060		
498	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3 831,509	7,80	29 885,77
D	775		Podlahy skládané				120 830,96
539	K	775111R	Příprava podkladu přetmelení, přebroušení	m2	102,170	101,00	10 319,17
	VV		102,170		102,170		
534	K	775141112	Příprava podkladu skládaných podlah vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	426,530	182,00	77 628,46
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775141112				
	VV		426,53		426,530		
61	K	775511800	Demontáž podlah výsoových do suti s lištami lepených	m2	275,790	48,40	13 348,24
	VV		"1.NP"47,48		47,480		
	VV		"2.NP"52,34+58,58+44,24+25,03+48,12		228,310		
	VV		Součet		275,790		
535	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	426,530	8,00	3 412,24
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775591191				
	VV		426,53		426,530		
536	M	61155349	podložka izolační z pěnového PE 3mm š 1m laminovaný Al fólií	m	447,857	36,00	16 122,85
	VV		426,53*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		447,857		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 776 Podlahy povlakové							
105	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	426,530	6,00	486 820,38
108	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	426,530	34,00	2 559,18
63	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	221,470	55,00	14 502,02
	W		"1.NP"6,49+2,49+2,18+11,48+15,45+25,57+13,98+28,52+29,16+16,09+6,44+29,95		187,800		12 180,85
	W		"2.NP"33,67		33,670		
	W		Součet		221,470		
106	K	775541161	Montáž podlah plovoucích z veľkoplošných lamel vinylových na dřevovláknité nebo kompozitní desce, spojovaných zaklapnutím na zámeč	m2	426,530	311,50	132 864,10
<i>Online PSC</i>							
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/775541161				
	W		"1.NP - z legendy místnosti"8,82+23,51+7,04+8,05+2,76+18,05+12,39+4,14+21,15+12,01+3,54+20,58+12,01+5,82+12,02+22,85+4,27+12,77		220,090		
			+8,31				
	W		"2.NP - z legendy místnosti"3,17+22,44+12,46+8,88+12,76+25,18+4,42+13,35+9,19+8,27+5,56+1,38+21,62+8,06+12,88+3,82+19,54+13,46		206,440		
	W		Součet		426,530		
107	M	28411051	dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zatížení 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez flátů	m2	469,183	569,00	266 965,13
	W		426,53*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		469,183		
420	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	328,300	48,00	15 758,40
	W		328,3		328,300		
421	M	61418153	lišta podlahová dřevěná jasan 28x28mm	m	334,866	112,00	37 504,99
	W		328,3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		334,866		
500	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4 823,347	0,93	4 485,71
D 781 Dokončovací práce - obklady							
111	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	312,774	22,00	6 881,03
112	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	312,774	44,00	13 762,06
115	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	49,560	392,00	19 427,52
	W		"1.NP SPRCHOVÝ KOUT, VANA"(1,7+0,7+0,9+0,9)*4+1,3+0,9)*2,1		24,780		
	W		"2.NP SPRCHOVÝ KOUT, VANA"(1,7+0,7+0,9+0,9)*4+1,3+0,9)*2,1		24,780		
	W		Součet		49,560		
114	M	59054131	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliníků leskle eloxovaný chromem 6x2500mm	m	26,000	265,00	6 890,00
	W		23,63636363636*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		26,000		
398	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	312,774	267,00	83 510,66
	W		"1.NP"(1,9*2+1,1*2+1,84*2+2,75*2+1,9*2+2,1*2+2,2*2+1,8*2+2,2*2+1,8*2+2,02*2+1,8*2+3,7*2+1,4*2)*2,6		148,252		
	W		"ODEČET OTVORŮ"(0,7*1,97)*7*-1		-9,653		
	W		"OBKLAD ZA KUCH.		15,786		
	W		LINKOU"(2,4+0,6+4,2+0,6+0,6+3,41+0,6+0,6+2,82+0,6+0,6+1,97+1,55+0,45+0,6+0,6+2,91+0,6+0,6)*0,6		152,256		
	W		"2.NP"(1,1*2+1,9*2+1,84*2+2,95*2+2,05*2+2,1*2+2,2*2+1,8*2+2,34*2+1,8*2+2,02*2+2,05*2+3,7*2+1,43*2)*2,6		-9,653		
	W		"ODEČET OTVORŮ"(0,7*1,97)*7*-1		15,786		
	W		"OBKLAD ZA KUCH.		312,774		
	W		LINKOU"(2,4+0,6+4,2+0,6+0,6+3,41+0,6+0,6+2,82+0,6+0,6+1,97+1,55+0,45+0,6+0,6+2,91+0,6+0,6)*0,6				
	W		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
399	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	340,254	400,00	136 101,60
	VV		309,322		309,322		
	VV		309,322*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		340,254		
118	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	26,000	118,00	3 068,00
	VV		"1.NP"2,6*5		13,000		
	VV		"2.NP"2,6*5		13,000		
	VV		Součet		26,000		
119	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	105,780	31,80	3 363,80
	VV		"1.NP"1,9*2+1,1*2+1,84*2+2,75*2+1,9*2+2,1*2+2,2*2+1,8*2+2,2*2+1,8*2+2,02*2+1,8*2+3,7*2+1,4*2		57,020		
	VV		"ODEČET OTVORŮ"0,7*7*-1		-4,900		
	VV		"2.NP"1,1*2+1,9*2+1,84*2+2,95*2+2,05*2+2,1*2+2,2*2+1,8*2+2,34*2+1,8*2+2,02*2+2,05*2+3,7*2+1,43*2		-4,900		
	VV		"ODEČET OTVORŮ"0,7*7*-1		105,780		
	VV		Součet				
120	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	312,774	22,00	6 881,03
502	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 798,857	4,30	12 035,09
D		782	Dokončovací práce - obklady z kamene				1 198,05
68	K	782631811	Demontáž obkladů parapetů z kamene do sutí z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	28,525	42,00	1 198,05
	VV		"1.NP"(1,455*0,45*21+1,15*0,3*6)		15,820		
	VV		"2.NP"(1,15*0,45*20+1,15*0,3*6+0,95*0,3)		12,705		
	VV		Součet		28,525		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				43 902,20
205	K	783201403	Příprava podkladu tesafských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	547,409	13,20	7 225,80
378	K	783213101	Napouštění nátěr tesafských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám a škůdcům	m2	547,409	67,00	36 676,40
	VV		"IMPREGNAČNÍ NATĚR PROTI HOUBÁM A ŠKŮDCŮM STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH TRÁMÍ 190/280 mm"2*(0,19+0,28)*582,35		547,409		
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				285 862,77
403	K	784111001	Oprášení (omezení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 730,779	5,00	18 653,90
127	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 730,779	18,00	67 154,02
	VV		"SDK PŘÍČKY"570,543*2		1 141,086		
	VV		"MEZIBYTOVÁ SDK KONSTRUKCE"22,824*2		45,648		
	VV		"SDK ŠACHTY"97,274		97,274		
	VV		"SDK PODHLED"550,75		550,750		
	VV		"VNITŘNÍ OMÍTKY STĚN"1832,892		1 832,892		
	VV		"VNITŘNÍ OMÍTKY STROPŮ"227,23		227,230		
	VV		"VNITŘNÍ OMÍTKY OSTĚNÍ"148,673		148,673		
	VV		"KER. OBKLAD"-312,774		-312,774		
	VV		Součet		3 730,779		
130	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omýtím podlah	m2	781,400	13,00	10 158,20
	VV		"SUTERÉN"114,44		114,440		
	VV		"1.NP"325,15		325,150		
	VV		"2.NP"341,81		341,810		
	VV		Součet		781,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
131	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 730,779	50,90	189 896,65
	W		"SDK PŘÍČKY"570,543*2		1 141,086		
	W		"MEZIBYTOVÁ SDK KONSTRUKCE"22,824*2		45,648		
	W		"SDK ŠACHTY"97,274		97,274		
	W		"SDK PODHLED"550,75		550,750		
	W		"VNITŘNÍ OMÍTKY STĚN"1832,892		1 832,892		
	W		"VNITŘNÍ OMÍTKY STROPŮ"227,23		227,230		
	W		"VNITŘNÍ OMÍTKY OSTĚNÍ"148,673		148,673		
	W		"KER. OBKLAD"-312,774		-312,774		
	W		Součet		3 730,779		
D M			Technologie výtahu				820 000,00
352	K	V.01	Dodávka a montáž - Osobní výtah s nosností 630 kg, průchozí kabina, tři stanice, specifikace dle PD Os05 a technické zprávy	soubor	1,000	820 000,00	820 000,00
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				51 200,00
514	K	HZS.01	Připomocné zednické práce pro instalace	hod	160,000	320,00	51 200,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				196 500,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00
515	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000				
D VRN3			Zařízení staveniště				174 500,00
516	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032103000				
517	K	032403000	Provizorní komunikace	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032403000				
518	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032903000				
519	K	033103000	Připojení energií	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/033103000				
520	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034103000				
521	K	034403000	Osvětlení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034403000				
522	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039103000				
523	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039203000				
D VRN4			Inženýrská činnost				4 000,00
529	K	041002000	Dozory	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
527	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
Online PSC			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043002000				
528	K	044002000	Revize	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
Online PSC			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/044002000				
530	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
Online PSC			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/049002000				
D VRN7			Provozní vlivy				5 000,00
531	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
Online PSC			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/072103011				
D VRN9			Ostatní náklady				8 000,00
532	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
Online PSC			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/091504000				
533	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
Online PSC			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/094104000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis: D.1.4.f - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

KSO: CC-CZ: 1. 3. 2023
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: 00269247
Město Nový Bydžov DIČ: CZ00269247
Uchazeč: IČ: 61680346
STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o. DIČ: CZ61680346
Projektant: IČ:
OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Poznámka: DIČ:

Cena bez DPH	82 257,65	
DPH základní snížená	Základ daně 0,00 82 257,65	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 0,00 12 338,65
Cena s DPH	v	CZK 94 596,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

SO.01 - BYTOVÝ DŮM

D.1.4.f - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

Město Nový Bydžov

STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

1. 3. 2023

OBRŠÁL

ARCHITEKTI s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		82 257,65
HSV - HSV		16 363,40
1 - Zemní práce		16 012,40
4 - Vodorovné konstrukce		351,00
PSV - Práce a dodávky PSV		65 894,25
723 - Zdravotechnika - plynovod		61 301,48
783 - Dokončovací práce - nátěry		910,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM

Soupis: D.1.4.f - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

Místo:

Zadavatel: Město Nový Bydžov

Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023

Projektant: OBRŠÁL

Zpracovatel: ARCHITEKTI s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

82 257,65

D HSV HSV

16 363,40

D 1		Zemní práce						16 012,40
1	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zařízení	m	20,000	8,00		160,00
2	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	20,000	1,00		20,00
3	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zařízení	m	8,000	50,00		400,00
4	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	8,000	50,00		400,00
5	K	120001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,600	320,00		192,00
VV		2*0,3						
VV		Součet						
6	K	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm v nesoudržných horninách tř. 3	m3	8,100	253,00		2 049,30
VV		9*0,6*1,5						
VV		Součet						
7	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	27,000	185,00		4 995,00
VV		9*1,5*2						
VV		Součet						
8	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	27,000	68,00		1 836,00
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	8,100	111,00		899,10
VV		9*0,6*1,5						
VV		Součet						
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - spodní vrstvy	m3	2,700	238,00		642,60
VV		2,16*0,54						
VV		Součet						
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,700	20,00		54,00
12	K	171201202	Skladné	m3	2,700	320,00		864,00
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - původní zeminou	m3	5,400	154,00		831,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		8,1-2,7		5,400		
	W		Součet		5,400		
14	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,160	320,00	691,20
	W		9*0,6*0,4		2,160		
	W		Součet		2,160		
15	M	583312000	kamenivo těžené zásepový materiál	t	4,860	160,00	777,60
	W		2,7*1,8		4,860		
	W		Součet		4,860		
16	K	181101131	Úprava pozemku s rozpojením, přehmutím, urovnáním a přehmutím do 20 m zeminy tř 3	m3	10,000	120,00	1 200,00
	W		50*0,2		10,000		
	W		Součet		10,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				351,00
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,540	650,00	351,00
	W		9*0,6*0,1		0,540		
	W		Součet		0,540		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				65 894,25
18	K	723XP101	Vodič signalizační CY 2,5	m	15,000	17,51	262,65
19	K	723XP102	Fólie výstražná oranžová šířky 400mm	m	15,000	13,39	200,85
20	M	723XP103	Tvarovka přechodová závitová PE 100 63*5,8 / DN50	kus	1,000	3 218,75	3 218,75
D	723		Zdravotechnika - plynovod				61 301,48
21	K	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 15	m	3,000	432,60	1 297,80
22	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 25	m	6,000	484,10	2 904,60
23	K	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 32	m	2,000	648,90	1 297,80
24	K	723111206	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 40	m	6,000	705,55	4 233,30
25	K	723150369	Ochranná trubka D 89x3,6 mm	m	2,000	628,30	1 256,60
26	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochazu G 1	kus	1,000	4 223,00	4 223,00
27	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	kus	1,000	360,50	360,50
28	K	723170117	Potrubí plynové plastové Pe 100 - RC, PN 0,4 MPa, D 63 x 5,8 mm spojované elektrotvarovkami - opláštěné potrubí včetně tvarovek	m	12,000	813,70	9 764,40
29	K	723190253	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 25	kus	2,000	824,00	1 648,00
30	K	723221302	Ventil vzorkovací rohový G 1/2 PN 5 s vnějším závitem	kus	1,000	504,70	504,70
31	K	723230104	Kulový uzavěr přímý PN 5 G 1 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	2,000	2 832,50	5 665,00
32	K	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C pinoprůtokový s koulí vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	615,94	615,94
33	K	723231167	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C pinoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	2 523,50	2 523,50
34	K	723261912	Montáž plynoměrů G-6 maximální průtok 10 m3/hod.	kus	1,000	391,40	391,40
35	M	388222690	Plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením G6, PN 0,05 MPa, rozteč 250	kus	1,000	4 841,00	4 841,00
36	M	723XM101	Manometr komplet vč. smyčky a uzávěru 0-6 kPa průměr 100mm	kus	1,000	2 729,50	2 729,50
37	K	723PLX101	Regulátor tlaku plynu STL300kPa / NTL2.0kPa - Qp = 12 m3/h - kompletní sada - dodávka a montáž	kus	1,000	5 459,00	5 459,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	723POX101	Protipožární pěna těsnění vstupů stavebních konstrukcí	kus	1,000	203,94	203,94
39	K	723XPL201	Revize domovního plynovodu	kus	1,000	3 605,00	3 605,00
40	K	723XPL202	Tlaková a provozní zkouška vnitřního domovního plynovodu	kus	1,000	669,50	669,50
41	K	723XPL203	Stavební přípomoci a ostatní pomocné práce	h	8,000	412,00	3 296,00
42	K	723XPL204	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 50 izolované potrubí s gumovým površkem pro podzemní vedení plynu - dodvák včetně tvarovek a montáže	m	2,000	638,60	1 277,20
43	K	723XPL205	Tvarovka přechodová zemní standardní PE 100 63*5,8 / DN50	kus	1,000	2 533,80	2 533,80
D 783 Dokončovací práce - nátěry							910,52
44	K	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	17,000	53,56	910,52
VV					17,000		
VV					17,000		
Součet							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt:
SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis:
D.1.4.a - ZAŘÍZENÍ PRO VY...

KSO:
Misto:

Zadavatel:
Město Nový Bydžov

Uchazeč:
STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Projektant:
OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2023

IČ: 00269247
DIČ: CZ00269247

IČ: 61680346
DIČ: CZ61680346

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 968 632,92
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 968 632,92	15,00%	295 294,94
Cena s DPH	v CZK		2 263 927,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis: D.1.4.a - ZAŘÍZENÍ PRO VY...

Místo:
Zadavatel: Město Nový Bydžov
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023
Projektant: OBRŠÁL
Zpracovatel: ARCHITEKTI s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 968 632,92
PSV - Práce a dodávky PSV		1 968 632,92
713 - Izolace tepelné		159 687,98
731 - Ústřední vytápění - kotelny		258 724,16
732 - Ústřední vytápění - strojovny		221 796,60
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		566 209,24
734 - Ústřední vytápění - armatury		360 887,80
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		401 327,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis: D.1.4.a - ZAŘÍZENÍ PRO VY...
Místo:
Zadavatel: Město Nový Bydžov
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023
Projektant: OBRŠAL
Zpracovatel: ARCHITEKTI s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 968 632,92
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 968 632,92
D	713		Izolace tepelné				159 687,98
1	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m	132,600	55,62	7 375,21
	WV		23,4+39+15,6+23,4+31,2		132,600		
	WV		Součet		132,600		
2	M	63154601	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/50mm	m	23,400	409,94	9 592,60
	WV		18*1,3 *Přepočtené koeficientem množství		23,400		
	WV		Součet		23,400		
3	M	63154602	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm	m	39,000	375,95	14 662,05
	WV		30*1,3 *Přepočtené koeficientem množství		39,000		
	WV		Součet		39,000		
4	M	63154603	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm	m	15,600	410,97	6 411,13
	WV		12*1,3 *Přepočtené koeficientem množství		15,600		
	WV		Součet		15,600		
5	M	63154604	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/50mm	m	23,400	452,17	10 580,78
	WV		18*1,3 *Přepočtené koeficientem množství		23,400		
	WV		Součet		23,400		
6	M	63154605	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/50mm	m	31,200	491,31	15 328,87
	WV		24*1,3 *Přepočtené koeficientem množství		31,200		
	WV		Součet		31,200		
7	M	700700191	Al páska šířky 50mm	bm	150,000	9,27	1 390,50
8	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	1 279,200	3,91	5 001,67
	WV		468+117+429+156+39+31,2+39		1 279,200		
	WV		Součet		1 279,200		
9	M	28377106	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm	m	468,000	45,32	21 209,76
	WV		360*1,3 *Přepočtené koeficientem množství		468,000		
	WV		Součet		468,000		
10	M	28377046	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm	m	117,000	62,83	7 351,11
	WV		90*1,3 *Přepočtené koeficientem množství		117,000		
	WV		Součet		117,000		
11	M	28377049	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm	m	429,000	71,07	30 489,03
	WV		330*1,3 *Přepočtené koeficientem množství		429,000		
	WV		Součet		429,000		
12	M	28377054	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/25mm	m	156,000	81,37	12 693,72
	WV		120*1,3 *Přepočtené koeficientem množství		156,000		
	WV		Součet		156,000		
13	M	28377060	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/25mm	m	39,000	90,64	3 534,96
	WV		30*1,3 *Přepočtené koeficientem množství		39,000		
	WV		Součet		39,000		
14	M	28377065	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/25mm	m	31,200	122,57	3 824,18
	WV		24*1,3 *Přepočtené koeficientem množství		31,200		
	WV		Součet		31,200		
15	M	28377067	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 63/25mm	m	39,000	143,17	5 583,63
	WV		30*1,3 *Přepočtené koeficientem množství		39,000		
	WV		Součet		39,000		
16	M	283771300	spona na náplekovou izolaci	kus	1 500,000	0,41	615,00
17	M	283771350	páska samolepicí na náplekovou izolaci po 20 m	kus	15,000	80,34	1 205,10
18	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,424	5 150,00	2 183,60
19	K	998713193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,424	1 545,00	655,08
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				258 724,16
20	K	731249212	Montáž rychlovýhřevacích agregátů na plyná paliva s přípravou TUV vč. instalačního materiálu	kus	2,000	13 204,60	26 409,20
21	M	731KOX01	Nástěnný plynový kondenzační kotel Q=46.3kW, zemní plyn 0.54m3/h - 4.90m3/h při 2.0kPa, tepelný výkon 5.1kW - 45.0kW při T 80°C / 60°C	kus	2,000	71 430,50	142 861,00
22	M	731KOX02	Stavebnicová regulace topného výkonu pro řízení kaskády dvou kotlů, ekvitermní regulaci jedné topné větve a řízení topné větve pro zásobníkový ohřev teplé vody - regulační a výpis prvků ve přílohou technické zprávy	kus	1,000	20 471,25	20 471,25
23	M	731KOX03	Kompletní montáž a uvedení do provozu regulační automatiky vč. prokabelování v technické místnosti	kus	1,000	13 287,00	13 287,00
24	M	731KOX04	Přechodový adaptér - přechod z DN80 na DN110	kus	2,000	1 634,61	3 269,22
25	M	731KOX05	Univerzální sada sdrůžených odvodů spalin pro kaskádu dvou kotlů DN160-110 se sběrou trubkou, dvěma T-kusy DN160-110, dvěma spalinovými klapkami, koncovkou s odvodem kondenzátu	kus	1,000	5 147,94	5 147,94
26	M	731KOX06	Trubka jednoduchá plast PP DN110 délky 0.5m	kus	2,000	173,04	346,08
27	M	731KOX07	Trubka jednoduchá plast PP DN160 délky 2.0m	kus	8,000	551,05	4 408,40
28	M	731KOX08	Koleno jednoduché plast PP DN160 87°	kus	1,000	410,97	410,97
29	M	731KOX09	Vertikální nadstřešní komínová koncovka Ø 160, délka 1,0 m vč. izolační průchodky střechou	kus	1,000	3 086,91	3 086,91
30	K	731KOX10	Montáž odkouření nástěnného kotle vč. instalačního materiálu	kus	1,000	8 034,00	8 034,00
31	K	731KOX11	Tlaková a provozní zkouška odkouření, revize spalinové cesty	kus	1,000	4 944,00	4 944,00
32	K	731KOX12	Uvedení do provozu plynového kotle a vstupní revize	kus	2,000	3 811,00	7 622,00
33	K	731KOX13	Neutralizační sada k nástěnným kotlům do 120kW - neutralizační filtr vč. náplně	kus	1,000	7 103,91	7 103,91
34	M	731KOX14	Rozbočovací kus DN80 / 125 - 2x DN80	kus	2,000	1 282,35	2 564,70
35	M	731SAX01	Trubka jednoduchá SPIRO DN80 délky 0.5m	kus	2,000	216,30	432,60
36	M	731SAX02	Trubka jednoduchá SPIRO DN80 délky 1.0m	kus	7,000	396,55	2 775,85
37	M	731SAX03	Koleno jednoduché SPIRO DN80 87°	kus	4,000	306,94	1 227,76
38	M	731SAX04	Fasádní krycí mříž DN80	kus	2,000	409,94	819,88
39	K	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,523	5 150,00	2 693,45
40	K	998731193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,523	1 545,00	808,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							221 796,60
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				
41	K	732199100	Montáž a dodávka orientačních štítků	kus	40,000	56,65	2 266,00
42	K	732211124	Ohřivač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 1,0/1,6 o objemu 750 l v pl. 6,0 m2 - dodávka a montáž	kus	1,000	162 328,00	162 328,00
43	K	732XS01	Deskový výměník tepla o tepelném výkonu 120 kW - připojení 2", vč. konzol a tepelné izolace - dodávka a montáž	kus	1,000	19 566,91	19 566,91
44	K	732XS02	Nádoba tlaková expanzní s membránou - 50l - 6bar - pro topné soustavy - dodávka a montáž	kus	1,000	4 789,50	4 789,50
45	K	732XS03	Nádoba tlaková expanzní s membránou - 100l - 6bar - pro topné soustavy - dodávka a montáž	kus	1,000	6 501,36	6 501,36
46	K	732XS04	Úprava vod doplňování do systému UT - dodávka a montáž	kus	1,000	6 510,63	6 510,63
47	K	732XS05	Oběhové čerpadlo DN25 - 40kPa s elektronickou regulací otáček - Qel = 10-37W / 230V - PN 10 / 110 °C - dodávka a montáž	kus	1,000	6 166,61	6 166,61
48	K	732XS06	Oběhové čerpadlo DN32 - 100kPa s elektronickou regulací otáček - Qel = 10-180W / 230V - PN 10 / 110 °C - dodávka a montáž	kus	1,000	11 223,91	11 223,91
49	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,365	5 150,00	1 879,75
50	K	998732193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,365	1 545,00	563,93
							566 209,24
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
51	K	733111114	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20	m	21,600	494,40	10 679,04
	vv		18*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		21,600		
	vv		Součet		21,600		
52	K	733111115	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	36,000	587,10	21 135,60
	vv		30*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		36,000		
	vv		Součet		36,000		
53	K	733111116	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	14,400	638,60	9 195,84
	vv		12*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		14,400		
	vv		Součet		14,400		
54	K	733111117	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	21,600	700,40	15 128,64
	vv		18*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		21,600		
	vv		Součet		21,600		
55	K	733111118	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50	m	28,800	829,15	23 879,52
	vv		24*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		28,800		
	vv		Součet		28,800		
56	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	122,400	15,45	1 891,08
	vv		21,6+36+14,4+21,6+28,8		122,400		
	vv		Součet		122,400		
57	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	28,800	18,54	533,95
58	K	733322201	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 17x2	m	432,000	251,32	108 570,24
	vv		360*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		432,000		
	vv		Součet		432,000		
59	K	733322202	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 20x2	m	108,000	273,98	29 589,84
	vv		90*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		108,000		
	vv		Součet		108,000		
60	K	733322203	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 25x2,3	m	396,000	336,81	133 376,76
	vv		330*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		396,000		
	vv		Součet		396,000		
61	K	733322204	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 32x2,9	m	144,000	409,94	59 031,36
	vv		120*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		144,000		
	vv		Součet		144,000		
62	K	733321215	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 40x5,5	m	36,000	527,36	18 984,96
	vv		30*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		36,000		
	vv		Součet		36,000		
63	K	733321216	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 50x8,9	m	28,800	822,97	23 701,54
	vv		24*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		28,800		
	vv		Součet		28,800		
64	K	733321217	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 63x8,6	m	36,000	1 157,72	41 677,92
	vv		30*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		36,000		
	vv		Součet		36,000		
65	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	1 080,000	5,15	5 562,00
	vv		432+108+396+144		1 080,000		
	vv		Součet		1 080,000		
66	K	733391102	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6	m	64,800	7,21	467,21
	vv		36+28,8		64,800		
	vv		Součet		64,800		
67	K	733391103	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 75x8,8	m	36,000	11,33	407,88
68	K	733PX01	Topná, provozní a dilatační zkouška	h	24,000	463,50	11 124,00
69	K	733PX02	Stavební připomoci a ostatní pomocné práce	h	40,000	412,00	16 480,00
70	K	733PX03	Protipožární pěna těsnění prostupů požárních dělících konstrukcí	kus	14,000	216,30	3 028,20
71	K	733PX04	Příslušenství potrubí ostatní - klenutá dna, příplatky ke zhotovení závitových spojů, přechody - ocelové potrubí / plastové potrubí	kus	1,000	23 484,00	23 484,00
72	K	733PX05	Příslušenství montážní organizace - přenosná montážní plošina s pracovní výškou do 3m	kus	1,000	2 060,00	2 060,00
73	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,929	5 150,00	4 784,35
74	K	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,929	1 545,00	1 435,31
							360 887,80
D		734	Ústřední vytápění - armatury				
75	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	20,000	375,95	7 519,00
76	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	3,000	475,86	1 427,58
77	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	719,97	719,97
78	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	925,97	925,97
79	K	734251213	Ventil závitový pojistný rohový G 1 otvácí tlak 4 bar	kus	1,000	1 400,80	1 400,80
80	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	40,000	314,15	12 566,00
81	K	734291242	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	1,000	475,86	475,86
82	K	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	1,000	566,50	566,50
83	K	734291246	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	1,000	793,10	793,10
84	K	734292773	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit	kus	27,000	424,36	11 457,72
85	K	734292774	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit	kus	5,000	616,97	3 084,85
86	K	734292775	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit	kus	2,000	915,67	1 831,34
87	K	734292776	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit	kus	6,000	1 465,69	8 794,14
88	K	734292777	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit	kus	2,000	2 056,91	4 113,82
89	K	734295023	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 32 - kvs = 10 - Pz = 10.0kPa se servomotorem 230V	kus	1,000	6 176,91	6 176,91
90	K	734411127	Teploměr technický s pevným stonkem a jímku zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm - 0°C - 110°C	kus	8,000	424,36	3 394,88
91	K	734421102.1	Tlakoměr s pevným stonkem, zpětnou klapkou a manometrickým kohoutem 1/2" tlak 0-16 bar průměr 100 mm spodní připojení	kus	4,000	679,80	2 719,20
92	M	734ARX101	H šroubení uzavírací s vypouštěním pro otopná tělesa se spodním připojením 1/2" rohové - dodávka a montáž	kus	52,000	437,75	22 763,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
93	M	734ARX102	Radiátorový ventil termostatický pro koupelnová tělesa s bočním připojením 1/2" rohový s přednastavením - dodávka a montáž	kus	12,000	735,42	8 825,04
94	M	734ARX103	Radiátorové šroubení uzavírací a regulační pro koupelnová tělesa 1/2" rohové s vypouštěním - dodávka a montáž	kus	12,000	372,86	4 474,32
95	M	734ARX104	Termostatická hlavice otopných těles s regulačním rozsahem 6°C - 28°C - dodávka a montáž	kus	59,000	409,94	24 186,46
96	M	734ARX105	Termostatická hlavice otopných těles s regulačním rozsahem 6°C - 28°C, se zajištěním proti zcizení pomocí bezpečnostního kroužku - dodávka a montáž	kus	5,000	723,06	3 615,30
97	M	734ARX106	Svérmé šroubení otopných těles pro plastové trubky PEX 17*2 vč. rohové gamitury - dodávka a montáž	kus	128,000	100,94	12 920,32
	vv		64*2		128,000		
	vv		Součet		128,000		
98	M	734ARX107	Kombinovaný automatický vyvažovací ventil s regulátorem diferenčního tlaku 1/2" - dodávka a montáž	kus	13,000	3 069,40	39 902,20
99	M	734ARX108	Regulátor tlakového rozdílu k automatickému vyvažovacímu ventilu 1/2" - dodávka a montáž	kus	13,000	1 802,50	23 432,50
100	M	734ARX109	Filtr magnetický k plynovému kotli 1" s montáží do potrubí - dodávka a montáž	kus	2,000	7 080,22	14 160,44
101	M	734ARX110	Manostat maximálního tlaku, minimálního tlaku a dopouštění - dodávka a montáž	kus	1,000	6 176,91	6 176,91
102	M	734ARX111	Kulový kohout dopouštění 1" s pohonem - dodávka a montáž	kus	1,000	3 338,23	3 338,23
103	M	734ARX112	Vodoměr dopouštění Kaden 1,5m3/h - 3/4" - dodávka a montáž	kus	1,000	1 019,70	1 019,70
104	M	734OSX01	Příslušenství armatur, ostatní a topenářská šroubení	sada	1,000	12 360,00	12 360,00
105	K	734EN01	Kulový kohout se zajištěním a vypouštěním pro expanzní nádoby 1"	kus	2,000	2 046,61	4 093,22
106	K	734MX01	Ultrazvukový měřič spotřeby tepla Qp = 0,6m3/h L=110mm G 3/4" vč. příslušenství a teplotních čidel	kus	12,000	9 239,10	110 869,20
107	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,117	5 150,00	602,55
108	K	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,117	1 545,00	180,77
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				401 327,14
109	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním a regulačního šroubení	kus	76,000	100,94	7 671,44
	vv		52+12+12		76,000		
	vv		Součet		76,000		
110	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm vč. uchycení	kus	52,000	2 163,00	112 476,00
111	K	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa přes 1340 mm vč. uchycení	kus	12,000	2 163,00	25 956,00
112	M	735XOT010	Kompletní dodávka otopných těles dle soupisu v projektové dokumentaci.	kus	1,000	250 154,04	250 154,04
113	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	64,000	28,84	1 845,76
	vv		52+12		64,000		
	vv		Součet		64,000		
114	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	1 000,000	3,09	3 090,00
115	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,020	5 150,00	103,00
116	K	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,020	1 545,00	30,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis: D.1.4.b - ZAŘÍZENÍ VZDUCH...

KSO:
Místo:
Zadavatel: Město Nový Bydžov
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.
Projektant: OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o.
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2023
IČ: 00269247
DIČ: CZ00269247
IČ: 61680346
DIČ: CZ61680346
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			528 408,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	528 408,00	15,00%	79 261,20
Cena s DPH			607 669,20
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis: D.1.4.b - ZAŘÍZENÍ VZDUCH...

Místo:
Zadavatel: Město Nový Bydžov
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023
Projektant: OBRŠÁL
ARCHITEKTI s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	528 408,00
PSV - PSV	528 408,00
751 - Ostatní	126 608,00
752 - Zařízení č.1 - Větrání hyg.zázemí	269 048,64
753 - Zařízení č.2 - Větrání kuchyni	132 751,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis: D.1.4.b - ZAŘÍZENÍ VZDUCH...

Místo: Datum: 1. 3. 2023
Zadavatel: Město Nový Bydžov Projektant: OBRŠAL
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o. Zpracovatel: ARCHITEKTI s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							528 408,00
D PSV PSV							528 408,00
D 751 Ostatní							126 608,00
1	M	75130010	Přesun hmot vnitrostaveništní	h	8,000	5 600,00	44 800,00
2	M	75130011	Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 500 m	h	4,000	3 360,00	13 440,00
3	M	75130012	Zprovoznění zařízení, zaregulování a uvedení do provozu	kus	14,000	1 120,00	15 680,00
4	M	75130013	Dopravní a režijní náklady	h	8,000	2 800,00	22 400,00
5	M	75130014	Stavební přimocce, vrtání, drážkování, sádrování a ostatní pomocné práce	hod	32,000	320,00	10 240,00
6	M	75130015	Spojovací, těsnící, závěsový a montážní materiál	kg	50,000	188,16	9 408,00
7	M	75130016	Montážní přenosná plošina včetně její montáže a demontáže	kus	1,000	5 600,00	5 600,00
8	M	75130017	Těsnění prostupů požárními dělícími konstrukcemi - požární ucpávky a tmely pro potrubí Ø 160	kus	12,000	155,00	1 860,00
VV 6+6					12,000		
VV Součet					12,000		
9	M	75130018	Těsnění prostupů požárními dělícími konstrukcemi - požární ucpávky a tmely pro potrubí Ø 200	kus	12,000	265,00	3 180,00
VV 6+6					12,000		
VV Součet					12,000		
D 752 Zařízení č.1 - Větrání hyg.zázemí							269 048,64
10	M	753200101	Pozice 1.1 - odvodní radiální ventilátor dvouotáčkový se zpětnou klapkou s montáží do podhledu s doběhem (Δp= 80 Pa, V=50 m3/h, 19 W, 230V) - dodávka a montáž	kus	2,000	9 475,20	18 950,40
VV 1+1					2,000		
VV Součet					2,000		
11	M	753200102	Pozice 1.2 - odvodní radiální ventilátor dvouotáčkový se zpětnou klapkou s montáží do podhledu s doběhem (Δp= 80 Pa, V=100 m3/h, 28 W, 230V) - dodávka a montáž	kus	12,000	9 475,20	113 702,40
VV 6+6					12,000		
VV Součet					12,000		
12	M	752100103	Protidešťová stříška pr. 160 mm	kus	6,000	1 431,36	8 588,16
13	M	752100104	Ohebná Al hadice pro vzduchotechnická potrubí Ø 100	m	14,000	73,92	1 034,88
14	M	752100105	Kruhové potrubí Ø 100 z pozinkovaného plechu vč. tvarovek, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu	m	18,000	282,24	5 080,32
15	M	752100106	Kruhové potrubí Ø 125 z pozinkovaného plechu vč. tvarovek, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu	m	60,000	311,36	18 681,60
16	M	752100107	Kruhové potrubí Ø 160 z pozinkovaného plechu vč. tvarovek, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu	m	90,000	385,28	34 675,20
17	M	752100108	Zaslepení dna stoupacího potrubí opatřené nástavcem pro odvod kondenzátu vč. montáže, kuličkového sifonu a napojení na kanalizaci	kus	6,000	413,28	2 479,68
18	M	752100109	Izolace požární a tepelná z minerální vaty o tl. 40 mm s AL polepem	m2	80,000	627,20	50 176,00
19	M	752100110	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 60 mm ve venkovním provedení nad střešním pláštěm opatřené pozinkovaným plechem	m2	10,000	1 568,00	15 680,00
D 753 Zařízení č.2 - Větrání kuchyní							132 751,36
20	M	753100101	Zpětná klapka pr. 160 mm s integrovaným silikonovým těsněním	kus	12,000	445,76	5 349,12
21	M	753100102	Protidešťová stříška pr. 200 mm	kus	6,000	1 572,48	9 434,88
22	M	753100103	Ohebná Al hadice pro vzduchotechnická potrubí Ø 160	m	12,000	115,36	1 384,32
23	M	753100104	Kruhové potrubí Ø 160 z pozinkovaného plechu vč. tvarovek, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu	m	42,000	385,28	16 181,76
24	M	753100105	Kruhové potrubí Ø 200 z pozinkovaného plechu vč. tvarovek, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu	m	90,000	478,24	43 041,60
25	M	753100106	Zaslepení dna stoupacího potrubí opatřené nástavcem pro odvod kondenzátu vč. montáže, kuličkového sifonu a napojení na kanalizaci	kus	6,000	413,28	2 479,68
26	M	753100107	Izolace požární z minerální vaty o tl. 40 mm s AL polepem	m2	50,000	627,20	31 360,00
27	M	753100108	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 60 mm ve venkovním provedení nad střešním pláštěm opatřené pozinkovaným plechem	m2	15,000	1 568,00	23 520,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt:
SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis:
EL, SLP - Elektroinstalace, slaboproud
Úroveň 3:
2020-22-01 - Elektroinstalace

KSO:
Místo: Nový Bydžov

Zadavatel:
Město Nový Bydžov

Uchazeč:
STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 61680346
DIČ: CZ61680346

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 425 540,08
---------------------	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 425 540,08	15,00%	213 831,01

Cena s DPH	v CZK	1 639 371,09
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis: EL, SLP - Elektroinstalace, slaboproud
Úroveň 3: 2020-22-01 - Elektroinstalace
Místo: Nový Bydžov
Zadavatel: Město Nový Bydžov
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 425 540,08
PSV - Práce a dodávky PSV	1 338 628,08
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 338 628,08
M - Práce a dodávky M	37 632,00
21-M - Elektromontáže	37 632,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	49 280,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov					Datum:	1. 3. 2023
Objekt:	SO.01 - BYTOVÝ DŮM					Projektant:	
Soupis:	EL, SLP - Elektroinstalace, slaboproud					Zpracovatel:	
Úroveň 3:	2020-22-01 - Elektroinstalace						
Místo:	Nový Bydžov						
Zadavatel:	Město Nový Bydžov						
Uchazeč:	STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 425 540,08
D PSV Práce a dodávky PSV							1 338 628,08
D	741	Elektroinstalace - silnoprroud					1 338 628,08
173	M	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	50,000	24,64	1 232,00
266	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	50,000	35,84	1 792,00
174	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	50,000	35,84	1 792,00
175	M	34571361	trubka elektroinstalační dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	50,000	30,24	1 512,00
182	K	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (CY)	m	300,000	35,84	10 752,00
183	M	PKB.607602	H07V-U 4 ZZ	km	0,300	29 120,00	8 736,00
184	K	741120403	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 10-16 mm2 v rozváděči (CY)	m	470,000	35,84	16 844,80
256	M	11.290.530	Tlačítko TOTÁL STOP DO SKŘÍNĚ	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
257	M	11.038.617	Skříň protlačítko TOTÁL STOP ZASKLENÁ IP 44	kus	1,000	1 724,80	1 724,80
185	M	KAB000040	(H07V-K) CYA 16 zelenožlutá	m	80,000	85,12	6 809,60
255	M	KAB000025	(H07V-K) CYA 10 zelenožlutá	m	468,000	61,60	28 828,80
vv					390*1,2 *Přepočtené koeficientem množství	468,000	
186	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	3 180,000	35,84	113 971,20
187	M	PKB.711018	CYKY-J 3x1,5	km	3,180	17 920,00	56 985,60
188	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	3 200,000	35,84	114 688,00
189	M	PKB.711021	CYKY-J 3x2,5	km	3,200	29 680,00	94 976,00
190	K	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (CYKY)	m	390,000	80,64	31 449,60
191	M	PKB.711027	CYKY-J 4x10 RE	km	0,390	152 320,00	59 404,80
195	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	900,000	35,84	32 256,00
197	M	PKB.711031	CYKY-J 5x1,5	km	0,500	29 680,00	14 840,00
198	M	PKB.711032	CYKY-J 5x2,5	km	0,400	53 760,00	21 504,00
199	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)	m	95,000	61,60	5 852,00
201	M	PKB.711035	CYKY-J 5x4	km	0,095	87 360,00	8 299,20
253	K	741122131	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	10,000	61,60	616,00
254	M	1001497	KABEL 1-CHKE-V-J 4X1,5 FE180/P60-R B2CAS	m	12,000	63,62	763,44
vv					10*1,2 *Přepočtené koeficientem množství	12,000	
202	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	50,000	123,20	6 160,00
251	K	741122135	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x35 mm2 CYKY	m	95,000	151,20	14 364,00
252	M	34111620	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x35mm2	m	114,000	666,40	75 969,60
vv					95*1,2 *Přepočtené koeficientem množství	114,000	
203	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	96,000	47,04	4 515,84
204	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	28,000	106,40	2 979,20
205	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	20,000	123,20	2 464,00
206	K	741132132	Ukončení kabelů 4x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	180,000	117,60	21 168,00
262	K	741132135	Ukončení kabelů 4x35 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	8,000	151,20	1 209,60
203	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg - EPS	kus	16,000	1 120,00	17 920,00
269	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	12,000	1 344,00	16 128,00
210	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	5,000	3 360,00	16 800,00
211	M	8500070790	Krabice s víčkem a ekvipotenciální svorkovnicí, KO 125 E/EQ02_KA	kus	12,000	728,00	8 736,00
212	M	1223507	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 2 s krytem	kus	4,000	1 400,00	5 600,00
260	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální	kus	7,000	84,00	588,00
215	K	741310012	Montáž ovladač nástěnný 1/OS-tlačítkový zapínací se signální doutnavkou prostředí normální	kus	15,000	95,20	1 428,00
216	M	10.555.038	Ovladač velkoplošný, řazení 0/1, tlačítko 230V/10A IP 40	kus	15,000	210,56	3 158,40
221	M	ABB.3956323	Přijímač sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná	kus	12,000	840,00	10 080,00
222	K	741310031	Montáž tlačítko 0/1 prostředí venkovní/mokré	kus	1,000	95,20	95,20
259	M	34535527	Spínač jednopólový 10A alabastr, slon.kost	kus	7,000	199,36	1 395,52
223	K	741310041	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí venkovní/mokré	kus	1,000	162,40	162,40
224	M	10.806.590	Spínač 3553-52929 S IP44	kus	1,000	207,20	207,20
226	M	10.070.396	Spínač 3553-06929 D IP44	kus	2,000	212,80	425,60
227	M	10.069.957	Tlačítko 3553- 0/1 IP44	kus	1,000	218,40	218,40
228	K	741310042	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré	kus	2,000	84,00	168,00
264	K	741310401	Montáž spínač tříčtyřpólový nástěnný do 16 A prostředí normální	kus	1,000	235,20	235,20
265	M	ABB.3536381	Spínač trojpólový stiskací, 25 A, 400 V, IP55, nástěnný	kus	1,000	840,00	840,00
236	K	741313083	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré	kus	7,000	123,20	862,40
237	M	10.080.071	Zásuvka 5518-2969 S IP44	kus	7,000	246,40	1 724,80
238	K	741313122	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+N+PE 32 A	kus	1,000	280,00	280,00
239	M	35811253	zásuvka nástěnná 32A 400V 5pólová	kus	1,000	210,56	210,56
240	K	741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové	kus	15,000	392,00	5 880,00
241	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené LED zdroje s krytem	kus	138,000	448,00	61 824,00
242	K	741371104	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	2,000	448,00	896,00
243	K	741372052	Montáž svítidlo LED přisazené stropní s čidlem	kus	4,000	448,00	1 792,00
159	M	11.242.448	Svítidlo LED přisazené 230V/32W/3995 lm/4000K/IP54 s pohybovým PIR čidlem 350mm	kus	4,000	1 804,32	7 217,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
160	M	1382052	Svítlidlo LED stropní přisazené s plastovým krytem 230V/14W/1500 lm/4000K/IP40 PRŮM. 300	kus	85,000	884,80	75 208,00
161	M	1382002	Svítlidlo LED stropní přisazené s plastovým krytem 230V/19W/1900 lm/4000K/IP65 PRŮM. 300	kus	24,000	1 288,00	30 912,00
162	M	1499821	Svítlidlo LED stropní přisazené s plastovým krytem 230V/27W/2900 lm/4000K/IP40 PRŮM. 375mm	kus	20,000	1 400,00	28 000,00
163	M	1382053	Svítlidlo 2xE27 stropní 230V/2x60 W/IP44, 375mm	kus	9,000	2 223,20	20 008,80
166	M	1202580	Svítlidlo LED stropní průmyslové 230V/49 W/5059 lm/4000K/IP66 1530x80x75	kus	2,000	2 744,00	5 488,00
168	M	1177142	Svítlidlo nouzové stropní přisazené LED 230V/6W/190lm/ akumulátor 1 hod/ IP 20/142x142x39	kus	11,000	1 148,00	12 628,00
171	M	1300692	Svítlidlo nouzové nástěnné venkovní LED 230V/7W/210lm/ akumulátor 1 hod/ IP 65/ 361x110x72	kus	2,000	1 440,32	2 880,64
172	M	1499968	Svítlidlo nouzové s poktogramem LED 230V/2,5/100lm/ akumulátor 1 hod/ IP 65	kus	2,000	1 736,00	3 472,00
1	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové přčky	kus	105,000	95,20	9 996,00
2	K	741112062	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pod omítku	kus	155,000	89,60	13 888,00
3	K	741112102	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové přčky se svorkovnicí	kus	72,000	95,20	6 854,40
4	K	741112201	Montáž krabice pancéřová protahovací plastová 120x120 mm	kus	24,000	162,40	3 897,60
5	K	741112202	Montáž krabice pancéřová protahovací plastová 167x167 mm	kus	16,000	392,00	6 272,00
6	M	1690005580	Krabice přístrojová pod omítku, KPR 68 KA	kus	170,000	31,36	5 331,20
7	M	8500071100	Krabice přístrojová do sádrokartonu, KPL 64-50/2LD NA	kus	34,000	80,64	2 741,76
8	M	8500071120	Krabice přístrojová do sádrokartonu, KPL 64-50/3LD NA	kus	12,000	109,76	1 317,12
9	M	8500071130	Krabice přístrojová do sádrokartonu KPL 64-50/4LD NA	kus	12,000	173,60	2 083,20
10	M	8500071840	Krabice přístrojová do sádrokartonu KP 68/D	kus	105,000	44,80	4 704,00
11	M	8500070800	Krabice odbočná do sádrokartonu s víčkem KO 125/1L NA	kus	12,000	302,40	3 628,80
12	M	8500170780	Krabice pod omítku s víčkem, KT 250/L NB	kus	20,000	649,60	12 992,00
155	K	741120405	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 25-35 mm2 v rozváděči (CY)	m	25,000	106,40	2 660,00
156	M	34142160	vodič silový s Cu jádrem 25mm2	m	25,000	123,20	3 080,00
18	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové přpojení 1-jednopolový	kus	26,000	84,00	2 184,00
19	K	741310113	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové přpojení 1/0S-zapínací se signální doutnavkou	kus	38,000	95,20	3 617,60
20	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové přpojení 5-seriový	kus	36,000	106,40	3 830,40
23	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové přpojení 6-střídavý	kus	44,000	106,40	4 681,60
22	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové přpojení 7-křížový	kus	4,000	106,40	425,60
24	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové přpojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	185,000	123,20	22 792,00
27	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové přpojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	30,000	123,20	3 696,00
26	K	741313006	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové přpojení 2x (2P + PE) s přepětovou ochranou	kus	12,000	123,20	1 478,40
28	M	ABB.3557GA803 40S1	Ovládač tlačítkový zaplnací, řazení 1/0, s krytem	kus	38,000	207,20	7 873,60
41	M	ABB.3558AA652 S2	Kryt spínače dělený	kus	36,000	76,16	2 741,76
42	M	ABB.3558AA651 R2	Kryt spínače jednoduchý	kus	74,000	61,60	4 558,40
43	M	ABB.3558AA653 D	Kryt spínače jednoduchý, s průzorem	kus	38,000	76,16	2 894,08
32	M	ABB.3557GA053 40D1	Přepínač sériový, řazení 5, s krytem	kus	36,000	235,20	8 467,20
37	M	ABB.3901AB10C	Řámeček jednonásobný	kus	284,000	35,84	10 178,56
38	M	ABB.3901AB20B	Řámeček dvojnásobný, vodorovný	kus	34,000	73,92	2 513,28
39	M	ABB.3901AB30C	Řámeček trojnásobný, vodorovný	kus	12,000	106,40	1 276,80
40	M	ABB.3901AB40H	Řámeček čtyřnásobný, vodorovný	kus	12,000	140,00	1 680,00
29	M	ABB.3557GA073 40S1	Přepínač křížový, s krytem, řazení 7	kus	4,000	268,80	1 075,20
30	M	ABB.3557GA063 40S1	Přepínač střídavý, řazení 6, s krytem	kus	44,000	210,56	9 264,64
31	M	ABB.3557GA013 41H1	Spínač jednodopolový, s průzorem, řazení 1, s krytem	kus	26,000	274,40	7 134,40
57	K	741410062	Montáž pospojování ochranné trubka s pláštěm vodiče oboustranné	kus	68,000	140,00	9 520,00
58	M	1194226	SVORKA NA POTRUBI 9,5-17MM	kus	48,000	39,20	1 881,60
59	M	1234158	SVORKA NA POTRUBI 26,9-60,3	kus	20,000	191,52	3 830,40
60	M	1198116	UPINACÍ PASEK DEHN 25x0,3 NEREZ	balení	1,000	7 616,00	7 616,00
267	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	15 680,00	15 680,00
268	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	1,000	8 960,00	8 960,00

D M Práce a dodávky M 37 632,00

D 21-M Elektromontáže 37 632,00

270	K	210290741	Montáž zpětná elektromotorů do 1 kW s přenesením do vzdálenosti 5 m	kus	24,000	1 568,00	37 632,00
-----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 49 280,00

261	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - zednické pomocné práce	hod	100,000	392,00	39 200,00
269	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - zkušební provoz	hod	20,000	504,00	10 080,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

Objekt:

SO.01 - BYTOVÝ DŮM

Soupis:

EL, SLP - Elektroinstalace, slaboproud

Úroveň 3:

2020-22-02 - Hromosvod a uzemnění

KSO:

Místo: Nový Bydžov

Zadavatel:

Město Nový Bydžov

Uchazeč:

STAFIKO PODEBRADY spol.s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

61680346

DIČ:

CZ61680346

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			323 361,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	323 361,60	15,00%	48 504,24
Cena s DPH			v CZK 371 865,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis: EL, SLP - Elektroinstalace, slaboproud
Úroveň 3: 2020-22-02 - Hromosvod a uzemnění
Místo: Nový Bydžov
Zadavatel: Město Nový Bydžov
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	323 361,60
HSV - Práce a dodávky HSV	11 250,00
1 - Zemní práce	11 250,00
PSV - Práce a dodávky PSV	168 137,76
741 - Elektroinstalace - silnoproud	150 951,36
M - Práce a dodávky M	131 653,84
21-M - Elektromontáže	94 003,84
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	37 650,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	12 320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM

Soupis: EL, SLP - Elektroinstalace, slaboproud

Úroveň 3: 2020-22-02 - Hromosvod a uzemnění

Místo: Nový Bydžov

Zadavatel: Město Nový Bydžov

Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							323 361,60
D HSV Práce a dodávky HSV							11 250,00
D 1 Zemní práce							11 250,00
54	K	171101103	Uložení sypaniny z homin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	75,000	150,00	11 250,00
D PSV Práce a dodávky PSV							168 137,76
1	M	1198091	DRZAK VEDENÍ S HMOŽDINKOU PRO ZATEPLENÍ	kus	99,000	173,60	17 186,40
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							150 951,36
4	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	140,000	280,00	39 200,00
5	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	140,000	72,80	10 192,00
6	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	14,000	53,76	752,64
7	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	26,000	47,04	1 223,04
8	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	2,000	91,84	183,68
9	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	33,000	85,12	2 808,96
10	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	66,000	207,20	13 675,20
12	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	80,000	218,40	17 472,00
13	M	DTT103020	SK - Svorka klížová	kus	11,000	43,68	480,48
14	M	DTT444050	SS nerez - Svorka spojovací	kus	84,000	49,28	4 139,52
15	M	DTT103340	SZ - lit. - Svorka zkušební - litinová s litin. příložkami	kus	11,000	50,40	554,40
16	M	KOVO23740	SO malá, N - svorka okapová - malá NEREZ	kus	11,000	58,24	640,64
17	M	DTT102020	OU 20 - Ochranný úhelník tažený - 2000 mm - 30x30x3	kus	11,000	873,60	9 609,60
18	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	20,000	87,36	1 747,20
19	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	146,000	95,20	13 899,20
20	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus	11,000	504,00	5 544,00
21	M	35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000 mm, FeZn	kus	11,000	694,40	7 638,40
22	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	9 520,00	9 520,00
37	M	1633831	PODPERA PV 22 PRO TAŠKOVÉ KRYTINY	kus	36,000	50,40	1 814,40
38	M	1131895	PODPERA VEDENÍ PV 15 PRO HŘEBENOVÉ VEDENÍ	kus	100,000	98,56	9 856,00
D M Práce a dodávky M							131 653,84
D 21-M Elektromontáže							94 003,84
23	K	210100281	Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žily do 25 mm2	kus	13,000	106,40	1 383,20
25	M	10.049.005	Trubka RPK 25/10-1000 smršťovací zelenožlutá	kS	13,000	196,00	2 548,00
39	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	266,000	218,40	58 094,40
27	K	210220201	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m	kus	4,000	1 064,00	4 256,00
42	M	35441122	tyč jímací s rovným koncem 1500mm nerez	kus	1,000	168,00	168,00
43	M	35441123	tyč jímací s rovným koncem 2000mm nerez	kus	1,000	2 072,00	2 072,00
29	M	DTT103000	SJ 01 - Svorka k jímací tyči prům. 18 mm a vodiči 8-10 mm	kus	6,000	84,00	504,00
32	M	1003024	DRZAK TYCE IZOL.NA POTR.NIRO D69	kus	5,000	162,40	812,00
33	M	1165286	DRZAK NA STENU S UCHYTEM 7-10MM/630MM	kus	3,000	1 394,40	4 183,20
44	M	1204567	NASTAVEC NA POTRUBI SE SVORNIKEM	kus	2,000	435,68	871,36
45	M	1229204	PASEK STAHOVACI NA TRMEN 90-300MM	kus	2,000	398,72	797,44
34	M	1004211	CISELNY STITEK BEZ CISLA	kus	11,000	728,00	8 008,00
35	M	1145931	JIMACI TYC S PODPEROU PRO HŘEBEN DÉLKA 1m	kus	4,000	235,20	940,80
36	M	1307483	SVORKA PRO PŘIPOJENÍ JÍMAČE SJ 01 PRŮM. 18 mm A VODIČE 8-10 mm	kus	6,000	80,64	483,84
46	M	1227200	SVORKA PŘIPOJOVACÍ JÍMACÍ RD 16 K DISTANČNÍ TYČI	kus	5,000	134,40	672,00
47	M	1233259	IZOLOVANA TYC PLAST L=3,0M	kus	2,000	2 508,80	5 017,60
48	M	1236252	UCHYT NA STENU PRO DISTANČNÍ TYČ	kus	2,000	196,00	392,00
40	K	210220212	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na konstrukci zděnou	kus	1,000	952,00	952,00
41	K	210220221	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na konstrukci ocelovou	kus	1,000	1 848,00	1 848,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							37 650,00
53	K	460150283	Hloubení kabelových zapážených i nezapážených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v homině tř 3	m	150,000	165,00	24 750,00
56	K	460560283	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z hominy třídy 3	m	150,000	86,00	12 900,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							12 320,00
49	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - zabezpečení pracoviště pro práce ve výškách	hod	20,000	616,00	12 320,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt:
SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis:
EL, SLP - Elektroinstalace, slaboproud
Úroveň 3:
2020-22-03 - Rozváděče RB - 1 (Zapustěn. provedení)

KSO:
Místo: Nový Bydžov

Zadavatel:
Město Nový Bydžov

Uchazeč:
STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 61680346
DIČ: CZ61680346

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			363 942,40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	363 942,40	15,00%	54 591,36
Cena s DPH			418 533,76
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis: EL, SLP - Elektroinstalace, slaboproud
Úroveň 3: 2020-22-03 - Rozváděče RB - 1 (Zapustěn. provedení)
Místo: Nový Bydžov
Zadavatel: Město Nový Bydžov
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	363 942,40
PSV - Práce a dodávky PSV	197 478,40
741 - Elektroinstalace - silnoproud	197 478,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis: EL, SLP - Elektroinstalace, slaboproud
Úroveň 3: 2020-22-03 - Rozváděče RB - 1 (Zapustěn. provedení)

Místo: Nový Bydžov
Zadavatel: Město Nový Bydžov
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							363 942,40
1	M	8500134260.2	Odpínač pojistkový3 pol , 400V/ 63A	kus	8,000	1 450,00	11 600,00
2	M	OEZ06740.2	Pojistková vložka 20A gG	kus	24,000	62,00	1 488,00
4	M	OEZ41932.2	Jistič trojpolový 16B-3A/ 10kA	kus	8,000	748,00	5 984,00
5	M	OEZ38272.2	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B-1N-030AC	kus	24,000	1 550,00	37 200,00
6	M	OEZ38294.2	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030A	kus	64,000	1 460,00	93 440,00
7	M	10.549.029	Svorka RSA 16 A řadová	KS	32,000	32,00	1 024,00
8	M	10.549.157	Pásek RSA 16 A označovací	KS	32,000	14,00	448,00
9	M	10.075.138	Svěrka RSA 16 koncová	KS	16,000	14,00	224,00
10	M	10.078.963	Svorka RSA PE 2,5 A	KS	256,000	42,00	10 752,00
11	M	10.228.203	Pásek RSA PE 2,5 A označovací dělený	KS	256,000	14,00	3 584,00
12	M	10.078.968	Přepážka RSA 2,5 A k. - koncová	KS	16,000	45,00	720,00
D PSV Práce a dodávky PSV							197 478,40
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							197 478,40
13	K	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (CY)	m	160,000	47,04	7 526,40
14	M	34140841	vodič izolovaný s Cu jádrem 2,50mm2	m	160,000	13,44	2 150,40
15	K	741120403	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 10-16 mm2 v rozváděči (CY)	m	64,000	84,00	5 376,00
16	M	34140842	vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm2	m	64,000	19,04	1 218,56
17	M	1219104	ROZVADECOVY KANAL40X60 LD	m	16,000	207,20	3 315,20
33	M	1141431	SVODIC PREPETI TN-C 230V/400V Uo 275V,12,5 kA	kus	8,000	5 376,00	43 008,00
19	M	1180577	HLAVNI VYPINAC 3P 32A ZP-A32/3	kus	8,000	728,00	5 824,00
20	M	3099101323	Spojovací materiál	balení	8,000	672,00	5 376,00
21	M	8500138904	Lišta propojovací vidlice 3P 1 m	kus	16,000	694,40	11 110,40
22	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	256,000	47,04	12 042,24
23	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	32,000	106,40	3 404,80
24	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	8,000	3 360,00	26 880,00
25	K	741310272	Montáž vypínač nebo přepínač otočný nebo ovládaný pomocí táhla, 200 A	kus	8,000	616,00	4 928,00
26	M	10.567.613	Tab. 7HLAVNÍ VYPÍNAČ/VYPNÍ V NEB. * A5	kus	8,000	162,40	1 299,20
27	M	STAA6	POZOR! ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ HLAVNÍ VYPÍNAČ VYPNÍ V NEBEZPEČÍ!	kus	8,000	162,40	1 299,20
29	K	741320165	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříní	kus	8,000	392,00	3 136,00
30	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	88,000	392,00	34 496,00
31	K	741322012	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 100 kA	kus	8,000	392,00	3 136,00
32	M	1131676	ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ PLAST. 850°C 42 MODULŮ PLECHOVÉ DVEŘE	kus	8,000	2 744,00	21 952,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt:
SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis:
EL, SLP - Elektroinstalace, slaboproud
Úroveň 3:
2020-22-04 - Rozváděče RB - 2 (Nástěn. provedení)

KSO:
Místo: Nový Bydžov

Zadavatel:
Město Nový Bydžov

Uchazeč:
STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 61680346
DIČ: CZ61680346

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			191 107,84
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	191 107,84	15,00%	28 666,18
Cena s DPH			219 774,02
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis: EL, SLP - Elektroinstalace, slaboproud
Úroveň 3: 2020-22-04 - Rozváděče RB - 2 (Nástěn. provedení)
Místo: Nový Bydžov
Zadavatel: Město Nový Bydžov
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	191 107,84
PSV - Práce a dodávky PSV	97 888,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	97 888,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis: EL, SLP - Elektroinstalace, slaboproud
Úroveň 3: 2020-22-04 - Rozváděče RB - 2 (Nástěn. provedení)
Místo: Nový Bydžov
Zadavatel: Město Nový Bydžov
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							191 107,84
1	M	8500134260.2	Odpínač pojistkový3 pol , 400V/ 63A	kus	4,000	1 624,00	6 496,00
2	M	OEZ06740.2	Pojistková vložka 20A gG	kus	12,000	69,44	833,28
4	M	OEZ41932.2	Jistič trojpolový 16B-3A/ 10kA	kus	4,000	837,76	3 351,04
5	M	OEZ38272.2	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B-1N-030AC	kus	12,000	1 736,00	20 832,00
6	M	OEZ38294.2	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030A	kus	32,000	1 635,20	52 326,40
7	M	10.549.029	Svorka RSA 16 A řadová	KS	16,000	35,84	573,44
8	M	10.549.157	Pásek RSA 16 A označovací	KS	16,000	15,68	250,88
9	M	10.075.138	Svěrka RSA 16 koncová	KS	8,000	15,68	125,44
10	M	10.078.963	Svorka RSA PE 2,5 A	KS	128,000	47,04	6 021,12
11	M	10.228.203	Pásek RSA PE 2,5 A označovací dělený	KS	128,000	15,68	2 007,04
12	M	10.078.968	Přepážka RSA 2,5 A k. - koncová	KS	8,000	50,40	403,20
D PSV Práce a dodávky PSV							97 888,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							97 888,00
13	K	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žila 0,35-6 mm2 v rozváděči (CY)	m	80,000	47,04	3 763,20
14	M	34140841	vodič izolovaný s Cu jádrem 2,50mm2	m	80,000	13,44	1 075,20
15	K	741120403	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žila 10-16 mm2 v rozváděči (CY)	m	32,000	84,00	2 688,00
16	M	34140842	vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm2	m	32,000	19,04	609,28
17	M	1219104	ROZVADECOVY KANAL40X60 LD	m	8,000	207,20	1 657,60
33	M	1141431	SVODIC PREPETI TN-C 230V/400V Uo 275V,12,5 kA	kus	4,000	5 376,00	21 504,00
19	M	1180577	HLAVNI VYPINAC 3P 32A ZP-A32/3	kus	4,000	728,00	2 912,00
20	M	3099101323	Spojovací materiál	balení	4,000	672,00	2 688,00
21	M	8500138904	Lišta propojovací vidlice 3P 1 m	kus	8,000	694,40	5 555,20
22	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	128,000	47,04	6 021,12
23	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000	106,40	851,20
24	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	4,000	3 360,00	13 440,00
25	K	741310272	Montáž vypínač nebo přepínač otočný nebo ovládaný pomocí táhla, 200 A	kus	4,000	616,00	2 464,00
26	M	10.567.613	Tab. HLAVNÍ VYPÍNAČ/ VYPNI V NEB. " A5	kus	4,000	162,40	649,60
27	M	STAA6	POZOR! ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ HLAVNÍ VYPÍNAČ VYPNI V NEBEZPEČÍ!	kus	4,000	162,40	649,60
29	K	741320165	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříní	kus	4,000	392,00	1 568,00
30	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	44,000	392,00	17 248,00
31	K	741322012	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 100 kA	kus	4,000	392,00	1 568,00
32	M	1131676	ROZVODNICE NÁSTĚNÁ PLAST. 850°C MODULŮ 54 IP 44	kus	4,000	2 744,00	10 976,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis: EL, SLP - Elektroinstalace, slaboproud
Úroveň 3: 2020-22-05 - Rozváděč RE 1

KSO: Místo: Nový Bydžov
Zadavatel: Město Nový Bydžov
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 1. 3. 2023
IČ: DIČ:
IČ: 61680346
DIČ: CZ61680346
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH			52 846,08
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	52 846,08	15,00%	7 926,91
Cena s DPH			60 772,99

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratři Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis: EL, SLP - Elektroinstalace, slaboproud
Úroveň 3: 2020-22-05 - Rozváděč RE 1

Místo: Nový Bydžov
Zadavatel: Město Nový Bydžov
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	52 846,08
PSV - Práce a dodávky PSV	30 045,12
741 - Elektroinstalace - silnoproud	30 045,12

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis: EL, SLP - Elektroinstalace, elaboproud
Úroveň 3: 2020-22-05 - Rozváděč RE 1

Místo: Nový Bydžov
Zadavatel: Město Nový Bydžov
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							52 846,08
36	M	11.016.181	Jistič In 25A, UeAC 230/400A 10kA 25B-3	kus	2,000	980,00	1 960,00
37	M	10.674.751	Vana elektroměrová 2 elektroměrová míst vedle sebe	kus	1,000	7 168,00	7 168,00
38	M	OEZ39454	Kryt pro modulární systém s výřezem šíře 150 mm	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
39	M	10.674.736	Kryt bez výřezu pro modulární systém s výřezem šíře 150 mm	kus	3,000	1 478,40	4 435,20
40	M	10.674.685	Kryt bez výřezu pro modulární systém s výřezem šíře 50 mm	kus	3,000	952,00	2 856,00
44	M	HSV95K	Stoupací svorkovnice čtyřpólová s krytem HSV 95 K	kus	1,000	974,40	974,40
45	M	1225144	EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE 10x25mm2 S KRYTEM	kus	1,000	1 624,00	1 624,00
41	M	10.674.724	Lišta „U“ lišta TH35-15	kus	1,000	1 064,00	1 064,00
42	M	1302385	SCHRANKA PRO DOKUMENTACI	kus	1,000	358,40	358,40
43	M	1002237	PLOMBOVACÍ SROUBY (SADA 4KS)	set	2,000	224,00	448,00
7	M	10.549.029	Svorka RSA 16 A řadová	KS	8,000	35,84	286,72
8	M	10.549.157	Pásek RSA 16 A označovací	KS	8,000	15,68	125,44
9	M	10.075.138	Svérka RSA 16 koncová	KS	2,000	50,40	100,80

D PSV		Práce a dodávky PSV					30 045,12
D 741		Elektroinstalace - silnoproud					30 045,12
15	K	741120403	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žila 10-16 mm2 v rozváděči (CY)	m	8,000	106,40	851,20
35	M	34140846	vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2	m	8,000	47,04	376,32
17	M	1219104	ROZVADECOVÝ KANAL40X60 LD	m	2,000	201,60	403,20
20	M	3099101323	Spojovací materiál	balení	2,000	896,00	1 792,00
23	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,000	106,40	1 702,40
34	K	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000	134,40	1 075,20
33	K	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	1,000	3 920,00	3 920,00
26	M	10.567.613	Tab. *HLAVNÍ VYPÍNAČ!VYPNI V NEB.* A5	kus	1,000	162,40	162,40
27	M	STAA6	POZOR! ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ HLAVNÍ VYPÍNAČ VYPNI V NEBEZPEČÍ!	kus	1,000	162,40	162,40
29	K	741320165	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni	kus	2,000	392,00	784,00
32	M	1131676	ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ OCELOPLECHOVÁ 1273x678x250 IP 54 EI 30S	kus	1,000	18 816,00	18 816,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt:
SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis:
EL, SLP - Elektroinstalace, slaboproud
Úroveň 3:
2020-22-06 - Rozváděče RE 2,3

KSO:
Místo: Nový Bydžov
Zadavatel:
Město Nový Bydžov
Uchazeč:
STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: 61680346
DIČ: CZ61680346
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			163 898,56
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	163 898,56	15,00%	24 584,78
Cena s DPH			
v CZK			188 483,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis: EL, SLP - Elektroinstalace, slaboproud
Úroveň 3: 2020-22-06 - Rozváděče RE 2,3

Místo: Nový Bydžov
Zadavatel: Město Nový Bydžov
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem		163 898,56
PSV - Práce a dodávky PSV		93 576,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		93 576,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
 Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM
 Soupis: EL, SLP - Elektroinstalace, slaboproud
 Úroveň 3: 2020-22-06 - Rozváděče RE 2,3

Místo: Nový Bydžov
 Zadavatel: Město Nový Bydžov
 Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							163 898,56
36	M	11.016.181	Jistič In 25A, UeAC 230/400A 10kA 25B-3	kus	12,000	980,00	11 760,00
38	M	OEZ39454	Kryt pro modulární systém s výřezem šlfe 150 mm	kus	2,000	1 400,00	2 800,00
46	M	1142446	EL.VANA OEZ PD-D-1E335 3 MISTA	kus	4,000	7 168,00	28 672,00
39	M	10.674.736	Kryt bez výřezu pro modulární systém s výřezem šlfe 150 mm	kus	6,000	1 478,40	8 870,40
40	M	10.674.685	Kryt bez výřezu pro modulární systém s výřezem šlfe 50 mm	kus	6,000	952,00	5 712,00
44	M	HSV95K	Stoupační svorkovnice čtyřpólová s krytem HSV 95 K	kus	2,000	974,40	1 948,80
45	M	1225144	EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE 10x25mm2 S KRYTEM	kus	2,000	1 624,00	3 248,00
41	M	10.674.724	Lišta „U“ lišta TH35-35	kus	2,000	1 064,00	2 128,00
42	M	1302385	SCHRANKA PRO DOKUMENTACI	kus	2,000	358,40	716,80
43	M	1002237	PLOMBOVACÍ SROUBY (SADA 4KS)	set	8,000	224,00	1 792,00
7	M	10.549.029	Svorka RSA 16 A řadová	KS	48,000	35,84	1 720,32
8	M	10.549.157	Pásek RSA 16 A označovací	KS	48,000	15,68	752,64
9	M	10.075.138	Svěrka RSA 16 koncová	KS	4,000	50,40	201,60

o PSV Práce a dodávky PSV 93 576,00

o 741 Elektroinstalace - silnoproud 93 576,00							
15	K	741120403	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 10-16 mm2 v rozváděči (CY)	m	50,000	106,40	5 320,00
35	M	34140846	vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2	m	50,000	47,04	2 352,00
17	M	1219104	ROZVADECOVÝ KANAL40X60 LD	m	12,000	201,60	2 419,20
20	M	3099101323	Spojovací materiál	balení	4,000	896,00	3 584,00
23	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	48,000	106,40	5 107,20
34	K	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,000	134,40	2 150,40
33	K	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	2,000	3 920,00	7 840,00
26	M	10.567.613	Tab. *HLAVNÍ VYPÍNAČI VYPNI V NEB. * A5	kus	2,000	162,40	324,80
27	M	STAA6	POZOR! ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ HLAVNÍ VYPÍNAČ VYPNI V NEBEZPEČÍ!	kus	2,000	162,40	324,80
29	K	741320165	Montáž jistič třífázový nn do 25 A ve skříně	kus	12,000	392,00	4 704,00
32	M	1131676	ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ OCELOPLECHOVÁ 1646x878x250 IP 54 EI 30S	kus	2,000	29 724,80	59 449,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratři Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis: EL, SLP - Elektroinstalace, slaboproud
Úroveň 3: 2020-22-07 - Rozváděč R TOTAL STOP

KSO:
Místo: Nový Bydžov

Zadavatel:
Město Nový Bydžov

Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 61680346
DIČ: CZ61680346

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			69 608,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
DPH základní snížená	69 608,00	15,00%	10 441,20
Cena s DPH			80 049,20
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis: EL, SLP - Elektroinstalace, slaboproud
Úroveň 3: 2020-22-07 - Rozváděč R TOTÁL STOP

Místo: Nový Bydžov
Zadavatel: Město Nový Bydžov
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	69 608,00
PSV - Práce a dodávky PSV	45 819,20
741 - Elektroinstalace - silnoproud	45 819,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis: EL, SLP - Elektroinstalace, slaboproud
Úroveň 3: 2020-22-07 - Rozváděč R TOTÁL STOP

Místo: Nový Bydžov
Zadavatel: Město Nový Bydžov
Uchazeč: STAFIKO PODEBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							69 608,00
38	M	OEZ39454	Kryt pro modulární systém s výřezem šíře 150 mm	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
39	M	10.674.736	Kryt bez výřezu pro modulární systém s výřezem šíře 150 mm	kus	7,000	1 478,40	10 348,80
44	M	HSV95K	Stoupační svorkovnice čtyřpólová s krytem HSV 95 K	kus	1,000	974,40	974,40
50	M	10.674.580	Záslepka PD-R-ZAS1000-S	kus	1,000	504,00	504,00
45	M	1225144	EKVIPOTENCIALNI SVORKOVNICE 10x25mm2 S KRYTEM	kus	1,000	1 624,00	1 624,00
41	M	10.674.724	Lišta „U“ lišta TH35-24	kus	6,000	1 064,00	6 384,00
49	M	1140618	POSUVNY DRZAK PD-D-100DP100	kus	2,000	873,60	1 747,20
42	M	1302385	SCHRANKA PRO DOKUMENTACI	kus	1,000	358,40	358,40
43	M	1002237	PLOMBOVACI SROUBY (SADA 4KS)	set	2,000	224,00	448,00

D PSV		Práce a dodávky PSV	45 819,20				
D 741		Elektroinstalace - silnoproud	45 819,20				
15	K	741120403	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 10-16 mm2 v rozváděči (CY)	m	8,000	106,40	851,20
35	M	34140846	vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2	m	8,000	47,04	376,32
17	M	1219104	ROZVADECOVY KANAL40X60 LD	m	2,000	201,60	403,20
20	M	3099101323	Spojovací materiál	balení	2,000	896,00	1 792,00
48	M	1169872	NAPETOVA SPOUST Ue AC 208-277V	kus	1,000	2 968,00	2 968,00
34	K	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000	134,40	1 075,20
33	K	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	1,000	3 920,00	3 920,00
26	M	10.567.613	Tab. HLAVNÍ VYPÍNAČ/VYPNI V NEB. * A5	kus	1,000	162,40	162,40
27	M	STAA6	POZOR! ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ HLAVNÍ VYPÍNAČ VYPNI V NEBEZPEČÍ!	kus	1,000	162,40	162,40
29	K	741320165	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříní	kus	2,000	392,00	784,00
32	M	1131676	ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ OCELOPLECHOVÁ 1273x678x250 IP 54 EI 30S	kus	1,000	25 144,00	25 144,00
46	K	741320196	Montáž jističů třípólových nn do 160 A ve skříní se signálním kontaktem	kus	1,000	392,00	392,00
47	M	35822627	jistič 3-pól. pouze zkratová spoušť, In = 160A, třmen. svorky pro 2,5-95mm2, Icu 25kA	kus	1,000	7 788,48	7 788,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt:
SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis:
EL, SLP - Elektroinstalace, slaboproud
Úroveň 3:
2020-22-08 - Rozváděče RS

KSO:
Místo: Nový Bydžov

Zadavatel:
Město Nový Bydžov

Uchazeč:
STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 61680346
DIČ: CZ61680346

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			100 298,24
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	100 298,24	15,00%	15 044,74
Cena s DPH			115 342,98
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis: EL, SLP - Elektroinstalace, slaboproud
Úroveň 3: 2020-22-08 - Rozváděče RS
Místo: Nový Bydžov
Zadavatel: Město Nový Bydžov
Uchazeč: STAFIKO PODEBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	100 298,24
PSV - Práce a dodávky PSV	58 275,84
741 - Elektroinstalace - silnoproud	58 275,84

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis: EL, SLP - Elektroinstalace, slaboproud
Úroveň 3: 2020-22-08 - Rozváděče RS
Místo: Nový Bydžov
Zadavatel: Město Nový Bydžov
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							100 298,24
1	M	8500134260.2	Odpínač pojistkový3 pol , 400V/ 63A	kus	2,000	1 624,00	3 248,00
2	M	OEZ06740.2	Pojistková vložka 20A gG	kus	6,000	69,44	416,64
34	M	HAGBNB320	Jistič 3 pól. 20A, char.B, 10 kA	kus	2,000	837,76	1 675,52
35	M	MOE263387	Jistič -B10/3, char B, 3-pólový, lcn=10kA, In=10A	kus	1,000	725,76	725,76
5	M	OEZ38272.2	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B-1N-030AC	kus	8,000	1 736,00	13 888,00
38	M	NOA100655	Proudový chránič, lcn=10kA, 4pól, In=25A, IDn=30mA, typ AC	kus	2,000	2 408,00	4 816,00
6	M	OEZ38294.2	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030A	kus	8,000	1 635,20	13 081,60
7	M	10.549.029	Svorka RSA 16 A řadová	KS	4,000	35,84	143,36
8	M	10.549.157	Pásek RSA 16 A označovací	KS	4,000	15,68	62,72
9	M	10.075.138	Svěrka RSA 16 koncová	KS	2,000	50,40	100,80
10	M	10.078.963	Svorka RSA PE 2,5 A	KS	60,000	47,04	2 822,40
11	M	10.228.203	Pásek RSA PE 2,5 A označovací dělený	KS	60,000	15,68	940,80
12	M	10.078.968	Přepážka RSA 2,5 A k. - koncová	KS	2,000	50,40	100,80
D PSV Práce a dodávky PSV							58 275,84
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					58 275,84
42	M	1131676.1	ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ OCELOPLECHOVÁ 1273x678x250 IP 40/20	kus	1,000	9 676,80	9 676,80
13	K	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (CY)	m	20,000	47,04	940,80
14	M	34140841	vodič izolovaný s Cu jádrem 2,50mm2	m	20,000	42,56	851,20
15	K	741120403	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 10-16 mm2 v rozváděči (CY)	m	6,000	106,40	638,40
16	M	34140842	vodič izolovaný s Cu jádrem 6 mm2	m	6,000	47,04	282,24
17	M	1219104	ROZVADECOVÝ KANAL40X60 LD	m	2,000	207,20	414,40
33	M	1141431	SVODIČ PREPETI TN-C 230V/400V Uo 275V,12,5 kA	kus	2,000	5 376,00	10 752,00
36	M	MOE276276	Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A	kus	1,000	1 388,80	1 388,80
20	M	3099101323	Spojovací materiál	balení	2,000	672,00	1 344,00
37	M	8500046320	Relé impulzní,16A 230V 0/1	kus	2,000	1 590,40	3 180,80
21	M	8500138904	Lišta propojovací vidlice 3P 1 m	kus	16,000	694,40	11 110,40
22	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	60,000	47,04	2 822,40
23	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,000	106,40	425,60
24	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	1,000	2 688,00	2 688,00
25	K	741310272	Montáž vypínač nebo přepínač otočný nebo ovládaný pomocí táhla, 200 A	kus	1,000	616,00	616,00
26	M	10.567.613	Tab. *HLAVNÍ VYPÍNAČ\I VYPNI V NEB.* A5	kus	1,000	162,40	162,40
27	M	STAA6	POZOR! ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ HLAVNÍ VYPÍNAČ VYPNI V NEBEZPEČÍ!	kus	1,000	162,40	162,40
41	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skřini	kus	1,000	280,00	280,00
29	K	741320165	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skřini	kus	3,000	392,00	1 176,00
30	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skřini	kus	16,000	392,00	6 272,00
39	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skřini	kus	3,000	392,00	1 176,00
40	M	SCHA9K01106	Jistič 1P 6A B	kus	1,000	347,20	347,20
31	K	741322012	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 100 kA	kus	2,000	392,00	784,00
43	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A	kus	2,000	392,00	784,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis: EL, SLP - Elektroinstalace, slaboproud
Úroveň 3: 2020-22-09 - Slaboproud

KSO:
Místo: Nový Bydžov

Zadavatel:
Město Nový Bydžov

Uchazeč:
STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 61680346
DIČ: CZ61680346

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			491 674,40
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	491 674,40	15,00%	73 751,16
Cena s DPH			565 425,56

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis: EL, SLP - Elektroinstalace, slaboproud
Úroveň 3: 2020-22-09 - Slaboproud
Místo: Nový Bydžov
Zadavatel: Město Nový Bydžov
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	491 674,40
PSV - Práce a dodávky PSV	465 914,40
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	125 419,84
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	340 494,56
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	25 760,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM

Soupis: EL., SLP - Elektroinstalace, slaboproud

Úroveň 3: 2020-22-09 - Slaboproud

Místo: Nový Bydžov

Zadavatel: Město Nový Bydžov

Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							491 674,40
D	PSV	Práce a dodávky PSV					465 914,40
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					125 419,84
173	M	34571154	trubka elektroinstalací ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	600,000	24,64	14 784,00
174	K	741110302	Montáž trubky ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	70,000	35,84	2 508,80
271	M	34571362	trubka elektroinstalací HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm	m	70,000	40,32	2 822,40
182	K	741120401	Montáž vodičů Cu izolovaný drátovací plný žíla 0,35-6 mm ² v rozváděči (CY)	m	600,000	35,84	21 504,00
272	M	PKB.607597	H07V-U 2,5 ZZ	km	0,600	24 640,00	14 784,00
256	M	11.290.530	Tlačítko TOTAL STOP DO SKŘÍŇE	kus	2,000	1 590,40	3 180,80
257	M	11.038.617	Skříň protlačítko TOTAL STOP ZASKLENÁ IP 44	kus	2,000	1 848,00	3 696,00
255	M	KAB000025	(H07V-K) CYA 10 zelenožlutá	m	10,000	47,04	470,40
vv				8,333*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		10,000	
209	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	12,000	1 232,00	14 784,00
215	K	741310012	Montáž ovladačů nástěnných 1/0S-tlačítkový zapínací se signální doutnavkou prostředí normální	kus	12,000	280,00	3 360,00
4	K	741112201	Montáž krabice pancéřová protahovací plastová 120x120 mm	kus	10,000	190,40	1 904,00
6	M	1690005580	Krabice přístrojová pod omítku, KPR 68 KA	kus	80,000	8,96	716,80
12	M	8500170780	Krabice pod omítku s víčkem, KT 250/L NB	kus	3,000	649,60	1 948,80
278	M	A121111	Řadová svorka RSA 2,5 A - bílá	kus	72,000	47,04	3 386,88
279	M	10.640.986	lišta DIN 35x7,5-240mm	balení	3,000	728,00	2 184,00
28	M	ABB.3557GA803 40S1	Ovladač tlačítkový zapínací, řazení 1/0, s krytem	kus	12,000	246,40	2 956,80
43	M	ABB.3558AA653 D	Kryt spínače jednoduchý, s průzorem	kus	12,000	84,00	1 008,00
37	M	ABB.3901AB10C	Rámeček jednonásobný	kus	24,000	35,84	860,16
267	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	18 480,00	18 480,00
268	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	1,000	10 080,00	10 080,00
D	742	Elektroinstalace - slaboproud					340 494,56
244	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	600,000	80,64	48 384,00
245	K	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	kus	80,000	168,00	13 440,00
246	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	600,000	47,04	28 224,00
280	M	1250955	DOM.TEL. 2TL. PRO SYSTEM audio	kus	12,000	1 848,00	22 176,00
281	M	1003643	ZDROJ DOMÁČÍHO TEL10MODUL	kus	1,000	5 824,00	5 824,00
282	M	1666429	UPEVNOVACÍ RAMECEK 2 MODULY	kus	2,000	2 116,80	4 233,60
283	M	10.063.746	Krabice instalační 2M	kus	2,000	1 388,80	2 777,60
284	M	1666396	KRYT SE 4 TLACITKY CERNY	kus	3,000	616,00	1 848,00
285	M	1666412	MODUL SE 4 TL. PRO SYSTEM AUDIO	kus	3,000	5 712,00	17 136,00
286	M	1666389	KRYT AUDIO MODULU BEZ TL. CERNY	kus	1,000	761,60	761,60
287	M	1666361	AUDIO MODUL PRO SYSTEM	kus	1,000	8 736,00	8 736,00
288	M	10.044.973	Zámek dveří elektrický 8-12V	kus	1,000	2 492,00	2 492,00
290	K	742121002	Montáž kabelů santén. H 121-125	m	800,000	35,84	28 672,00
46	K	742220061	Montáž rozbočovače sběrnice v krabici pro DT	kus	28,000	173,60	4 860,80
47	K	742220251	Montáž tlačítka tišňového výklopného s pamětí poplachu	kus	2,000	470,40	940,80
44	K	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	1,000	3 808,00	3 808,00
247	K	742310003	Montáž klimatického krytu pro komunikační tablo domácího telefonu	kus	12,000	504,00	6 048,00
49	K	742310004	Montáž elektroinstalací krabice pod tablo domácího telefonu	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
50	K	742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	kus	12,000	504,00	6 048,00
51	K	742320001	Montáž elektrického zámku s mechanickým přepínačem otevřeno/zavřeno	kus	1,000	1 388,80	1 388,80
55	K	742420021	Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000	5 376,00	5 376,00
275	M	1419194	KABEL TELEVIZNÍ H121 AL PE	m	600,000	30,24	18 144,00
291	M	1233795	KABEL TELEVIZNÍ H125	m	200,000	26,88	5 376,00
292	M	1420187	STOZAR ANTENNI PR. 42 MM ATYP AMAKO	kus	1,000	8 400,00	8 400,00
293	M	10.941.092	Anténa C80 satelitní parabola	kus	1,000	4 704,00	4 704,00
294	M	1256673	DRZAK SAT.PARABOL 50	kus	1,000	1 254,40	1 254,40
295	M	1256662	UNIVEZRAZLNÍ INVERTOR LNB-QUAD-INVERTO	kus	1,000	2 217,60	2 217,60
296	M	10.057.747	Zesilovač AVANT	kus	1,000	11 480,00	11 480,00
297	M	1210242	ROZVADEC AE 500x500x300	kus	1,000	4 256,00	4 256,00
298	M	11.126.857	Multiřepínač MTMB 13/20	kus	1,000	13 048,00	13 048,00
299	M	1196272	GSM/GPRS MODEM NA DIN	kus	1,000	8 736,00	8 736,00
300	M	10.971.786	Anténa HN58 DVB-T UHF venkovní	kus	2,000	1 889,44	3 778,88
301	M	1192840	ANTENA GSM MAGNETICKÁ 9CM KABEL 2,5 FME/	kus	1,000	952,00	952,00
302	M	10.056.880	Anténa FM	kus	1,000	1 254,40	1 254,40
276	M	ADI.0031511.UR S	F konektor pro kabel H121, krimpovací	kus	12,000	80,64	967,68
277	M	INTELEK261000 01	Instalační kabel Solarix CAT6 UTP PVC Eca 305m/box	m	600,000	28,00	16 800,00
52	K	742420061	Montáž rozvodnice STA	kus	1,000	2 408,00	2 408,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
273	M	ABB.5011A3303	Přístroj zásuvky TV+R+SAT, koncový (typ EU 3303)	kus	12,000	358,40	4 300,80
274	M	ABB.5011AA00300S2	Kryt zásuvky televizní, rozhlasové (a satelitní)	kus	12,000	72,80	873,60
54	K	742420071	Montáž multipřepínače do rozvaděče	kus	1,000	4 715,20	4 715,20
53	K	742420081	Montáž systémového zdroje do rozvaděče	kus	1,000	3 136,00	3 136,00
56	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	12,000	235,20	2 822,40
45	K	742310001	Montáž napájecího modulu k domácímu telefonu na DIN lištu	kus	1,000	918,40	918,40
289	K	998742101	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m	t	1,000	5 376,00	5 376,00
D M Práce a dodávky M							0,00
D 21-M Elektromontáže							0,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							25 760,00
261	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - zednické pomocné práce	hod	40,000	392,00	15 680,00
269	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - zkušební provoz	hod	20,000	504,00	10 080,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt:
SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis:
VK - VODOVOD, KANALIZACE
Úroveň 3:

TI.01, TI.02, TI.03 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Uchazeč:
STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 61680346
DIČ: CZ61680346

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			949 933,79
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižena	949 933,79	15,00%	142 490,07
Cena s DPH			1 092 423,86

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis: VK - VODOVOD, KANALIZACE
Úroveň 3: TI.01, TI.02, TI.03 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		949 933,79
HSV - Práce a dodávky HSV		949 933,79
1 - Zemní práce		322 522,99
2 - Zakládání		8 580,40
4 - Vodorovné konstrukce		42 666,45
5 - Komunikace pozemní		18 592,50
8 - Trubní vedení		540 339,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		14 492,75
997 - Přesun sutě		2 739,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis: VK - VODOVOD, KANALIZACE
Úroveň 3:

TI.01, TI.02, TI.03 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Místo: Datum: 1. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 949 933,79

D HSV Práce a dodávky HSV 949 933,79

D 1 Zemní práce 322 522,99

96	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	2,500	68,80	172,00
97	K	113107022	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1,500	120,00	180,00
95	K	113201112	Výtrhání obrub s vyzdobením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	2,500	90,40	226,00
2	K	131251204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	120,960	233,00	28 183,68
1	K	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	213,350	253,00	53 977,55
3	K	133254102	Hloubení zapažených šachet strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	31,360	345,00	10 819,20
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	161,630	111,00	17 940,93
5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	1 616,300	11,00	17 779,30
6	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z homin tř. 1 až 4	m3	161,630	78,00	12 607,14
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	161,630	19,30	3 119,46
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	242,440	300,00	72 732,00
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	199,640	144,50	28 847,98
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných homin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny sítím	m3	72,450	155,00	11 229,75
11	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	147,750	245,00	36 198,75
13	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	74,050	385,00	28 509,25

D 2 Zakládání 8 580,40

38	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebírek nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	32,000	39,70	1 270,40
39	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	35,000	42,00	1 470,00
15	K	212752401	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100	m	16,000	365,00	5 840,00

D 4 Vodorovné konstrukce 42 666,45

14	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	11,632	1 322,00	15 377,50
12	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	17,100	1 404,00	24 008,40
82	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	2,000	566,50	1 133,00
83	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,000	721,00	721,00
84	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000	432,60	432,60
85	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000	475,86	475,86
86	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	518,09	518,09

D 5 Komunikace pozemní 18 592,50

98	K	566901143	Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	1,500	12 000,00	18 000,00
102	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajíně tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	2,500	237,00	592,50

D 8 Trubní vedení 540 339,70

37	K	871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 110	m	60,000	988,80	59 328,00
35	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	118,000	1 122,70	132 478,60
36	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	10,000	1 439,94	14 399,40
68	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	188,000	12,36	2 323,68
40	K	877265211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110	kus	30,000	160,68	4 820,40
41	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	30,000	78,28	2 348,40
58	K	721242115	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	8,000	2 056,91	16 455,28
42	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	10,000	203,94	2 039,40
43	M	28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus	1,000	131,84	131,84
44	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	5,000	181,28	906,40
54	M	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	4,000	99,91	399,64
47	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvoosých DN 160	kus	4,000	231,75	927,00
48	M	28611912	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°	kus	3,000	209,09	627,27
49	M	28611916	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	1,000	424,36	424,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	877315231	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu vícek DN 160	kus	2,000	203,94	407,88
51	M	28611588	zátka kanalizace plastové KG DN 150	kus	2,000	76,22	152,44
56	K	877355121.R	Výřez na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200	kus	5,000	1 493,50	7 467,50
52	K	877355231	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu vícek DN 200	kus	2,000	360,50	721,00
53	M	28611590	zátka kanalizace plastové KG DN 200	kus	2,000	117,42	234,84
45	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	9,000	360,50	3 244,50
46	M	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	kus	3,000	370,80	1 112,40
70	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	1,000	193,64	193,64
55	M	28611570	objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 200	kus	5,000	207,03	1 035,15
87	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	4,000	2 018,80	8 075,20
88	M	59224161.R	kruhová nádrž DN1000 skruž PNK-Q.1 100/50 SKP - 100x50x12cm	kus	2,000	4 450,63	8 901,26
89	M	59224162.R	kruhová nádrž DN1000 skruž PNK-Q.1 100/100 SKP - 100x100x12cm	kus	2,000	9 243,22	18 486,44
90	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	1 287,50	2 575,00
91	M	59224315.R	kruhová nádrž DN1000 deska betonová zákrytová PNK-Q.1 100-63/17	kus	2,000	2 056,91	4 113,82
92	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000	2 987,00	5 974,00
93	M	59224337.R	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm	kus	2,000	5 119,10	10 238,20
94	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	6,000	151,41	908,46
59	K	894811131	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 1230 mm	kus	1,000	7 096,70	7 096,70
60	K	894811161	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 910 do 1280 mm	kus	1,000	9 242,19	9 242,19
61	K	894811165	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 1910 do 2280 mm	kus	1,000	10 609,00	10 609,00
62	K	894811241	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 860 do 1230 mm	kus	2,000	8 221,46	16 442,92
63	K	894811243	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 1360 do 1730 mm	kus	2,000	8 507,80	17 015,60
64	K	894811261	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 910 do 1280 mm	kus	1,000	7 202,79	7 202,79
65	K	894811267	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 2480 do 2780 mm	kus	1,000	10 286,61	10 286,61
66	K	895941211	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký	kus	2,000	2 678,00	5 356,00
72	M	59223852.R	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 500x225x65mm	kus	2,000	4 099,40	8 198,80
73	M	59223854.R	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	2,000	2 973,61	5 947,22
74	M	59223864.R	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový	kus	2,000	306,94	613,88
75	M	59223856.R	skruž pro uliční vpust' homí betonová 450x195x50mm	kus	2,000	408,91	817,82
77	M	59223875.R	Odlučovače ropných látek pro osazení do uliční vpustí DN500	kus	2,000	6 166,61	12 333,22
P			Poznámka k položce: technologie z nerostové oceli odolné vůči nepříznivým vlivům, dlouhá životnost nenáročný provoz a údržba kompatibilní do všech uličních vpustí DN500 možné osazení i do stávajících vpustí výstupní hodnoty B – 0,1 mg / NEL				
80	K	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000	669,50	1 339,00
81	M	55241010	poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm s ventilací	kus	2,000	3 076,61	6 153,22
76	M	59223870	koš nízký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/300mm	kus	2,000	669,50	1 339,00
78	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	618,00	1 236,00
79	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	2,000	3 051,89	6 103,78
16	K	895972113.r	Zasakovací boxy z polypropylenu PP s možností revize a čištění pro vsakování dešťových vod v jednořadové galerii o celkovém objemu 9,8 m3	soubor	2,000	20 558,80	41 117,60
P			Poznámka k položce: - vsakovací galerie 3,8x4,8x0,6 m, retenční objem 9,8 m3 - vsakovací box 600x800x800 mm, 41 ks - vsakovací blok kontrolní 600x800x800 mm (jedné se o jeden komponent: 4ks na jeden blok), 12ks - box konekto měšička, 152 ks - spojovací klap, 12 ks - koncová stěna pro kontrolní box, předformované otvory, 1ks - geotextilie 200 s/m ² , 68 m2				
67	K	895972241	Zasakovací boxy z polypropylenu PP filtr kalový pro dešťovou šachtu DN 160	kus	2,000	4 111,76	8 223,52
17	K	871211141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	10,000	360,50	3 605,00
18	M	28613655	potrubí vodovodní LDPE (rPE) D 63x5,8mm	m	10,150	334,75	3 397,71
19	K	879211111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 50	kus	1,000	6 077,00	6 077,00
20	K	891213111	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 50	kus	1,000	3 502,00	3 502,00
21	M	42221424.R	šoupátko přípojkové přímé DN 50 PN16, ISO hrdo pro PE potrubí D63, 1x vnější závit 2"	kus	1,000	7 196,61	7 196,61
22	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,000	3 708,00	3 708,00
23	M	42271414	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100mm, rozsah (114-119), odbočky 1",5/4",6/4",2"	kus	1,000	3 338,23	3 338,23
24	K	892233922	Proplach vodovodního potrubí při opravách jednoduchý (bez dezinfekce) DN od 40 do 70	m	10,150	28,84	292,73
26	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	10,150	24,72	250,91
25	K	892273932	Proplach vodovodního potrubí při opravách dezinfekce pro potrubí DN od 40 do 125	m	10,150	55,62	564,54
27	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	295,61	591,22
28	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	226,60	226,60
29	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	669,50	669,50
31	M	56230636.R	deska podkladová uličního poklopu litinového ventilového a šoupátkového	kus	1,000	100,94	100,94
30	M	42291072.R	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm teleskopická	kus	1,000	1 541,91	1 541,91
111	K	899401112.R	Demontáž poklopů litinových šoupátkových, zemní soupravy	kus	1,000	669,50	669,50
110	K	891269111.R	Demontáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,000	2 884,00	2 884,00
112	M	42271313.R	zaslepení zrušené vodovodní přípojky - třmen opravný PN16 DN 100	kus	1,000	3 048,80	3 048,80
32	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	10,000	19,57	195,70
33	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	10,000	9,27	92,70
34	K	722270105	Vodoměrové sestavy závitové G 2	soubor	1,000	10 259,83	10 259,83
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
99	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	2,500	197,00	492,50
71	K	935932415.R	Odvodňovací polymerbetonový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem z litiny	m	6,000	1 350,00	8 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> - s ochrannou ocelovou hranou tl. 4 mm a těsnící drážkou - 6x polymerbetonový žlab délky 1000 mm - 1x polymerbetonový žlab délky 500 mm - 1x vpusť s kalovým košem délky 500 mm s odtokem DN160 - 2x čelní síť na písek - 12x litinový rošt D400 délky 500 mm				
100	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	2,500	53,00	132,50
101	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	2,500	53,50	133,75
104	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	2,000	342,00	684,00
109	K	890231811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu	m3	3,000	1 650,00	4 950,00
D 997			Přesun sutě	2 739,00			
105	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,650	385,00	635,25
106	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,650	513,00	846,45
107	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	33,000	17,20	567,60
108	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	1,650	418,00	689,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt:
SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis:
D.1.4.e - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 61680346
DIČ: CZ61680346

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 575 766,92	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 575 766,92	15,00%	236 365,04
Cena s DPH	v CZK		1 812 131,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis: D.1.4.e - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 575 766,92
HSV - Práce a dodávky HSV		58 459,50
1 - Zemní práce		32 364,00
4 - Vodorovné konstrukce		2 358,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		23 737,50
PSV - Práce a dodávky PSV		1 517 307,42
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		327 055,90
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		498 191,43
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení		4 944,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		400 264,18
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		234 840,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana		41 241,20
732 - Ústřední vytápění - strojovny		10 770,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.01 - BYTOVÝ DŮM
Soupis: D.1.4.e - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo: Datum: 1. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 575 766,92
D	HSV	Práce a dodávky HSV					58 459,50
D	1	Zemní práce					32 364,00
1	K	132212101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	23,500	253,00	5 945,50
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hominy tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	23,500	125,00	2 937,50
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	19,800	120,00	2 376,00
4	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	297,000	15,00	4 455,00
5	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hominy tř. 1 až 4	m3	19,800	45,00	891,00
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	19,800	40,00	792,00
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	29,700	320,00	9 504,00
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,600	120,00	432,00
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hominy tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	16,200	115,00	1 863,00
10	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	19,800	160,00	3 168,00
D	4	Vodorovné konstrukce					2 358,00
11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	3,600	655,00	2 358,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					23 737,50
146	K	89290010R	Jádrový odvrť prostupů potrubí stropem, stěnou	kus	32,000	350,00	11 200,00
145	K	R-9709001	Stavební výpomoc, pomocné zednické práce, montážní práce a nespécifikované práce	hod	42,500	295,00	12 537,50
D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 517 307,42
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					327 055,90
23	M	45810001R	kotevní prvky pro potrubí kanalizace pod stropem, po stěně	kus	20,000	50,00	1 000,00
Poznámka k položce: - cena za dodávku a montáž uchytného, závěsného a kotevního materiálu							
P							
12	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	5,000	772,50	3 862,50
13	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	45,000	885,80	39 861,00
14	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	11,000	937,30	10 310,30
15	K	721173404	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	3,000	1 117,55	3 352,65
16	K	721174063	Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110	m	30,000	494,40	14 832,00
17	K	721175202	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé připojovací DN 40	m	15,000	391,40	5 871,00
18	K	721175203	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé připojovací DN 50	m	145,000	442,90	64 220,50
19	K	721175205	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé připojovací DN 110	m	30,000	822,97	24 689,10
22	K	721175211	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 75	m	5,000	718,94	3 594,70
20	K	721175212	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	95,000	847,69	80 530,55
21	K	721175213	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 125	m	10,000	978,50	9 785,00
29	M	28611087	čistič kus odpadního systému tlumící zvuk DN 100	kus	6,000	1 431,70	8 590,20
30	M	28611088	čistič kus odpadního systému tlumící zvuk DN 125	kus	1,000	2 566,76	2 566,76
24	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	24,000	288,40	6 921,60
25	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	42,000	309,00	12 978,00
26	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	12,000	370,80	4 449,60
27	K	721226512	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	24,000	123,60	2 966,40
28	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	8,000	370,80	2 966,40
32	M	55161841	vtok se zápachovou uzávěrkou DN 32	kus	3,000	2 058,97	6 176,91
31	K	Kondenz 02	Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu DN40 s přídavnou mechanikou zápachovou uzávěrkou	kus	7,000	1 503,80	10 526,60
Poznámka k položce: - převlečné matice (s vřetětné těsnění) pro potrubí DN32, pryžové těsnění k nasunutí potrubí DN12 - 18 mm - odtok DN40 - těsnost proti zánechu i bez vody v zápachové uzávěrce, možný ležatý i svislý přívod i naříklad HL136N, Alceplast AKS2)							
35	M	28611944.HL98	Čistič tvarovka s hladkým koncem DN110 na plastová potrubí k zabudování do podlahy	kus	1,000	1 046,61	1 046,61
Poznámka k položce: - pohledové kecy dvířka a rámeček 150x150 mm z nerezové oceli - jednoduchý přístup do potrubí přes rychlobuzér - k zabudování do stěny, tak do podlahy							
P							
36	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	380,000	12,36	4 696,80
37	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	14,000	16,48	230,72
38	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech všehy přes 12 do 24 m	%	0,200	5 150,00	1 030,00
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					498 191,43
39	M	45820001R	kotevní prvky pro potrubí vodovodu pod stropem, po stěně	kus	55,000	391,40	21 527,00
Poznámka k položce: - cena za dodávku komínového uchytného, závěsného a kotevního materiálu							
P							
40	K	722140104.R	Potrubí vodovodní z uhlíkové oceli uvnitř i vně pozinkované spojované lisováním DN 25	m	8,000	329,60	2 636,80
Poznámka k položce: - systémová trubka z uhlíkové oceli uvnitř a vně pozinkované, nелеgované ocel 1.0215 E 220 - systém je určený pro spírkierové hásící systémy a pro požární vodovody - systém není vhodný pro rozvod sítě vod							
P							
41	K	722140105.R	Potrubí vodovodní z uhlíkové oceli uvnitř i vně pozinkované spojované lisováním DN 32	m	5,000	409,94	2 049,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:</i> - systémové trubka z uhlíkové oceli uvnitř a vně pozinkovaná, nelegovaná ocel 1.0215 E 220 - systém je určený pro sprinklerové hasicí systémy a pro požární vodovody - systém není vhodný pro rozvod pitné vody				
42	K	722140106.R	Potrubí vodovodní z uhlíkové oceli uvnitř i vně pozinkované spojované lisováním DN 40	m	15,000	465,56	6 983,40
			<i>Poznámka k položce:</i> - systémové trubka z uhlíkové oceli uvnitř a vně pozinkovaná, nelegovaná ocel 1.0215 E 220 - systém je určený pro sprinklerové hasicí systémy a pro požární vodovody - systém není vhodný pro rozvod pitné vody				
43	M	55261204R	Přechodka s vnějším závitem lisovací spoj DN25/1"	kus	5,000	370,80	1 854,00
44	M	55261205R	Přechodka s vnějším závitem lisovací spoj DN 32/5/4"	kus	2,000	432,60	865,20
45	M	55261206R	Přechodka s vnějším závitem lisovací spoj DN 40/6/4"	kus	1,000	433,63	433,63
46	K	722174022.STRF B020TR	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S 3,2 svar polyfúze PN 20 D 20 x 2,8 mm	m	320,000	221,45	70 864,00
			<i>Poznámka k položce:</i> trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT/PP-RCT+čedičové vlákno(BF)/PP-RCT				
47	K	722174023.STRF B025TR	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S 3,2 svar polyfúze PN 20 D 25 x 3,5 mm	m	150,000	272,95	40 942,50
			<i>Poznámka k položce:</i> trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT/PP-RCT+čedičové vlákno(BF)/PP-RCT				
48	K	722174024.STRF B032TR	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S 3,2 svar polyfúze PN 20 D 32 x 4,4 mm	m	105,000	321,36	33 742,80
			<i>Poznámka k položce:</i> trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT/PP-RCT+čedičové vlákno(BF)/PP-RCT				
49	K	722174025.STRF B040TR	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S 3,2 svar polyfúze PN 20 D 40 x 5,5 mm	m	35,000	410,97	14 383,95
			<i>Poznámka k položce:</i> trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT/PP-RCT+čedičové vlákno(BF)/PP-RCT				
50	K	722174026.STRF B050TR	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S 3,2 svar polyfúze PN 20 D 50 x 6,9 mm	m	15,000	503,67	7 555,05
			<i>Poznámka k položce:</i> trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT/PP-RCT+čedičové vlákno(BF)/PP-RCT				
51	K	722174027.STRF B063TR	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S 3,2 svar polyfúze PN 20 D 63 x 8,6 mm	m	10,000	735,42	7 354,20
			<i>Poznámka k položce:</i> trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT/PP-RCT+čedičové vlákno(BF)/PP-RCT				
52	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	120,000	25,75	3 090,00
53	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	150,000	40,17	6 025,50
54	K	722181223	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63mm	m	25,000	44,29	1 107,25
55	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	190,000	28,84	5 479,60
56	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	100,000	49,44	4 944,00
57	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	10,000	49,44	494,40
58	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	40,000	70,04	2 801,60
59	K	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20	m	10,000	65,92	659,20
60	K	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25	m	15,000	99,91	1 498,65
61	K	722182013	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32	m	30,000	115,36	3 460,80
62	K	722182014	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40	m	20,000	138,02	2 760,40
63	K	722182015	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50	m	15,000	167,89	2 518,35
64	K	722182016	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 63	m	10,000	204,97	2 049,70
65	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výstupků do DN 25	kus	83,000	118,45	9 831,35
66	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2	kus	34,000	115,36	3 922,24
67	K	722220152.SDK	Armatury s jedním závitem plastové do sádkokartonu (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2	kus	20,000	221,45	4 429,00
68	K	722220231	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2	kus	70,000	117,42	8 219,40
69	K	722220232	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4	kus	38,000	179,22	6 810,36
70	K	722220233	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1	kus	30,000	306,94	9 208,20
71	K	722220234	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4	kus	11,000	601,52	6 616,72
72	K	722220235	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 50 x G 6/4	kus	3,000	923,91	2 771,73
73	K	722220236	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 63 x G 2	kus	1,000	1 587,23	1 587,23
74	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2	kus	10,000	360,50	3 605,00
105	K	722225302	Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká s vnitřním závitem D 20 x R 1/2	kus	18,000	395,52	7 119,36
106	K	722225303	Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká s vnitřním závitem D 25 x R 3/4	kus	19,000	422,30	8 023,70
107	K	722225304	Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká s vnitřním závitem D 32 x R 1	kus	14,000	576,80	8 075,20
108	K	722225305	Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká s vnitřním závitem D 40 x R 1/4	kus	5,000	648,90	3 244,50
109	K	722225306	Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká s vnitřním závitem D 50 x R 1/2	kus	5,000	723,06	3 615,30
110	K	722225307	Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká s vnitřním závitem D 63 x R 2	kus	1,000	1 287,50	1 287,50
148	K	722229101	Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2	kus	12,000	106,09	1 273,08
147	M	55121289	ventil automatický odvzdušňovací svislý zpětný ventil T 120°C mosaz 1/2"	kus	12,000	333,72	4 004,64
75	K	722230101	Armatury se dvěma závitmi ventily přímé G 1/2	kus	18,000	391,40	7 045,20
76	K	722230102	Armatury se dvěma závitmi ventily přímé G 3/4	kus	19,000	442,90	8 415,10
77	K	722230103	Armatury se dvěma závitmi ventily přímé G 1	kus	14,000	642,72	8 998,08
78	K	722230104	Armatury se dvěma závitmi ventily přímé G 5/4	kus	5,000	723,06	3 615,30
79	K	722230105	Armatury se dvěma závitmi ventily přímé G 6/4	kus	2,000	821,94	1 643,88
142	K	Vyvažovací ventil 01	Automatický vyvažovací ventil regulační termostatický 1/2"	kus	6,000	3 086,91	18 521,46
80	K	722231073	Armatury se dvěma závitmi ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4	kus	1,000	576,80	576,80
81	K	722231074	Armatury se dvěma závitmi ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1	kus	1,000	702,46	702,46
82	K	722231075	Armatury se dvěma závitmi ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4	kus	1,000	885,80	885,80
83	K	722231076	Armatury se dvěma závitmi ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 6/4	kus	1,000	937,30	937,30
84	K	722231144	Armatury se dvěma závitmi ventily pojistné rohové G 5/4	kus	1,000	576,80	576,80
85	K	722231244	Armatury se dvěma závitmi ventily elektromagnetické PN 16 do 130°C bez proudu zavřeno G 1	kus	1,000	875,50	875,50
86	K	722234264	Armatury se dvěma závitmi filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4	kus	1,000	370,80	370,80
87	K	722239103	Armatury se dvěma závitmi montáž vodovodních armatur se dvěma závitmi ostatních typů G 1	kus	2,000	669,50	1 339,00
88	M	55117234.R	filtr závitový mosaz závit vnitřní-vnitřní PN 20 T 80°C 1"	kus	1,000	267,80	267,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	M	43632090.R	Změkčovací a demineralizační zařízení pro jednu patronu - doplňování topné soustavy	kus	1,000	2 039,40	2 039,40
141	M	48488035	směšovač třífázový s přímým průtokem DN 32	kus	1,000	2 881,94	2 881,94
143	M	IVR.MA50016BB	Manometr pr. 50mm; 0-16bar	kus	1,000	306,94	306,94
91	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	3,000	13 389,40	40 108,20
92	M	31940001	šroubení mosazné k vodoměrům 1/2"	sada	24,000	100,94	2 422,56
93	M	31940002	šroubení mosazné k vodoměrům 3/4"	sada	1,000	139,05	139,05
94	M	38821224.R	vodoměr bytový na studenou vodu Qn 1,5 suchoběžný R 1/2"x80mm s dálkovým odečtem	kus	12,000	1 297,80	15 573,60
95	M	38821228.R	vodoměr bytový na teplou užitkovou vodu Qn 1,5 suchoběžný R 1/2"x80mm s dálkovým odečtem	kus	12,000	1 794,26	21 531,12
96	K	722262213	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednotkové suchoběžné G 3/4 x 130 mm Qn 1,5	kus	1,000	1 014,55	1 014,55
98	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	671,000	8,24	5 529,04
111	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	671,000	12,36	8 293,56
104	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,300	6 180,00	1 854,00
							4 944,00
D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení							
89	K	724234107.RFX.R	Nádoba tlaková typ 18/10 s průtočnou armaturou flowjet 3/4"	soubor	1,000	4 892,50	4 892,50
103	K	998724202	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,100	515,00	51,50
							400 264,18
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							
149	K	725111132	Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené	soubor	1,000	1 318,40	1 318,40
112	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	12,000	2 729,50	32 754,00
151	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000	1 493,50	1 493,50
113	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	12,000	1 493,50	17 922,00
114	K	725211701	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 400 mm	soubor	2,000	1 400,80	2 801,60
115	K	725222116	Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápchovou uzávěrkou klasické 1700x700 mm	soubor	2,000	8 137,00	16 274,00
116	K	725241218	Sprchové vaničky z litého polymramoru obdélníkové 1200x900 mm	soubor	2,000	9 218,50	18 437,00
117	K	725241223	Sprchové vaničky z litého polymramoru čtverhrubové 900x900 mm	soubor	8,000	5 098,50	40 788,00
118	K	725244155	Sprchové dveře a zástěny sprchové do nízký polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové, na vaničku šířky 1200 mm	soubor	2,000	17 304,00	34 608,00
119	K	725244813	Sprchové dveře a zástěny sprchové rohové čtverhrubové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 900x900 mm	soubor	8,000	13 647,50	109 180,00
150	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	6 138,80	6 138,80
120	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	54,000	226,60	12 236,40
153	M	55190002	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13 mm F 3/8"xF 1/2" 500mm	m	1,000	288,40	288,40
121	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	24,000	311,06	7 465,44
152	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 905,50	1 905,50
122	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	12,000	1 852,97	22 235,64
123	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	15,000	1 817,95	27 269,25
124	K	725831312	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	2,000	2 214,50	4 429,00
125	K	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	10,000	1 987,90	19 879,00
126	M	55145002	kompletní sprchový set 050/1,0	sada	10,000	978,50	9 785,00
127	K	725861102	Zápchové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	15,000	149,35	2 240,25
128	K	725862103	Zápchové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřez DN 40/50	kus	12,000	216,30	2 595,60
129	K	725865312	Zápchové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem	kus	10,000	718,94	7 189,40
130	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,200	5 150,00	1 030,00
							234 840,00
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace							
131	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor	14,000	5 438,40	76 137,60
133	K	726131031R	Instalační předstěna - pro vanu a sprchu pro armatury na omítku do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	12,000	5 294,20	63 530,40
132	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	12,000	6 967,95	83 615,40
134	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	12,000	875,50	10 506,00
135	K	998726212	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,510	2 060,00	1 050,60
							41 241,20
D 727 Zdravotechnika - požární ochrana							
136	K	727121101	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 32	kus	27,000	803,40	21 691,80
140	K	727121107	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 110	kus	19,000	968,20	18 395,80
144	K	727121108	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 125	kus	1,000	1 153,60	1 153,60
							10 770,71
D 732 Ústřední vytápění - strojovny							
100	K	732421213	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípoiky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6.0 m / 3.0 m3/h	soubor	1,000	5 023,31	5 023,31
101	K	732429212	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25	soubor	1,000	5 623,80	5 623,80
102	K	998732201	Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,100	1 236,00	123,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.02 - KOLÁRNA

KSO:
Místo: Nový Bydžov

Zadavatel:
Město Nový Bydžov

Uchazeč:
STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Projektant:
OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o.

Zpracovatel:
OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 61680346
DIČ: CZ61680346

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			422 101,43
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	422 101,43	15,00%	63 315,21
Cena s DPH			485 416,64
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

Objekt:

SO.02 - KOLÁRNA

Místo:

Nový Bydžov

Zadavatel:

Město Nový Bydžov

Uchazeč:

STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum:

1. 3. 2023

Projektant:

OBRŠÁL
ARCHITEKTI s.r.o.
OBRŠÁL
ARCHITEKTI s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

422 101,43

HSV - Práce a dodávky HSV

77 206,15

1 - Zemní práce

11 281,97

2 - Zakládání

10 991,58

4 - Vodorovné konstrukce

19 402,73

5 - Komunikace pozemní

17 575,07

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 004,49

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 053,63

998 - Přesun hmot

7 896,68

PSV - Práce a dodávky PSV

339 695,28

712 - Pevňákové krytiny

16 784,24

764 - Konstrukce klempířské

5 380,04

767 - Konstrukce zámečnické

317 531,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 200,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

4 800,00

VRN3 - Zařízení staveniště

300,00

VRN4 - Inženýrská činnost

100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.02 - KOLÁRNA
Místo: Nový Bydžov
Zadavatel: Město Nový Bydžov
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023
Projektant: OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o.
Zpracovatel: OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							422 101,43
D HSV Práce a dodávky HSV							77 206,15
D 1 Zemní práce							11 281,97
1	K	121151113	Sejmutí omítky strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	21,158	154,00	3 258,33
VV					6,08*3,48	21,158	
33	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	4,232	285,00	1 206,12
VV					6,08*3,48*0,2	4,232	
28	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,464	226,00	1 912,86
VV					21,158*0,2+4,232	8,464	
29	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	16,928	21,00	355,49
VV					8,464*2	16,928	
36	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	16,928	125,00	2 116,00
VV					*MEZIDEPONIE*8,464	8,464	
VV					*SKLÁDKA*8,464	8,464	
VV					Součet	16,928	
37	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	21,158	115,00	2 433,17
VV					6,08*3,48	21,158	
D 2 Zakládání							10 991,58
26	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,054	44 520,00	2 404,08
VV					10*6,08*0,888/1000	0,054	
3	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	2,500	3 435,00	8 587,50
VV					(0,5*0,5)*10	2,500	
D 4 Vodorovné konstrukce							19 402,73
23	K	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	2,116	4 230,00	8 950,68
VV					6,08*3,48*0,1	2,116	
4	K	411354219	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 60 mm, tl. plechu 1,00 mm	m2	21,158	494,00	10 452,05
VV					6,08*3,48	21,158	
D 5 Komunikace pozemní							17 575,07
38	K	564861111	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 200 mm	m2	21,158	254,50	5 384,71
VV					6,08*3,48	21,158	
39	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	21,158	206,00	4 358,55
VV					21,158	21,158	
40	M	59245297	dlažba zámková, 200x100x80 mm, šedá	m2	21,158	350,00	7 405,30
41	M	58344121	štěrkodrt frakce 0/8	t	1,354	315,00	426,51
VV					21,158*0,04*1,6	1,354	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							6 004,49
25	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,110	49 970,00	5 496,70
VV					Sz 6-100/100	0,110	
VV					21,158*4,335/1000*1,2	0,110	
5	K	632481215	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	21,158	24,00	507,79
VV					6,08*3,48	21,158	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 053,63
42	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	9,560	171,00	1 634,76
VV					6,08+3,48	9,560	
43	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	9,560	165,00	1 577,40
6	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	17,208	48,90	841,47
VV					(6,08+3,48)*2*0,9	17,208	
D 998 Přesun hmot							7 896,68
32	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tváric nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	19,643	402,01	7 896,68
D PSV Práce a dodávky PSV							339 695,28
D 712 Povlakové krytiny							16 784,24
8	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji	m2	21,158	117,00	2 475,49
VV					6,08*3,48	21,158	
9	M	28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá	m2	23,274	355,00	8 262,27
VV					21,158*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	23,274	
10	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	21,158	34,50	729,95
VV					6,08*3,48	21,158	
11	K	712363004	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) nalepením lepidlem v plné ploše	m2	21,158	80,50	1 703,22
VV					6,08*3,48	21,158	
12	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	21,158	54,50	1 153,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		6,08*3,48		21,158		
13	M	69311033	geotextilie tkané separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 20kN/m	m2	23,274	42,00	977,51
	vv		21,158*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		23,274		
14	K	712399097	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce Příplatek k cenám za plochu do 10 m2	m2	21,158	39,20	829,39
	vv		NAIP, foliemi nebo termoplasty		21,158		
	vv		6,08*3,48		21,158		
52	K	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	161,309	4,05	653,30
							5 380,04
D 764 Konstrukce klempířské							
16	K	764521404	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	6,080	410,00	2 492,80
17	K	764521444	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	1,000	539,00	539,00
18	K	764528424	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm	m	3,000	745,00	2 235,00
30	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	52,668	2,15	113,24
							317 531,00
D 767 Konstrukce zámečnické							
21	K	767995.01	Dodávka a montáž-ocelová konstrukce včetně povrchové úpravy a kotvení	kg	1 450,000	95,00	137 750,00
27	K	767995.02	Dodávka a montáž-opláštění fasády ocelové konstrukce - tahakov v rámové konstrukci	kg	1 375,000	126,00	173 250,00
	vv		"CELKOVÁ PLOCHA - 69 m2"		1 375,000		
	vv		1375		1 375,000		
31	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3 110,000	2,10	6 531,00
							5 200,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							4 800,00
45	K	VRN1.01	Geodetické práce - stavba	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
46	K	VRN1.02	Geodetické práce - skutečné provedení	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
47	K	VRN1.03	Projektová dokumentace - skutečné provedení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb příloha č.14	soubor	1,000	100,00	100,00
							300,00
D VRN3 Zařízení staveniště							
48	K	VRN3.01	Zařízení staveniště-zřízení	soubor	1,000	100,00	100,00
49	K	VRN3.02	Zařízení staveniště-provoz	soubor	1,000	100,00	100,00
50	K	VRN3.03	Zařízení staveniště-odstranění	soubor	1,000	100,00	100,00
							100,00
D VRN4 Inženýrská činnost							
51	K	VRN4.01	Kompletační a koordinační činnost-kompletace dokladové části	soubor	1,000	100,00	100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.03 - OPLOCENÍ

KSO:
Místo: Nový Bydžov

Zadavatel:
Město Nový Bydžov

Uchazeč:
STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Projektant:
OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o.

Zpracovatel:
OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2023

IČ:
DIČ:
IČ: 61680346
DIČ: CZ61680346

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			593 516,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	593 516,00	15,00%	89 027,40
Cena s DPH			682 543,40
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.03 - OPLOCENÍ
Místo: Nový Bydžov
Zadavatel: Město Nový Bydžov
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023
Projektant: OBRŠÁL
ARCHITEKTI s.r.o.
Zpracovatel: OBRŠÁL
ARCHITEKTI s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	593 516,00
HSV - Práce a dodávky HSV	297 869,77
1 - Zemní práce	53 343,07
2 - Zakládání	15 405,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	79 578,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	94 736,81
997 - Přesun sutě	54 805,16
PSV - Práce a dodávky PSV	275 146,23
767 - Konstrukce zámečnické	275 146,23
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	11 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.03 - OPLOCENÍ
Místo: Nový Bydžov
Zadavatel: Město Nový Bydžov
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023
Projektant: OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o.
Zpracovatel: OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							593 516,00
D HSV Práce a dodávky HSV							297 869,77
D 1 Zemní práce							53 343,07
46	K	121112004	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	77,400	154,00	11 919,60
	W		(48+36)*1		84,000		
	W		*odečet vstup a vjezd*-(1,6+5,0)*1		-6,600		
	W		Součet		77,400		
1	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	4,384	268,00	1 174,91
	W		*sloupky*3,14*0,15*0,15*0,8*51		2,883		
	W		*patka brány*(0,5*0,5+2,4*0,5)*1,035		1,501		
	W		Součet		4,384		
2	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	47,468	115,00	5 458,82
	W		*mezideponie*4,384*(77,4*0,25)		23,734		
	W		*deponie*4,384*(77,4*0,25)		23,734		
	W		Součet		47,468		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,384	226,00	990,78
	W		*skládka zeminy* 4,384		4,384		
4	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3	94,936	45,00	4 272,12
	W		47,468*2		94,936		
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,891	265,00	2 091,12
	W		4,384*1,8		7,891		
36	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	42,245	110,00	4 646,95
	W		*základ oplocení*(0,45*51,6*0,9)+(0,45*36,46*0,9)		35,664		
	W		*patky sloupky*0,75*0,75*0,9*13		6,581		
	W		Součet		42,245		
37	K	181311104	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	126,310	115,00	14 525,65
	W		*dokončovací terénní úprava*36,4*0,5*2+7,59*0,5*2+51,62*1,0+(25,3+5,4)*1,0		126,310		
38	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	33,727	245,00	8 263,12
D 2 Zakládání							15 405,98
7	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	4,485	3 435,00	15 405,98
	W		*sloupky*2,883*1,035		2,984		
	W		*patka brány*(0,5*0,5+2,4*0,5)*1,035		1,501		
	W		Součet		4,485		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							79 578,75
8	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	69,000	285,00	19 665,00
9	K	348001	Deska podhrabová betonová 2450/200/50mm	ks	51,000	710,00	36 210,00
42	K	348101120	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	1,000	230,00	230,00
11	K	348121221	Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	51,000	132,00	6 732,00
12	K	348171130	Montáž rámového oplocení výšky přes 1,5 do 2 m	m	127,500	91,70	11 691,75
	W		2,5*51		127,500		
39	K	348172117	Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes 12 do 15 m2	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
40	K	348172911	Montáž vjezdových bran doplňků pohonu pro bránu	kus	1,000	1 850,00	1 850,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							94 736,81
26	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	42,245	985,00	41 611,33
	W		*základ oplocení*(0,45*51,6*0,9)+(0,45*36,46*0,9)		35,664		
	W		*patky sloupky*0,75*0,75*0,9*13		6,581		
	W		Součet		42,245		
44	K	966071821	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m	m	28,840	38,20	1 101,69
	W		13,6*15,24		28,840		
45	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	1,000	139,00	139,00
30	K	966073813	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 10 do 20 m2	kus	1,000	955,00	955,00
23	K	981511112	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z cihel nebo tvárníc	m3	40,016	762,00	30 492,19
	W		*sloupky*(0,45*0,45*1,8*9)+(0,6*0,6*2,3*4)		6,593		
	W		*oplocení*(0,3*1,8*36,46)+(0,3*2,0*14,24)		28,232		
	W		*podezdívka*0,3*(13,6+15,24)*0,6		5,191		
	W		Součet		40,016		
24	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu	m3	1,730	1 120,00	1 937,60
	W		*stižníška podezdívky*0,3*(13,6+15,24)*0,2		1,730		
47	K	PL.01	Dodávka a montáž plynoměrného pilíře HUP včetně založení a povrchové úpravy	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00
D 997 Přesun sutě							54 805,16
34	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy	t	169,518	57,40	9 730,33
32	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	169,518	124,00	21 020,23
33	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Připlatky k ceně za každý další i započatý 1 km	t	1 864,698	12,90	24 054,60
	W		169,518*11		1 864,698		
D PSV Práce a dodávky PSV							275 146,23
D 767 Konstrukce zámečnické							275 146,23
13	K	767001	Dodávka sloupků čtyřhranných žárové zinkovaných 60/60mm délka 2600mm	ks	69,000	795,00	54 855,00
	W		*sloupky*55		55,000		
	W		*vzpěry*14		14,000		
	W		Součet		69,000		
14	K	767002	Oplocení výplň 2D panel žárové zinkovaný oko 50/200mm rozměr 2500/1830mm	ks	51,000	1 607,00	81 957,00
15	K	767003	Držák podhrabové desky žárové zinkovaný	ks	55,000	285,00	15 675,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	767004	Dodávka branky 1500/2030 mm žárově zinkované, s cylindrickou vložkou a sadou klíčů, včetně montáže	ks	1,000	22 000,00	22 000,00
	VV		1		1,000		
41	K	767005	Dodávka letmo uložené posuvné brány světlosti průjezdu 6,0 m, výšky 1,8 m, žárově zinkované včetně pohonu, doplňků a montáže	ks	1,000	95 000,00	95 000,00
	VV		1		1,000		
17	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2 694,870	2,10	5 659,23
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				500,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				500,00
54	K	VRN4.01	Kompletační a koordinační činnost-kompletace dokladové části	soubor	1,000	500,00	500,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 000,00
48	K	VN1.01	Geodetické práce - stavba	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
49	K	VN1.02	Geodetické práce - skutečné provedení	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00
50	K	VN1.03	Projektová dokumentace - skutečné provedení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb příloha č.14	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				9 000,00
51	K	VRN3.01	Zařízení staveniště-zřízení	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
52	K	VRN3.02	Zařízení staveniště-provoz	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
53	K	VRN3.03	Zařízení staveniště-odstranění	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.04 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KSO:
Místo: Nový Bydžov

Zadavatel: Město Nový Bydžov

Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Projektant: OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2023

IČ: 00269247
DIČ: CZ00269247

IČ: 61680346
DIČ: CZ61680346

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 277 691,88
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	1 277 691,88	15,00%	191 653,78
Cena s DPH			1 469 345,66
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

Objekt:

SO.04 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo:

Nový Bydžov

Zadavatel:

Město Nový Bydžov

Uchazeč:

STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum:

1. 3. 2023

Projektant:

OBRŠÁL
ARCHITEKTI s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 277 691,88

HSV - Práce a dodávky HSV

1 257 191,88

1 - Zemní práce	359 095,32
5 - Komunikace pozemní	457 568,05
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	52 064,52
8 - Trubní vedení	21 040,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	195 218,41
997 - Přesun sutě	118 311,00
998 - Přesun hmot	53 894,58
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	11 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	500,00

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

Objekt: **SO.04 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY**

Místo: Nový Bydžov

Zadavatel: Město Nový Bydžov

Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023
Projektant: OBRŠAL
ARCHITEKTI s.r.o.
Zpracovatel:

Strana 97 z 112

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	274,00	548,00
99	M	404456	informativní značka reflexní (dle dopravní situace)	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
100	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	207,00	414,00
101	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
102	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	63,310	207,00	13 105,17
	vv		44,02+19,29		63,310		
103	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	63,310	176,00	11 142,56
104	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	11,840	171,00	2 024,64
	vv		5,92*2		11,840		
105	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	11,840	165,00	1 953,60
108	K	916231213.1	Osazení zahradního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	101,680	185,00	18 810,80
	vv		61,56+40,12		101,680		
109	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	101,680	74,00	7 524,32
106	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	96,400	228,00	21 979,20
	vv		96,4		96,400		
107	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 200x250mm	m	96,400	678,00	65 359,20
57	K	91699R112	Betonový základ pro liniový žlab - beton C 30/37 XF3	m3	2,400	3 420,00	8 208,00
97	K	919726203	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m	m2	104,181	72,60	7 563,54
	vv		(69,23+25,48)*1,1		104,181		
60	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	10,200	81,90	835,38
62	K	93593R241	Odvodňovací liniový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 200 mm s roštem mřížkovým z litiny	m	6,000	5 175,00	31 050,00
	D	997	Přesun sutě				118 311,00
66	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	233,355	111,00	25 902,41
67	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2 566,905	6,00	15 401,43
	vv		233,355*11		2 566,905		
68	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	233,355	35,00	8 167,43
69	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu	t	233,355	295,00	68 839,73
	D	998	Přesun hmot				53 894,58
126	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	206,889	260,50	53 894,58
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				20 500,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 000,00
119	K	VN1.01	Geodetické práce - stavba	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
120	K	VN1.02	Geodetické práce - skutečné provedení	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00
121	K	VN1.03	Projektová dokumentace - skutečné provedení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb příloha č.14	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				9 000,00
122	K	VRN3.01	Zařízení staveniště-zřízení	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
123	K	VRN3.02	Zařízení staveniště-provoz	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
124	K	VRN3.03	Zařízení staveniště-odstranění	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				500,00
125	K	VRN4.01	Kompletační a koordinační činnost-kompletace dokladové části	soubor	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.05 - SADOVÉ ÚPRAVY
Soupis: SO.05.01 - rostlinný materiál

KSO:
Místo:
Zadavatel: Město Nový Bydžov
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.
Projektant: OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o.
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2023
IČ: 00269247
DIČ: CZ00269247
IČ: 61680346
DIČ: CZ61680346
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			60 735,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	60 735,00	15,00%	9 110,25
Cena s DPH			69 845,25
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.05 - SADOVÉ ÚPRAVY
Soupis: SO.05.01 - rostlinný materiál
Místo:
Zadavatel: Město Nový Bydžov
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023
Projektant: OBRŠÁL
Zpracovatel: ARCHITEKTI s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	60 735,00
D1 - Listnaté stromy	48 400,00
D2 - Listnaté keře	5 335,00
D3 - Trvalky	7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.05 - SADOVÉ ÚPRAVY
Soupis: SO.05.01 - rostlinný materiál

Místo: Datum: 1. 3. 2023
Zadavatel: Město Nový Bydžov Projektant: OBRŠÁL
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o. Zpracovatel: ARCHITEKTI s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							60 735,00
D D1 Listnaté stromy							48 400,00
0	K	Pol1	Platan Alphen's Globe		16,000	2 650,00	42 400,00
		vv	16		16,000		
0	K	Pol2	Prunus subhirtella Autumnalis		3,000	2 000,00	6 000,00
		P	Poznámka k položce:				
		vv	ok 14-16cm, bal, nasezení 2m 4+3+0		3,000		
D D2 Listnaté keře							5 335,00
0	K	Pol4	Hydrangea arborescens Grandiflora		11,000	485,00	5 335,00
		P	Poznámka k položce:				
		vv	40-60cm, K2l 1+2+2+1+1+2+2+1		11,000		
D D3 Trvalky							7 000,00
0	K	Pol13	Geranium cantabrigiense Karmina		56,000	125,00	7 000,00
		P	Poznámka k položce:				
		vv	K 8*8*9 12+12+12+12+12+12		56,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt:
SO.05 - SADOVÉ ÚPRAVY
Soupis:
SO.05.02 - ostatní materiál

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Nový Bydžov
Uchazeč:
STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.
Projektant:
OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o.
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2023
IČ: 00269247
DIČ: CZ00269247
IČ: 61680346
DIČ: CZ61680346
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			134 088,25
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	134 088,25	15,00%	20 113,24
Cena s DPH			154 201,49
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.05 - SADOVÉ ÚPRAVY
Soupis: **SO.05.02 - ostatní materiál**

Místo:

Zadavatel: Město Nový Bydžov
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023
Projektant: OBRŠÁL
Zpracovatel: ARCHITEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	134 088,25
D1 - PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ	2 776,00
D2 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU	20 816,25
D3 - VÝSADBA STROMU	64 220,00
D4 - Dokončovací péče	7 600,00
D5 - VÝSADBA KEŘOVÝCH SKUPIN	23 524,00
D4 - Dokončovací péče	7 680,00
D6 - VÝSADBA TRVALEK	22 752,00
D4 - Dokončovací péče	7 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.05 - SADOVÉ ÚPRAVY
Soupis: SO.05.02 - ostatní materiál

Místo:

Datum: 1. 3. 2023

Zadavatel: Město Nový Bydžov

Projektant: OBRŠÁL ARCHITEKT s.r.o.

Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							134 088,25
D D1 PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ							2 776,00
0	K	Pol15	Herbucid před výsadbou - Roundup, 0,0005l/m2, opakování 2x	I	1,388	2 000,00	2 776,00
VV					1,388		
D D2 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU							20 816,25
0	K	Pol16	Travní semeno, parková směs, 20g/m2	kg	27,755	350,00	9 714,25
VV					27,755		
0	K	Pol17	Voda záhlvková, záhlvka trávníku, 40l/m2, opakování 2x	I	111 020,000	0,10	11 102,00
VV					111 020,000		
D D3 VÝSADBA STROMU							64 220,00
0	K	Pol18	Zahradnický substrát pod stromy, 0,16m3/ks	m3	3,040	2 000,00	6 080,00
VV					3,040		
0	K	Pol19	Hydrogel, pod stromy, 0,4kg/ks	kg	7,600	1 000,00	7 600,00
VV					7,600		
0	K	Pol20	Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 40g/ks	kg	0,760	450,00	342,00
VV					0,760		
0	K	Pol21	Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly, průřez kruh, tl. 8cm, délka 2,5m	ks	57,000	95,00	5 415,00
VV					57,000		
0	K	Pol22	Dřevěné příčky púlené - délka 50 cm, 3ks /listnáč	ks	57,000	350,00	19 950,00
VV					57,000		
0	K	Pol23	Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý	bm	34,200	5,00	171,00
VV					34,200		
0	K	Pol24	Rákosová rohož výšky 1,8m, obal kmene listnatých stromů	ks	19,000	350,00	6 650,00
VV					19,000		
0	K	Pol25	Borka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3	m3	1,520	1 850,00	2 812,00
VV					1,520		
0	K	Pol26	Voda záhlvková - záhlvka stromů 100 l/ks, opakování 2x	I	3 800,000	2,00	7 600,00
VV					3 800,000		
D D4 Dokončovací péče							7 600,00
0	K	Pol27	Voda záhlvková - záhlvka stromů 50 l/ks, opakování 4x	I	3 800,000	2,00	7 600,00
VV					3 800,000		
D D5 VÝSADBA KEŘOVÝCH SKUPIN							23 524,00
0	K	Pol28	Zahradnický substrát pod hortenzie, 5l/ks	m3	0,055	4 000,00	220,00
VV					0,055		
0	K	Pol29	Hnojivo ke keřovým výsadbám - NPK, 50g NPK/m2	kg	2,400	350,00	840,00
VV					2,400		
0	K	Pol30	Borka do keřových záhonů (vrstva 8 cm - jemná)	m3	3,840	1 850,00	7 104,00
VV					3,840		
0	K	Pol31	Voda záhlvková - záhlvka keřových porostů, 40l/m2, opakování 2x	I	3 840,000	2,00	7 680,00
VV					3 840,000		
D D4 Dokončovací péče							7 680,00
0	K	Pol32	Voda záhlvková - záhlvka keřových porostů, 20l/m2, opakování 4x	I	3 840,000	2,00	7 680,00
VV					3 840,000		
D D6 VÝSADBA TRVALEK							22 752,00
0	K	Pol33	Zahradnický substrát pod trvalky, 1l/ks	m3	0,056	1 500,00	84,00
VV					0,056		
0	K	Pol34	Hnojivo k trvalkovým výsadbám - NPK, 50g NPK/m2	kg	0,240	850,00	204,00
VV					0,240		
0	K	Pol35	Borka do trvalkových záhonů (vrstva 8 cm - jemná)	m3	3,840	1 850,00	7 104,00
VV					3,840		
0	K	Pol36	Voda záhlvková - záhlvka trvalkových porostů, 40l/m2, opakování 2x	I	3 840,000	2,00	7 680,00
VV					3 840,000		
D D4 Dokončovací péče							7 680,00
0	K	Pol37	Voda záhlvková - záhlvka trvalkových porostů, 20l/m2, opakování 4x	I	3 840,000	2,00	7 680,00
VV					3 840,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.05 - SADOVÉ ÚPRAVY
Soupis: SO.05.03 - zahradnické práce

KSO:
Místo:
Zadavatel: Město Nový Bydžov
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.
Projektant: OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o.
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2023
IČ: 00269247
DIČ: CZ00269247
IČ: 61680346
DIČ: CZ61680346
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			356 202,75
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	356 202,75	15,00%	53 430,41
Cena s DPH			409 633,16
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.05 - SADOVÉ ÚPRAVY
Soupis: SO.05.03 - zahradnické práce

Místo:
Zadavatel: Město Nový Bydžov
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023
Projektant: OBRŠAL
Zpracovatel: ARCHITEKTI s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	356 202,75
D1 - ASANACE	12 250,00
D2 - PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ	119 958,75
D3 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU	112 022,00
D4 - VÝSADBA STROMU	47 375,00
D5 - Dokončovací péče	12 730,00
D6 - VÝSADBY KEŘOVÝCH SKUPIN	34 953,00
D5 - Dokončovací péče	12 384,00
D7 - VÝSADBA TRVALEK	29 644,00
D5 - Dokončovací péče	19 284,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Bratři Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov
Objekt: SO.05 - SADOVÉ ÚPRAVY
Soupis: SO.05.03 - zahradnické práce
Místo:
Zadavatel: Město Nový Bydžov
Uchazeč: STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.

Datum: 1. 3. 2023
Projektant: OBRŠÁL
Zpracovatel: ARCHITEKTI s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							356 202,75
D	D1	ASANACE					12 250,00
0	K	112151112	Pokácení stromu směrové s odřezáním kmene a s odvětvěním, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20m se složením na hromady, nebo naložením na dopravní prostředek, průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm	ks	5,000	850,00	4 250,00
0	K	112201112	Odstranění pařezu s odstraněním náběhových kořenů, odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypaním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu, v rovině, nebo na svahu do 1:5, o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300mm	ks	6,000	1 000,00	6 000,00
0	K	Pol38	Likvidace dřevní hmoty	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
P	Poznámka k položce: 1						
D	D2	PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ					119 958,75
0	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku, zpevněných ploch v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko, opakování 2x	m2	2 775,500	20,00	55 510,00
	WV		1387,75*2		2 775,500		
0	K	183403114	Obdělání půdy rotavátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 387,750	25,00	34 693,75
	WV		1387,75		1 387,750		
0	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5, opakování 2x	m2	2 775,500	5,00	13 877,50
	WV		1387,75*2		2 775,500		
0	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 387,750	10,00	13 877,50
	WV		1387,75		1 387,750		
0	K	R	Rozměření výsadeb	hod	8,000	250,00	2 000,00
D	D3	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU					112 022,00
0	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000m2, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, parkového výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 387,750	12,00	16 653,00
	WV		1387,75		1 387,750		
0	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 177,000	15,00	17 655,00
0	K	185804312	Zalití rostlin vodou přes 20m2, 40l/m2, opakování 2x	m3	111,020	250,00	27 755,00
	WV		1387,75*40/1000*2		111,020		
0	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	111,020	450,00	49 959,00
	WV		1387,75*40/1000*2		111,020		
D	D4	VÝSADBA STROMU					47 375,00
0	K	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v homině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,4 do 1 m3	ks	19,000	150,00	2 850,00
	WV		19		19,000		
0	K	184102115	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 500 do 600 mm	ks	19,000	85,00	1 615,00
P	Poznámka k položce: 27ks						
	WV		19		19,000		
0	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám HNOJIVO	t	0,008	200 000,00	1 600,00
	WV		19*0,4/1000		0,008		
0	K	185802114.1	Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám HYDROGEL	t	0,008	200 000,00	1 600,00
	WV		19*0,4/1000		0,008		
0	K	184215133	Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm o délce kůlů přes2 do 3m	ks	19,000	450,00	8 550,00
0	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	19,000	250,00	4 750,00
0	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, výsadbové mísy	m2	19,000	200,00	3 800,00
0	K	185804312.1	Zalití rostlin vodou přes 20m2, 100l/ks, opakování 2x	m3	3,800	750,00	2 850,00
	WV		19*100*2/1000		3,800		
0	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	3,800	1 850,00	7 030,00
	WV		19*100*2/1000		3,800		
D	D5	Dokončovací péče					12 730,00
0	K	R.1	Povýsadbový řez stromů	ks	19,000	25,00	475,00
0	K	R.2	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene	ks	19,000	50,00	950,00
0	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu (5% jedinců)	ks	0,950	500,00	475,00
	WV		19*0,05		0,950		
0	K	185804213	Vypletí s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, v rovině nebo na svahu do 1:5, dřevin solitérních	m2	19,000	50,00	950,00
0	K	185804312.2	Zalití rostlin vodou přes 20m2, 50l/ks, opakování 4x	m3	3,800	750,00	2 850,00
	WV		19*50*4/1000		3,800		
0	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	3,800	1 850,00	7 030,00
	WV		19*50*4/1000		3,800		
D	D6	VÝSADBY KEŘOVÝCH SKUPIN					34 953,00
0	K	183111213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v homině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3	ks	11,000	150,00	1 650,00
P	Poznámka k položce: 10						
	WV		11		11,000		
0	K	184102111	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 100 do 200 mm	ks	11,000	85,00	935,00
	WV		11		11,000		
0	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,002	200 000,00	400,00
	WV		48*0,05/1000		0,002		
0	K	184911421.1	Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	48,000	200,00	9 600,00
	WV		48		48,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	185804312	Zaliti rostlin vodou přes 20m2, 40l/m2, opakování 2x	m3	3,840	750,00	2 880,00
	vv		48*40*2/1000		3,840		
0	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	3,840	1 850,00	7 104,00
	vv		48*40*2/1000		3,840		
	D	D5	Dokončovací péče				12 384,00
0	K	185804214	Vypleti s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, v rovině nebo na svahu do 1:5, dřevin ve skupinách	m2	48,000	50,00	2 400,00
	P		Poznámka k položce: 97m2				
0	K	185804312.3	Zaliti rostlin vodou přes 20m2, 20l/m2, opakování 4x	m3	3,840	750,00	2 880,00
	vv		48*40*2/1000		3,840		
0	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	3,840	1 850,00	7 104,00
	vv		48*40*2/1000		3,840		
	D	D7	VÝSADBA TRVALEK				29 644,00
0	K	183111211	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3	ks	56,000	100,00	5 600,00
	vv		56		56,000		
0	K	183211312	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím, trvalek	ks	56,000	85,00	4 760,00
	vv		56		56,000		
	D	D5	Dokončovací péče				19 284,00
0	K	185804211	Vypleti s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, v rovině nebo na svahu do 1:5, záhonu květin, opakování 2x	m2	96,000	50,00	4 800,00
	vv		48*2		96,000		
0	K	185804312.3	Zaliti rostlin vodou přes 20m2, 20l/m2, opakování 4x	m3	3,840	750,00	2 880,00
	vv		48*20*4/1000		3,840		
0	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	3,840	1 850,00	7 104,00
	vv		48*20*4/1000		3,840		
0	K	R.3	Doprava rostlin a materiálů	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	P		Poznámka k položce: 1				
0	K	R.4	Doprava osob	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
	P		Poznámka k položce: 1				

SEZNAM FIGUR

Kód: 23_03

Stavba: Stavební úpravy Bratří Mádlů č.p. 191, Nový Bydžov

Datum: 1. 3. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO.04	ZPEVNĚNÉ PLOCHY		
ZP01	Plocha pojízdná vnitřní parkoviště	m2	156,879
ZP01	*vnitřní parkoviště*(158,32+69,23+25,48)*(0,42+0,20)		156,879
Použití figury:			
122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	206,206
564851111	Podklad ze štěrku/odtěrů ŠD II 150 mm	m2	394,364
ZP02	Plocha pojízdná vnější parkoviště	m2	40,303
ZP02	*vnější parkoviště*85,96*0,42		40,303
Použití figury:			
122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	206,206
564851111	Podklad ze štěrku/odtěrů ŠD II 150 mm	m2	394,364

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Harmonogram prací - "Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp.191 ul.Bratří Mádlů,Nový Bydžov"

Název procesu	rok měsíc	2023												2024												38																										
		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
bourání zemní práce																																																				
sanační práce s.p.p.																																																				
vodorovné konstrukce																																																				
světlé konstrukce																																																				
úprava povrchů vnitřní																																																				
úprava povrchů vnější																																																				
tesařské konstrukce - vytváření podlah																																																				
výplně otvorů																																																				
izolace proti vodě																																																				
izolace tepelné																																																				
ZTI																																																				
ÚT																																																				
VZT																																																				
Elektroinstalace																																																				
sádrokartonové konstrukce																																																				
konstrukce klenbové																																																				
konstrukce truhlářské																																																				
podlahy z dlaždic																																																				
podlahy skládané																																																				
Podlahy panelové																																																				
obklady keramické																																																				
malby																																																				
Sazbové úpravy																																																				
Ořezání																																																				
Zpevněné plochy																																																				

Předání stavebního stavby 17/09/2024 - klíč

Předání stavebního stavby 18/09/2023 - pondělí

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Části veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat jednomu nebo více poddodavatelům				
Veřejná zakázka – zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce Změna užívání stavby a stavební úpravy domu čp. 191 ul. Bratří Mádlů, Nový Bydžov (název zakázky)		Obsah plnění VZ, které hodlá dodavatel zadat poddodavateli	Finanční objem na plnění VZ	% podíl na plnění VZ
1.		elektroinstalace	3 182 277,20	10,28
Název	Miroslav Štok			
Sídlo/místo podnikání	██████████ 01			
IČO	71143041			
DIČ	██████████			
Tel./Fax	██████████			
E-mail	██████████			

2.		ÚT,ZTI,plyn	4 494 333,50	14,52
Název	František Pokorný			
Sídlo/místo podnikání	██████████ 01			
IČO	11283190			
DIČ	██████████			
Tel./Fax	██████████			
E-mail	██████████			

3.		VZT	528 408,-	1,70
Název	FEMONT VTZ,s.r.o.			
Sídlo/místo podnikání	██████████			
IČO	25659677			
DIČ	██████████			
Tel./Fax	██████████			
E-mail	██████████			

