

e.g. KNC1/19977/2023/KM1/AL6/629

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Česká Třebová - Kozlov
 Objekt: Oprava hřbitova

JKSO:

EČO:

Objednatel: Město Česká Třebová, Strašné náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

Zpracoval: Jaroslav Hašek

Zhotovitel: První stavební Česká Třebová s.r.o., Havlíčkova 200, 560 02 Česká Třebová

Datum: 31.08.2023

| P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|--------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Oprava prasklé podezdívky : | | | | |
| 1 | Vybourání prasklé podezdívky | m2 | 9,8 | | |
| 2 | Šalování nové podezdívky | m2 | 9,8 | | |
| 3 | Betonáž nové podezdívky | m3 | 1,5 | | |
| 4 | Očištění betonové podezdívky | m2 | 152 | | |
| 5 | Penetrace | m2 | 198 | | |
| 6 | Natažení cementové stěrky | m2 | 198 | | |
| 7 | Penetrace cementové stěrky | m2 | 198 | | |
| 8 | Nátěr barvou na cementové stěrky | m2 | 198 | | |
| | Oprava schodů : | | | | |
| 9 | Rozebrání schodů | ks | 4 | | |
| 10 | Podbetonování schodů | m3 | 0,5 | | |
| 11 | Uložení schodnic | ks | 4 | | |
| | Odvoz sutí, přesuny hmot : | | | | |
| 12 | Odvoz sutí | m3 | 2 | | |
| 13 | Přesuny hmot | | | | |
| | Součet | | | | 170 824,00 |
| | DPH 21 % | | | | 35 873,04 |
| | Součet nákladů celkem vč. DPH | | | | 206 697,04 |

