

Harmonogram provádění prací – STP

KS Brno – stavebně technický průzkum Rooseveltova a Husova

Stavebně technický průzkum bude probíhat následovně:

- Studium podkladů, prohlídky objektů, stanovení rozsahu prací (stávající dokumentace bude zajištěna objednatelem a předána zhotoviteli dle jeho požadavku)...cca 2-3 týdny
- V případě provádění sond u pozemků nepatřících objednateli, zajištění povolení k provádění prací (kopané sondy) – vyřízení ZUK (zvláštní užívání komunikace)
- Vlastní realizace STP...cca 2-3 týdny
 - zjištění skutečné hmotnostní vlhkosti zdiva v interiéru 1PP ÷ 1 NP a exteriéru
 - stanovení obsahu výkvětotočivých solí (sírany, dusičnany, chloridy)
 - zjištění skladby podlah a jejich kvalit z jádrových vývrtů vyjmutých z konstrukce včetně případné hydroizolační vrstvy
 - kopané sondy z exteriéru ke zjištění případných svislých hydroizolací
 - provedení celkové vizuální prohlídky objektů se zaměřením a zdokumentováním viditelných vad a poruch stavebních konstrukcí způsobené vlhkostí.

Poznámka: Termín provádění prací v budovách Krajského soudu bude objednateli sdělen min. 3 dny před prováděním prací. Současně v případě prací, které by mohly rušit provoz objektu svou hlučností (jednání v jednacích síních soudu), bude termín prací uzpůsoben dle domluvy. Toto se týká pouze vrtání sond na odběr vlhkosti a jádrových vývrtů (sond) do podlah.

- Zpracování závěrečné zprávy stavebně technického průzkumu, včetně návrhu variantního řešení a možné etapizace sanace vlhkého zdiva, odhadu investičních nákladů obou objektů...cca 4-6 týdnů
- Předání díla (stavebně technického průzkumu) včetně předávacího protokolu...do 31.8.2017