

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **6** **Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy**  
**Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**H&B delta, s.r.o.**  
**Bobrky 382**  
**755 01 Vsetín**

IČO: **25835661**

DIČ: **CZ25835661**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			990 493,79
PSV			7 512 317,54
MON			174 963,67
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			210 225,00
<b>Celkem</b>			<b>8 888 000,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>8 888 000,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>1 333 200,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH**

**10 221 200,00 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>23</b>	<b>Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník</b>	<b>8 888 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333 200,00</b>	<b>10 221 200,00</b>	<b>100</b>
1	Střecha A1 - řežná krytina	3 099 466,33	0,00	464 919,95	3 564 386,28	35
2	Střecha A2 - - řežná krytina	1 559 827,35	0,00	233 974,10	1 793 801,45	18
3	Střecha A3 - řežná krytina	2 374 121,12	0,00	356 118,17	2 730 239,29	27
4	Střecha B	1 508 009,13	0,00	226 201,37	1 734 210,50	17
5	Střecha C	346 576,07	0,00	51 986,41	398 562,48	4
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>8 888 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333 200,00</b>	<b>10 221 200,00</b>	<b>100</b>

Popis stavby: 6 - Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy

Popis objektu: 23 - Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou

Popis rozpočtu: 1 - Střecha A1 - řežná krytina

Popis rozpočtu: 2 - Střecha A2 - - řežná krytina

Popis rozpočtu: 3 - Střecha A3 - řežná krytina

Popis rozpočtu: 4 - Střecha B

Popis rozpočtu: 5 - Střecha C

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			86 296,00	1,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			229 524,83	2,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			211 400,00	2,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			71 190,85	0,8
712	Povlakové krytiny	PSV			420 356,12	4,7
713	Izolace tepelné	PSV			471 991,81	5,3
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 653 383,17	18,6
763	Dřevostavby	PSV			23 865,95	0,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			956 206,86	10,8
765	Krytiny tvrdé	PSV			3 229 660,55	36,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			215 978,02	2,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			228 172,86	2,6
783	Nátěry	PSV			132 145,20	1,5
799	Ostatní	PSV			180 557,00	2,0
M21	Elektromontáže	MON			174 963,67	2,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			392 082,11	4,4
ON	Ostatní náklady	ON			210 225,00	2,4
Cena celkem					8 888 000,00	100,0

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	1	Střecha A1 - řežná krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>86 296,00</b>		
1	62001	Sanace komínové krycí desky komínu a obnova povrchové úpravy nadstřešní části	soub	1,00000	86 296,00	86 296,00		Vlastní
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>84 299,60</b>		
2	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. 24,5*11*2	m2	539,00000	62,00	33 418,00	800-3	RTS 23/ I
3	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 539,00000	m2	539,00000	46,50	25 063,50	800-3	RTS 23/ I
4	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 539,00000	m2	539,00000	28,00	15 092,00	800-3	RTS 23/ I
5	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 539,00000	m2	539,00000	8,40	4 527,60	800-3	RTS 23/ I
6	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 539,00000	m2	539,00000	9,00	4 851,00	800-3	RTS 23/ I
7	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 539,00000	m2	539,00000	2,50	1 347,50	800-3	RTS 23/ I
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>61 200,00</b>		
8	95001	Opakované provizorní zajištění střešního proti zatečení (pomocná dřevěná konstrukce + plachta), po celou dobu provádění stavebních prací	kpl	1,00000	61 200,00	61 200,00		Vlastní
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>26 146,89</b>		
9	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	10,37575	2 520,00	26 146,89	801-4	RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	1	Střecha A1 - řežná krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>13 158,00</b>		
10	712400831RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	612,00000	21,50	13 158,00	800-711	RTS 23/ I
					<a href="#">SA/1 a SA/3 : 260+215</a>	475,00000		
					<a href="#">SA/2 : 14+36+29+29+29</a>	137,00000		
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>584 252,43</b>		
11	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	612,00000	394,00	241 128,00	800-762	RTS 23/ I
					<a href="#">SA/1 a SA/3 : 260+215</a>	475,00000		
					<a href="#">SA/2 : 14+36+29+29+29</a>	137,00000		
12	762342202RT4	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost laťí do 220 mm, včetně dodávky laťí 40/60 mm	m2	612,00000	243,00	148 716,00	800-762	RTS 23/ I
					<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 612,00000</a>	612,00000		
13	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	137,00000	57,50	7 877,50	800-762	RTS 23/ I
					<a href="#">SA/2 : 14+36+29+29+29</a>	137,00000		
14	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč laťí do 22 cm	m2	612,00000	43,00	26 316,00	800-762	RTS 23/ I
					<a href="#">SA/1 a SA/3 : 260+215</a>	475,00000		
					<a href="#">SA/2 : 14+36+29+29+29</a>	137,00000		
15	76234220a	Montáž kontralaťí na vruty, s těsnicí páskou, včetně dodávky laťí 6/6 cm	m2	612,00000	187,00	114 444,00		Vlastní
					<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 612,00000</a>	612,00000		
16	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	5 384,81500	8,50	45 770,93	800-762	RTS 23/ I
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>302 557,98</b>		
17	764812320R00	Oplechování okapů střech z živičné krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	41,65000	279,00	11 620,35	800-764	RTS 23/ I
							včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací	

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	1	Střecha A1 - řežná krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		K/05 : 24,5+12,9+4,25				41,65000		
18	764813133R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně krycí lišty čelo vikýře : 5,5*3+3,2	m	19,70000	461,00	9 081,70	800-764	RTS 23/ I
						19,70000		
19	764813250R00	Lemování na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž K/12 a K/16 : 7,7*2*2+7,85*2*3+2	m	79,90000	817,00	65 278,30	800-764	RTS 23/ I
						79,90000		
20	764819213R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.	m	17,50000	814,00	14 245,00	800-764	RTS 23/ I
						17,50000		
21	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací včetně háku, čela a spojky.	m	27,40000	519,00	14 220,60	800-764	RTS 23/ I
						27,40000		
22	764815215R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací	m	41,65000	733,00	30 529,45	800-764	RTS 23/ I
						41,65000		
23	764815812R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	5,00000	517,00	2 585,00	800-764	RTS 23/ I
24	764814537R00	Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 375 mm, dodávka a montáž 13,92*2*2+5,6*2*3+5,6*2*2	m	111,68000	555,00	61 982,40	800-764	RTS 23/ I
						111,68000		
25	764814633R00	Úžlabí , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 333 mm, dodávka a montáž K/19 : 5,5*3+7,7+3,2	m	27,40000	892,00	24 440,80	800-764	RTS 23/ I
						27,40000		
26	764322830R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu do 30° 24,5+5,5*3+3,2+7,7+12,9+4,25	m	69,05000	33,70	2 326,99	800-764	RTS 23/ I
						69,05000		
27	764331850R00	Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30°	m	77,90000	33,70	2 625,23	800-764	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	1	Střecha A1 - řežná krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7,7*2*2+7,85*2*3				77,90000		
28	764352821R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	69,05000	59,20	4 087,76	800-764	RTS 23/ I
		24,5+5,5*3+3,2+7,7+12,9+4,25				69,05000		
29	764362811R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45°	kus	7,00000	67,30	471,10	800-764	RTS 23/ I
		SO/1 : 6				6,00000		
		SV/1 : 1				1,00000		
30	764391820R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	111,68000	33,70	3 763,62	800-764	RTS 23/ I
		13,92*2*2+5,6*2*3+5,6*2*2				111,68000		
31	764392841R00	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	27,40000	33,70	923,38	800-764	RTS 23/ I
		3,2+7,7+5,5*3				27,40000		
32	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	51,50000	36,60	1 884,90	800-764	RTS 23/ I
		3,5*5+8,5*4				51,50000		
33	76481581a	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 400/150 mm	kus	4,00000	1 386,00	5 544,00		Vlastní
34	76481921A	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 150 mm	m	34,00000	1 168,00	39 712,00		Vlastní
		včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.						
		K/02 : 8,5*4				34,00000		
35	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	2 953,22580	2,45	7 235,40	800-764	RTS 23/ I
<b>Díl: 765 Krytiny tvrdé</b>						<b>1 353 601,88</b>		
36	765312810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, do suti	m2	612,00000	75,30	46 083,60	800-765	RTS 23/ I
		SA/1 a SA/3 : 260+215				475,00000		
		SA/2 : 14+36+29+29+29				137,00000		
37	765318851R00	Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, s větracím pásem, do suti	m	24,50000	40,30	987,35	800-765	RTS 23/ I
38	765312411R00	Krytina pálená střech jednoduchých z tašek drážkových, uložení na sucho, povrchová úprava řežná,	m2	612,00000	1 185,00	725 220,00	800-765	RTS 23/ I
		Dodávka a montáž krytiny z tašek základních a polovičních včetně spojovacích prostředků.						



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	1	Střecha A1 - řežná krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SA/1 a SA/3 : 260+215			475,0000			
		SA/2 : 14+36+29+29+29			137,0000			
39	765312417R00	Krytina pálená střech jednoduchých přířezání a uchycení tašek, , , Přířezání a uchycení tašek včetně spojovacích prostředků. 7,7*2*2+7,85*2*3 5,5*3+7,7+3,2 24,5*2 (0,75*2+1,35*2)*7	m	183,70000	347,00	63 743,90	800-765	RTS 23/ I
					77,90000			
					27,40000			
					49,00000			
					29,40000			
40	765311723R00	Krytina pálená doplňky drážková i bobrovka, větrací pás okapní 500/10 cm plastový, Dodávka a montáž větrací mřížky včetně spojovacích prostředků. 24,5+5,5*3+3,2+7,7+12,9+4,25	m	69,05000	47,00	3 245,35	800-765	RTS 23/ I
					69,05000			
41	765312473R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, mříž protisněhová 300x20 cm včetně držáků a spojek, Dodávka a montáž protisněhové mříže včetně držáků a spojek. (24,5*2)/3	kus	16,33333	4 591,00	74 986,32	800-765	RTS 23/ I
					16,33333			
42	765312437R00	Krytina pálená Hřeben ke krytině drážkové, z hřebenáčů rezných, s větracím pásem z hliníku Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a spojovacích prostředků.	m	24,50000	1 337,00	32 756,50	800-765	RTS 23/ I
43	765799312R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na bednění přibitím včetně spojovacích prostředků. SA/1 a SA/3 : (260+215)*1,1 SA/2 : (14+36+29+29+29)*1,1	m2	673,20000	57,00	38 372,40	800-765	RTS 23/ I
					522,50000			
					150,70000			
44	765001	D+M komínové lávky vč. zábradlí výšky 1,2m, a povrchové úpravy konstrukce	soub	1,00000	53 250,00	53 250,00		Vlastní
45	76531248A	Taška prostupová pro stávající kruhový prostup DN cca 200mm, vč. obnovy ochranného nátěru na potrubí Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace. PP1 : 7	kus	7,00000	5 318,00	37 226,00		Vlastní
					7,00000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	1	Střecha A1 - řežná krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	76531248B	Taška prostupová pro stávající kruhový prostup DN cca 120mm, vč. obnovy ochranného nátěru na potrubí	kus	5,00000	4 985,00	24 925,00		Vlastní
					<b>Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace.</b>			
					<b>PP2 : 5</b>			
					<b>5,00000</b>			
47	76532271a	D+M výlezu na střechu, rozměr 600x800mm, vč. oplechování	kus	1,00000	9 078,00	9 078,00		Vlastní
					<b>Dodávka a montáž výlezu na střechu a spojovacích prostředků.</b>			
					<b>SV1 : 1</b>			
					<b>1,00000</b>			
48	67352438R	fólie izolační střešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,48 mm; plošná hmotnost 270 g/m <sup>2</sup> ; PES + polymerní vrstvy; s lepicí páskou; μ = 42,0; sd 0,01 až 0,03 m	m <sup>2</sup>	706,86000	126,00	89 064,36	SPCM	RTS 23/ I
					<b>Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 673,20000*1,05</b>			
					<b>706,86000</b>			
49	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	11 989,38780	12,90	154 663,10	800-765	RTS 23/ I
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>215 978,02</b>		
50	766624043R00	Montáž střešních oken rozměru 78/140 - 160 cm	kus	6,00000	2 285,00	13 710,00	800-766	RTS 23/ I
					<b>SO/1 : 6</b>			
					<b>6,00000</b>			
51	766624047	Montáž střešních oken zateplovací sady	kus	6,00000	402,50	2 415,00	800-766	RTS 23/ I
					<b>Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 6,00000</b>			
					<b>6,00000</b>			
52	61140284.AR	Iemování pro střešní okno lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 120 mm; š. okna 780 mm; h okna 1 400 mm; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá	kus	6,00000	4 505,00	27 030,00	SPCM	RTS 23/ I
					<b>Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 6,00000</b>			
					<b>6,00000</b>			
53	6114051456R	Okno kyvné, vyklápěcí; funkce: střešní; počet křídel: 1; křídlo: dřevěné; rám: dřevěný; šířka = 780 mm; výška = 1 400 mm; tvar: pravidelný; počet skel: trojsklo; ESG4 - 12 - TVG3 - 12 - VSG6,8; plocha prosklení = 0,72 m <sup>2</sup> ; Uw = 1,00 W/(m <sup>2</sup> .K); Ug = 0,6 W/(m <sup>2</sup> .K); g = 0,44; Rw = 37 dB; ovládání: manuální; RtF: C; - s1, d2; povrchová úprava: lakovaný RAL; barva: přírodní	kus	6,00000	27 030,00	162 180,00	SPCM	RTS 23/ I
					<b>Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 6,00000</b>			
					<b>6,00000</b>			
54	611405906R	sada zateplovací obsahuje izolační rám, hydroizolační fólie, drenážní žlábek; š. okna 780 mm; h okna 1 400 mm; materiál PE pěnový rám, PP fólie, ocelový žlábek	kus	6,00000	1 120,00	6 720,00	SPCM	RTS 23/ I
					<b>Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 6,00000</b>			
					<b>6,00000</b>			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	1	Střecha A1 - řežná krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	2 120,55000	1,85	3 923,02	800-766	RTS 23/ I
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>130,00</b>		
56	767851801R00	Demontáž komínových lávek pochůzná konstrukce	m	1,00000	130,00	130,00	800-767	RTS 23/ I
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>47 797,20</b>		
57	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 612,00000</a>	m2	612,00000	1,00	612,00	801-1	RTS 23/ I
58	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný <i>včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.</i> SA/1 a SA/3 : 260+215 SA/2 : 14+36+29+29+29	m2	612,00000	73,40	44 920,80	800-783	RTS 23/ I
59	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 612,00000</a>	m2	612,00000	3,70	2 264,40	800-784	RTS 23/ I
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>58 576,00</b>		
60	799001	D+M postroje pro záchytný systém	soub	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
61	799002	D+M záchytného systému na ploch. střeše dle PD	soub	1,00000	54 076,00	54 076,00		Vlastní
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>47 245,67</b>		
62	211	Demontáž stávajícího hromosvodu na objektu	soub	1,00000	4 810,00	4 810,00		Vlastní
63	212	Dodávka, montáž a revize nového hromosvodu na objektu	soub	1,00000	42 435,67	42 435,67		Vlastní
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>149 526,66</b>		
64	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	37,28380	256,00	9 544,65	801-3	RTS 23/ I
65	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	37,28380	788,00	29 379,63	801-3	RTS 23/ I
66	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	37,28380	264,00	9 842,92	801-3	RTS 23/ I
67	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	559,25694	25,00	13 981,42	801-3	RTS 23/ I
68	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	37,28380	369,50	13 776,36	801-3	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	1	Střecha A1 - řežná krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	37,28380	1 958,00	73 001,68	801-3	RTS 23/ I
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>68 700,00</b>		
70	005111	Plán BOZP	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
71	005112	Prohlídka stavby statikem	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
72	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 23/ I
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
73	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 23/ I
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
74	005113	Mykologické posouzení nosné konstrukce střechy	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
75	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	61 200,00	61 200,00		Vlastní
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
76	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
77	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložení stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
78	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
79	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
<b>Celkem</b>						<b>3 099 466,33</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	2	Střecha A2 - - řežná krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>					<b>42 149,80</b>		
1	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. 12,25*11*2	m2	269,50000	62,00	16 709,00	800-3	RTS 23/ I	
					<a href="#">269,50000</a>				
2	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 269,50000</a>	m2	269,50000	46,50	12 531,75	800-3	RTS 23/ I	
					<a href="#">269,50000</a>				
3	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 269,50000</a>	m2	269,50000	28,00	7 546,00	800-3	RTS 23/ I	
					<a href="#">269,50000</a>				
4	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 269,50000</a>	m2	269,50000	8,40	2 263,80	800-3	RTS 23/ I	
					<a href="#">269,50000</a>				
5	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 269,50000</a>	m2	269,50000	9,00	2 425,50	800-3	RTS 23/ I	
					<a href="#">269,50000</a>				
6	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 269,50000</a>	m2	269,50000	2,50	673,75	800-3	RTS 23/ I	
					<a href="#">269,50000</a>				
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>					<b>33 500,00</b>		
7	95001	Opakované provizorní zajištění střešního proti zatečení (pomocná dřevěná konstrukce + plachta), po celou dobu provádění stavebních prací	kpl	1,00000	33 500,00	33 500,00		Vlastní	
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>13 073,43</b>		
8	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	5,18787	2 520,00	13 073,43	801-4	RTS 23/ I	
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>					<b>7 202,50</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	2	Střecha A2 - - řežná krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	712400831RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	335,00000	21,50	7 202,50	800-711	RTS 23/ I
		SA/1 a SA/3 : 95*2+15		205,00000				
		SA/2 : 65*2		130,00000				
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>330 512,70</b>		
10	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	335,00000	414,00	138 690,00	800-762	RTS 23/ I
		bednění						
		SA/1 a SA/3 : 95*2+15		205,00000				
		SA/2 : 65*2		130,00000				
11	762342202RT4	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost laťů do 220 mm, včetně dodávky laťů 40/60 mm	m2	335,00000	243,00	81 405,00	800-762	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 335,00000		335,00000				
12	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	130,00000	57,50	7 475,00	800-762	RTS 23/ I
		SA/2 : 65*2		130,00000				
13	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč laťů do 22 cm	m2	335,00000	43,00	14 405,00	800-762	RTS 23/ I
		SA/1 a SA/3 : 95*2+15		205,00000				
		SA/2 : 65*2		130,00000				
14	76234220a	Montáž kontralaťů na vruty, s těsnicí páskou, včetně dodávky laťů 6/6 cm	m2	335,00000	187,00	62 645,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 335,00000		335,00000				
15	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	3 046,20000	8,50	25 892,70	800-762	RTS 23/ I
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>171 433,51</b>		
16	764812320R00	Oplechování okapů střech z živичné krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	50,30000	279,00	14 033,70	800-764	RTS 23/ I
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		K/05 : 9,8*2+12,25*2+6,2		50,30000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	2	Střecha A2 - - řežná krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	764813250R00	Lemování na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž <i>K/12 a K/16 : 7,9*2*2</i>	m	31,60000	817,00	25 817,20	800-764	RTS 23/ I
				31,60000				
18	764819213R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž <i>včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.</i> <i>K/04 : 3,5*2</i> <i>2</i>	m	9,00000	814,00	7 326,00	800-764	RTS 23/ I
				7,00000				
				2,00000				
19	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž <i>včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací</i> <i>včetně háku, čela a spojky.</i> <i>K/03 : 9,8*2</i> <i>6,2</i>	m	25,80000	519,00	13 390,20	800-764	RTS 23/ I
				19,60000				
				6,2				
20	764815215R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž <i>včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací</i> <i>K/01 : 12,25*2</i>	m	24,50000	733,00	17 958,50	800-764	RTS 23/ I
				24,50000				
21	764815812R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	3,00000	517,00	1 551,00	800-764	RTS 23/ I
22	764814537R00	Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 375 mm, dodávka a montáž <i>8,9+14,1+11,1*2</i> <i>5,6*2*2</i>	m	67,60000	555,00	37 518,00	800-764	RTS 23/ I
				45,20000				
				22,40000				
23	764814633R00	Úžlabí , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 333 mm, dodávka a montáž <i>K/19 : 9,8*2</i>	m	19,60000	892,00	17 483,20	800-764	RTS 23/ I
				19,60000				
24	764322830R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu do 30° <i>9,8*2+12,25*2+6,2</i>	m	50,30000	33,70	1 695,11	800-764	RTS 23/ I
				50,30000				
25	764331850R00	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30° <i>7,9*2*2</i>	m	31,60000	33,70	1 064,92	800-764	RTS 23/ I
				31,60000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	2	Střecha A2 - - řežná krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	764352821R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	50,30000	59,20	2 977,76	800-764	RTS 23/ I
		9,8*2		19,60000				
		6,2		6,20000				
		12,25*2		24,50000				
27	764391820R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	67,60000	33,70	2 278,12	800-764	RTS 23/ I
		8,9+14,1+11,1*2		45,20000				
		5,6*2*2		22,40000				
28	764392841R00	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	19,60000	33,70	660,52	800-764	RTS 23/ I
		9,8*2		19,60000				
29	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	26,00000	36,60	951,60	800-764	RTS 23/ I
		3,5*2		7,00000				
		2		2,00000				
		8,5*2		17,00000				
30	76481581a	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 400/150 mm	kus	2,00000	1 386,00	2 772,00		Vlastní
31	76481921A	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 150 mm	m	17,00000	1 168,00	19 856,00		Vlastní
		včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.						
		K/02 : 8,5*2		17,00000				
32	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1 673,33830	2,45	4 099,68	800-764	RTS 23/ I
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				<b>725 579,66</b>		
33	765312810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, do suti	m2	335,00000	75,30	25 225,50	800-765	RTS 23/ I
		SA/1 a SA/3 : 95*2+15		205,00000				
		SA/2 : 65*2		130,00000				
34	765318851R00	Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, s větracím pásem, do suti	m	19,15000	40,30	771,75	800-765	RTS 23/ I
		9,15		9,15000				
		5*2		10,00000				



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	2	Střecha A2 - - řežná krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	765312411R00	Krytina pálená střech jednoduchých z tašek drážkových, uložení na sucho, povrchová úprava řežná, <i>Dodávka a montáž krytiny z tašek základních a polovičních včetně spojovacích prostředků.</i> SA/1 a SA/3 : 95*2+15 SA/2 : 65*2	m2	335,00000	1 185,00	396 975,00	800-765	RTS 23/ I
					205,00000			
					130,00000			
36	765312417R00	Krytina pálená střech jednoduchých přilezání a uchycení tašek, , , <i>Přilezání a uchycení tašek včetně spojovacích prostředků.</i> 7,9*2*2 9,15*2 5*2*2 9,8*2	m	89,50000	347,00	31 056,50	800-765	RTS 23/ I
					31,60000			
					18,30000			
					20,00000			
					19,60000			
37	765311723R00	Krytina pálená doplňky drážková i bobrovka, větrací pás okapní 500/10 cm plastový, <i>Dodávka a montáž větrací mřížky včetně spojovacích prostředků.</i> 12,25*2+9,8*2+6,2	m	50,30000	47,00	2 364,10	800-765	RTS 23/ I
					50,30000			
38	765312473R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, mříž protisněhová 300x20 cm včetně držáků a spojek, <i>Dodávka a montáž protisněhové mříže včetně držáků a spojek.</i> (12,25*2)/3	kus	8,16667	4 591,00	37 493,18	800-765	RTS 23/ I
					8,16667			
39	765312437R00	Hřeben ke krytině drážkové, z hřebenáčů rezných, s větracím pásem z hliníku <i>Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a spojovacích prostředků.</i> 9,15	m	9,15000	1 337,00	12 233,55	800-765	RTS 23/ I
					9,15000			
40	765312441R00	Nároží ke krytině drážkové, z hřebenáčů rezných, s větracím pásem z hliníku <i>Dodávka a montáž nároží včetně nárožní latě, větracího pásu a spojovacích prostředků.</i> 5*2	m	10,00000	1 495,00	14 950,00	800-765	RTS 23/ I
					10,00000			
41	765799312R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na bednění přibitím <i>včetně spojovacích prostředků.</i> SA/1 a SA/3 : (95*2+15)*1,1 SA/2 : 65*2*1,1	m2	368,50000	57,00	21 004,50	800-765	RTS 23/ I
					225,50000			
					143,00000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	2	Střecha A2 - - řežná krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	76531248A	Taška prostupová pro stávající kruhový prostup DN cca 200mm, vč. obnovy ochranného nátěru na potrubí	kus	6,00000	5 318,00	31 908,00		Vlastní
Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace. PP1 : 6 <span style="float: right;">6,00000</span>								
43	76531248B	Taška prostupová pro stávající kruhový prostup DN cca 120mm, vč. obnovy ochranného nátěru na potrubí	kus	4,00000	4 985,00	19 940,00		Vlastní
Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace. PP2 : 4 <span style="float: right;">4,00000</span>								
44	67352438R	fólie izolační střešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,48 mm; plošná hmotnost 270 g/m <sup>2</sup> ; PES + polymerní vrstvy; s lepicí páskou; μ = 42,0; sd 0,01 až 0,03 m	m <sup>2</sup>	386,92500	126,00	48 752,55	SPCM	RTS 23/ I
<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 368,50000*1,05</a> <span style="float: right;">386,92500</span>								
45	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	6 426,74630	12,90	82 905,03	800-765	RTS 23/ I
<b>Díl: 783</b>						<b>26 163,50</b>		
<b>Nátěry</b>								
46	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m <sup>2</sup>	335,00000	1,00	335,00	801-1	RTS 23/ I
<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 335,00000</a> <span style="float: right;">335,00000</span>								
47	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný	m <sup>2</sup>	335,00000	73,40	24 589,00	800-783	RTS 23/ I
včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. SA/1 a SA/3 : 95*2+15 <span style="float: right;">205,00000</span> SA/2 : 65*2 <span style="float: right;">130,00000</span>								
48	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m <sup>2</sup>	335,00000	3,70	1 239,50	800-784	RTS 23/ I
<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 335,00000</a> <span style="float: right;">335,00000</span>								
<b>Díl: 799</b>						<b>44 202,00</b>		
<b>Ostatní</b>								
49	799001	D+M postroje pro záchytný systém	soub	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
50	799002	D+M záchytného systému na ploch. střeše dle PD	soub	1,00000	39 702,00	39 702,00		Vlastní
<b>Díl: M21</b>						<b>36 330,00</b>		
<b>Elektromontáže</b>								
51	211	Demontáž stávajícího hromosvodu na objektu	soub	1,00000	4 810,00	4 810,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	2	Střecha A2 - - řežná krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	212	Dodávka, montáž a revize nového hromosvodu na objektu	soub	1,00000	31 520,00	31 520,00		Vlastní
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>85 330,25</b>		
53	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	21,27671	256,00	5 446,84	801-3	RTS 23/ I
54	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	21,27671	788,00	16 766,05	801-3	RTS 23/ I
55	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	21,27671	264,00	5 617,05	801-3	RTS 23/ I
<i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>								
56	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	319,15072	25,00	7 978,77	801-3	RTS 23/ I
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	21,27671	369,50	7 861,74	801-3	RTS 23/ I
58	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	21,27671	1 958,00	41 659,80	801-3	RTS 23/ I
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>44 350,00</b>		
59	005111	Plán BOZP	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
60	005112	Prohlídka stavby statikem	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
61	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 23/ I
<i>Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.</i>								
62	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 23/ I
<i>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.</i>								
63	005113	Mykologické posouzení nosné konstrukce střechy	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
64	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	36 850,00	36 850,00		Vlastní
<i>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</i>								
65	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
<i>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</i>								
66	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	2	Střecha A2 - - řežná krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
67	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
68	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
<b>Celkem</b>						<b>1 559 827,35</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	3	Střecha A3 - řežná krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>					<b>64 272,59</b>	
1	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. 16,6*8*2 8,55*8,5*2	m2	410,95000	62,00	25 478,90	800-3	RTS 23/ I
					265,60000			
					145,35000			
2	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 410,95000	m2	410,95000	46,50	19 109,18	800-3	RTS 23/ I
					410,95000			
3	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 410,95000	m2	410,95000	28,00	11 506,60	800-3	RTS 23/ I
					410,95000			
4	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 410,95000	m2	410,95000	8,40	3 451,98	800-3	RTS 23/ I
					410,95000			
5	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použitých ochranných sítí z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 410,95000	m2	410,95000	9,00	3 698,55	800-3	RTS 23/ I
					410,95000			
6	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 410,95000	m2	410,95000	2,50	1 027,38	800-3	RTS 23/ I
					410,95000			
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>					<b>52 500,00</b>	
7	95001	Opakované provizorní zajištění střešního proti zatečení (pomocná dřevěná konstrukce + plachta), po celou dobu provádění stavebních prací	kpl	1,00000	52 500,00	52 500,00		Vlastní
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>19 935,19</b>	
8	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	7,91079	2 520,00	19 935,19	801-4	RTS 23/ I
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>					<b>11 287,50</b>	

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	3	Střecha A3 - řežná krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	712400831RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	525,00000	21,50	11 287,50	800-711	RTS 23/ I
		SA/1 a SA/3 : 195+50+140		385,00000				
		SA/2 : 35*4		140,00000				
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>513 991,63</b>		
10	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	525,00000	414,00	217 350,00	800-762	RTS 23/ I
		bednění						
		SA/1 a SA/3 : 195+50+140		385,00000				
		SA/2 : 35*4		140,00000				
11	762342202RT4	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost laťů do 220 mm, včetně dodávky laťů 40/60 mm	m2	525,00000	243,00	127 575,00	800-762	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 525,00000		525,00000				
12	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	140,00000	57,50	8 050,00	800-762	RTS 23/ I
		SA/2 : 35*4		140,00000				
13	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč laťů do 22 cm	m2	525,00000	43,00	22 575,00	800-762	RTS 23/ I
		SA/1 a SA/3 : 195+50+140		385,00000				
		SA/2 : 35*4		140,00000				
14	76234220a	Montáž kontralati na vruty, s těsnicí páskou, včetně dodávky laťů 6/6 cm	m2	525,00000	187,00	98 175,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 525,00000		525,00000				
15	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	4 737,25000	8,50	40 266,63	800-762	RTS 23/ I
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>262 518,96</b>		
16	764812320R00	Oplechování okapů střech z živичné krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	72,30000	279,00	20 171,70	800-764	RTS 23/ I
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		K/05 : 16,6*2+5,5*4+8,55*2		72,30000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	3	Střecha A3 - řežná krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
17	764813133R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně krycí lišty čelo vikýře : 5,5*4	m	22,00000	461,00	10 142,00	800-764	RTS 23/ I
18	764813250R00	Lemování na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž K/12 a K/16 : 7,7*2*4 12,8*2	m	87,20000	817,00	71 242,40	800-764	RTS 23/ I
19	764819213R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. K/04 : 3,5*4	m	14,00000	814,00	11 396,00	800-764	RTS 23/ I
20	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací včetně háku, čela a spojky. K/03 : 5,5*4	m	22,00000	519,00	11 418,00	800-764	RTS 23/ I
21	764815215R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací K/01 : 16,6*2+8,55*2	m	50,30000	733,00	36 869,90	800-764	RTS 23/ I
22	764815812R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	4,00000	517,00	2 068,00	800-764	RTS 23/ I
23	764814537R00	Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 375 mm, dodávka a montáž 1,2*2+13,85+9+5,6*2*4	m	70,05000	555,00	38 877,75	800-764	RTS 23/ I
24	764814633R00	Úžlabí , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 333 mm, dodávka a montáž K/19 : 5,5*4	m	22,00000	892,00	19 624,00	800-764	RTS 23/ I
25	764322830R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu do 30° 16,6*2+5,5*4+8,55*2	m	72,30000	33,70	2 436,51	800-764	RTS 23/ I
26	764331850R00	Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30°	m	109,20000	33,70	3 680,04	800-764	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	3	Střecha A3 - řežná krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7,7*2*4		61,60000				
		12,8*2		25,60000				
		5,5*4		22,00000				
27	764352821R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	72,30000	59,20	4 280,16	800-764	RTS 23/ I
		16,6*2+8,55*2		50,30000				
		5,5*4		22,00000				
28	764391820R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	70,05000	33,70	2 360,69	800-764	RTS 23/ I
		1,2*2+13,85+9+5,6*2*4		70,05000				
29	764392841R00	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	22,00000	33,70	741,40	800-764	RTS 23/ I
		5,5*4		22,00000				
30	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	27,50000	36,60	1 006,50	800-764	RTS 23/ I
		3,5*4		14,00000				
		4,5*3		13,50000				
31	76481581a	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 400/150 mm	kus	3,00000	1 386,00	4 158,00		Vlastní
32	76481921A	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 150 mm	m	13,50000	1 168,00	15 768,00		Vlastní
		včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.						
		K/02 : 4,5*3		13,50000				
33	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	2 562,41050	2,45	6 277,91	800-764	RTS 23/ I
<b>Díl: 765 Krytiny tvrdé</b>						<b>1 126 548,84</b>		
34	765312810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, do sutí	m2	525,00000	75,30	39 532,50	800-765	RTS 23/ I
		SA/1 a SA/3 : 195+50+140		385,00000				
		SA/2 : 35*4		140,00000				
35	765318851R00	Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, s větracím pásem, do sutí	m	16,60000	40,30	668,98	800-765	RTS 23/ I
36	765312411R00	Krytina pálená střech jednoduchých z tašek drážkových, uložení na sucho, povrchová úprava řežná,	m2	525,00000	1 185,00	622 125,00	800-765	RTS 23/ I
		Dodávka a montáž krytiny z tašek základních a polovičních včetně spojovacích prostředků.						



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	3	Střecha A3 - řežná krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SA/1 a SA/3 : 195+50+140			385,00000			
		SA/2 : 35*4			140,00000			
37	765312417R00	Krytina pálená střech jednoduchých přirezání a uchycení tašek, , , Přirezání a uchycení tašek včetně spojovacích prostředků.	m	161,80000	347,00	56 144,60	800-765	RTS 23/ I
		5,5*4*2			44,00000			
		7,7*2*4			61,60000			
		12,8*2			25,60000			
		16,6+14			30,60000			
38	765311723R00	Krytina pálená doplňky drážková i bobrovka, větrací pás okapní 500/10 cm plastový, Dodávka a montáž větrací mřížky včetně spojovacích prostředků.	m	72,30000	47,00	3 398,10	800-765	RTS 23/ I
		5,5*4			22,00000			
		16,6*2+8,55*2			50,30000			
39	765312473R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, mříž protisněhová 300x20 cm včetně držáků a spojek, Dodávka a montáž protisněhové mříže včetně držáků a spojek.	kus	16,76667	4 591,00	76 975,78	800-765	RTS 23/ I
		(16,6*2+8,55*2)/3			16,76667			
40	765312437R00	Krytina pálená Hřeben ke krytině drážkové, z hřebenáčů rezných, s větracím pásem z hliníku Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a spojovacích prostředků.	m	16,60000	1 337,00	22 194,20	800-765	RTS 23/ I
41	765799312R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na bednění přibitím včetně spojovacích prostředků.	m2	577,50000	57,00	32 917,50	800-765	RTS 23/ I
		SA/1 a SA/3 : (195+50+140)*1,1			423,50000			
		SA/2 : 35*4*1,1			154,00000			
42	76531248A	Taška prostupová pro stávající kruhový prostup DN cca 200mm, vč. obnovy ochranného nátěru na potrubí Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace.	kus	8,00000	5 318,00	42 544,00		Vlastní
		PP1 : 8			8,00000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	3	Střecha A3 - řežná krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	76531248B	Taška prostupová pro stávající kruhový prostup DN cca 120mm, vč. obnovy ochranného nátěru na potrubí	kus	5,00000	4 985,00	24 925,00		Vlastní
Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace.								
PP2 : 5				5,00000				
44	67352438R	fólie izolační střešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,48 mm; plošná hmotnost 270 g/m <sup>2</sup> ; PES + polymerní vrstvy; s lepicí páskou; μ = 42,0; sd 0,01 až 0,03 m	m2	606,37500	126,00	76 403,25	SPCM	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 577,50000*1,05				606,37500				
45	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	9 978,28910	12,90	128 719,93	800-765	RTS 23/ I
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>41 002,50</b>		
46	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	525,00000	1,00	525,00	801-1	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 525,00000				525,00000				
47	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný	m2	525,00000	73,40	38 535,00	800-783	RTS 23/ I
včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.								
SA/1 a SA/3 : 195+50+140				385,00000				
SA/2 : 35*4				140,00000				
48	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	525,00000	3,70	1 942,50	800-784	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 525,00000				525,00000				
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>50 274,00</b>		
49	799001	D+M stroje pro záchytný systém	soub	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
50	799002	D+M záchytného systému na ploch. střeše dle PD	soub	1,00000	49 824,00	49 824,00		Vlastní
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>42 370,00</b>		
51	211	Demontáž stávajícího hromosvodu na objektu	soub	1,00000	4 810,00	4 810,00		Vlastní
52	212	Dodávka, montáž a revize nového hromosvodu na objektu	soub	1,00000	37 560,00	37 560,00		Vlastní
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>129 419,91</b>		
53	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	32,27027	256,00	8 261,19	801-3	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	3	Střecha A3 - řežná krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	32,27027	788,00	25 428,97	801-3	RTS 23/ I
55	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	32,27027	264,00	8 519,35	801-3	RTS 23/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
56	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	484,05410	25,00	12 101,35	801-3	RTS 23/ I
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	32,27027	369,50	11 923,86	801-3	RTS 23/ I
58	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	32,27027	1 958,00	63 185,19	801-3	RTS 23/ I
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>60 000,00</b>		
59	005111	Plán BOZP	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
60	005112	Prohlídka stavby statikem	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
61	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 23/ I
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
62	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 23/ I
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
63	005113	Mykologické posouzení nosné konstrukce střechy	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
64	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	52 500,00	52 500,00		Vlastní
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
65	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
66	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložení stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
67	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	3	Střecha A3 - řežná krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

<b>Celkem</b>	<b>2 374 121,12</b>
---------------	---------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	4	Střecha B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>					<b>9 384,00</b>		
1	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. 8*7,5	m2	60,00000	62,00	3 720,00	800-3	RTS 23/ I	
				60,00000					
2	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 60,00000	m2	60,00000	46,50	2 790,00	800-3	RTS 23/ I	
				60,00000					
3	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 60,00000	m2	60,00000	28,00	1 680,00	800-3	RTS 23/ I	
				60,00000					
4	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken 8*7,5	m2	60,00000	8,40	504,00	800-3	RTS 23/ I	
				60,00000					
5	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 60,00000	m2	60,00000	9,00	540,00	800-3	RTS 23/ I	
				60,00000					
6	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 60,00000	m2	60,00000	2,50	150,00	800-3	RTS 23/ I	
				60,00000					
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>					<b>40 200,00</b>		
7	95001	Opakované provizorní zajištění střešního proti zatečení (pomocná dřevěná konstrukce + plachta), po celou dobu provádění stavebních prací	kpl	1,00000	40 200,00	40 200,00		Vlastní	
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>2 910,60</b>		
8	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,15500	2 520,00	2 910,60	801-4	RTS 23/ I	
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>					<b>387 633,12</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	4	Střecha B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	712373121RU1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 250 mm, bez dodávky fólie, včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. SB/1 : 170*1,1 14*0,4*2*1,1 SO/2 : (1,1*2+1,2*2)*6*0,15*1,1	m2	203,87400	571,00	116 412,05	800-711	RTS 23/ I
					187,00000			
					12,32000			
					4,55400			
10	712378003R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. K/08 : (6,5*2+9,4)	m	22,40000	435,00	9 744,00	800-711	RTS 23/ I
					22,40000			
11	712378005R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. K/11 : 14*2 SO/2 : (1,1*2+1,2*2)*6	m	55,60000	314,00	17 458,40	800-711	RTS 23/ I
					28,00000			
					27,60000			
12	712378007R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. K/10 : 14*2 SO/2 : (1,1*2+1,2*2)*6	m	55,60000	298,00	16 568,80	800-711	RTS 23/ I
					28,00000			
					27,60000			
13	712391171RT1	Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie SB/1 : 170*1,1 14*0,4*2*1,1	m2	203,87400	63,00	12 844,06	800-711	RTS 23/ I
					187,00000			
					12,32000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	4	Střecha B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		SO/2 : (1,1*2+1,2*2)*6*0,15*1,1			4,55400				
14	712400831RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	170,00000	21,50	3 655,00	800-711	RTS 23/ I	
		SB/1 : 170			170,00000				
15	712431101RZ1	Povlaková krytina střech do 30° pásy na sucho 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu volně uloženého; nosná vložka strojní hadrová lepenka	m2	187,00000	273,00	51 051,00	800-711	RTS 23/ I	
		SB/1 : 170*1,1			187,00000				
16	712441559RT1	Povlaková krytina střech do 30° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	199,32000	160,00	31 891,20	800-711	RTS 23/ I	
		SB/1 : 170*1,1			187,00000				
		14*0,4*2*1,1			12,32000				
17	71237800a	Okapnice VIPLANYL RŠ 200 mm	m	8,20000	396,00	3 247,20		Vlastní	
		Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.							
		K/06 : 8,2			8,20000				
18	283220012R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES výztuž; μ = 15 000,0	m2	214,06770	241,00	51 590,32	SPCM	RTS 23/ I	
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 203,87400*1,05			214,06770				
19	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	209,28600	237,00	49 600,78	SPCM	RTS 23/ I	
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 199,32000*1,05			209,28600				
20	69366195R	geotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2	m2	214,06770	24,70	5 287,47	SPCM	RTS 23/ I	
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 203,87400*1,05			214,06770				
21	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně	%	3 693,50280	4,95	18 282,84	800-711	RTS 23/ I	
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>					<b>471 991,81</b>		
22	713105222R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace šikmých střech, připevněné drátem, přibitím, přestřelením nebo na trny, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky nad 200 mm	m2	170,00000	28,60	4 862,00	800-713	RTS 23/ I	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	4	Střecha B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SB/1 : 170			170,0000			
23	713141327R00	Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvé, tloušťky do 300 mm na kotvy	m2	170,00000	459,00	78 030,00	800-713	RTS 23/ I
		SB/1 : 170			170,00000			
24	63151500R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; vlákna: podélná; OH = 160 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 70 kPa; RtF: A1	m2	187,00000	555,00	103 785,00	SPCM	RTS 23/ I
		SB/1 : 170*1,1			187,00000			
25	631515891R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 220,0 mm; vlákna: příčná; OH = 80 kg/m3; lambda = 0,041 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 50 kPa; RtF: A1	m2	187,00000	1 457,00	272 459,00	SPCM	RTS 23/ I
		SB/1 : 170*1,1			187,00000			
26	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	4 591,36000	2,80	12 855,81	800-713	RTS 23/ I
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>			<b>158 510,13</b>			
27	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	61,20000	263,50	16 126,20	800-762	RTS 23/ I
		okraj střechy : 8,2*2+(6,5*2+9,4)*2			61,20000			
28	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm bednění	m2	170,00000	414,00	70 380,00	800-762	RTS 23/ I
		SB/1 : 170			170,00000			
29	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	170,00000	57,50	9 775,00	800-762	RTS 23/ I
		SB/1 : 170			170,00000			
30	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	1,70480	18,50	31,54	800-762	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1,70480			1,70480			
31	762002	D+M nosné konstrukce pro osazení střešního světlíku vč. bednění	kus	6,00000	5 630,00	33 780,00		Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	4	Střecha B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	762395000R00	svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	1,70480	2 170,00	3 699,42		RTS 23/ I
					1,70480			
					Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,70480			
33	60512121a	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m	m3	1,70480	7 215,00	12 300,13		Vlastní
					1,70480			
					okraj střechy : 8,2*2*0,22*0,08*1,25+(6,5*2+9,4)*2*0,3*0,08*1,25			
34	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1 460,92290	8,50	12 417,84	800-762	RTS 23/ I
<b>Díl: 763 Dřevostavby</b>						<b>23 865,95</b>		
35	763611231R00	Montáž bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubováním	m2	19,40000	161,00	3 123,40	800-763	RTS 23/ I
					19,40000			
					vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu			
					okraj střechy : 0,5*8,2*2+(6,5*2+9,4)*0,5			
36	606233006R	překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 21,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet vrstev 15	m2	20,37000	906,00	18 455,22	SPCM	RTS 23/ I
					20,37000			
					Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 19,40000*1,05			
37	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	215,78620	10,60	2 287,33	800-763	RTS 23/ I
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>84 526,07</b>		
38	764812320R00	Oplechování okapů střech z živичné krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	8,20000	279,00	2 287,80	800-764	RTS 23/ I
					8,20000			
					včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací			
					K/05 : 8,2			
39	764813120R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	28,00000	404,50	11 326,00	800-764	RTS 23/ I
					28,00000			
					včetně krycí lišty			
					K/12 : 14*2			
40	764813330R00	Lemování na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	8,20000	344,50	2 824,90	800-764	RTS 23/ I
					8,20000			
					K/07 : 8,2			
41	764813350R00	Lemování na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	22,40000	452,00	10 124,80	800-764	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	4	Střecha B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K/09 : (6,5*2+9,4)			22,40000			
42	764815215R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací K/01 : 8,2	m	8,20000	733,00	6 010,60	800-764	RTS 23/ I
					8,20000			
43	764312822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 0,67 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° SB/1 : 170	m2	170,00000	80,40	13 668,00	800-764	RTS 23/ I
					170,00000			
44	764322830R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu do 30°	m	8,20000	33,70	276,34	800-764	RTS 23/ I
45	764331850R00	Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30° 14*2	m	28,00000	33,70	943,60	800-764	RTS 23/ I
					28,00000			
46	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	8,20000	43,90	359,98	800-764	RTS 23/ I
47	764391820R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° 6,5*2+9,4	m	22,40000	33,70	754,88	800-764	RTS 23/ I
					22,40000			
48	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	8,00000	36,60	292,80	800-764	RTS 23/ I
49	76481581a	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 400/150 mm	kus	1,00000	1 386,00	1 386,00		Vlastní
50	76481921A	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 150 mm včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.	m	8,00000	1 168,00	9 344,00		Vlastní
51	76490332a	D+M Sněhové zábrany trubkové. l= 3,0 m, vč. provedení detailu napojení na střešní krytinu	kus	3,00000	7 635,00	22 905,00		Vlastní
52	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	825,04700	2,45	2 021,37	800-764	RTS 23/ I
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>228 042,86</b>		
53	767316513R00	Montáž světlíků bodových, , neotvíravých, plochy od 1 m2 do 1,5 m2 SO/2 : 6	kus	6,00000	1 661,00	9 966,00	800-767	RTS 23/ I
					6,00000			
54	767001	Demontáž střešního světlíku	kus	6,00000	3 530,00	21 180,00		Vlastní
55	76700010	Dodávka střešních osvětlení SO/2, dle PD	kus	6,00000	31 853,00	191 118,00		Vlastní
56	998767204R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně	%	2 222,64000	2,60	5 778,86	800-767	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	4	Střecha B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>					<b>13 277,00</b>		
57	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, <i>stávající krov : 170</i>	m2	170,00000	1,00	170,00	801-1	RTS 23/ I	
					170,00000				
58	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný <i>včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.</i>	m2	170,00000	73,40	12 478,00	800-783	RTS 23/ I	
					170,00000				
					170,00000				
59	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , <i>Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 170,00000</i>	m2	170,00000	3,70	629,00	800-784	RTS 23/ I	
					170,00000				
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>					<b>14 253,00</b>		
60	799001	D+M stroje pro záchytný systém	soub	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní	
61	799002	D+M záchytného systému na ploch. střeše dle PD	soub	1,00000	9 753,00	9 753,00		Vlastní	
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>					<b>27 316,00</b>		
62	211	Demontáž stávajícího hromosvodu na objektu	soub	1,00000	4 810,00	4 810,00		Vlastní	
63	212	Dodávka, montáž a revize nového hromosvodu na objektu	soub	1,00000	22 506,00	22 506,00		Vlastní	
<b>Díl: D96</b>		<b>Presuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>21 598,59</b>		
64	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	5,38551	256,00	1 378,69	801-3	RTS 23/ I	
65	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	5,38551	788,00	4 243,78	801-3	RTS 23/ I	
66	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	5,38551	264,00	1 421,77	801-3	RTS 23/ I	
67	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	80,78268	25,00	2 019,57	801-3	RTS 23/ I	
68	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,38551	369,50	1 989,95	801-3	RTS 23/ I	
69	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	5,38551	1 958,00	10 544,83	801-3	RTS 23/ I	
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>					<b>24 500,00</b>		
70	005111	Plán BOZP	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	
71	005112	Prohlídka stavby statikem	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	4	Střecha B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 23/ I
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
73	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 23/ I
Náklady na vyhotovení návrhu dočasných dopravních značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
74	005113	Mykologické posouzení nosné konstrukce střechy	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
75	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	17 000,00	17 000,00		Vlastní
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
76	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
77	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
78	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
79	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
<b>Celkem</b>						<b>1 508 009,13</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	5	Střecha C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>					<b>29 418,84</b>		
1	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. 11*4,1+13*11	m2	188,10000	62,00	11 662,20	800-3	RTS 23/ I	
					188,10000				
2	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 188,10000	m2	188,10000	46,50	8 746,65	800-3	RTS 23/ I	
					188,10000				
3	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 188,10000	m2	188,10000	28,00	5 266,80	800-3	RTS 23/ I	
					188,10000				
4	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 188,10000	m2	188,10000	8,40	1 580,04	800-3	RTS 23/ I	
					188,10000				
5	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 188,10000	m2	188,10000	9,00	1 692,90	800-3	RTS 23/ I	
					188,10000				
6	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 188,10000	m2	188,10000	2,50	470,25	800-3	RTS 23/ I	
					188,10000				
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>					<b>24 000,00</b>		
7	95001	Opakované provizorní zajištění střešního proti zatečení (pomocná dřevěná konstrukce + plachta), po celou dobu provádění stavebních prací	kpl	1,00000	24 000,00	24 000,00		Vlastní	
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>9 124,74</b>		
8	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	3,62093	2 520,00	9 124,74	801-4	RTS 23/ I	
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>					<b>1 075,00</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	5	Střecha C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	712400831RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	50,00000	21,50	1 075,00	800-711	RTS 23/ I
				SC1 : 50	50,00000			
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>66 116,28</b>		
10	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	101,75000	327,00	33 272,25	800-762	RTS 23/ I
				bednění				
				SC1 : 50	50,00000			
				50+2,5*(0,5+0,2)	51,75000			
11	762342206R00	Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, bez dodávky řeziva	m2	50,00000	99,00	4 950,00	800-762	RTS 23/ I
				SC1 : 50	50,00000			
12	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	50,00000	57,50	2 875,00	800-762	RTS 23/ I
				SC1 : 50	50,00000			
13	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	0,42120	560,00	235,87	800-762	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 0,42120	0,42120			
14	762001	D+M nosné konstrukce pro provedení odvětrání horní části střechy vč. bednění	m	2,50000	5 186,00	12 965,00		Vlastní
15	762395000R00	svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,42120	8 021,00	3 378,45		RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 0,42120	0,42120			
16	60512121a	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m	m3	0,42120	7 740,00	3 260,09		Vlastní
				11,7*8*0,06*0,06*1,25	0,42120			
17	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	609,36660	8,50	5 179,62	800-762	RTS 23/ I
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>135 170,34</b>		
18	764811201R00	Krytina hladká z tabulí, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střechy do 30°, plocha střechy do 10 m2, dodávka a montáž	m2	51,75000	1 779,00	92 063,25	800-764	RTS 23/ I
				s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	5	Střecha C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SC1 : 50+0,2*2,5+0,5*2,5		51,75000				
19	764812230R00	Oplechování okapů střech z tvrdé krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	4,10000	569,00	2 332,90	800-764	RTS 23/ I
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		K/13 : 4,1		4,10000				
20	764812320R00	Oplechování okapů střech z živičné krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	6,60000	279,00	1 841,40	800-764	RTS 23/ I
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		K/05 : 4,1+2,5		6,60000				
21	764813125R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	17,20000	672,00	11 558,40	800-764	RTS 23/ I
		včetně krycí lišty						
		K/12 + K/18 : 11,7+2,5		14,20000				
		2,5+0,5		3,00000				
22	764819213R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	12,00000	814,00	9 768,00	800-764	RTS 23/ I
		včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.						
		K/04 : 12		12,00000				
23	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	4,10000	519,00	2 127,90	800-764	RTS 23/ I
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací						
		včetně háku, čela a spojky.						
		K/03 : 4,1		4,10000				
24	764815812R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	1,00000	517,00	517,00	800-764	RTS 23/ I
25	764814525R00	Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	13,30000	453,00	6 024,90	800-764	RTS 23/ I
		K/17 : 11,7+1,6		13,30000				
26	764312822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 0,67 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°	m2	50,00000	80,40	4 020,00	800-764	RTS 23/ I
		SC1 : 50		50,00000				
27	764322830R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu do 30°	m	4,10000	33,70	138,17	800-764	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	5	Střecha C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	764331850R00	Demontáž lemování zdi na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30°	m	14,20000	33,70	478,54	800-764	RTS 23/ I
					14,20000			
29	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	4,10000	43,90	179,99	800-764	RTS 23/ I
30	764391820R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	13,30000	33,70	448,21	800-764	RTS 23/ I
					13,30000			
31	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	12,00000	36,60	439,20	800-764	RTS 23/ I
32	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1 319,37860	2,45	3 232,48	800-764	RTS 23/ I
<b>Díl: 765      Krytiny tvrdé</b>						<b>23 930,17</b>		
33	765311723R00	Krytina pálená doplňky drážková i bobrovka, větrací pás okapní 500/10 cm plastový, <i>Dodávka a montáž větrací mřížky včetně spojovacích prostředků.</i>	m	6,60000	47,00	310,20	800-765	RTS 23/ I
					6,60000			
34	765799312R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na bednění přibitím <i>včetně spojovacích prostředků.</i>	m2	55,00000	57,00	3 135,00	800-765	RTS 23/ I
					55,00000			
35	765799312R09	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, <i>Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.</i>	m2	56,92500	184,00	10 474,20	800-765	RTS 23/ I
					56,92500			
36	67352438R	fólie izolační střešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,48 mm; plošná hmotnost 270 g/m2; PES + polymerní vrstvy; s lepicí páskou; μ = 42,0; sd 0,01 až 0,03 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 55,00000*1,05</i>	m2	57,75000	126,00	7 276,50	SPCM	RTS 23/ I
					57,75000			
37	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	211,95900	12,90	2 734,27	800-765	RTS 23/ I
<b>Díl: 783      Nátěry</b>						<b>3 905,00</b>		
38	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, <i>Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 50,00000</i>	m2	50,00000	1,00	50,00	801-1	RTS 23/ I
					50,00000			
39	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný	m2	50,00000	73,40	3 670,00	800-783	RTS 23/ I



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	5	Střecha C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. stávající krov : 50			50,00000			
40	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 50,00000	m2	50,00000	3,70	185,00	800-784	RTS 23/ I
					50,00000			
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>13 252,00</b>		
41	799001	D+M postroje pro záchytný systém	soub	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
42	799002	D+M záchytného systému na ploch. střeše dle PD	soub	1,00000	8 752,00	8 752,00		Vlastní
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>21 702,00</b>		
43	211	Demontáž stávajícího hromosvodu na objektu	soub	1,00000	4 810,00	4 810,00		Vlastní
44	212	Dodávka, montáž a revize nového hromosvodu na objektu	soub	1,00000	16 892,00	16 892,00		Vlastní
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>6 206,70</b>		
45	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,54761	256,00	396,19	801-3	RTS 23/ I
46	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,54761	788,00	1 219,52	801-3	RTS 23/ I
47	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,54761	264,00	408,57	801-3	RTS 23/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
48	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	23,21421	25,00	580,36	801-3	RTS 23/ I
49	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,54761	369,50	571,84	801-3	RTS 23/ I
50	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,54761	1 958,00	3 030,22	801-3	RTS 23/ I
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>12 675,00</b>		
51	005111	Plán BOZP	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
52	005112	Prohlídka stavby statikem	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
53	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 23/ I
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
54	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Oprava - rekonstrukce, modernizace - střechy
O:	23	Výměna střešní krytiny - Dům s pečovatelskou službou - Lipník nad Bečvou
R:	5	Střecha C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
55	005113	Mykologické posouzení nosné konstrukce střechy	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
56	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 175,00	5 175,00		Vlastní
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
57	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
58	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
59	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
60	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
<b>Celkem</b>						<b>346 576,07</b>		