

**S M L O U V A O D Í L O****na akci „Stavební opravy volného bytu Budovatelská 302, byt č. 2,  
Bohumín“**

*uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů*

mezi

**Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín**  
(dále jen objednatel)

a

**Martin Bažo, Mírová 1016, 735 81 Bohumín**

(dále jen zhotovitel).

**Identifikační údaje objednatele:**

IČ:	<b>Město Bohumín</b> 00297569
DIČ:	CZ00297569
Zastoupen:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Ing. Petr Vícha
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ing. Svrčina Stanislav – bytový technik
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 1721638359/0800
Tel./fax:	596 092 111/596 092 100

**Identifikační údaje zhotovitele:**

Sídlo:	<b>Martin Bažo</b> Mírová 1016, 735 81 Bohumín
IČ:	65894278
DIČ:	CZ6809301180
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Martin Bažo
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Martin Bažo
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s. č. ú. 6002614329/0800
Tel.:	734 245216

**I. Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je:

**„Stavební opravy volného bytu Budovatelská 302, byt č. 2, Bohumín“**

Jedná se o volný byt v domě.

V rámci této smlouvy budou provedeny práce a dodávky, které jsou uvedeny v rozpočtu, jež je nedílnou součástí této smlouvy. ( viz. Příloha č. 1)

Případné změny množství a druhu dodávek prací vyžádaných dodatečně objednatelem nebo změny, které jsou odchýlné od rozpočtu uvedených popisů prací a dodávek náležitých na straně zhotovitele, mohou být provedeny jen na základě dodatku k této smlouvě.

## **II. Cena a podmínky placení**

Celková cena předmětu smlouvy je stanovena dle položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy.

**Cena celkem: 301 000,50 Kč bez DPH**

Platební podmínky proběhnou formou jednorázové fakturace po předání dokončeného díla podle vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací díla zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, přičemž se považuje za den doručení nejpozději třetí den od odeslání faktury zhotovitelem.

Pokud se při plnění předmětu díla vyskytnou práce, které nebyly předmětem díla a obsahem sjednané ceny za dílo, budou takové práce oceněny podle cenových položek rozpočtu ceny díla sjednané dohodou, maximálně do výše cen dle ceníku RTS.

Objednatel je při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy objednatelem.

Vystavený daňový doklad musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

## **III. Termín provedení, podmínky pro provádění a předání díla**

**Termín provádění díla: 12 týdnů od podpisu smlouvy**

Lhůty provádění, případně nástupní termíny mohou být prodlouženy, jestliže překážky zavinil objednatel. Do lhůty pro provedení díla nebudou započítávány dny, ve kterých z důvodu nevhodných povětrnostních podmínek nelze prokazatelně provádět stavební práce, pokud by mohlo dojít k porušení technologické kázně. Tato okolnost bude zapsána ve stavebním deníku a oboustranně odsouhlasena podpisem ze strany objednatele a zhotovitele.

Dílo je dokončeno jeho řádným provedením a předáním objednateli na základě protokolárního převzetí předmětu díla objednatelem. Dílo bude převzato objednatelem taktéž v případě, že bude vykazovat případné drobné vady a nedodělky, nebránící řádnému užívání díla.

Pro zhotovení díla zhotovitel použije jen výrobky a materiály, které mají vlastnosti stanovené projektem stavby a jejichž použití zaručí požadovanou mechanickou pevnost, stabilitu, požární bezpečnost apod. Použití těchto výrobků a materiálů bude deklarováno platnými atesty, certifikáty, prohlášením o shodě, resp. příslušnými zkouškami.

## **IV. Záruka, odstranění vad**

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené práce na dobu 60 měsíců od předání díla. Záruka na dodaný materiál a výrobky se řídí pokyny výrobce.

## **V. Sankce**

V případě opožděné platby ze strany objednatele jsou sjednány úroky z prodlení ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu pro předání díla do užívání, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky nebrání v užívání díla (uvedené v zápise o předání a převzetí dokončeného díla) v dohodnutém termínu, náleží mu pokuta ve výši 500,-- Kč za každý den prodlení za vadu či nedodělek.

Pokuta zhotoviteli za neodstranění uznaných vad v záruční lhůtě v dohodnutých termínech je stanovena ve výši 500,-- Kč za každý případ i započatý den prodlení.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od doručení písemného vyúčtování.

#### **VI. Ostatní ujednání**

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Jakékoliv změny či dodatky smlouvy musí být provedeny písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí obchodním zákoníkem a zákony souvisejícími.

Smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních. Každé vyhotovení má povahu originálu.

Obchodní a závazkové vztahy neupravené touto smlouvou se řídí obecně platnými předpisy.

Smluvní strany berou na vědomí, že obsah této smlouvy (strojově čitelná kopie) bude uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru uveřejní objednatel.

#### **VII. Prohlášení stran**

Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Bohumíně: 11.9.2021

V Bohumíně: 11.9.2021

-----  
za objednatele  
Ing. Petr Vícha  
starosta města

-----  
za zhotovitele  
Martin Bažo  
majitel firmy



## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: <b>MĚSTO BOHUMÍN - MÚ-SD</b>	Objednatel: Město Bohumín, Masarykova 158, Správa domů	IČO/DIČ: 00297569/CZ00297569
Specifikace stavby: STAV. ÚPRAVY VOLNÉHO BYTU č.2	Projektant: Ivo Vrátník, Krásná 137, 739 04 Krásná	IČO/DIČ: 10611550/CZ10611550
Lokalita/Adresa: BUDOVATELSKÁ 302, BOHUMÍN	Zhotovitel: Dle výsledků výběrového řízení	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek: 209
JKSO: 8035919	Zpracoval: IVO VRÁTNÍK	Datum: 31.07.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	20 463,82	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	28 677,65	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	121 008,51	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž	86 645,52			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	9 539,70			Ostatní	0
	Montáž	22 259,30			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		12 405,97				
ZRN celkem		301 000,50	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	45 150,08	Celkem bez DPH	301 000,50
Základ 15%	301 000,50	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	346 150,60
Základ 21%	0,00				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

*Poznámka:*

V ceně není započítána montáž odpočtového měřiče RTN v koupelně. (provádí INPO)



## Slepý stavební rozpočet

Název stavby: <b>MĚSTO BOHUMÍN - MÚ-SD</b>		Doba výstavby:	Objednatel: Město Bohumín, Masarykova 158, Správa domů
Specifikace stavby: STAV. ÚPRAVY VOLNÉHO BYTU č.2		Začátek výstavby:	Projektant: Ivo Vrátník, Krásná 137, 739 04 Krásná
Lokalita/Adresa: BUDOVA TELSKÁ 302, BOHUMÍN		Konec výstavby:	Zhotovitel: Dle výsledků výběrového řízení
JKSO: 8035919		Zpracováno dne: 31.07.2023	Zpracoval: IVO VRÁTNÍK

  

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
<b>OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY</b>						9 567,70	26 700,78	36 268,48	
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	1 000,00	1 000,00	
1	905 R01	Hzs-revize provoz souboru a st obj Revize ELEKTRO	h	2,00	300,00	0,00	600,00	600,00	RTS I / 2023
		2		2,00					
2	905 R01	Hzs-revize provoz souboru a st obj Revize plynu	h	2,00	200,00	0,00	400,00	400,00	RTS I / 2023
		2		2,00					
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				28,00	2 041,48	2 069,48	
3	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění společných prostor (také průběžné) 4,17*3,29+4,17*3,23+1,6*0,45+4,165*3,05+1,715*2+1,83*2,7	m2	68,98	30,00	28,00	2 041,48	2 069,48	RTS I / 2023
		20		48,98					
				SPOL PROSTORY					
				20					
H000VD		<b>OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY</b>				0,00	1 400,00	1 400,00	
4	0001VL	VRN+NUS	soubor	1,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	VLASTNÍ
		1		1,00					
M21		<b>Elektromontáže</b>				9 539,70	22 259,30	31 799,00	
5	210010000VL	GO ELEKTROINSTALACE dle samostatné přílohy PD -Kabeleř pod omítkou, funkční zkoušky, zednické výpomoci a zapravení rýh omítkou - Zařizovací předměty dle standardů města (vypínače a zásuvky bílé ABB Tango), osvětlení se zdroji LED OSTATNÍ DLE PŘÍLOHY ELEKTRO TĚTO PD	SOUBOR	1,00	31 799,00	9 539,70	22 259,30	31 799,00	RTS I / 2023
		1		1,00					
				dle samostatného rozpo					
31		<b>KOUPELNA A WC</b>				41 616,28	46 899,91	88 516,19	
31		Zdi podpěrné a volné				2 118,80	1 588,40	3 707,20	
6	319201317R00	Vyrovnání zdiva maltou ze SMS tl. do 30 mm 2,08*2*2+1,83*2*2	m2	14,44	130,00	808,69	1 068,51	1 877,20	RTS I / 2023
		-0,6*2		15,64					
				-1,20					
7	310238411RT1	Zazdivka otvorů a rýh plochy do 1 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi	m3	0,60	1 300,00	573,09	206,91	780,00	RTS I / 2023
		2*0,3		0,60					
				šachtice					
8	317121021RU1	Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm včetně dodávky překladu 100 x 11,5 x 7,1 cm	kus	1,00	1 050,00	737,02	312,98	1 050,00	RTS I / 2023
34		<b>Stěny a příčky</b>				1 546,61	1 078,78	2 625,40	
9	346244351RT2	Obezdivka koupelínových van s použitím suché maltové směsi 1,6*0,6*2+0,65*0,6*2	m2	3,09	400,00	704,52	531,48	1 236,00	RTS I / 2023
		0,65*0,6		2,70					
				samostatná vana					
				přízdívka					
10	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	3,38	330,00	784,03	329,72	1 113,75	RTS I / 2023
		1,83*2,5		4,58					
		-0,6*2		-1,20					
				nová příčka mezi koupe					
11	342948111R00	Ukotvení příček k cihel konstr. kotvami na hmožd. 2,5*2	m	5,00	35,00	38,80	136,20	175,00	RTS I / 2023
				5,00					
12	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou 1,83	m	1,83	55,00	19,26	81,39	100,65	RTS I / 2023
				1,83					
60		<b>Omítky ze suchých směsí</b>				370,89	528,86	899,75	
13	602015132RT3	Stěrka tenkovrstvá sádrová, ručně tloušťka vrstvy do 5 mm, stěny a část stropů, vybrušení penetrace započítána 1 x navíc v malbách POZOR - nejsou odečteny otvory a přičteno ostění 2,7*0,5*2+1,83*0,5*2	m2	9,47	95,00	370,89	528,85	899,75	RTS I / 2023
		2,7*1,83		4,53					
				nad obklad stěny					
				strop					
				4,94					

61		Úprava povrchů vnitřní				488,21	1 313,23	1 801,44				
14	610991111R00	Zakrytí výplně vnitřních otvorů 0,98*0,55 0,6*2			OKNo dveře	m2 0,54 1,20	60,00	35,70	68,64	104,34	RTS I / 2023	
15	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit 1,83*2,5*2*1,1 -0,6*2*2			nová příčka	10,07 -2,40						
16	612423521R00	Omitka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká 2,5*0,3 2,5*0,2*2+1,83*0,2			potrubí po vybourané příčce	2,12 0,75 1,37	150,00	53,73	263,67	317,40	RTS I / 2023	
63		Podlahy a podlahové konstrukce					2,92	3,08	6,00			
17	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách 0,5*0,3*0,1			stážování ÚT v podlaží	0,02 0,02	400,00	2,92	3,08	6,00	RTS I / 2023	
64		Výplně otvorů					1 880,18	1 019,82	2 900,00			
18	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm				kus	1,00	2 900,00	1 880,18	1 019,82	2 900,00	RTS I / 2023
721		Vnitřní kanalizace					1 426,86	2 813,34	4 240,00			
19	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110				kus	1,00	700,00	213,39	486,61	700,00	RTS I / 2023
20	721170906R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 63				kus	1,00	500,00	142,40	357,60	500,00	RTS I / 2023
21	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110				kus	1,00	700,00	142,75	557,25	700,00	RTS I / 2023
22	721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC HL227, D 90/110				kus	1,00	700,00	642,61	57,39	700,00	RTS I / 2023
23	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm				m	2,00	40,00	31,90	48,10	80,00	RTS I / 2023
24	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm				m	2,00	45,00	38,62	51,38	90,00	RTS I / 2023
25	721176101R00	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm				m	1,50	40,00	27,39	32,61	60,00	RTS I / 2023
26	721194105RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404 1 1				kus	1,00	180,00	169,44	10,56	180,00	RTS I / 2023
27	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 1				kus	1,00	180,00	0,00	180,00	180,00	RTS I / 2023
28	721194106R00	Vyvedení odpadních výpustek D 63 x 1,8				kus	1,00	190,00	0,00	190,00	190,00	RTS I / 2023
29	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3				kus	1,00	200,00	0,00	200,00	200,00	RTS I / 2023
30	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 5,5				m	5,50	120,00	18,16	641,84	660,00	RTS I / 2023
722		Vnitřní vodovod					946,47	5 268,53	6 215,00			
31	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč. zed. výpom. (2,5+1*3)*2				m	11,00	90,00	269,40	720,60	990,00	RTS I / 2023
32	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm, vodovod				kus	2,00	90,00	0,00	180,00	180,00	RTS I / 2023
33	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu				soubor	1,00	120,00	0,00	120,00	120,00	RTS I / 2023
34	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 2+2+1+1				kus	6,00	200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	RTS I / 2023
35	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 2				pár	2,00	255,00	259,47	250,53	510,00	RTS I / 2023
36	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 1+1				kus	2,00	260,00	260,71	259,29	520,00	RTS I / 2023
37	722290106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32				m	11,00	125,00	19,64	1 355,36	1 375,00	RTS I / 2023
38	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod potrubí DN 80				m	11,00	90,00	51,86	938,14	990,00	RTS I / 2023
39	722181212RT7	Izolace návieková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm				m	11,00	30,00	85,40	244,60	330,00	RTS I / 2023
725		Zařizovací předměty					12 785,01	5 644,99	18 430,00			
40	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur				soubor	1,00	380,00	0,00	380,00	380,00	RTS I / 2023
41	725220841R00	Demontáž ocelové vany				soubor	1,00	380,00	0,00	380,00	380,00	RTS I / 2023
42	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže				kus	1,00	410,00	0,00	410,00	410,00	RTS I / 2023
43	725210982R00	Odmontování zápachové uzávěrky 2				kus	2,00	50,00	0,00	100,00	100,00	RTS I / 2023
44	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 1				soubor	1,00	40,00	0,00	40,00	40,00	RTS I / 2023
45	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2 1			WC+AP	kus	1,00	40,00	0,00	40,00	40,00	RTS I / 2023
46	725229102RT2	Montáž van ocel. a plastových s uzávěr HL 500-5/4 plastových vč. non				soubor	1,00	2 900,00	676,91	2 223,09	2 900,00	RTS I / 2023
47	55220574	Vana ocelová smaltovaná dl. 160 RIGA 1600x700x390 1				kus	1,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	RTS I / 2023
48	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných			včetně noh a sifonu	soubor	1,00	1 000,00	445,68	554,32	1 000,00	RTS I / 2023





80	5978100VL	18,12 Obkládačka min. 20x30 (dle výběru investora) - řízená cena 350,-/m2		KOUPELNA	m2	18,12	350,00	6 976,20	0,00	6 976,20	VLASTNÍ
		18,12				18,12					
		ztrátě 10%: 1,812				1,81					
81	78111115R00	Otvor v obkládačce diamant korunkou prům. do 30 mm		KOUP	kus	7,00	25,00	3,18	171,82	175,00	RTS I / 2023
		7				7,00					
82	78111116R00	Otvor v obkládačce diamant korunkou prům. do 90 mm			kus	3,00	50,00	9,00	141,00	150,00	RTS I / 2023
83	781670116RA0	Obklad parapetu, tmel, šifka do 30 cm			m	1,50	470,00	285,86	419,14	705,00	RTS I / 2023
		OKNA, VANA, VRCH ŽÍDKY, MODUL WC, VÝKLENEK									
		0,9		KOUPELNA		0,90					
		0,6				0,60					
84	781111121R00	Montáž listů rohových, vanových a dilatačních			m	25,54	20,00	0,00	510,80	510,80	RTS I / 2023
		6*2+2,7*2+1,83*2+0,6*2+0,6*2		KOUP		23,46					
		1,6*0,65*2		VANA		2,08					
85	283424162	Profil ukončovací a koutový obkládací "oblouk" PVC H = 7 mm			kus	10,79	55,00	593,54	0,00	593,54	RTS I / 2023
		23,46/2,5				9,38					
		ztrátě 15%: 1,4076				1,41					
86	283000VL	Lišta vanová vkládací pod obklad 7 mm			m	2,50	240,00	600,00	0,00	600,00	VLASTNÍ
		2,5				2,50					
	783	Nátěry						116,97	413,03	530,00	
87	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x+1x email			m	7,00	50,00	80,62	269,38	350,00	RTS I / 2023
		ZÁKLAD NA LEHKÉ KOVY									
		2,5*2		STOUPAČKY ÚT		5,00					
		2*1		PŘÍPOJKA K OT		2,00					
88	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email			m2	1,20	150,00	36,35	143,65	180,00	RTS I / 2023
		KOVOVÉ ZÁRUBNÉ									
		0,6*2		KOUPELNA		1,20					
	784	Malby						138,11	674,93	805,04	
89	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m			m2	9,47	25,00	0,64	236,13	236,78	RTS I / 2023
		odvozy samostatně oddíl 610									
		pro provedení sádrové stěrky									
		9,471				9,47					
90	784111102R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 2 x			m2	9,47	30,00	106,17	177,96	284,13	RTS I / 2023
		9,471				9,47					
91	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x			m2	9,47	30,00	23,29	260,84	284,13	RTS I / 2023
		9,471				9,47					
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)						0,00	1 600,00	1 600,00	
92	909 R00	Hzs-nezmeriteine stavebni prace			h	8,00	200,00	0,00	1 600,00	1 600,00	RTS I / 2023
		demontáž skřínky se zrcadlem, držáků, věšáků, policek, rev. dvířek									
		2*4				8,00					
	96	Bourání konstrukci						56,50	914,23	970,73	
93	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm			m2	4,86	90,00	44,92	392,75	437,67	RTS I / 2023
		1,83*2,5		stěny koupelny		4,58					
		-0,6*2		odpočet dveří		-1,20					
		1,83*0,6+0,65*0,6		OBEZDÍVKA VANY		1,49					
94	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2			m2	2,56	130,00	0,00	333,06	333,06	RTS I / 2023
		ručně, dlaždice keramické									
		1,4*1,83		KOUPELNA		2,56					
95	968072455R00	Vybourání dveřních zárubní pl. do 2 m2			m2	1,20	125,00	11,58	138,42	150,00	RTS I / 2023
		0,6*2		koupelna		1,20					
96	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2			kus	1,00	50,00	0,00	50,00	50,00	RTS I / 2023
		1				1,00					
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						53,02	1 134,98	1 188,00	
97	978059531R00	Odsekání vnitřních obkládek stěn nad 2 m2			m2	11,18	50,00	0,00	559,00	559,00	RTS I / 2023
		2,08*1,5*2+1,83*1,5*2+0,7*0,25*2		KOUPELNA		12,08					
		-0,6*1,5				-0,90					
98	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm			m	4,20	120,00	53,02	450,98	504,00	RTS I / 2023
		2,7*1,5				4,20					
99	974042543R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 7x10 cm			m	0,50	250,00	0,00	125,00	125,00	RTS I / 2023
	H771	Podlahy z dlaždic						0,00	35,51	35,51	
100	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m			t	0,15	230,00	0,00	35,51	35,51	RTS I / 2023
		0,1544				0,15					
	H781	Obklady (keramické)						0,00	139,31	139,31	
101	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m			t	0,61	230,00	0,00	139,31	139,31	RTS I / 2023







