

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: //2023/116/14/CN  
Stavba: LC Smyky-Škaredý potok (701887)-PM10



KSO:  
Místo: revír Mořkov, k.ú.Veřovice

CC-CZ:  
Datum: 24.8.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p., OŘ JM, LS Rožno p.R.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Podmínka:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH

478 046,40

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	478 046,40
DPH snížená	15,00%	0,00

Výše daně  
100 389,74  
0,00

Cena s DPH



v

CZK

578 436,14

Projektant

Zpracovatel




06]  
lové

Datum a podpis

Datum a podpis: 31.8.202

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

AS 40:  
S 408

SOP  
2.1. 4.2. 2023

LESY  
▲

Stavba: LC Smyky-Škaredý potok (701887)-PM10

Místo: revír Mořkov, k.ú.Veřovice

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., OŘ JM, LS Rožno p.R.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 8. 2023

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>478 046,40</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				478 046,40
D	1		Zemní práce				0,00
D	5		Komunikace pozemní				451 432,80
1	K	566301111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	483,600	58,00	28 048,80
		Online PSC VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566301111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566301111</a> 390*3,1*0,4				483,600
2	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkokodří tl. 100 mm	m2	117,000	126,00	14 742,00
		Online PSC VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569831111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569831111</a> 390*0,3*1				117,000
3	K	573451115	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 2,7 kg/m2	m2	1 209,000	121,00	146 289,00
		Online PSC VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573451115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573451115</a> 390*3,1				1 209,000
4	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živíci, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 209,000	217,00	262 353,00
		Online PSC VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/574381112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/574381112</a> 390*3,1				1 209,000
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				729,60
5	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	6,400	114,00	729,60
		Online PSC VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211</a> 3,2+3,2				6,400
D	998		Přesun hmot				25 884,00
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	376,221	61,50	23 137,59
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111</a>				
7	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	376,221	7,30	2 746,41
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225191</a>				