

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA



č: 2023/00957
OMSŘI/23/00863

Objednavatel:

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Číslo účtu: [REDACTED]

Dodavatel:

PRAGOTRADE spol. s r.o.
Maršála Rybalka 379
27308 Pchery
IČ: 16189612 DIČ: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 07.09.2023

Objednáváme u Vás

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
0,000		Objednáváme u Vás realizaci osvětlení jižního párteru budovy Gočárový galerie v návaznosti na osvětlení fasády sousední stavby v rámci inv. akce "Odstranění trafostanice u objektu Winternitzových automatických mlýnů, Pardubice" dle Vašeho soupisu prací (viz příloha).	436 275,98


Podepsáno dne:

11. 09. 2023

[REDACTED]
vedoucí odboru majetkového, stavebního řadu a investic

Vyřizuje:

Tel:	[REDACTED]	referent ekonomického oddělení OMSŘI	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]		[REDACTED]



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_11111b
Stavba: PARDUBICE

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 5. 2023
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			360 558,66
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	360 558,66	75 717,32
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			436 275,98



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

STAVBA : OBSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU
WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝŇŮ, PARDUBICE
"BUDOVY GOČÁROVY GALERIE"
"REALIZACE OSVĚTLENÍ JIŽNÍHO PARTERU" V NÁVLAZNOSTI NA
OSVĚTLENÍ FAKADY SOUSEDNÍ STAVBY.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_11111b

Stavba: PARDUBICE

Místo: Datum: 3. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		360 558,66	436 275,98
6	Silnoproudá el. - VO VCP	360 558,66	436 275,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARDUBICE

Objekt:
6 - Silnoproudá el. - VO VCP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál			11 566,02
Montáž			348 992,64
Cena bez DPH			360 558,66
DPH základní snižovaná	Základ daně 360 558,66 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 75 717,32 0,00
Cena s DPH	v CZK		436 275,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PARDUBICE
Objekt: 6 - Silnoproudá el. - VO VCP

Místo: Datum: 3. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	11 566,02	348 992,64	360 558,66
D1 -	0,00	0,00	0,00
D1 -	0,00	0,00	0,00
D1 -	0,00	0,00	0,00
D1 -	0,00	0,00	0,00
D1 -	0,00	0,00	0,00
D1 -	0,00	0,00	0,00
D1 -	0,00	0,00	0,00
D1 -	0,00	0,00	0,00
D1 -	0,00	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	11 413,70	119 108,80	130 522,50
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00	12 600,00	12 600,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	2 575,20	4 315,20	6 890,40
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	5 945,50	8 325,00	14 270,50
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	0,00	4 899,60	4 899,60
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	2 893,00	17 869,00	20 762,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	0,00	71 100,00	71 100,00
M - Práce a dodávky M	152,32	229 883,84	230 036,16
21-M - Elektromontáže	0,00	60 000,00	60 000,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	152,32	169 883,84	170 036,16

SOUPIS PF
Stavba: P
Objekt: 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	223753288V	Montáž instalační krabice - velká půběžná s víkem, pod omítku	kus	6,000	0,00	78,50	471,00
	PP		Montáž instalační krabice - velká půběžná s víkem, pod omítku					
14	M	2527785418V	Instalační krabice - 68x205x255mm, 400V, (ref.: KT250)	kus	3,000	0,00		0,00
	PP		Instalační krabice - 68x205x255mm, 400V, (ref.: KT250)					
15	M	2527785432V	Instalační krabice - 73x150x150mm, 400V, (ref.: KO125E)	kus	2,000	0,00		0,00
	PP		Instalační krabice - 73x150x150mm, 400V, (ref.: KO125E)					
16	M	2527785442V	Instalační krabice - 50x107x107mm, 400V, (ref.: KO100)	kus	1,000	0,00		0,00
	PP		Instalační krabice - 50x107x107mm, 400V, (ref.: KO100)					
17	K	41110243VG	Montáž držáků kabelových svazků - gripů do 30 x 3x1,5 objemu	kus	30,000	0,00	147,00	4 410,00
	PP		Montáž držáků kabelových svazků - gripů do 30 x 3x1,5 objemu					
18	M	345710740V.3	svazkový držák grip 15 ocelový	kus	30,000	26,30		789,00
	PP		vhodná pro funkční integritu, průběžně pozinkovaná, uchycení kabelových svazků do stropních nebo stěnových konstrukcí					
19	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvupólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	0,00	204,00	204,00
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvupólových nn do 25 A ve skříní					
20	M	358890500.154V	kombinovaný jistič a chránič proudový 2pólový 10-1N-B-030	kus	1,000	1 530,00		1 530,00
	PP		typ A, char. B					
21	K	741330211	Montáž součástí stykačů se zapojením-relé do 50 A	kus	1,000	0,00	284,00	284,00
	PP		Montáž součástí stykačů se zapojením relé jističích nadproudových do 50 A					
22	M	374198rl	relé 230V s cívkou 24V	kus	1,000	574,00		574,00
	PP		pracovní proud 8A (B-20)					
23	K	KFGiC0.1.v.1	konfigurace řídicí jednotky a periferií pro osvětlení	kus	1,000	0,00	12 500,00	12 500,00
	PP		včetně programování řídicí jednotky v rámci synchronizace ovládání osvětlení mezi majoritní stranou (Silo) řídicí jednotky TECO a podružnou řízenou částí na straně Mlýnů (RP1.1 - relé), zapojení vodičů, zprovoznění, vydání funkčního protokolu					
D	748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					71 100,00
24	K	741372131	Montáž svítidlo LED exteriérové samostatné zemní se zapojením vodičů	kus	9,000	0,00	7 900,00	71 100,00
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových samostatných zemních					
25	M	S13	venkovní zemní svítidlo slavnostního osvětlení s externě směrovatelným velmi úzkým vyzařováním	kus	3,000	0,00		0,00
	PP		se sv. zdrojem, montážním příslušenstvím, se zapojením vodičů, s LED driverem, nerezový korpus, skleněný kryt, 4000K, (ref.: výpočet osvětlení S13)					
26	M	S14	venkovní zemní svítidlo slavnostního osvětlení se externě směrovatelným úzkým vyzařováním	kus	1,000	0,00		0,00
	PP		se sv. zdrojem, montážním příslušenstvím, se zapojením vodičů, s LED driverem, nerezový korpus, skleněný kryt, 4000K, (ref.: výpočet osvětlení S14)					
27	M	S16	venkovní zemní svítidlo slavnostního osvětlení se externě směrovatelným úzkým vyzařováním	kus	5,000	0,00		0,00
	PP		se sv. zdrojem, montážním příslušenstvím, se zapojením vodičů, s LED driverem, nerezový korpus, skleněný kryt, 4000K, (ref.: výpočet osvětlení S16)					
D	M		Práce a dodávky M					230 036,16
D	21-M		Elektromontáže					60 000,00
28	K	016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy apod.	hod	8,000	0,00	1 700,00	13 600,00
	PP		Zednické práce, frézování drážek, prostupy apod.					
29	K	016.1	Pomocné instalační práce, začištění	hod	8,000	0,00	950,00	7 600,00
	PP		Pomocné instalační práce, začištění					
30	K	016.D.1	Koordinované zapojení a nastavení osvětlení	kpl	1,000	0,00	21 400,00	21 400,00
	PP		Koordinované zapojení a nastavení intenzity pochozího osvětlení pomocí systémových prvků DALI. Nastavení na státní požadovanou hodnotu pomocí softwarového vstupu přes UI, v koordinaci s intenzitou pochozího osvětlení v sousedním objektu Sila včetně dodávky všech komponent, hardware i software k implementaci uživatelem požadovaného výstupu					
31	K	742190004	Požárně těsnicí materiál do prostupu	kus	6,000	0,00	2 900,00	17 400,00
	PP		Ostatní práce pro trasy a požárně těsnicí materiál do prostupu, včetně nátěru a protipožární manžety, laminátu a zpevňujícího tmelu					
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích					170 036,16
32	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,032	0,00	15 200,00	486,40
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru					
	W		(32)/1000		0,032			
	VV		Součet		0,032			
33	K	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	16,000	0,00	0,00	0,00
	PP		Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky					
	VV		32*0,5		16,000			
	VV		Součet		16,000			
34	K	460161242	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	32,000	0,00	1 370,00	43 840,00
	PP		Hloubení zapážených i nezapážených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
35	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	64,000	0,00	1 560,00	99 840,00
	PP		Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm					

alkem [CZK]
471,00

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		32*2		64,000			
	W		Součet		64,000			
36	K	460431232	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 3	m	32,000	0,00	634,00	20 288,00
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 30 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
37	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	32,000	0,00	17,90	572,80
	PP		Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm					
38	M	283234210	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem	m	32,000	4,76		152,32
	PP		fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem					
39	K	460600021	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m	m3	3,200	0,00	44,60	142,72
	PP		Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m					
	W		0,50*0,2*32		3,200			
	W		Součet		3,200			
40	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	6,720	0,00	286,00	1 921,92
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km					
	W		0,50*0,2*32*2,1		6,720			
	W		Součet		6,720			
41	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	67,200	0,00	12,50	840,00
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km					
	W		Příplatek za dalších 10 km					
	W		6,72*10		67,200			
	W		Součet		67,200			
42	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,200	0,00	10,00	32,00
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	W		0,50*0,2*32		3,200			
	W		Součet		3,200			
43	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	6,720	0,00	0,00	0,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	W		0,50*0,2*32*2,1		6,720			
	W		Součet		6,720			
44	K	460620002.1	Rozprostření ornice tl.do 150 mm v rovině	m2	16,000	0,00	0,00	0,00
	PP		Rozprostření ornice tl.do 150 mm v rovině					
	W		0,5*32		16,000			
	W		Součet		16,000			
45	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	16,000	0,00	120,00	1 920,00
	PP		Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3					
	W		0,5*32		16,000			
	W		Součet		16,000			