

Smlouva o dílo č. 201/2/2023

na realizaci stavby

Most, oprava komunikací 2023

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Statutární město Most**
Zastoupený: Ing. Markem Hrvolem, primátorem města
Sídlo: Most, Radniční 1, PSČ 434 69
IČO: 00266094
DIČ: CZ00266094
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Most
Č. ú. výdajového: 27-1041368359/0800
Č. ú. příjmového: 19-1041368359/0800
E-mail: posta@mesto-most.cz
ID datové schránky: pffbfvy
(dále jen objednatel)
- 1.2 Zhotovitel: **Technické služby města Mostu a.s.**
Zastoupený: Ing. Václavem Zahradníčkem, předsedou představenstva
Tomášem Kubalem, místopředsedou představenstva
Sídlo: Dělnická č. p. 164, Velebudice, 43401 Most 1
IČO: 640 52 265
DIČ: CZ64052265
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Č.ú.: 164064/2700
E-mail: info@tsmost.cz
ID datové schránky: vywt2un
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 771
(dále jen zhotovitel)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: [redacted] - vedoucí odboru investic
- referent odboru investic
za zhotovitele: [redacted] - vedoucí technického oddělení
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele: [redacted] - vedoucí odboru investic
- referent odboru investic
za zhotovitele: [redacted] - vedoucí technického oddělení
- vedoucí provozu komunikací
- 1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4:
za objednatele: Ing. Marek Hrvol, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list
[redacted] - vedoucí odboru investic, do max. ceny 50 tis. Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list
za zhotovitele: Ing. Václav Zahradníček, předseda představenstva a

Tomáš Kubal, místopředseda představenstva – do max. ceny 2 mil. Kč
bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list
[REDACTED] ředitel společnosti do max. ceny 250 tis. Kč
bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list

II.

Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje
 - 2.1.1 Název stavby: Most, oprava komunikací 2023
 - 2.1.2 Místo stavby: ul. Mostecká, ul. Maxima Gorkého, ul. 1. máje, Šibeník, ul. Krátká, ul. Františka Malíka a Mikoláše Alše v Mostě
 - 2.1.3 Investor: Statutární město Most
 - 2.1.4 Vlastník: Statutární město Most
- 2.2 Smlouva se uzavírá na základě výjimky dle čl. 9 Pravidel pro zadání a průběh veřejných zakázek malého rozsahu statutárního města Mostu.

III.

Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel je povinen provést podle indikativních cenových nabídek společnosti Technické služby města Mostu a.s., pod souhrnným názvem **Most, oprava komunikací 2023**, obsahující položkový rozpočet s technickou specifikací, dílo, kterým je realizace souboru staveb **Most, oprava komunikací 2023**, a to:
 - a) Most, ul. Mostecká,
 - b) Most, ul. Maxima Gorkého
 - c) Most, ul. 1. máje
 - d) Most, Šibeník
 - e) Most, ul. Krátká
 - f) Most, ul. Františka Malíka
 - g) Most, ul. Mikoláše AlšeRealizací staveb dojde k opravě kvalitativně a bezpečnostně nevyhovujících silničních ploch.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění díla poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, zejména:
 - vytyčení staveniště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu od oprávněného geodeta, geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby

- vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění potvrzení správců inženýrských sítí
 - předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizi, osvědčení, atestů
 - vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí včetně včasného odesílání pozvánek stavebnímu úřadu k provádění kontrolních prohlídek stavby, stanovených projektovou dokumentací stavby a podmínkou stavebního povolení
 - provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy
 - dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG
 - zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu
 - zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
 - fotodokumentaci stavby
 - provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií
 - přechodné vodorovné a svislé dopravní značení včetně zřízení náhradních míst pro přecházení chodců po dobu od zahájení stavebních prací do předání a převzetí dokončeného díla
 - zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla včetně zajištění stanovení dopravně inženýrských opatření, v jejichž rámci musí být zajištěn přístup pro příjezd vozidel IZS po celou dobu stavby
 - zajištění dopravního značení a zábran
 - zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2.
- Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.

IV. Doba plnění

- 4.1 Doba plnění:
- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Termín předání staveniště: | do 1 týdne od výzvy objednatele |
| Zahájení stavebních prací: | do 1 týdne od předání staveniště |
| Dokončení stavebních prací | |
| všech níže uvedených částí: | do 30.11.2023 |
- a) Most, ul. Mostecká
 - b) Most, ul. Maxima Gorkého
 - c) Most, ul. 1. máje
 - d) Most, Šibeník
 - e) Most, ul. Krátká
 - f) Most, ul. Františka Malíka
 - g) Most, ul. Mikoláše Alše
- Předání a převzetí díla: do 10 pracovních dnů od dokončení stavebních prací
- 4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.

- 4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů od jeho zhotovení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel se zavazuje do pěti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je zhotovené, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělkami odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a nedodělkami v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.
- 4.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, který předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.
- 4.5 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec sjednaného termínu je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.6 V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 10 % na základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo zkrácení doby plnění.
- 4.7 Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je zhotovitel povinen předat objednateli min. 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla.
- 4.8 Prodlení zhotovitele s plněním díla z klimatických důvodů se považuje za odsouhlasené zápisem do stavebního deníku stvrzeného podpisy obou smluvních stran.
- 4.9 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy).

V. Cena

- 5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí **16 533 037,24 Kč bez DPH**. K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Slovy: šestnáct milionů pět set třicet tři tisíce třicet sedm Korun českých a dvacet čtyři haléře.
Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 této smlouvy.
- 5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny částí díla bude postupováno takto:
- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce v příslušných položkách.

Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tím není dotčeno ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy.

- 5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si zjednodušenou projektovou dokumentaci řádně prostudoval a s jejím zněním je plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v projektové dokumentaci je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, není-li stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku projektové dokumentace, a neučiní-li tak, nevzniká mu nárok na změnu ceny díla či posun termínu realizace. Zhotovitel zaručuje, po řádném seznámení s podklady nutnými pro realizaci díla, úplnost rozpočtu.
- 5.4 Práce a dodávky nad rámec této budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 5.5 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně schváleno objednatelem.
- 5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
- 5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:
- 5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny podle těchto položek.
- 5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny takto:
- Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha“ (dále jen Směrné ceny), a.s. platných v době provádění víceprací. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v době předložení nabídky nižší než cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s., sníží se cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100% představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. Při změně Směrných cen ÚRS Praha, a.s. se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.
 - Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
 - Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s.
 - Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS Praha, a.s.
 - Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
 - V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a.s., ocení se tyto práce HZS.

- HZS neuvedené v ceníku ÚRS Praha, a.s. se stanoví (bez DPH):

1. stavební práce	300,- Kč/hod.
2. pro montážní práce	300,- Kč/hod.
3. pro revize a zkoušky	500,- Kč/hod.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění stavby.

- 5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.
- 5.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.

VI. Platební podmínky

- 6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení v elektronické podobě ve formátu .xml nebo .xls (dle podkladů objednatele) a pdf. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.
- 6.2 Objednatel může umožnit platbu formou zálohové faktury až do výše 80 % celkové ceny.
- 6.3 Podkladem pro placení jsou dílčí faktury a konečná faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných dodávek. Konečná (vyúčtovací) faktura bude vystavena na základě protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.
- 6.4 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
- 6.5 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Dále musí faktura obsahovat číslo smluvního vztahu s objednatelem.
Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.
- 6.6 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělek z přijímacího řízení dle článku XI.
- 6.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude

obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

- 6.8 Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2, Most, IČO 00266094, DIČ CZ00266094 jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy o dílo č. 27/2/2023, a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel).
- 6.9 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.
Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto:
- a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu 164064/2700.
 - b) DPH zaplatí na účet 80039 – 77621411/0710, pod variabilním symbolem č. 64052265, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě správce daně bude uveden den uskutečněného zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty.
- Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matrice 77621411 je číslem matrice bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele, a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.
Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona.
Zaplacením ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla řádně splněna.
- 6.10 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz.

VII.

Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení.
- 7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.

- 7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se sjednává 60 měsíců.
- 7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady.
- 7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatelem.
- 7.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Stejně právo má objednatel i v případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad.
- 7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.10 Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel zmocní.
- 7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Nejpozději tři dny před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k provedení díla. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržel a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště.

Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem.

- 8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 8.6. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitele povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a проверки zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla.
- 8.7. Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem zhotovitele, mimo: odfrézovaného živičného povrchu, konstrukčních vrstev vozovky, stožárů VO, obrubníků, dopravního značení, poklopů uličních vpustí. S těmito věcmi naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků.
- 8.8. Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.
- 8.9. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.10. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
- 8.11. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.

IX.

Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
- 9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni.
- 9.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 5.000,- Kč za každý

započatý kalendářní den prodlení.

- 9.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,5% z ceny díla za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.
- 9.6 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,5% z ceny díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.
- 9.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,5% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.8 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ.
- 9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 3.000,- Kč z ceny díla za každý případ.
- 9.10 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
- 9.11 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 1.000,- Kč za každý případ.
- 9.12 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné ceny prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.
- 9.13 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 100% ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.
- 9.14 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy.
- 9.15 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době trvale dostupný stavební deník činí 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 1.000,- Kč za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.
- 9.16 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 3.000,- Kč za každý případ.
- 9.17 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zasláním podkladů BOZP (viz bod 10.15) činí 0,1 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.18 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich

započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

- 9.19 V případě, že se ukáže, že prohlášení zhotovitele dle čl. X odst. 10.19 Smlouvy je v rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně zhotovitel neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle čl. X odst. 10.20 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové jednotlivé pochybení.

X.

Další ujednání

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou součástí ceny díla.
- 10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 - vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 - zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 - vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 - zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
 - nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 - zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
 - požadavků objednatele stanovených Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Mostu č. 4/2014, o vedení technické mapy obce, Pokyny pro stavebníky při pořizování geodetických částí dokumentace skutečného provedení stavby, Pokyny pro stavební úřad v rámci projektu Digitální technická mapa města Mostu, (dále jen „DTMM“), Pokyny pro zadávání geodetických prací v rámci projektu DTMM, Provozní dokumentací DTMM, zejména provozním řádem DTMM, Rámcem datového modelu, Popisem výměnného formátu DGN a Metodickým návodem pro pořizování a tvorbu aktualizací dat ÚMPS, zveřejněných na internetových stránkách objednatele, portál „DTMM“, sekce „Dokumenty“ (dále jen „požadavky objednatele v rámci projektu DTMM“)
- 10.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu

na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- 10.5 Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění dle č. 10.4. této smlouvy.
- 10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.
- 10.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy.
- 10.8 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na staveništi.
- 10.9 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 10.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek.
- 10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese zhotovitel.
- 10.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností u Kooperativa pojišťovna, a.s., č. smlouvy 7721127380 na hodnotu škody ve výši 10.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.
- 10.14 Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti. Kontrolu dodržování bude provádět stanovený zástupce objednatele - koordinátor BOZP.
- 10.15 Zhotovitel nejpozději do 1 týdne od podpisu smlouvy zašle všechny potřebné podklady (BOZP) na "OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ" ve smyslu přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. na Oblastní inspektorát práce.
- 10.16 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 10.17 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma

případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

10.18 Objednatel v rámci naplňování Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-2025 (vycházejícího z nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024) sleduje cíl definovaný v bodě 4.3 jeho závazné části „Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70% hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů“ a tamtéž uvedené zásady „regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životní prostředí“ a „maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních a demoličních odpadů“. Zhotovitel se proto zavazuje, že v průběhu provádění díla podle této smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů vytvořených při demolici na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů.

10.19 Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

- subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:
 - a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
 - c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezprístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch;

aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyrad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>.

- 10.20 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 10.19 této Smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).

XI.

Předání a převzetí

- 11.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

- 11.2 Zhotovitel předá objednateli **nejpozději 5 pracovních dnů** před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:

- seznam dokladů
- atesty o použitých materiálech
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- protokol o vytyčení stavby
- geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby (formát DGN a PDF) a protokol o akceptaci zakázky DTMM
- geometrický plán dokončené stavby (formát DGN a PDF), dojde-li ke změně dispozic pozemků
- fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání (část tištěná forma + komplet CD)
- stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek investora a správců inženýrských sítí
- písemné vyjádření správců inženýrských sítí po dokončení stavby, že stavbou nebylo dotčeno jejich zařízení
- zkušební, záruční listy a dodací listy
- dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou
- doklad o uložení odpadu
- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
- plán údržby

Všechny výše uvedené doklady budou předány ve 2 paré (min 1x originál + 1x kopie) včetně elektronické verze (pdf, dgn apod.) na datovém nosiči. Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

- 11.3 Zhotovitel je řádně seznámen s povinnostmi týkajícími se zhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „zakázka geodetické dokumentace“) a zavazuje se, že:

- zakázku geodetické dokumentace provede pouze geodet s úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností,
- zakázku geodetické dokumentace předá do DTMM,
- předání dat provede pomocí emailových zpráv mezi geodetem a správcem dat,

- kterým se rozumí Magistrát města Mostu, odbor informačního systému,
- při prvním přihlášení na portálu DTMM provede registraci uživatele (geodeta),
 - na portálu DTMM si vyžádá podklady k aktualizaci účelové mapy povrchové situace, tj. zakreslí ohraničení požadovaného rozsahu dat v mapovém klientovi a odešle žádost o výdej dat účelové mapy povrchové situace (výdej dat ÚMPS)
 - zpracuje geodetickou dokumentaci v souladu s provozní dokumentací DTMM (zejména s „Dokumentací zakázky DTMM“ určenou pro geodety),
 - předá emailovou zprávou aktualizovaná data účelové mapy povrchové situace správci dat k zapracování do DTMM – tzv. aktualizací data ÚMPS,
 - přijme akceptační protokol k zakázce DTMM,
 - předá zakázku geodetické dokumentace objednateli včetně potvrzeného „Protokolu o akceptaci zakázky DTMM“,
 - při plnění zakázky geodetické dokumentace se bude řídit všemi dalšími požadavky objednatele v rámci projektu DTMM“.


XII.

Závěrečná ujednání

- 12.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.
- 12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.3 Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 12.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává:
- Příloha č. 1 – Vzor „Změnového listu“
 - Příloha č. 2 – Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP
 - Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 4 – Položkový rozpočet stavby
- 12.7 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel v případě listinné formy smlouvy.
- 12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

- 12.10 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.
- 12.11 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 12.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.13 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
- 12.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.15 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:




Ing. Marek Hrvol
primátor statutárního města Mostu

Za zhotovitele:



Ing. Václav Zahradníček
předseda představenstva
Technické služby města Mostu a.s.



Tomáš Kubal
místopředseda představenstva
Technické služby města Mostu a.s.



Změnový list č. ze dne

Název stavby:	Most, oprava komunikací 2023		
Číslo smluvního vztahu:	201/2/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1/2, 434 69 Most	Zhotovitel: Technické služby města Mostu a.s. Dělnická č. p. 164, Velebudice, 43401 Most 1		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
<u>Nové řešení:</u>			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla bez DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet

SAZEBNÍK POKUT

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklapy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízeními (příslušné odbornostní školení), transportním zařízeními	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro provádění práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší jak tři pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu
10	Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb.	2000,- Kč za případ

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při nakládání s chemickými	5000,- Kč za případ

	látkami a přípravky	
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuelních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Prohlašuji, že na akci „**Most, oprava komunikací 2023**“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Poddodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ (identifikační číslo)	Věcný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky
1.	-----	-----	-----
2.	-----	-----	-----
3.	-----	-----	-----



Podpis oprávněné osoby

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Most, oprava komunikací 2023

KSO:
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 28. 8. 2023

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 533 037,24
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 16 533 037,24	Výše daně 3 471 937,82
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			20 004 975,06

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Most, oprava komunikací 2023

Místo: Most

Datum: 28. 8. 2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY

Zhotovitel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel: MĚSTA MOSTU A.S.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		16 533 037,24	20 004 975,06
01	Most, ul. Mostecká, oprava komunikace od ul. Ke Kostelu k ul. Na Gruntě	4 803 651,69	5 812 418,54
02	Most, ul. Maxima Gorkého, oprava komunikace a odstavných stání u bl. 584	1 135 129,34	1 373 506,50
03	Most, ul. 1. máje, oprava komunikace a chodníku	1 575 720,48	1 906 621,78
04	Most, oprava komunikací v parku Šibeník	1 095 845,94	1 325 973,59
05	Most, ul. Krátká, oprava komunikace	2 759 611,49	3 339 129,90
06	Most, ul. Františka Malíka, oprava krytu parkoviště a vsaku u bl. 733 - 734	1 142 657,73	1 382 615,85
07	Most, ul. Mikoláše Alše, oprava komunikace od ul. Seifertova po ul. Vančurova	4 020 420,57	4 864 708,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Most, oprava komunikací 2023

Objekt: 01 - Most, ul. Mostecká, oprava komunikace od ul. Ke Kostelu k ul. Na Gruntě

Místo: Most Datum: 28. 8. 2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA

Zhotovitel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 4 803 651,69

D		HSV	Práce a dodávky HSV			
D		1	Zemní práce			
1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	575,250	
	VV		PŘÍPRAVA PRO SANACE - ODHAD Z CELKOVÉ PLOCHY			
	VV		ACP		575,250	
2	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	575,250	
	VV		PŘÍPRAVA PRO SANACE - ODHAD Z CELKOVÉ PLOCHY			
	VV	ACP	ACO*0,15*15%		575,250	
3	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	225,000	
	VV		VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBRUBNÍKŮ NADMĚRNÁ			
	VV		OPĚRA			
	VV		0,5*BO		225,000	
4	K	113154353	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 917,500	
	VV		FRÉZOVÁNÍ PRO VYSPRÁVKY			
	VV	ACL	ACO*0,5*50%		1 917,500	
5	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	3 835,000	
	VV		ZÁKLADNÍ FRÉZOVÁNÍ			
	VV		ACO*100%		3 835,000	
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	450,000	
	VV		VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBRUBNÍKŮ			
	VV		BO		450,000	
7	K	130901121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	4,125	
	VV		BOURÁNÍ VPUSTI VČETNĚ OBETONOVÁNÍ			
	VV		0,5*0,5*1,5*UV		4,125	
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	22,808	
	VV		ZÁSYPY KOLEM NOVÝCH VPUSTÍ			
	VV		(PI*1,5*(0,75*0,75-0,35*0,35))*UV		22,808	
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,650	
	VV		OBSYP KOLEM PŘÍPOJKY			
	VV		0,25*0,6*UV		1,650	
10	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	44,024	
	VV		(PI*1,5*(0,75*0,75-0,35*0,35))*UV		22,808	
	VV		0,25*0,6*UV		1,650	
	VV		Součet		24,458	
	VV		24,458*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		44,024	
D		4	Vodorovné konstrukce			
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,100	
	VV		LOŽE PRO PŘÍPOJKU			
	VV		0,5*0,2*UV		1,100	
D		5	Komunikace pozemní			
12	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	135,000	
	VV		DOPLNĚNÍ HMOT PO VYBOURÁNÍ OBRUBNÍKŮ			
	VV		BO*0,3		135,000	
13	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	575,250	
	VV		SANACE D1-N-6-IV/PIII			
	VV		ACP		575,250	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	575,250		
	VV		SANACE D1-N-6-IV/PIII				
	VV		ACP		575,250		
15	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	575,250		
	VV		SANACE D1-N-6-IV/PIII				
	VV		ACP		575,250		
16	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	575,250		
	VV		SANACE D1-N-6-IV/PIII				
	VV		ACP		575,250		
17	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	3 835,000		
	VV		VYSPRÁVKY+SANACE				
	VV		ACO		3 835,000		
18	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 835,000		
	VV		GIS 08/2023				
	VV	ACO	3835		3 835,000		
19	M	58942436	beton asfaltový vrstva ohrubná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	24,862		
	VV		NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OBRUSNÉ VRSTVY -				
	VV		ODHAD PROJEKTANTA				
	VV		ACO*0,05*5%		191,750		
	VV		ACO*0,05*0,12966*5%		24,862		
20	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložná ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 342,250		
	VV		POKLÁDKA VYSPRÁVKY				
	VV		ACL-ACP		1 342,250		
D 8 Trubní vedení							
21	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	11,000		
	VV		VÝMĚNA VPUSTI - PŘÍPOJKA U DNA -1M				
	VV		UV		11,000		
22	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	11,000		
	VV		VÝMĚNA VPUSTÍ				
	VV		UV		11,000		
23	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	11,000		
	VV		UV		11,000		
24	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	11,000		
	VV		UV		11,000		
25	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	11,000		
	VV		UV		11,000		
26	M	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	11,000		
	VV		UV		11,000		
27	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	11,000		
	VV		UV		11,000		
28	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	11,000		
	VV		UV		11,000		
29	K	899133112	Výměna samonivelačního poklopu včetně rámu s použitím plastových vyrovnávacích prvků osazeného na betonové šachtě	kus	2,000		
	VV		POKLOPY		2,000		
30	M	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	2,000		
31	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	15,000		
32	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	15,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	450,000		
	VV		OSAZENÍ NOVÝCH OBRUBNÍKŮ				
	VV		BO		450,000		
34	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	450,000		
	VV		BO		450,000		
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	13,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		DOPLNĚNÍ HMOT				
	VV		BO*0,1*0,3		13,500		
36	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	75,000		
	VV		SPÁRY ZA TEPLA				
	VV		DIL		75,000		
37	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	75,000		
38	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	150,000		
	VV		SPÁRY ZA STUDENA				
	VV		ŘEZ		150,000		
D 997 Přesun sutě							
39	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	811,974		
	VV		1249,191*0,65 "Přepočtené koeficientem množství		811,974		
40	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	8 119,742		
	VV		1249,191*6,5 "Přepočtené koeficientem množství		8 119,742		
41	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	437,217		
	VV		1249,191*0,35 "Přepočtené koeficientem množství		437,217		
42	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	4 372,169		
	VV		1249,191*3,5 "Přepočtené koeficientem množství		4 372,169		
43	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	419,831		
44	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	166,823		
45	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	661,537		
D 998 Přesun hmot							
46	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	213,064		
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							
47	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	25,000		
	VV		POMOCNÉ PRÁCE SONDY PRO SÍTĚ				
	VV		NH		50,000		
	VV		50*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		25,000		
48	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	20,000		
	VV		POMOCNÉ PRÁCE SONDY PRO SÍTĚ				
	VV		NH		50,000		
	VV		50*0,4 "Přepočtené koeficientem množství		20,000		
49	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	20,000		
	VV		POMOCNÉ PRÁCE U POKLÁDKY ACO11				
	VV		NH		50,000		
	VV		50*0,4 "Přepočtené koeficientem množství		20,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							
50	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	%	43 837,728		
51	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	%	43 837,728		
52	K	013214000	Dokumentace pro ohlášení stavby	%	43 837,728		
53	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	%	43 837,728		
54	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%	43 837,728		
55	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	%	43 837,728		
D VRN3 Zařízení staveniště							
56	K	030001000	Zařízení staveniště	%	43 837,728		
57	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	43 837,728		
D VRN4 Inženýrská činnost							
58	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	%	43 837,728		
59	K	043194000	Ostatní zkoušky	%	43 837,728		

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: Most, oprava komunikací 2023

Objekt: 02 - Most, ul. Maxima Gorkého, oprava komunikace a odstavných stání u bl. 584

Místo: Most

Datum: 28. 8. 2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA

Zhotovitel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 135 129,34

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2		97,000	
VV	VV	ACP	PŘÍPRAVA PRO SANACE - ODHAD Z CELKOVÉ PLOCHY ACO*0,1*10%			97,000	
2	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2		97,000	
VV	VV		PŘÍPRAVA PRO SANACE - ODHAD Z CELKOVÉ PLOCHY ACP			97,000	
3	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2		25,000	
VV	VV		VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBRUBNÍKŮ NADMĚRNÁ OPĚRA 0,5*BO			25,000	
4	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2		388,000	
VV	VV	ACL	FRÉZOVÁNÍ PRO VYSPRÁVKY ACO*0,4*40%			388,000	
5	K	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2		970,000	
VV	VV		ZÁKLADNÍ FRÉZOVÁNÍ ACO*100%			970,000	
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m		50,000	
VV	VV		VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBRUBNÍKŮ BO			50,000	
7	K	130901121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3		1,500	
VV	VV		BOURÁNÍ VPUSTI VČETNĚ OBETONOVÁNÍ 0,5*0,5*1,5*UV			1,500	
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3		8,294	
VV	VV		ZÁSYPY KOLEM NOVÝCH VPUSTÍ (PI*1,5*(0,75*0,75-0,35*0,35))*UV			8,294	
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3		0,600	
VV	VV		OBSYP KOLEM PŘÍPOJKY 0,25*0,6*UV			0,600	
10	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový	t		16,009	
VV	VV		(PI*1,5*(0,75*0,75-0,35*0,35))*UV			8,294	
VV	VV		0,25*0,6*UV			0,600	
VV	VV		Součet			8,894	
VV	VV		8,894*1,8 "Přepočtené koeficientem množství			16,009	
D	4	Vodorovné konstrukce					
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3		0,400	
VV	VV		LOŽE PRO PŘÍPOJKU 0,5*0,2*UV			0,400	
D	5	Komunikace pozemní					
12	K	564851011	Podklad ze štěrkodeřtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2		15,000	
VV	VV		DOPLNĚNÍ HMOT PO VYBOURÁNÍ OBRUBNÍKŮ BO*0,3			15,000	
13	K	564861011	Podklad ze štěrkodeřtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2		97,000	
VV	VV		SANACE D1-N-6-IV/PIII ACP			97,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	97,000		
	VV		SANACE D1-N-6-IV/PIII				
	VV		ACP		97,000		
15	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	97,000		
	VV		SANACE D1-N-6-IV/PIII				
	VV		ACP		97,000		
16	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	97,000		
	VV		SANACE D1-N-6-IV/PIII				
	VV		ACP		97,000		
17	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	970,000		
	VV		VYSPRÁVKY+SANACE				
	VV		ACO		970,000		
18	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	970,000		
	VV		GIS 08/2023				
	VV	ACO	970		970,000		
19	M	58942436	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	6,289		
	VV		NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OBRUSNÉ VRSTVY -				
	VV		ODHAD PROJEKTANTA			48,500	
	VV		ACO*0,05*5%			6,289	
	VV		ACO*0,05*0,12966*5%				
20	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	291,000		
	VV		POKLÁDKA VYSPRÁVKY				
	VV		ACL-ACP		291,000		
	D	8	Trubní vedení				
21	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	4,000		
	VV		VÝMĚNA VPUSTI - PŘÍPOJKA U DNA -1M				
	VV		UV		4,000		
22	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	4,000		
	VV		VÝMĚNA VPUSTÍ				
	VV		UV		4,000		
23	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	4,000		
	VV		UV		4,000		
24	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	4,000		
	VV		UV		4,000		
25	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	4,000		
	VV		UV		4,000		
26	M	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	4,000		
	VV		UV		4,000		
27	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	4,000		
	VV		UV		4,000		
28	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	4,000		
	VV		UV		4,000		
29	K	899133112	Výměna samonivelačního poklopu včetně rámu s použitím plastových vyrovnávacích prvků osazeného na betonové šachtě	kus	2,000		
	VV		POKLOPY		2,000		
30	M	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	2,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
31	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,000		
	VV		OSAZENÍ NOVÝCH OBRUBNÍKŮ				
	VV		BO		50,000		
32	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	50,000		
	VV		BO		50,000		
33	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,500		
	VV		DOPLNĚNÍ HMOT				
	VV		BO*0,1*0,3		1,500		
34	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	20,000		
	VV		SPÁRY ZA TEPLA				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		DIL		20,000		
35	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	20,000		
36	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	100,000		
	VV		SPÁRY ZA STUDENA				
	VV		ŘEZ		100,000		
	D	997	Přesun sutě				
37	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	157,755		
	VV		242,7*0,65 "Přepočtené koeficientem množství		157,755		
38	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	1 577,550		
	VV		242,7*6,5 "Přepočtené koeficientem množství		1 577,550		
39	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	84,945		
	VV		242,7*0,35 "Přepočtené koeficientem množství		84,945		
40	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	849,450		
	VV		242,7*3,5 "Přepočtené koeficientem množství		849,450		
41	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	57,400		
42	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	28,130		
43	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	156,170		
	D	998	Přesun hmot				
44	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	39,353		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
45	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	25,000		
	VV		POMOCNÉ PRÁCE SONDY PRO SÍTĚ				
	VV		NH		50,000		
	VV		50*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		25,000		
46	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	20,000		
	VV		POMOCNÉ PRÁCE SONDY PRO SÍTĚ				
	VV		NH		50,000		
	VV		50*0,4 "Přepočtené koeficientem množství		20,000		
47	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	20,000		
	VV		POMOCNÉ PRÁCE U POKLÁDKY ACO11				
	VV		NH		50,000		
	VV		50*0,4 "Přepočtené koeficientem množství		20,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
48	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	%	10 405,319		
49	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	%	10 405,319		
50	K	013214000	Dokumentace pro ohlášení stavby	%	10 405,319		
51	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	%	10 405,319		
52	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%	10 405,319		
53	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	%	10 405,319		
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
54	K	030001000	Zařízení staveniště	%	10 405,319		
55	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	10 405,319		
	D	VRN4	Inženýrská činnost				
56	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	%	10 405,319		
57	K	043194000	Ostatní zkoušky	%	10 405,319		

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: Most, oprava komunikací 2023
Objekt: 03 - Most, ul. 1. máje, oprava komunikace a chodníku

Místo: Most Datum: 28. 8. 2023
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA
Zhotovitel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 575 720,48

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	78,000		
VV		PŘÍPRAVA PRO SANACE - ODHAD Z CELKOVÉ PLOCHY					
VV		ACP	ACO*0,05*5%		78,000		
2	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	78,000		
VV		PŘÍPRAVA PRO SANACE - ODHAD Z CELKOVÉ PLOCHY					
VV		ACP			78,000		
3	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	75,000		
VV		VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBRUBNÍKŮ NADMĚRNÁ					
VV		OPÉRA					
VV		0,5*BO					75,000
4	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	312,000		
VV		FRÉZOVÁNÍ PRO VYSPRÁVKY					
VV		ACL	ACO*0,2*20%		312,000		
5	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 560,000		
VV		ZÁKLADNÍ FRÉZOVÁNÍ					
VV		ACO*100%					1 560,000
6	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	150,000		
VV		VYBOURÁNÍ LEŽATÝCH ŽULOVÝCH					
VV		KO					150,000
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	150,000		
VV		VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBRUBNÍKŮ					
VV		BO					150,000
8	K	130901121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,875		
VV		BOURÁNÍ VPUSTI VČETNĚ OBETONOVÁNÍ					
VV		0,5*0,5*1,5*UV					1,875
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,367		
VV		ZÁSYPY KOLEM NOVÝCH VPUSTÍ					
VV		(PI*1,5*(0,75*0,75-0,35*0,35))*UV					10,367
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,750		
VV		OBSYP KOLEM PŘÍPOJKY					
VV		0,25*0,6*UV					0,750
11	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	20,011		
VV		(PI*1,5*(0,75*0,75-0,35*0,35))*UV					10,367
VV		0,25*0,6*UV					0,750
VV		Součet					11,117
VV		11,117*1,8 "Přepočtené koeficientem množství					20,011
D		4	Vodorovné konstrukce				
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,500		
VV		LOŽE PRO PŘÍPOJKU					
VV		0,5*0,2*UV					0,500
D		5	Komunikace pozemní				
13	K	564851011	Podklad ze šterkopíse ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	75,000		
VV		DOPLNĚNÍ HMOT PO VYBOURÁNÍ OBRUBNÍKŮ					
VV		BO*0,2					30,000
VV		KO*0,3					45,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		75,000		
14	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	78,000		
	VV		SANACE D1-N-6-IV/PIII				
	VV		ACP		78,000		
15	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	78,000		
	VV		SANACE D1-N-6-IV/PIII				
	VV		ACP		78,000		
16	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	78,000		
	VV		SANACE D1-N-6-IV/PIII				
	VV		ACP		78,000		
17	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	78,000		
	VV		SANACE D1-N-6-IV/PIII				
	VV		ACP		78,000		
18	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	1 560,000		
	VV		VYSPRÁVKY+SANACE				
	VV		ACO		1 560,000		
19	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 560,000		
	VV		GIS 08/2023				
	VV	ACO	1560		1 560,000		
20	M	58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	10,113		
	VV		NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OBRUSNÉ VRSTVY -				
	VV		ODHAD PROJEKTANTA				
	VV		ACO*0,05*5%		78,000		
	VV		ACO*0,05*0,12966*5%		10,113		
21	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	234,000		
	VV		POKLÁDKA VYSPRÁVKY				
	VV		ACL-ACP		234,000		
D 8			Trubní vedení				
22	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	5,000		
	VV		VÝMĚNA VPUSTI - PŘÍPOJKA U DNA -1M				
	VV		UV		5,000		
23	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	5,000		
	VV		VÝMĚNA VPUSTÍ				
	VV		UV		5,000		
24	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	5,000		
	VV		UV		5,000		
25	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	5,000		
	VV		UV		5,000		
26	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	5,000		
	VV		UV		5,000		
27	M	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	5,000		
	VV		UV		5,000		
28	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	5,000		
	VV		UV		5,000		
29	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	5,000		
	VV		UV		5,000		
30	K	899133112	Výměna samonivelačního poklopu včetně rámu s použitím plastových vyrovnávacích prvků osazeného na betonové šachtě	kus	2,000		
	VV		POKLOPY		2,000		
31	M	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	2,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				
32	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	150,000		
	VV		OSAZENÍ NOVÝCH OBRUBNÍKŮ				
	VV		BO		150,000		
33	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	150,000		
	VV		BO		150,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,000		
	VV		DOPLNĚNÍ HMOT				
	VV		BO*0,1*0,3		4,500		
	VV		KO*0,1*0,3		4,500		
	VV		Součet		9,000		
35	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živiničném krytu	m	20,000		
	VV		SPÁRY ZA TEPLA				
	VV		DIL		20,000		
36	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	20,000		
37	K	919735113	Řezání stávajícího živiničného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	100,000		
	VV		SPÁRY ZA STUDENA				
	VV		ŘEZ		100,000		
D 997 Přesun sutě							
38	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	222,219		
	VV		341,875*0,65 "Přepočtené koeficientem množství		222,219		
39	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	2 222,188		
	VV		341,875*6,5 "Přepočtené koeficientem množství		2 222,188		
40	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	119,656		
	VV		341,875*0,35 "Přepočtené koeficientem množství		119,656		
41	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 196,563		
	VV		341,875*3,5 "Přepočtené koeficientem množství		1 196,563		
42	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	102,975		
43	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	22,620		
44	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	215,280		
D 998 Přesun hmot							
45	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	80,466		
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							
46	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	25,000		
	VV		POMOCNÉ PRÁCE SONDY PRO SÍTĚ				
	VV		NH		50,000		
	VV		50*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		25,000		
47	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	20,000		
	VV		POMOCNÉ PRÁCE SONDY PRO SÍTĚ				
	VV		NH		50,000		
	VV		50*0,4 "Přepočtené koeficientem množství		20,000		
48	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	20,000		
	VV		POMOCNÉ PRÁCE U POKLÁDKY ACO11				
	VV		NH		50,000		
	VV		50*0,4 "Přepočtené koeficientem množství		20,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							
49	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	%	14 341,952		
50	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	%	14 341,952		
51	K	013214000	Dokumentace pro ohlášení stavby	%	14 341,952		
52	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	%	14 341,952		
53	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%	14 341,952		
54	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	%	14 341,952		
D VRN3 Zařízení staveniště							
55	K	030001000	Zařízení staveniště	%	14 341,952		
56	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	14 341,952		
D VRN4 Inženýrská činnost							
57	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	%	14 341,952		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	043194000	Ostatní zkoušky	%	14 341,952		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Most, oprava komunikací 2023

Objekt: 04 - Most, oprava komunikací v parku Šibeník

Místo: Most

Datum: 28. 8. 2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA

Zhotovitel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 095 845,94

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	76,000		
VV			plocha*0,1		76,000		
2	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	228,000		
VV			odkop pro konstrukci				
VV		odkop	0,30*plocha		228,000		
3	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	228,000		
VV			odkop		228,000		
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	399,000		
VV			odkop		228,000		
VV			228*1,75 "Přepočtené koeficientem množství		399,000		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	228,000		
VV			odkop		228,000		
6	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	760,000		
VV			plocha		760,000		
D		5	Komunikace pozemní				
7	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	760,000		
VV			plocha	304*2,5	760,000		
8	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	760,000		
VV			plocha		760,000		
9	K	564921411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	760,000		
VV			plocha		760,000		
10	K	573452115	Dvojitý nátěr ze silniční emulze v množství 3,1 kg/m2 s posypem	m2	1 520,000		
VV			plocha*2		1 520,000		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
11	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	50,000		
VV			POMOCNÉ PRÁCE SONDY PRO SÍTĚ, ÚPRAVY				
VV			PROPUSTKU				
VV			NH		50,000		
12	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	50,000		
VV			POMOCNÉ PRÁCE SONDY PRO SÍTĚ, PROPUSTEK				
VV			NH		50,000		
13	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	40,000		
VV			POMOCNÉ PRÁCE U POKLÁDKY KRYTU, OSAZENÍ				
VV			PROPUSTKU				
VV			NH		50,000		
VV			50*0,8 "Přepočtené koeficientem množství		40,000		
14	M	28617046	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN10	m	6,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
15	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	%	9 832,624		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	%	9 832,624		
17	K	013214000	Dokumentace pro ohlášení stavby	%	9 832,624		
18	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	%	9 832,624		
19	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%	9 832,624		
20	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	%	9 832,624		
D VRN3 Zařízení staveniště							
21	K	030001000	Zařízení staveniště	%	9 832,624		
22	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	9 832,624		
D VRN4 Inženýrská činnost							
23	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	%	9 832,624		
24	K	043194000	Ostatní zkoušky	%	9 832,624		

SOUPIIS PRACÍ

Stavba:	Most, oprava komunikací 2023					Datum:	28. 8. 2023
Objekt:	05 - Most, ul. Krátká, oprava komunikace					Projektant:	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA
Místo:	Most					Zpracovatel:	
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST						
Zhotovitel:	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 759 611,49

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	120,000		
2	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	100,000		
3	K	112151015	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 600 mm	kus	10,000		
4	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	255,000		
VV		PŘÍPRAVA PRO SANACE - ODHAD Z CELKOVÉ PLOCHY					
VV		ACP	ACO*0,15*15%		255,000		
5	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	255,000		
VV		PŘÍPRAVA PRO SANACE - ODHAD Z CELKOVÉ PLOCHY					
VV		ACP					255,000
6	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	250,000		
VV		VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBRUBNÍKŮ NADMĚRNÁ OPĚRA					
VV		0,5*BO					250,000
7	K	113154353	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 275,000		
VV		FRÉZOVÁNÍ PRO VYSPRÁVKY					
VV		ACL	ACO*0,75*75%		1 275,000		
8	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 700,000		
VV		ZÁKLADNÍ FRÉZOVÁNÍ					
VV		ACO*100%					1 700,000
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	500,000		
VV		VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBRUBNÍKŮ					
VV		BO					500,000
10	K	130901121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	3,000		
VV		BOURÁNÍ VPUSTI VČETNĚ OBETONOVÁNÍ					
VV		0,5*0,5*1,5*UV					3,000
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,588		
VV		ZÁSYPY KOLEM NOVÝCH VPUSTÍ					
VV		(PI*1,5*(0,75*0,75-0,35*0,35))*UV					16,588
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,200		
VV		OBSYP KOLEM PŘÍPOJKY					
VV		0,25*0,6*UV					1,200
13	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový	t	32,018		
VV		(PI*1,5*(0,75*0,75-0,35*0,35))*UV					16,588
VV		0,25*0,6*UV					1,200
VV		Součet					17,788
VV		17,788*1,8 "Přepočtené koeficientem množství					32,018
D		4	Vodorovné konstrukce				
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,800		
VV		LOŽE PRO PŘÍPOJKU					
VV		0,5*0,2*UV					0,800
D		5	Komunikace pozemní				
15	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	150,000		
VV		DOPLNĚNÍ HMOT PO VYBOURÁNÍ OBRUBNÍKŮ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		BO*0,3		150,000		
16	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	255,000		
	VV		SANACE D1-N-6-IV/PIII				
	VV		ACP		255,000		
17	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	255,000		
	VV		SANACE D1-N-6-IV/PIII				
	VV		ACP		255,000		
18	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	255,000		
	VV		SANACE D1-N-6-IV/PIII				
	VV		ACP		255,000		
19	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	255,000		
	VV		SANACE D1-N-6-IV/PIII				
	VV		ACP		255,000		
20	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	1 700,000		
	VV		VYSPRÁVKY+SANACE				
	VV		ACO		1 700,000		
21	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 700,000		
	VV		GIS 08/2023				
	VV	ACO	1700		1 700,000		
22	M	58942436	beton asfaltový vrstva ohrubná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	11,021		
	VV		NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OBRUSNÉ VRSTVY -				
	VV		ODHAD PROJEKTANTA				
	VV		ACO*0,05*5%		85,000		
	VV		ACO*0,05*0,12966*5%		11,021		
23	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 020,000		
	VV		POKLÁDKA VYSPRÁVKY				
	VV		ACL-ACP		1 020,000		
D 8			Trubní vedení				
24	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	8,000		
	VV		VÝMĚNA VPUSTI - PŘÍPOJKA U DNA -1M				
	VV		UV		8,000		
25	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	8,000		
	VV		VÝMĚNA VPUSTÍ				
	VV		UV		8,000		
26	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	8,000		
	VV		UV		8,000		
27	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	8,000		
	VV		UV		8,000		
28	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	8,000		
	VV		UV		8,000		
29	M	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	8,000		
	VV		UV		8,000		
30	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	8,000		
	VV		UV		8,000		
31	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	8,000		
	VV		UV		8,000		
32	K	899133112	Výměna samonivelačního poklopu včetně rámu s použitím plastových vyrovnávacích prvků osazeného na betonové šachtě	kus	2,000		
	VV		POKLOPY		2,000		
33	M	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	2,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				
34	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	500,000		
	VV		OSAZENÍ NOVÝCH OBRUBNÍKŮ				
	VV		BO		500,000		
35	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	500,000		
	VV		BO		500,000		
36	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		DOPLNĚNÍ HMOT				
	VV		BO*0,1*0,1		5,000		
37	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	20,000		
	VV		SPÁRY ZA TEPLA				
	VV		DIL		20,000		
38	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	20,000		
39	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	100,000		
	VV		SPÁRY ZA STUDENA				
	VV		ŘEZ		100,000		
D		997	Přesun sutě				
40	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	493,155		
	VV		758,7*0,65 "Přepočtené koeficientem množství		493,155		
41	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 931,550		
	VV		758,7*6,5 "Přepočtené koeficientem množství		4 931,550		
42	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	265,545		
	VV		758,7*0,35 "Přepočtené koeficientem množství		265,545		
43	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2 655,450		
	VV		758,7*3,5 "Přepočtené koeficientem množství		2 655,450		
44	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	341,625		
45	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	73,950		
46	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	342,125		
D		998	Přesun hmot				
47	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	166,301		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
48	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	25,000		
	VV		POMOCNÉ PRÁCE SONDY PRO SÍTĚ				
	VV		NH		50,000		
	VV		50*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		25,000		
49	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	20,000		
	VV		POMOCNÉ PRÁCE SONDY PRO SÍTĚ				
	VV		NH		50,000		
	VV		50*0,4 "Přepočtené koeficientem množství		20,000		
50	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	20,000		
	VV		POMOCNÉ PRÁCE U POKLÁDKY ACO11				
	VV		NH		50,000		
	VV		50*0,4 "Přepočtené koeficientem množství		20,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
51	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	%	24 978,965		
52	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	%	24 978,965		
53	K	013214000	Dokumentace pro ohlášení stavby	%	24 978,965		
54	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	%	24 978,965		
55	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%	24 978,965		
56	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	%	24 978,965		
D		VRN3	Zařízení staveniště				
57	K	030001000	Zařízení staveniště	%	24 978,965		
58	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	24 978,965		
D		VRN4	Inženýrská činnost				
59	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	%	24 978,965		
60	K	043194000	Ostatní zkoušky	%	24 978,965		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Most, oprava komunikací 2023

Objekt: 06 - Most, ul. Františka Malíka, oprava krytu parkoviště a vsaku u bl. 733 - 734

Místo: Most

Datum: 28. 8. 2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA

Zhotovitel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 142 657,73

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	113106593	Rozebrání dlažeb vozovek z vegetační dlažby betonové s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	650,000		
VV	VV	kce150mmVD	BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PLOCHY 650		650,000		
2	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	650,000		
VV	VV		BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PLOCHY kce150mmVD		650,000		
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	120,000		
VV	VV		OB08_25		120,000		
4	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	69,600		
VV	VV	odkop	odkop původního vsaku 1,0*0,8*87		69,600		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	69,600		
VV	VV		odkop		69,600		
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	121,800		
VV	VV		odkop 69,6*1,75 "Přepočtené koeficientem množství		121,800		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	69,600		
VV	VV		odkop		69,600		
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	69,600		
VV	VV		odkop		69,600		
9	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	118,320		
VV	VV		odkop 69,6*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		118,320		
10	K	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	120,000		
VV	VV		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZELENĚ		120,000		
11	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,000		
VV	VV		přepočet ZELENĚ 120*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		3,000		
12	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	120,000		
VV	VV		ZELENĚ		120,000		
13	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	38,400		
VV	VV		převod ZELENĚ*0,2 24*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		38,400		
14	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	120,000		
VV	VV		ZELENĚ		120,000		
15	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	650,000		
VV	VV		kce150mmVD		650,000		
D	2	Zakládání					
16	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	348,000		
VV	VV		4*87		348,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	382,800		
	VV		348*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		382,800		
	D	5	Komunikace				
18	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	715,000		
	VV		NOVÁ KONSTRUKCE				
	VV		kce150mmVD		650,000		
	VV		650*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		715,000		
19	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	650,000		
	VV		kce150mmVD		650,000		
20	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	656,500		
	VV		kce150mmVD		650,000		
	VV		650*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		656,500		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	120,000		
	VV		OB08_25		120,000		
22	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	120,000		
	VV		OB08_25		120,000		
	D	997	Přesun sutě				
23	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	304,100		
24	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3 041,000		
	VV		304,1*10 "Přepočtené koeficientem množství		3 041,000		
25	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	182,460		
	VV		304,1*0,6 "Přepočtené koeficientem množství		182,460		
26	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	121,640		
	VV		304,1*0,4 "Přepočtené koeficientem množství		121,640		
	D	998	Přesun hmot				
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	311,373		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
28	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	10,000		
	VV		POMOCNÉ PRÁCE SONDY PRO SÍTĚ				
	VV		NH		50,000		
	VV		50*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		10,000		
29	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	15,000		
	VV		POMOCNÉ PRÁCE SONDY PRO SÍTĚ				
	VV		NH		50,000		
	VV		50*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		15,000		
30	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	20,000		
	VV		POMOCNÉ PRÁCE U NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV				
	VV		NH		50,000		
	VV		50*0,4 "Přepočtené koeficientem množství		20,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
31	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	%	9 021,572		
32	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	%	9 021,572		
33	K	013214000	Dokumentace pro ohlášení stavby	%	9 021,572		
34	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	%	9 021,572		
35	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%	9 021,572		
36	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	%	9 021,572		
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
37	K	030001000	Zařízení staveniště	%	9 021,572		
38	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	9 021,572		
	D	VRN4	Inženýrská činnost				
39	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	%	9 021,572		

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: Most, oprava komunikací 2023

Objekt: 07 - Most, ul. Mikoláše Alše, oprava komunikace od ul. Seifertova po ul. Vančurova

Místo: Most

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Datum: 28. 8. 2023

Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA

Zpracovatel: ING.VLADIMÍR PLHÁK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 4 020 420,57

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	361,500		
	VV		PŘÍPRAVA PRO SANACE - ODHAD Z CELKOVÉ PLOCHY				
	VV	ACP	ACO*0,10*10%		361,500		
2	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	361,500		
	VV		PŘÍPRAVA PRO SANACE - ODHAD Z CELKOVÉ PLOCHY				
	VV	ACP			361,500		
3	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	125,000		
	VV		VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBRUBNÍKŮ NADMĚRNÁ OPĚRA				
	VV		0,5*BO		125,000		
4	K	113154353	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 807,500		
	VV		FRÉZOVÁNÍ PRO VYSPRÁVKY				
	VV	ACL	ACO*0,5*50%		1 807,500		
5	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	3 615,000		
	VV		ZÁKLADNÍ FRÉZOVÁNÍ				
	VV		ACO*100%		3 615,000		
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	250,000		
	VV		VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBRUBNÍKŮ				
	VV		BO		250,000		
7	K	130901121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	3,375		
	VV		BOURÁNÍ VPUSTI VČETNĚ OBETONOVÁNÍ				
	VV		0,5*0,5*1,5*UV		3,375		
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,661		
	VV		ZÁSYPY KOLEM NOVÝCH VPUSTÍ				
	VV		(PI*1,5*(0,75*0,75-0,35*0,35))*UV		18,661		
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,350		
	VV		OBSYP KOLEM PŘÍPOJKY				
	VV		0,25*0,6*UV		1,350		
10	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	36,020		
	VV		(PI*1,5*(0,75*0,75-0,35*0,35))*UV		18,661		
	VV		0,25*0,6*UV		1,350		
	VV		Součet		20,011		
	VV		20,011*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		36,020		
D		4	Vodorovné konstrukce				
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,900		
	VV		LOŽE PRO PŘÍPOJKU				
	VV		0,5*0,2*UV		0,900		
D		5	Komunikace pozemní				
12	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	75,000		
	VV		DOPLNĚNÍ HMOT PO VYBOURÁNÍ OBRUBNÍKŮ				
	VV		BO*0,3		75,000		
13	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	361,500		
	VV		SANACE D1-N-6-IV/PIII				
	VV		ACP		361,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	361,500		
	VV		SANACE D1-N-6-IV/PIII				
	VV		ACP		361,500		
15	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	361,500		
	VV		SANACE D1-N-6-IV/PIII				
	VV		ACP		361,500		
16	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	361,500		
	VV		SANACE D1-N-6-IV/PIII				
	VV		ACP		361,500		
17	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	3 615,000		
	VV		VYSPRÁVKY+SANACE				
	VV		ACO		3 615,000		
18	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 615,000		
	VV		GIS 08/2023				
	VV	ACO	3615		3 615,000		
19	M	58942436	beton asfaltový vrstva ohrubná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	23,436		
	VV		NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OBRUSNÉ VRSTVY -				
	VV		ODHAD PROJEKTANTA				
	VV		ACO*0,05*5%		180,750		
	VV		ACO*0,05*0,12966*5%		23,436		
20	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 446,000		
	VV		POKLÁDKA VYSPRÁVKY				
	VV		ACL-ACP		1 446,000		
D 8 Trubní vedení							
21	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	9,000		
	VV		VÝMĚNA VPUSTI - PŘÍPOJKA U DNA -1M				
	VV		UV		9,000		
22	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	9,000		
	VV		VÝMĚNA VPUSTÍ				
	VV		UV		9,000		
23	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	9,000		
	VV		UV		9,000		
24	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	9,000		
	VV		UV		9,000		
25	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	9,000		
	VV		UV		9,000		
26	M	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	9,000		
	VV		UV		9,000		
27	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	9,000		
	VV		UV		9,000		
28	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	9,000		
	VV		UV		9,000		
29	K	899133112	Výměna samonivelačního poklopu včetně rámu s použitím plastových vyrovnávacích prvků osazeného na betonové šachtě	kus	2,000		
	VV		POKLOPY		2,000		
30	M	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	2,000		
31	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	10,000		
32	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	250,000		
	VV		OSAZENÍ NOVÝCH OBRUBNÍKŮ				
	VV		BO		250,000		
34	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	250,000		
	VV		BO		250,000		
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		DOPLNĚNÍ HMOT				
	VV		BO*0,1*0,1		2,500		
36	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	20,000		
	VV		SPÁRY ZA TEPLA				
	VV		DIL		20,000		
37	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	20,000		
38	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	100,000		
	VV		SPÁRY ZA STUDENA				
	VV		ŘEZ		100,000		
D		997	Přesun sutě				
39	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	634,585		
	VV		976,285*0,65 "Přepočtené koeficientem množství		634,585		
40	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6 345,853		
	VV		976,285*6,5 "Přepočtené koeficientem množství		6 345,853		
41	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	341,700		
	VV		976,285*0,35 "Přepočtené koeficientem množství		341,700		
42	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3 416,998		
	VV		976,285*3,5 "Přepočtené koeficientem množství		3 416,998		
43	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	246,863		
44	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	104,835		
45	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	623,588		
D		998	Přesun hmot				
46	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	129,836		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
47	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	25,000		
	VV		POMOCNÉ PRÁCE SONDY PRO SÍTĚ				
	VV		NH		50,000		
	VV		50*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		25,000		
48	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	20,000		
	VV		POMOCNÉ PRÁCE SONDY PRO SÍTĚ				
	VV		NH		50,000		
	VV		50*0,4 "Přepočtené koeficientem množství		20,000		
49	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	20,000		
	VV		POMOCNÉ PRÁCE U POKLÁDKY ACO11				
	VV		NH		50,000		
	VV		50*0,4 "Přepočtené koeficientem množství		20,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
50	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	%	36 677,409		
51	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	%	36 677,409		
52	K	013214000	Dokumentace pro ohlášení stavby	%	36 677,409		
53	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	%	36 677,409		
54	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%	36 677,409		
55	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	%	36 677,409		
D		VRN3	Zařízení staveniště				
56	K	030001000	Zařízení staveniště	%	36 677,409		
57	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	36 677,409		
D		VRN4	Inženýrská činnost				
58	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	%	36 677,409		
59	K	043194000	Ostatní zkoušky	%	36 677,409		