

**S M L O U V A O D Í L O**

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále také jen „smlouva“, popř. „SoD“

**Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském kraji – podzim 2023  
Část č. 1, okres Č. Budějovice**

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 35/VZ/2023-1

**1. Smluvní strany**

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**  
tel: **387 021 010**  
e-mail: **sekretariat@susjk.cz**  
IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**  
ID datové schránky: **cadk8eb**  
Bankovní spojení: **Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100**

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	_____	tel.: 387 021 014
	_____	tel.: _____
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	_____	tel.: _____

*jako „objednatel“ na straně jedné*

1.2. Zhotovitel: **HYDRO & KOV s.r.o.**  
Sídlo: **Pražská 1333, 379 01 Třeboň**  
Zastoupený: **Ing. Miroslav Ježek, jednatel**  
tel.: **384722033**  
e-mail: **obchod@hydrokov.cz**  
IČO: **27720161** DIČ: **CZ27720161**  
ID datové schránky: **ipga7cz**  
Bankovní spojení: **ČS a.s., č. účtu: 576303389/0800**

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS ČB, oddíl C, vložka 16097 datum zápisu 26.2.2007

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Miroslav Ježek, jednatel	tel.: 384722033
Zástupce ve věcech technických:	Petr Ježek, jednatel	tel.: 384722033
Odpovědný stavbyvedoucí:	Ing. Miroslav Ježek	tel.: 384722033 (č. autorizace 0102475)

*jako „zhotovitel“ na straně druhé*

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

## 2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

### „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském kraji – podzim 2023

#### Část č. 1, okres České Budějovice“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 35/VZ/2023 a PD včetně soupisu prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.
- 2.3. Místa plnění jsou následující úseky:

Část zakázky č. 1	Číslo silnice	Název akce
Rekonstrukce propustků pod těmito silnicemi: (okres Č. Budějovice)	III/15618	před Nakolicemi, km 4,448
	III/1461	za Hosínem, km 4,319
	III/1461	za Hosínem, km 3,451
	III/1461	za Hosínem, km 4,119
	III/1461	před Hosínem, km 1,804
	III/1461	před Hosínem, km 1,920
	III/15428	za Jílovicemi, km 5,823
	III/15517	Hluboká u Borovan, km 1,573

- 2.4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zakresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální možnou mírou environmentální odpovědnosti a v souvislosti s tím dodržovat všechny platné předpisy související s ochranou životního prostředí v ČR. Případné sankce třetích stran (např. kontrolních orgánů ČIŽP) z důvodu nedodržení podmínky tohoto odstavce jdou k tíži zhotovitele. Uplatněním sankce není dotčeno právo objednatele na náhradu případné vzniklé škody v plné výši.
- 2.7. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
- 2.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 2.9. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
- 2.10. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji

v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku.

### 3. Termín plnění

- 3.1. Předpokládaný termín zahájení prací: **září – říjen 2023** (v den předání staveniště)  
Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5 kal. dnů** ode dne vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání díla: **do 30 kal. dnů od převzetí staveniště včetně**

- 3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost a staveniště převzít.
- 3.3. Změna termínu dokončení prací bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
  - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení prací se uskuteční posunutím o počet dnů:
- na které byla realizace přerušena z důvodů na straně objednatele
  - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

### 4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618 před Nakolicemi, km 4,448	██████████
Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1461 za Hosínem, km 4,319	██████████
Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1461 za Hosínem, km 3,451	██████████
Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1461 za Hosínem, km 4,119	██████████
Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1461 před Hosínem, km 1,804	██████████
Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1461 před Hosínem, km 1,920	██████████
Rekonstrukce propustku pod silnicí III/15428 za Jílovicemi, km 5,823	██████████
<u>Rekonstrukce propustku pod silnicí III/15517 Hluboká u Borovan. km 1.573</u>	<u>██████████</u>
<b>Smluvní cena díla bez DPH</b>	<b>2 777 777,00 Kč</b>
DPH 21 %	583 333,17 Kč
<b>Smluvní cena díla včetně DPH</b>	<b>3 361 110,17 Kč</b>

**slovy: tři miliony tři sta šedesát jeden tisíc jedno sto deset korun českých a 17 haléřů včetně DPH.**

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.2. Smluvní cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k předpokládanému datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla.
- 4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace). Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.
- 4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- bude-li proveden jiný rozsah/kvalita prací nebo technologie, než které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a které byly odsouhlaseny zástupci obou smluvních stran,
  - změní-li se sazby DPH.
- 4.5. Způsob sjednání změny ceny
- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
  - Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
  - Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
  - Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí prostřednictvím technického dozoru nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
  - Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné změnit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 4.6. V případě vzájemné dohody obou stran na změně smluvní ceny díla, kdy je tato spojena s provedením víceprací v hodnotě nad 300 tis. Kč bez DPH nebo s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. V ostatních případech lze změnu provést na základě vyčíslení změnovým listem/zápisem v protokolu podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

## 5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Doba splatnosti faktury je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

## 6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s zadávací dokumentací pro provádění stavby a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat podle ní.
- 6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před stanovenou dobou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

- 6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
- 6.5. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.6. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Objednatel a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- 6.7. Realizace díla bude probíhat za částečné uzavírky komunikace v místě stavby, způsob projedná zhotovitel.
- 6.8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.9. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby.
- 6.10. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.
- 6.11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávněni zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. zjištěných závad.
- 6.12. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.13. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění. Při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických předpisech a KZP a 2 x soubor fotografií dokumentujících průběh realizace díla na CD nosiči.

## 7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **48 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí stavby.

- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.
- 7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

## 8. Sankční ujednání

- 8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele.
- 8.2. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných v záruční době (viz bod 7.4. této SoD), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), bude **1 000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.
- 8.4. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy

## 9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

## 10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...", Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují, pokud není v textu smlouvy uvedeno jinak.
- 10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 35/VZ/2023 a nabídka zhotovitele ze dne 7.8.2023 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávané v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 10.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy řídily už ode dne jejího uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření smlouvy do dne nabytí účinnosti smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.
- 10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
- 10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně příloh.

10.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

- příloha č. 1 – Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 7.8.2023
- příloha č. 2 – Kontrolní a zkušební plán

Za objednatele:

České Budějovice dne: 13. 09. 2023



Ing. Andrea Jankovcová  
ředitelka organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:

Třeboň, dne 11. 9. 2023



Ing. Miroslav Ježek  
Jednatel společnosti  
HYDRO & KOV s.r.o.

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVAL



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB\_III/15818-001  
Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618

KSO:  
Místo: před Nakolicemi

Zadavatel:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:  
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH [redacted]

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	[redacted]	[redacted]
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK [redacted]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB\_III/15618-001

**Stavba:** Rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618

Místo: před Nakollcem!

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

████████████████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady z rozpočtů</b>		████████	████████	
SO 101	Rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618 km 4,448	████████	████████	STA
SO 102	Doplňující údaje, DIO	████████	████████	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618 km 4,448

KSO:

Místo: před Nakolicemi

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH [REDACTED]

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	[REDACTED]	21,00%	[REDACTED]
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

[REDACTED]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618

Objekt:

**SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618 km 4,448**

Místo:

před Nakolicemi

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████████████████

1 - Zemní práce

████████████████████

4 - Vodorovné konstrukce

████████████████████

5 - Komunikace pozemní

████████████████████

8 - Trubní vedení

████████████████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████████████████

OST - Ostatní

████████████████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618 km 4,448

Místo: před Nakolicemi

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDAKOVANÉ]	
D	1		Zemní práce				[REDAKOVANÉ]	
219	K	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	0,820	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	W		délka 4,1					
	W		šířka 2					
	W		hloubka 0,1					
	W		4 1*2*0,1		0,820			
220	K	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	143,664	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	W		objem 0,82					
	W		koeficient 2,4					
	W		vzdálenost 73					
	W		0,82*2,4*73		143,664			
221	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	2,460	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	W		délka 4,1					
	W		šířka 2					
	W		hloubka 0,3					
	W		4 1*2*0,3		2,460			
224	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	359,160	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	W		objem 2,46					
	W		koeficient 2					
	W		vzdálenost 73					
	W		2,46*2*73		359,160			
272	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	7,600	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	OTSKP 2022
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><b>Poznámka k souboru cen:</b>  položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajistění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve sřísňených prostorech a pod - příplatek za lepkost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných vnitřních částech (řgurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých bahenů - vyřehování a nošení výkopku - svaňování a přesvaň, svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadlévek - pažení, vzpěření a rozepření vč. přepracování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, zblázdové spáry, stěn a svaňů - zhuštění podloží, přípravě i svaňů vč. svaňování - zřízení stupňů v podloží a tavce na svaňích, není-li pro tyto práce zřizena samostatná položka - udrívování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**</p>					
			<p>PSC</p>					
			<p>WV pro dlažby z lomového kamene, základy čel  WV délka 3  WV šířka 2  WV délka 5  WV šířka 2  WV hloubka 0,4  WV délka 1,5  WV šířka 0,5  WV hloubka 0,8  WV počet 2  WV (3*2+5*2)*0,4+1,5*0,5*0,8*2</p>		7,600			
273	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I - DOPRAVA	M3KM	197,600			OTSKP 2022
			<p>PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I - DOPRAVA</p> <p>PSC</p> <p>Poznámka k souboru cen:  Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</p> <p>WV objem 7,6  WV vzdálenost 26  WV 7,6*26</p>		197,600			
231	K	12932	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	17,500			
			<p>PP ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M</p> <p>PSC</p> <p>Poznámka k souboru cen:  Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezařnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p> <p>WV délka 10  WV počet 3  WV délka 5  WV koeficient 0,5  WV (10*3+5)*0,5</p>		17,500			
239	K	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1,820			OTSKP 2022
			<p>PP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM</p> <p>PSC</p> <p>Poznámka k souboru cen:  položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajistění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve sřísňených prostorech a pod - příplatek za lepkost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných vnitřních částech (řgurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých bahenů - vyřehování a nošení výkopku - svaňování a přesvaň, svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadlévek - pažení, vzpěření a rozepření vč. přepracování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, zblázdové spáry, stěn a svaňů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**</p>					
			<p>WV betony a kamenivo pod ŽB rouy  WV délka 6,5  WV šířka 0,8  WV hloubka 0,35  WV 6,5*0,8*0,35</p>		1,820			
240	K	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3				
			<p>PP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM</p>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová scustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - vodorovné a svislé dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapečené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů v jejich dočasném zajištění - zřízení v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepnivost - řezání po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,7) - palubné zřízení hřadiny podzemní vody - řezání a rozpojování jednotlivých balvanů - vyřezávání a nošení výkopku - svažování a přesvah. svažů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odsíření kořenů a napařávek - pažení, vzepření a rozepření vč. napařáování (výjma šlátoových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spóry, stěn a svažů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - řídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 2.0141**</p>					
			<p>VV  VV  VV  VV  VV  VV</p> <p>př. likvidaci starého propustku a pro uložení nové ŽB roury  délka 6,5  šířka 2  hloubka 0,7  objem 3,64  18 5*2*0,7= 3,64</p>		5,480			
274	K	132739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	10,920			OTSKP 2022
	PP		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY					
	VV		objem 1,82					
	VV		vzdálenost 6					
	VV		1,82*6		10,920			
275	K	132739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	32,760			OTSKP 2022
	PP		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY					
	VV		objem 5,46					
	VV		vzdálenost 6					
	VV		5,46*6		32,760			
60	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHTNĚNÍM	M3	1,000			OTSKP 2022
	PP		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHTNĚNÍM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřetením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasně zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a načtení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svažů - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>					
	VV		délka 2					
	VV		šířka 0,5					
	VV		hloubka 0,5					
	VV		počet 2					
	VV		2*0,5*0,5*2		1,000			
61	K	17511	OBSP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHTNĚNÍM	M3	5,600			OTSKP 2022
	PP		OBSP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHTNĚNÍM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřetením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasně zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výpř. jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhtnění podloží - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svažů - zřízené lavic na svazech - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vyčištěná potrubím a DN do 180mm se od kubatury obsypů neodčítá</p>					
	VV		délka 6,5					
	VV		šířka 2					
	VV		hloubka 0,95					
	VV		roura s obetonováním 6,75					
	VV		16,5*2*0,95=6,75		5,600			
251	K	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	30,000			OTSKP 2022
	PP		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu</p>					
	VV		plocha 30					
	VV		30		30,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
252	K	421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	2,132			OTSKP 2022
	PP		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení neprorůstného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlnivosti, - užití palčebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovišť a dilatačních spar, včetně palčebných úprav, výplně, vložek, opracování, odštěnění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a záklád těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotvených čel, kapes, nářků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, průstupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nářků, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvených prvků a doplňkových konstrukcí, - nářky zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmeňení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u záklád, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

W	C25/30 XF3							
W	délka 4,1							
W	šířka 2							
W	hloubka 0,26							
W	4,1*2*0,26					2,132		

203	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,320			OTSKP 2022
-----	---	--------	---	---	-------	--	--	------------

PP VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádných a vnitřních dopravy (rovňář přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. smekostí) a uložení s požadovaným zajištěním palchy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotvených prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškeré opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74, - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů

W	0,15 t/m3							
W	objem betonu 2,132							
W	koefficient 0,15							
W	2 132*0,15					0,320		

19B	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,300			OTSKP 2022
-----	---	--------	--	----	-------	--	--	------------

PP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

Poznámka k souboru cen:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení neprorůstného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlnivosti, - užití palčebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovišť a dilatačních spar, včetně palčebných úprav, výplně, vložek, opracování, odštěnění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a záklád těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotvených čel, kapes, nářků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, průstupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nářků, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvených prvků a doplňkových konstrukcí, - nářky zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmeňení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u záklád, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

W	základ pod reury							
W	C12/15 X0							
W	délka 6,5							
W	šířka 0,8							
W	hloubka 0,25							
W	6,5*0,8*0,25					1,300		

253	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,270			OTSKP 2022
-----	---	-------	---	----	-------	--	--	------------

PP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mímostavení a vnitřní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál					
			základ reury, dlažba, základy čel					
			ŠD 0/32					
			délka 8,5					
			šířka 0,8					
			hloubka 0,1					
			6,5*0,8*0,1		0,520			
			délka 3					
			šířka 2					
			délka 5					
			šířka 2					
			hloubka 0,1					
			(3*2+5*2)*0,1		1,600			
			délka 1,5					
			šířka 0,5					
			hloubka 0,1					
			počet 2					
			1,5*0,5*0,1*2		0,150			
			Součet		2,270			
254	K	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,050			OTSKP 2022
	PP		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - nutná zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení napropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a viskozity - užití potřebných přísad a technologii výroby betonu, zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očistění a ošetření - badnění požadovaných konst. (i ztracená) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvětvacích a odskruvovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstů, dutin, drážek a pod., ve zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlnků a náterů, případně vypravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnost betonu a badnění, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - opěření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem					
			C25/30 XF3					
			základ pod čela					
			délka 1,5					
			šířka 0,5					
			hloubka 0,7					
			počet 2					
			1,5*0,5*0,7*2		1,050			
255	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3				OTSKP 2022
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - nutná zemní práce (svahování, úpravu pláň a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a výplň spár MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyžaduje se samostatně položkami ŠD 45					
			přídlažba na vtok a výtoku do betonu C25/30 XF3					
			spárování MC 25 XF3					
			lomový kámen průměrná tl. 200 mm					
			délka 3					
			šířka 2					
			délka 5					
			šířka 2					
			hloubka 0,3					
			(3*2+5*2)*0,3		4,800			
	D	5	Komunikace pozemní					
78	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	2,000			OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátery					
			délka 2					
			šířka 0,5					
			počet 2					
			2*0,5*2		2,000			
250	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	8,200			OTSKP 2022
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení					
			ČSN 736121 TKP Kap.26					
			délka 4,1					
			šířka 2					
			4,1*2		8,200			
80	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	16,400			OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		ČSN 736121 TKP kap.26					
	W		délka 4,1					
	W		šířka 2					
	W		počet 2					
	W		4,1*2		16,400			
81	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	8,200			OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šlky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	W		ČSN 736121,TKP kap.7					
	W		délka 4,1					
	W		šířka 2					
	W		4,1*2		8,200			
84	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	8,200			OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šlky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	W		ČSN 736121,TKP kap.7					
	W		délka 4,1					
	W		šířka 2					
	W		4,1*2		8,200			
90	K	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	8,200			OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šlky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	W		ČSN 736121,TKP kap.7					
	W		ACP 22 S					
	W		délka 4,1					
	W		šířka 2					
	W		4,1*2		8,200			
D	8		Trubní vedení					
256	K	889524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	2,449			OTSKP 2022
	PP		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení naprostého, mrazuvzdorného betonu s betonem požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odhadňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, náliček, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náletů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení nasezovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a trmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovacích vrstev u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</i>					
	W		C 25/30 XF3					
	W		délka 8,5					
	W		šířka (obvod) 2,512					
	W		hloubka 0,15					
	W		6,5*2,512*0,15		2,449			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
276	K	9183E2	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	6,500			OTSKP 2022
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případně opravy trub (zkrácení, šikmá seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.</i>					
	VV		délka 6,5		6,500			
277	K	9185E2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 800MM	KUS	2,000			OTSKP 2022
	PP		ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 800MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: zářivo z formového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC flmsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsané zadávací dokumentací Ne zahrnuje zebraďil</i>					
	VV		do betonu C 25/30 XF3		2,000			
	VV		max. velikost kamenniva 250 mm					
	VV		plocha 1,5 m x 1,2 m / 1 kus					
	VV		počet 2					
	VV		2					
228	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	8,200			OTSKP 2022
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spalfeby vody</i>					
	VV		délka 4,1		8,200			
	VV		počet 2					
	VV		4,1*2					
210	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	15,000			OTSKP 2022
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozproštění lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu</i>					
	VV		délka 3		15,000			
	VV		počet 3					
	VV		délka 3					
	VV		počet 2					
	VV		3*3+3*2					
278	K	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	7,608			OTSKP 2022
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</i>					
	VV		čela + výtok		7,608			
	VV		odvoz na skládku objednatele - středisko Trhové Sviny Rejta					
	VV		délka 3,2					
	VV		šířka 0,6					
	VV		hloubka 1,2					
	VV		počet 2					
	VV		délka 3					
	VV		šířka 2					
	VV		hloubka 0,5					
	VV		3,2*0,6*1,2*2+3*2*0,5					
279	K	96636	BOURÁNÍ PROPUSTI DN DO 800MM - kamenný	M	4,655			OTSKP 2022
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 800MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových žimek, odstranění zebraďil</i>					
	VV		kamenný propustek		4,655			
	VV		odvoz na skládku objednatele - středisko Trhové Sviny rejta					
	VV		délka 4,9					
	VV		šířka 1,9					
	VV		hloubka 0,5					
	VV		4,9*1,9*0,5					
D	OST		Ostatní					
163	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	58,284			OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložení odpadů na skládce.</i>					
	VV		odkopávkový, hloubení rýh, příkopy, objemová hmotnost před těžněním 1,8 l/m3		58,284			
	VV		počet 32,38					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		32,38*1,8					
226	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	1,968			OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložení odpadů na skládce.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		kryt zpevněných ploch s asfaltovým pojivem					
	VV		objem 0,82					
	VV		koefficient 2,4					
	VV		0,82*2,4		1,968			
227	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	4,920	■	■	■ DTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	VV		podklady zpevněných ploch z nesmeleného kameniva					
	VV		objem 2,46					
	VV		koefficient 2					
	VV		2,46*2		4,920			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje, DIO

KSO:

Místo: před Nakolicemi

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

██████████

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	██████████	21,00%	██████████
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

██████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618

Objekt:

**SO 102 - Doplnující údaje, DIO**

Místo:

před Nakolicemi

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

████████

████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje, DIO

Místo:

před Nakollcemi

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

████████████████████

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	OST		Ostatní				████████	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	████████	████████	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				1,000	
2	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	████████	████████	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			
4	K	029111	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ	HM	1,000	████████	████████	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>					
	VV		geodetické zaměření spádu příkopů					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			
3	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	████████	████████	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>					
	VV		evidenční list propustku					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB\_III/1461-001  
Stavba: Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 3,461

KSO:  
Místo: za Hosínem

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
[redacted]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	[redacted]	[redacted]
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK [redacted]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB\_III/1461-001

Stavba: Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 3,451

Místo: za Hosínem

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady z rozpočtů</b>				
SO 101	Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 3,451			STA
SO102	Doplňující údaje - DIO			STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 3,451

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 3,451

KSO:

Místo: za Hosínem

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

████████████████

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	██████████	21,00%	██████████
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

████████████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 3,451

Objekt:

**SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 3,451**

Místo: za Hosínem

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████

1 - Zemní práce

████████

4 - Vodorovné konstrukce

████████

5 - Komunikace pozemní

████████

8 - Trubní vedení

████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████

OST - Ostatní

████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 3,451

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 3,451

Místo: za Hosínem

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gená celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D	1		Zemní práce				[REDACTED]	
219	K	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	1,120	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouřného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouření – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	VV		délka 5,6					
	VV		šířka 2					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		5 6*2*0 1		1,120			
220	K	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	86,016	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	VV		odvaz na skládku Vodňany					
	VV		objem 1,12					
	VV		koeficient 2,4					
	VV		vzdálenost 32					
	VV		1,12*2,4*32		86,016			
221	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	3,360	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouřného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouření – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	VV		délka 5,6					
	VV		šířka 2					
	VV		hloubka 0,3					
	VV		5 6*2*0 3		3,360			
224	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	215,040	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	VV		odvaz na skládku Vodňany					
	VV		objem 3,36					
	VV		koeficient 2					
	VV		vzdálenost 32					
	VV		3 36*2*32		215,040			
279	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	6,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - svislé doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapážené a zapážené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - lženi po vrstvách, pásach a po jiných tuhých částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích filmek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - lženi a rozpojování jednotlivých balvanů - vyřahování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a nepodávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zlutnění podloží, přípravě i svahů vč. svaňování - zřízení stupňů v podloží a levis na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopě - lženi výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lženi, podpěr, konstr., přemístění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládce, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>					
			<p>W pro dlažby z lomového kamene,základy čel  WW délka 3  VV šířka 2  W délka 5  W šířka 2  W hloubka 0,4  W délka 2  W šířka 0,5  W hloubka 0,8  W počet 2  W 3*2+5*2*0 4+2*0 5*0 8*2</p>			8,000		
280	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I - DOPRAVA	M3KM	48,000			OTSKP 2022
			<p>PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I - DOPRAVA  PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i>  Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].  W odvoz na skládku České Budějovice  W objem 8  W vzdálenost 6  W 8*6</p>			48,000		
231	K	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	20,000			OTSKP 2022
			<p>PP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M  PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i>  Součástí položky je vodorovné a svislé doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazují v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  W délka 10  W počet 2  W 10*2</p>			20,000		
271	K	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	2,205			
			<p>PP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY  PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - svislé doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapážené a zapážené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - lženi po vrstvách, pásach a po jiných tuhých částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích filmek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - lženi a rozpojování jednotlivých balvanů - vyřahování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a nepodávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopě - lženi výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lženi, podpěr, konstr., přemístění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**  W betony a kamenivo pod ŽB roury  W délka 7  W šířka 0,9  W hloubka 0,35  W 7*0 9*0 35</p>			2,205		
272	K	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	10,060			OTSKP 2022
			<p>PP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY</p>					

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - kvislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace a výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapomené i zaplavené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výkopů, ve stěněných prostorech a pod - příjezdů za lapivost - těžení pc vrstev pásach a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpač soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - počítaná snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpracování jednotlivých balvanů - vyřadování a nošení výkopku - svažování a přesahy svažů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořun a napadlévek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma tělcovkých stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svažů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopcích - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, njezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládce, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**</p>					
			<p>W při likvidaci starého propustku a pro uložení nové ŽB roury  W délka 7  W šířka 2  W hloubka 0,85  W objem roury 1,84  W (7*2*0,85)=1,84</p>			10,060		
273	K	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I - DOPRAVA	M3KM	320,468			OTSKP 2022
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I - DOPRAVA					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</p> <p>W odvoz na skládku České Budějovice  W objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3  W objem 4,043  W objem 25,83  W koeficient 1,8  W vzdálenost 6  W (4,043*25,83)*1,8*6</p>			320,468		
60	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,000			OTSKP 2022
	PP		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vhlčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provedení vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stěněných prostorech - zřízené ukládaní sypání pod vodou - ukládaní pc vrstev a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svažů - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložštích - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, njezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>					
			<p>W délka 2  W šířka 0,5  W hloubka 0,5  W počet 2  W 2*0,5*0,5*2</p>			1,000		
294	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,000			OTSKP 2022
	PP		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vhlčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provedení vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stěněných prostorech - zřízené ukládaní sypání pod vodou - ukládaní pc vrstev a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svažů - zřízení lavic na svažích - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložštích - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, njezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemine vyřazené potrubím o DN do 180mm se od kubatury obypu neoděčílá</p>					
			<p>W délka 7  W šířka 2  W hloubka 0,75  W roura s obetonováním 4,5  W (7*2*0,75)=4,5</p>			6,000		
251	K	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	30,000			OTSKP 2022
	PP		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu</p> <p>W plocha 30  W 30</p>			30,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce					
292	K	421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	4,340			OTSKP 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		<p>MCSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonová směs) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očišťování a čišťování, - badnění požadovaných konstr. (ztracené) a úpravou dle požadované kvality povrchu betonu včetně odšťavňovací a odskrubovací prostředků, - podpěrná konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro badnění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, náhlíků, a sadel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářadí zabraňující soudržnosti betonu a badnění, - výplň, lisování a tmaření spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdu do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vívu bludných proudů</p>					
	PSC							
	VV		C25/30 XF3					
	VV		délka 7					
	VV		šířka 2					
	VV		hloubka 0,31					
	VV		7*2*0,31			4,340		
293	K	421365	VÝZTUŽ MCSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,651			OTSKP 2022
	PP		<p>VÝZTUŽ MCSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>Polozka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a potřeby, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, síťování, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. amakolů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - vážkové svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upravení výztuže, - zadávkové výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotveních prvků, zvláštěných ok a doplňkových konstrukcí, - veškeré opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivá propojení výztuže, která je součástí ochrany konstrukce proti vívům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SO 74, - povrchovou antikorozivní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</p>					
	PSC							
	VV		0,15 U <sub>m</sub> 3					
	VV		objem betonu 4,34					
	VV		koefficient 0,15					
	VV		4,34*0,15			0,651		
198	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,575			OTSKP 2022
	PP		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonová směs) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očišťování a čišťování, - badnění požadovaných konstr. (ztracené) a úpravou dle požadované kvality povrchu betonu včetně odšťavňovací a odskrubovací prostředků, - podpěrná konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro badnění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, náhlíků, a sadel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářadí zabraňující soudržnosti betonu a badnění, - výplň, lisování a tmaření spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdu do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vívu bludných proudů</p>					
	PSC							
	VV		základ pod roury					
	VV		C12/15 X0					
	VV		délka 7					
	VV		šířka 0,9					
	VV		hloubka 0,25					
	VV		7*0,9*0,25			1,575		
253	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,430			OTSKP 2022
	PP		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO</p>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje dodávku předepsaného kamene, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení tamtéž - B v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> základ roury, dlažba, základy čel					
			ŠD Ø32					
			délka 7					
			šířka 0,8					
			hloubka 0,1					
			7*0,8*0,1		0,630			
			délka 3					
			šířka 2					
			délka 5					
			šířka 2					
			hloubka 0,1					
			(3*2+5*2)*0,1		1,600			
			délka 2					
			šířka 0,5					
			hloubka 0,1					
			počet 2					
			2*0,5*0,1*2		0,200			
			Součet		2,430			
254	K	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,400			OTSKP 2022
	PP		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hloubení, očištění a ochrany betonu, - zhotovení neprůstředného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvrdivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologických výrobků betonu, - zřízení pracovních a dílačnických spěr, včetně potřebných úprav, výjimečně vložek, opracoování, očištění a očištění, - badnění požadovaných konstr. (zitracení) a úpravu dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběrovacích a odskrušovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kaps, výklenků, prslupů, dutin, drážek a pod., vř. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nářadí, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upravení kolejnicových prvků a doplňkových konstrukcí, - některý zabírající soudržnost betonu a badnění, - výplň, těsnění a lmenění spěr a spojů, - opětení povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenem					
			C25/30 XF3					
			základ pod čela					
			délka 2					
			šířka 0,5					
			hloubka 0,7					
			počet 2					
			2*0,5*0,7*2		1,400			
255	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,800			OTSKP 2022
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svehování, úpravu pláně a pod) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, lmenění a vyplnění spěr MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45					
			příděla na vložku a výtok do betonu C25/30 XF3					
			spárování MC 25 XF3					
			lomový kámen průměrná tl. 200 mm					
			délka 3					
			šířka 2					
			délka 5					
			šířka 2					
			hloubka 0,3					
			(3*2+5*2)*0,3		4,800			
D	5		Komunikace pozemní					
78	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	2,000			OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spěr a spojů - úprava nespojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, některý					
			délka 2					
			šířka 0,5					
			počet 2					
			2*0,5*2		2,000			
80	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	28,000			
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsané množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava nespojení, ukončení					
			ČSN 736121 TKP kap.26					
			délka 7					
			šířka 2					
			počet 2					
			7*2*2		28,000			
81	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	14,000			OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová scustava
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>					
			<p>ČSN 736121,TKP kap.7</p> <p>délka 7</p> <p>šířka 2</p> <p>7*2</p>		14,000			
84	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	14,000			OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM					
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>					
			<p>ČSN 736121,TKP kap.7</p> <p>délka 7</p> <p>šířka 2</p> <p>7*2</p>		14,000			
90	K	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	14,000			OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM					
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>					
			<p>ČSN 736121,TKP kap.7</p> <p>ACP 22 S</p> <p>délka 7</p> <p>šířka 2</p> <p>7*2</p>		14,000			
D	8		Trubní vedení					
256	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	1,974			OTSKP 2022
	PP		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30					
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonová směs) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu s betonem požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu včetně odbědňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrná konstr. (skruže) a těsnění všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a těsnění, - vytvoření kotveních čel, kapes, náhlíků, a sání, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prolupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náletů, případně vyspřevení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových klobuků, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenným, - případně zřízení spojovacích vrstev u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>					
			<p>C 25/30 XF3</p> <p>délka 7</p> <p>šířka (obvod) 1,88</p> <p>hloubka 0,15</p> <p>7*1,88*0,15</p>		1,974			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
296	K	9183B2	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	7,000			OTSKP 2022
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH					
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>Polozka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případně úpravy trub (zkrácení, šikmá seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.</p>					
			<p>délka 7</p>		7,000			
287	K	9185B2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	2,000			OTSKP 2022
	PP		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM					
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>Polozka zahrnuje: zdivo z lomového kamene na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vypracování zdiva MC římsou ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsané zadávací dokumentací Nezahrnuje zěbradla</p>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
	VV		do betonu C 25/30 XF3					
	VV		max. velikost kameniva 250 mm					
	VV		plocha 1,2 m x1 m / 1 kus					
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
228	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	11,200			OTSKP 2022
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje řezání vozovkových vrstev v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	VV		délka 5,6					
	VV		počet 2					
	VV		5 6*2		11 200			
210	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETONU TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	12,000			OTSKP 2022
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETONU TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsané rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - vaškou manipulaci s materiálem, vnitrostavovými i mimostavovými dopravami - ukončení, palky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlebu					
	VV		délka 3					
	VV		počet 2					
	VV		délka 36					
	VV		3*2*6		12,000			
299	K	966135	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO BKM	M3	0,600			OTSKP 2022
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO BKM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezařazuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
	VV		kamenná čtvera					
	VV		délka 2					
	VV		šířka 0,3					
	VV		hloubka 1					
	VV		2*0 3*1		0,600			
288	K	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	6,500			OTSKP 2022
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezařazuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezařazuje bourání čel, vrtákových a výtakových jímek, odstranění zábradlí					
	VV		délka 6,5					
	VV		6,5		6,500			
298	M	M002	provizorní zasypání příkopu (rozšíření silnice) pro rekonstrukci propustku po polovinách, včetně úpravy příkopu do původního stavu po rekonstrukci propustku	bm	60,000			OTSKP 2022
	PP		provizorní zasypání příkopu (rozšíření silnice) pro rekonstrukci propustku po polovinách, včetně úpravy příkopu do původního stavu po rekonstrukci propustku					
D OST			Ostatní					
163	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	54,477			OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce					
	VV		ocokopávky, hloubení ryh, příkopy, objemová hmotnost před těžebním 1,8 t/m3					
	VV		počet 30,265					
	VV		koefficient 1,8					
	VV		30 265*1 8		54,477			
295	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	4,550			OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		betony, kamenl					
	VV		objem 1,82					
	VV		koefficient 2,5					
	VV		1 82*2 5		4,550			
226	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	2,688			OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		kryt zpevněných ploch s asfaltovým pojivem					
	VV		objem 1,12					
	VV		koefficient 2,4					
	VV		1 12*2 4		2,688			
227	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	6,720			OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		podklady zpevněných ploch z nesmíšeného kameniva					
	VV		objem 3,36					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
vv		koeficient 2						
vv		3,36*2			6,720			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 3,451

Objekt: SO102 - Doplnující údaje - DIO

KSO:  
Místo: za Hosínem

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
[redacted]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				[redacted]
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	[redacted]	21,00%	[redacted]	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>				[redacted]
v CZK				

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 3,451

Objekt:

**SO102 - Doplnující údaje - DIO**

Místo:

za Hosínem

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

████████████████████

████████████████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 3,451

Objekt:

SO102 - Doplnující údaje - DIO

Místo: za Hosínem

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní						
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednanými požadovanými zařízeními</i>						
	W	počet 1						
	W	1			1,000			
	W	Součet			1,000			
2	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednanými požadovanými zařízeními</i>						
	W	počet 1						
	W	1			1,000			
3	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LÍSTU	KUS	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LÍSTU						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednanými požadovanými pracemi</i>						
	W	evidenční list propustku						
	W	počet 1						
	W	1			1,000			

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB\_III/1461-001  
Stavba: Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem 4,319 km

KSO:  
Místo: za Hosínem

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB\_III/1461-001

Stavba: Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem 4,319 km

Místo: za Hosínem

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Žpracovatel:

████████████████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady z rozpočtů</b>		████████	████████	
SO101	Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem km 4,319	████████	████████	STA
SO102	Doplňující údaje - DIO	████████	████████	STA



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem 4,319 km

Objekt:

**SO101 - Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem km 4,319**

KSO:

Místo: za Hosínem

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

████████

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	████████	21,00%	████████
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

v CZK

████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem 4,319 km

Objekt:

**SO101 - Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem km 4,319**

Místo: za Hosínem

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem 4,319 km

Objekt: SO101 - Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem km 4,319

Místo: za Hosínem

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				██████████	
D	1		Zemní práce				██████████	
219	K	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	1,740	██████████	██████████	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	WV		délka 8,7					
	WV		šířka 2					
	WV		hloubka 0,1					
	WV		8,7*2*0,1		1,740			
220	K	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	133,632	██████████	██████████	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	WV		odvoz na skládku Vodňany					
	WV		objem 1,74					
	WV		koefficient 2,4					
	WV		vzdálenost 32					
	WV		1,74*2,4*32		133,632			
221	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	5,220	██████████	██████████	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	WV		délka 8,7					
	WV		šířka 2					
	WV		hloubka 0,3					
	WV		8,7*2*0,3		5,220			
224	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	334,080	██████████	██████████	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	WV		odvoz na skládku Vodňany					
	WV		objem 5,22					
	WV		koefficient 2					
	WV		vzdálenost 32					
	WV		5,22*2*32		334,080			
279	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	9,600	██████████	██████████	OTSKP 2022
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje - svislé dopravu, přemístění, přeložení, manipulace a výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napedávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (výjma štělových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhuštění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**</p>					
		PSC						
			<p>pro dležby z lomového kamene, základy čel</p> <p>VV délka 5</p> <p>VV šířka 2</p> <p>VV délka 5</p> <p>VV šířka 2</p> <p>VV hloubka 0,4</p> <p>VV délka 2</p> <p>VV šířka 0,5</p> <p>VV hloubka 0,8</p> <p>VV počet 2</p> <p>VV 15*2+5*2)*0.4+2*0.5*0.8*2</p>			9,600		
280	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - DOPRAVA	M3KM	57,600			
		PP	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - DOPRAVA					
		PSC	<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</p> <p>odvoz na skládku České Budějovice</p> <p>objem 9,8</p> <p>vzdálenost 6</p> <p>9.8*6</p>			57,600		
231	K	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	20,000			TSKP 2022
		PP	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M					
		PSC	<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p> <p>VV délka 10</p> <p>VV počet 2</p> <p>VV 10*2</p>			20,000		
271	K	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	4,043			OTSKP 2022
		PP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY					
		PSC	<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napedávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (výjma štělových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**</p>					
			<p>betony a kamenivo pod ŽB roury</p> <p>VV délka 10,5</p> <p>VV šířka 1,1</p> <p>VV hloubka 0,35</p> <p>VV 10,5*1.1*0.35</p>			4,043		
272	K	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	25,630			
		PP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přečtení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapečené i zapečené - ošetření výkopkyvky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopkyvky v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - připlátek za lepkavost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích límků, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých betvanů - vytahování a nošení výkopkyvky - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměra hornů v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napaďevků - pečení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (vyjma štělkových stěn) - úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkyvky a ve výkopkyvce - řídní výkopkyvku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.C141**</p>					
			<p>WV pí likvidaci starého propustku a pro uložení nové ŽB roury  WV délka 10,5  WV šířka 2  WV hloubka 1,35  WV objem roury 2,72  WV (10,5*2*1,35)*2,72</p>			25,630		
273	K	13273B	<b>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA</b>	M3KM	320,468			OTSKP 2022
			<p>PP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</p> <p>WV odvoz na skládku České Budějovice  WV objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3  WV objem 4,043  WV objem 25,63  WV koeficient 1,8  WV vzdálenost 6  WV (4,043+25,63)*1,8*6</p>			320,468		
60	K	17310	<b>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM</b>	M3	1,000			OTSKP 2022
			<p>PP ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provedení vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložistiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložistiště a v úložisti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p>WV délka 2  WV šířka 0,5  WV hloubka 0,5  WV počet 2  WV 2*0,5*0,5*2</p>			1,000		
294	K	17581	<b>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</b>	M3	8,346			OTSKP 2022
			<p>PP OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně náběhu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provedení vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložistiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložistiště a v úložisti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodčítá</p> <p>WV délka 10,5  WV šířka 2  WV hloubka 0,86  WV roura s obetonováním 3,86  WV (10,5*2*0,86)*3,86</p>			8,346		
251	K	18214	<b>ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M</b>	M2	30,000			OTSKP 2022
			<p>PP ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu</p> <p>WV plocha 30  WV 30</p>			30,000		
D	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
292	K	421324	<b>MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30</b>	M3	4,524	██████	██████	OTSKP 2022
	PP		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a viasnosti, - užití palubných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně palubných úprav, výplně, vloček, opracování, odškrábání a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, náhlků, a sadel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a náěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inžekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul>					
	WV		C25/30 XF3					
	WV		délka 8,7					
	WV		šířka 2					
	WV		hloubka 0,26					
	WV		8.7*2*0.26		4,524			
293	K	421365	<b>VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B</b>	T	0,679	██████	██████	OTSKP 2022
	PP		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádných a vnitrosloveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. omečků) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kolevních prvků, zděvných uk a doplňkových konstrukcí, - veškeré opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřič skříně se uvádějí položkami SD 74, - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů</li> </ul>					
	WV		0,15 l/m3					
	WV		objem betonu 4,524					
	WV		koefficient 0,15					
	WV		4.524*0.15		0,679			
198	K	451312	<b>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</b>	M3	2,888	██████	██████	OTSKP 2022
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a viasnosti, - užití palubných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně palubných úprav, výplně, vloček, opracování, odškrábání a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, náhlků, a sadel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a náěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inžekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul>					
	WV		základ pod reury					
	WV		C12/15 X0					
	WV		délka 10,5					
	WV		šířka 1,1					
	WV		hloubka 0,25					
	WV		10.5*1.1*0.25		2,888			
253	K	45152	<b>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO</b>	M3	3,355	██████	██████	OTSKP 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO					
	FSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitřstaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál					
	VV		základ roury, dlažba, základy čel					
	VV		ŠD 0/32					
	VV		délka 10,5					
	VV		šířka 1,1					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		10,5*1,1*0,1		1,155			
	VV		délka 5					
	VV		šířka 2					
	VV		délka 5					
	VV		šířka 2					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		(5*2+5*2)*0,1		2,000			
	VV		délka 2					
	VV		šířka 0,5					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		počet 2					
	VV		2*0,5*0,1*2		0,200			
	VV		Součet		3,355			
254	K	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,400			OTSKP 2022
	PP		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30					
	FSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadované formy při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení neprůstřelného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologii výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár včetně potřebných úprav, výplně, vložek, oprarování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných částí (i ztracená) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odtěruvacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povleků a náterů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvových prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmaření spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem					
	VV		C25/30 XF3					
	VV		základ pod čela					
	VV		délka 2					
	VV		šířka 0,5					
	VV		hloubka 0,7					
	VV		počet 2					
	VV		2*0,5*0,7*2		1,400			
255	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	6,000			OTSKP 2022
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC					
	FSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláň a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmaření a vyplnění spár MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45					
	VV		přídlažba na vtoku a výtoky do betonu C25/30 XF3					
	VV		spárování MC 25 XF3					
	VV		lomový kámen průměrná tl. 200 mm					
	VV		délka 5					
	VV		šířka 2					
	VV		délka 5					
	VV		šířka 2					
	VV		hloubka 0,3					
	VV		(5*2+5*2)*0,3		6,000			
289	K	465513	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	8,000			TSKP 2022
	PP		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE					
	FSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spár - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláň a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45					
	VV		délka 4					
	VV		šířka 2					
	VV		4*2		8,000			
	D	5	Komunikace pozemní					
283	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	5,220			TSKP 2022
	PP		Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje poestřiky, nátery					
	VV		délka 8,7					
	VV		šířka 2					
	VV		hloubka 0,3					
	VV		8,7*2*0,3		5,220			
78	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	2,000			OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  - dodání recykátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recykátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nálety</p>					
			<p>VV délka 2  VV šířka 0,5  VV počet 2  VV 2*0,5*2</p>		2,000			
80	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	34,800			
			<p>PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  <i>Poznámka k souboru cen:</i>  - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provádění dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení  ČSN 736121 TKP kap.26  VV délka 8,7  VV šířka 2  VV počet 2  VV 8,7*2*2</p>		34,800			
81	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	17,400			
			<p>PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM  <i>Poznámka k souboru cen:</i>  - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  ČSN 736121,TKP kap.7  VV délka 8,7  VV šířka 2  VV 8,7*2</p>		17,400			
84	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 60MM	M2	17,400			OTSKP 2022
			<p>PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 60MM  <i>Poznámka k souboru cen:</i>  - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  ČSN 736121,TKP kap.7  VV délka 8,7  VV šířka 2  VV 8,7*2</p>		17,400			
90	K	574E8B	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 90MM	M2	17,400			OTSKP 2022
			<p>PP ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 90MM  <i>Poznámka k souboru cen:</i>  - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  ČSN 736121,TKP kap.7  VV ACP 22 S  VV délka 8,7  VV šířka 2  VV 8,7*2</p>		17,400			
	D	8	Trubní vedení					
256	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	3,953			OTSKP 2022
			<p>PP OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30</p>					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  - dodání čerstvého betonu (balanové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže,  konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracoviště s dilatčními spary, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, odčištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i zřezané) s úpravou dla požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsírkovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a ležení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vt. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a ležení, vytvoření kotveních čel, kapes, náhřků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vt. zřízení práce s úpravou kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující seucetřnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>					
			<p>WV C 25/30 XF3  WV délka 10,5  WV šířka (obvod) 2,51  WV hloubka 0,15  WV 10,5*2,51*0,15</p>		3,953			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
290	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	16,000			OTSKP 2022
			PP SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíranými nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zespůšitelným do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závier - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</p>					
			<p>WV délka je včetně čtyř náběhů a čtyř náběhových přechodů  WV délka 16  WV 16</p>		16,000			
291	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	6,000			OTSKP 2022
			PP ODRAZKY NA SVODIDLA					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi</p>					
			<p>WV modré  WV počet 6  WV 6</p>		6,000			
286	K	9183D2	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	10,500			OTSKP 2022
			PP PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případně úpravy trub (zkrácení, silné seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.</p>					
			<p>WV délka 10,5  WV 10,5</p>		10,500			
287	K	9185D2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	KUS	2,000			OTSKP 2022
			PP ČELA KAMENNÁ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  Položka zahrnuje: závo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zedváací dokumentací vyspárování závo MC římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zedváací dokumentací Nezahrnuje zbradit</p>					
			<p>WV do betonu C 25/30 XF3  WV max. velikost kameniva 250 mm  WV plocha 1,2 m x 1 m / 1 kus  WV počet 2  WV 2</p>		2,000			
228	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 100MM	M	17,400			OTSKP 2022
			PP ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 100MM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vady</p>					
			<p>WV délka 8,7  WV počet 2  WV 8,7*2</p>		17,400			
210	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	11,000			OTSKP 2022
			PP PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozproštění lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitřostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - má se v metrech běžných délky osy žlabu</p>					
			<p>WV délka 3  WV délka 3  WV délka 5  WV 3+3+5</p>		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
276	K	96613A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY	M3	3,600	██████	██████	OTSKP 2022
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - rozbaurání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. Nezařazuje poplatek ze skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkových cen bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
	WV		kamenná čela					
	WV		délka 2,5					
	WV		šířka 0,6					
	WV		hloubka 2,4					
	WV		2,5*0,6*2,4		3,600			
277	K	96613B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA	tkm	51,840	██████	██████	OTSKP 2022
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
	WV		na skládku objednatele České Budějovice					
	WV		objem 3,6					
	WV		koeficient 2,4					
	WV		vzdálenost 6					
	WV		3,6*2,4*6		51,840			
288	K	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	9,600	██████	██████	OTSKP 2022
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezařazuje poplatek ze skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkových cen bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vřetových a vřetkových jímek, odstranění zábradlí					
	WV		délka 9,6					
	WV		9,6		9,600			
	D	OST	Ostatní				██████	
163	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	88,691	██████	██████	OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	WV		odkopávký, hloubení rýh, příkopy, objemová hmotnost před					
	WV		těžením 1,8 t/m3					
	WV		počet 49,273					
	WV		koeficient 1,8					
	WV		49,273*1,8		88,691			
295	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	4,525	██████	██████	OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	WV		betony, kámení					
	WV		objem 1,81					
	WV		koeficient 1,81*2,5		4,525			
226	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	4,176	██████	██████	OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	WV		kryt zpevněných ploch s asfaltovým pojivem					
	WV		objem 1,74					
	WV		koeficient 2,4					
	WV		1,74*2,4		4,176			
227	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	10,440	██████	██████	OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	WV		podklady zpevněných ploch z nesmeleného kameniva					
	WV		objem 5,22					
	WV		koeficient 2					
	WV		5,22*2		10,440			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem 4,319 km  
**Objekt:** SO102 - Doplnující údaje - DIO

**KSO:**  
**Místo:** za Hosínem

**CC-CZ:**  
**Datum:** Vyplň údaj

**Zadavatel:**  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

**IČ:** 70971641  
**DIČ:** CZ70971641

**Uchazeč:**  
Vyplň údaj

**IČ:** Vyplň údaj  
**DIČ:** Vyplň údaj

**Projektant:**  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

**IČ:** 70971641  
**DIČ:** CZ70971641

**Zpracovatel:**  
[redacted]

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

**Cena bez DPH** [redacted]

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	[redacted]	21,00%	[redacted]
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v CZK [redacted]

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem 4,319 km

Objekt:

SO102 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

za Hosínem

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

██████████

██████████

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem 4,319 km

Objekt: **SO102 - Doplnující údaje - DIO**

Místo: za Hosínem

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní						
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			
3	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>					
	VV		evidenční list propustku					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB\_III/1461-001  
Stavba: Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 4,119

KSO:  
Místo: za Hosínem

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB\_III/1461-001

**Stavba:** Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 4,119

Místo: za Hosínem

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady z rozpočtů</b>				
SO 101	Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 4,119			STA
SO 102	Doplňující údaje - DIO			STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 4,119

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 4,119

KSO:

Místo: za Hosínem

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadávatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

████████████████

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	████████████	21,00%	████████████
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

████████████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 4,119

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 4,119

Místo: za Hosínem

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

	██████████
HSV - Práce a dodávky HSV	██████████
1 - Zemní práce	██████████
4 - Vodotrubné konstrukce	██████████
5 - Komunikace pozemní	██████████
8 - Trubní vedení	██████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	██████████
OST - Ostatní	██████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 4,119

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 4,119

Místo: za Hosínem

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D	1		Zemní práce				[REDACTED]	
219	K	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	0,930	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouvaného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouření – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	VV		délka 6,2					
	VV		šířka 1,5					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		6,2*1,5*0,1		0,930			
220	K	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	71,424	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	VV		odvoz na skládku Vodňany					
	VV		objem 0,93					
	VV		koeficient 2,4					
	VV		vzdálenost 32					
	VV		0,93*2,4*32		71,424			
221	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	2,790	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouvaného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouření – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	VV		délka 6,2					
	VV		šířka 1,5					
	VV		hloubka 0,3					
	VV		6,2*1,5*0,3		2,790			
224	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	214,272	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	VV		odvoz na skládku Vodňany					
	VV		objem 2,79					
	VV		koeficient 2,4					
	VV		vzdálenost 32					
	VV		2,79*2,4*32		214,272			
279	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	5,200	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - svislé doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezápežené i zápežené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepicost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyřehování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svažů do konečného tvaru, výměna hramů v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svažů - zhuštění podloží, případně i svažů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a levic na svažích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - řízení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>					
			<p>pro dlažby z lomového kamene,základy čel</p>					
			délka 5					
			šířka 1					
			délka 5					
			šířka 1					
			hloubka 0,4					
			délka 1,5					
			šířka 0,5					
			hloubka 0,8					
			počet 2					
			(5*1+5*1)*0,4+1,5*0,5*0,8*2			5 200		
280	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM				OTSKP 2022
			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubelutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].</p>					
			odvoz na skládku České Budějovice					
			objem 5,2					
			vzdálenost 6					
			5,2*6			31 200		
231	K	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M		40,000		
			ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s malatelérem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatky zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>					
			délka 20					
			délka 10					
			počet 2					
			20+(10*2)			40,000		
271	K	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3		2,363		OTSKP 2022
			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezápežené i zápežené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepicost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyřehování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svažů do konečného tvaru, výměna hramů v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svažů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - řízení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>					
			betony a kamenivo pod ŽB roury					
			délka 7,5					
			šířka 0,9					
			hloubka 0,35					
			7,5*0,9*0,35			2,363		
272	K	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3		6,408		OTSKP 2022
			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  polažka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace a výkopem - kompletní provedení výkopové napažení i zapažení - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou v okolí výbušnin, ve silných proudech a pod - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz usazení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyřazování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svehů do konsolidovaného, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadléků - pažení, vzrušení a rozpažení vč. přepracování (výjma štítových stěn) - úpravu, ochranu a oběhání dna, základové spady, stěn a svehů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopě - ltažení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, njezdy, lešení, podpěry, konsol., přemostění, zpevněná plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (ne skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>					
			<p>WV při likvidaci starého propustku a pro uložení nové ŽB roury  W déška 7,5  W šířka 1,5  W hloubka 0,75  W objem roury 2,03  W (7,5*1,5*0,75=2,03</p>			6,408		
273	K	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	94,727			OTSKP 2022
			PP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury (m3) a požadované vzdálenosti (km).</p> <p>WV odvoz na skládku České Budějovice  W objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3  W objem 2,363  W objem 6,408  W koeficient 1,8  W vzdálenost 6  W 2,363*6,408*1,8*6</p>			94,727		
80	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,750			
			PP ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vzhledem k ltažením, promícháním nebo vysoušením, příp. jiná úprava za účelem zlepšení jeho mechan. vlastností - hutnění i různými hlutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provedení vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stlaných prostorách - zřízené ukládaní sypání pod vodou - ukládaní po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svehů - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, njezdy, lešení, podpěry, přemostění, zpevněná plochy, zakrytí a pod.)</p>					
			<p>WV déška 1,5  WV šířka 0,5  WV hloubka 0,5  WV počet 2  WV 1,5*0,5*0,5*2</p>			0,750		
294	K	17581	OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,025			OTSKP 2022
			PP OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vzhledem k ltažením, promícháním nebo vysoušením, příp. jiná úprava za účelem zlepšení jeho mechan. vlastností - hutnění i různými hlutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provedení vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stlaných prostorách - zřízené ukládaní sypání pod vodou - ukládaní po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, oběhání, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svehů - zřízení levců na svezích - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, njezdy, lešení, podpěry, přemostění, zpevněná plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytažená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodčítá</p>					
			<p>WV déška 7,5  WV šířka 1,5  WV hloubka 0,75  WV route s obeltonováním 1,413  WV (7,5*1,5*0,75=1,413</p>			7,025		
251	K	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	30,000			OTSKP 2022
			PP ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu</p> <p>WV plocha 30  WV 30</p>			30,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce					
292	K	421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR. ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	2,363			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			<b>MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30</b>					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dílačnických spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, odšednění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) a úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovačů a odkružovačů prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů (těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotvevních čepů, kapes, náhlíků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povleku a nátěru, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení kotvevních prvků a doplňkových konstrukcí, - náklady zahrnující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a lmezení spar a spojů, - opalnění povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u záklád, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vívům bludných proudů					
			WV C25/30 XF3					
			WV délka 7,5					
			WV šířka 1,5					
			WV hloubka 0,21					
			WV 7,5*1,5*0,21		2,363			
293	K	421365	<b>VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 1050S, B500B</b>	T	0,354			
PP			<b>VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 1050S, B500B</b>					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimoostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakoašů) a uložení a požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré avary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upravení výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotvevních prvků, závěsných ak a doplňkových konstrukcí, - veškeré opalnění pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodě propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vívům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (těstní měřící skříně se uvádějí položkami SO 74, - povrchovou anilokovací úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů					
			WV 0,15 l/m3					
			WV objem betonu 2,363					
			WV koeficient 0,15					
			WV 2,363*0,15		0,354			
198	K	451312	<b>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</b>	M3	1,688			OTSKP 2022
PP			<b>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</b>					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dílačnických spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, odšednění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) a úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovačů a odkružovačů prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů (těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotvevních čepů, kapes, náhlíků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povleku a nátěru, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení kotvevních prvků a doplňkových konstrukcí, - náklady zahrnující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a lmezení spar a spojů, - opalnění povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u záklád, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vívům bludných proudů					
			WV základ pod roury					
			WV C12/15 X0					
			WV délka 7,5					
			WV šířka 0,9					
			WV hloubka 0,25					
			WV 7,5*0,9*0,25		1,688			
253	K	45152	<b>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO</b>	M3	1,825			OTSKP 2022
PP			<b>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO</b>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i>					
	VV		základ roury, dlažba, základy čel					
	VV		ŠD D/32					
	VV		délka 7,5					
	VV		šířka 0,9					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		7,5*0,9*0,1		0,675			
	VV		délka 5					
	VV		šířka 1					
	VV		délka 5					
	VV		šířka 1					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		(5*1+5*1)*0,1		1,000			
	VV		délka 1,5					
	VV		šířka 0,5					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		počet 2					
	VV		1,5*0,5*0,1*2		0,150			
	VV		Součet		1,825			
254	K	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,050			OTSKP 2022
	PP		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubání rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení neprůpusťného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologii výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vláček, opracování, očištění a čišťení, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstlapů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povleku a náletů, případně vyspravení, konstrukce betonových tlouček, upravení kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zahrnující soudržnost betonu a bednění, - výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem</i>					
	VV		C25/30 XF3					
	VV		základ pod čala					
	VV		délka 1,5					
	VV		šířka 0,5					
	VV		hloubka 0,7					
	VV		počet 2					
	VV		1,5*0,5*0,7*2		1,050			
255	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,000			OTSKP 2022
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úprava plně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové mlety předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyhlavněním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazují se samostatně položkami SD 45</i>					
	VV		přidlažba na vřtáku a výtok do betonu C25/30 XF3					
	VV		spárování MC 25 XF3					
	VV		lomový kámen průměrná tl. 200 mm					
	VV		délka 5					
	VV		šířka 1					
	VV		délka 5					
	VV		šířka 1					
	VV		hloubka 0,3					
	VV		(5*1+5*1)*0,3		3,000			
	D	5	Komunikace pozemní					
78	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	1,500			OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání materiálu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklovatelného předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nálety</i>					
	VV		délka 1,5					
	VV		šířka 0,5					
	VV		počet 2					
	VV		1,5*0,5*2		1,500			
80	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	18,600			
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>					
	VV		ČSN 736121 TKP kap.26					
	VV		délka 6,2					
	VV		šířka 1,5					
	VV		počet 2					
	VV		6,2*1,5*2		18,600			
81	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	9,300			
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nálety - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>					
			<p>ČSN 736121,TKP kap.7</p> <p>délka 6,2</p> <p>šířka 1,5</p> <p>6 2*1,5</p>		9,300			
84	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	9,300			OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nálety - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>					
			<p>ČSN 736121,TKP kap.7</p> <p>délka 6,2</p> <p>šířka 1,5</p> <p>6 2*1,5</p>		9,300			
90	K	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	9,300			OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nálety - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>					
			<p>ČSN 736121,TKP kap.7</p> <p>ACP 22 S</p> <p>délka 6,2</p> <p>šířka 1,5</p> <p>6,2*1,5</p>		9,300			
D	8		Trubní vedení					
256	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3				OTSKP 2022
	PP		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonová směs) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtlže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očistění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i žraccené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsázkovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a těsnění všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtlže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů lichts konstrukcí a těsnění, - vytvoření kotveních čel, kapes, náletů, a sadel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtlže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povleků a náletů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inženýrských trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových klobuků, upravené kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - ošetření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>					
			<p>C 25/30 XF3</p> <p>délka 7,5</p> <p>šířka (obvod) 1,88</p> <p>hloubka 0,15</p> <p>7,5*1,88*0,15</p>		2,115			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
296	K	9183B2	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	7,500			OTSKP 2022
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (žraccení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetronování.</p>					
			<p>délka 7,5</p> <p>7,5</p>		7,500			
297	K	9185B2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	2,000			OTSKP 2022
	PP		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>Položka zahrnuje: zdvíž z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdvíž MC římsu ze železobetonu včetně výtlže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací. Nezahrnuje zébradla</p>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV do betonu C 25/30 XF3 VV max. velikost kameniva 250 mm VV plocha 1,2 m x 1 m / 1 kus VV počet 2 VV 2		2,000			
228	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÚ VOZOVEK TL DO 100MM	M	12,400			OTSKP 2022
			PP ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÚ VOZOVEK TL DO 100MM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spalteby vody VV délka 6,2 VV počet 2 VV 6 2*2		12 400			
210	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 800MM DO BETONU TL 100MM	M	9,000			OTSKP 2022
			PP PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 800MM DO BETONU TL 100MM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsané rozměru s kvilily - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní nímotstaveništní dopravu - ukončení, palby, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu VV délka 3 VV počet 2 VV délka 3 VV 3*2+3		9,000			
298	K	966135	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 8KM	M3	1,440			OTSKP 2022
			PP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 8KM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez chledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (řezání a pod.) - veškerou manipulaci a vyburcování suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů VV kamenná čela VV délka 1,5 VV šířka 0,8 VV hloubka 0,8 VV počet 2 VV 1,5*0,6*0,8*2		1,440			
288	K	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	7,200			OTSKP 2022
			PP BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (řezání a pod.) - veškerou manipulaci a vyburcování suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání žeb, vřetových a výtokových jímek, odstranění zábradlí VV délka 7,2 VV 7,2		7 200			
299	M	M002	provizorní zasypání příkopu (rozšíření silnice) pro rekonstrukci propustky po polovinách, včetně úpravy příkopu do původního stavu po rekonstrukci propustky	bm	60,000			
			PP provizorní zasypání příkopu (rozšíření silnice) pro rekonstrukci propustky po polovinách, včetně úpravy příkopu do původního stavu po rekonstrukci propustky					
	D	OST	Ostatní					
163	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	61,146			OTSKP 2022
			PP POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce. VV odkopávkový, hloubení rýh, příkopy, objemová hmotnost před těžením 1,8 l/m3 VV počet 33,97 VV koeficient 1,8 VV 33,97*1,8		61,146			
295	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	7,000			OTSKP 2022
			PP POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce. VV betony, kamení VV objem 2,8 VV koeficient 2,5 VV 2,8*2,5		7,000			
226	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	2,232			OTSKP 2022
			PP POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce. VV kryt zpevněných ploch s asfaltovým pojivem VV objem 0,93 VV koeficient 2,4 VV 0,93*2,4		2,232			
227	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	5,580			OTSKP 2022
			PP POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce. VV poklady zpevněných ploch z nesmeleného kameniva					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
v	v		objem 2,79					
v	v		koeficient 2					
v	v		2,79*2		5,580			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 4,119

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: za Hosínem

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

████████

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	████████	21,00%	████████
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 4,119

Objekt: **SO 102 - Doplňující údaje - DIO**

Místo: za Hosínem

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

[REDACTED]

OST - Ostatní

[REDACTED]

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 4,119

Objekt: SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo: za Hosínem

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní						
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			
3	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>					
	VV		evidenční list propustku					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB\_III/1461-001  
Stavba: Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosinem, km 1,804

KSO:  
Místo: před Hosinem

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
[REDAKCE]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH [REDAKCE]

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	[REDAKCE]	[REDAKCE]
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK [REDAKCE]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB\_III/1461-001

**Stavba:** Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km 1,804

Místo: před Hosínem

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady z rozpočtů</b>				
SO 101	Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km 1,804			STA
SO102	Doplňující údaje - DIO			STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km 1,804

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km 1,804

KSO:

Místo: před Hosínem

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

██████████

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	██████████	21,00%	██████████
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

██████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km 1,804

Objekt:

**SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km 1,804**

Místo: před Hosínem

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: N [REDACTED]

Kód dílu - Popis

[REDACTED] celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

[REDACTED]

1 - Zemní práce

[REDACTED]

4 - Vodorovné konstrukce

[REDACTED]

5 - Komunikace pozemní

[REDACTED]

8 - Trubní vedení

[REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

OST - Ostatní

[REDACTED]



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km 1,804

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km 1,804

Místo: před Hosínem

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDAKCE]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDAKCE]	
D	1		Zemní práce				[REDAKCE]	
219	K	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	1,100	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje vaškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	VV		délka 5,5					
	VV		šířka 2					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		5,5*2*0,1		1,100			
220	K	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	84,480	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti (t) a požadované vzdálenosti (km).</i>					
	VV		odvoz na skládku Vodňany					
	VV		objem 1,1					
	VV		koefficient 2,4					
	VV		vzdálenost 32					
	VV		1 1*2,4*32		84,480			
221	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	3,300	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje vaškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	VV		délka 5,5					
	VV		šířka 2					
	VV		hloubka 0,3					
	VV		5,5*2*0,3		3,300			
224	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	211,200	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti (t) a požadované vzdálenosti (km).</i>					
	VV		odvoz na skládku Vodňany					
	VV		objem 3,3					
	VV		koefficient 2					
	VV		vzdálenost 32					
	VV		3 3*2*32		211,200			
279	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	6,400	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2022
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:  položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - čišťení výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopvek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepkavost - lštění po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - polítné snížení hladiny podzemní vody - lštění a rozpojování jednotlivých bavenů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svehů do konečného tvaru, výměna harmon v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými víny - ruční výkopky, odstranění kořenů a napaďvek - pažení, vzepření a rozepření vč. přeřazování (výjma štělových stěn) - úpravu, ochranu a očistění dna, základové spěry, stěn a svehů - zhutnění podloží, případně i svehů vč. svaňování - zřízení stupňů v podloží a levic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná policie - udrzávaní výkopště a jeho ochrany proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - lštění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lštění, podpěr, konstr. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky ze skládky, vykazují se v položce č.0141**</p>					
			<p>pro dlažby z lomového kamene, základy čel</p>					
			délka 3					
			šířka 2					
			délka 3					
			šířka 2					
			hloubka 0,4					
			délka 2					
			šířka 0,5					
			hloubka 0,8					
			počet 2					
			13*2+3*21*0 4+2*0 5*0 8*2			6,400		
280	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	38,400			OTSKP 2022
			PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA					
			<p>Poznámka k souboru cen:  Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubelutry (m3) a požadované vzdálenosti (km).</p>					
			odvoz na skládku České Budějovice					
			objem 8,4					
			vzdálenost 6					
			6,4*6			38,400		
231	K	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	30,000			OTSKP 2022
			PP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M					
			<p>Poznámka k souboru cen:  Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s malým materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>					
			délka 10					
			počet 3					
			10*3			30,000		
271	K	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	2,048			OTSKP 2022
			PP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY					
			<p>Poznámka k souboru cen:  položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - čišťení výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopvek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepkavost - lštění po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - polítné snížení hladiny podzemní vody - lštění a rozpojování jednotlivých bavenů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svehů do konečného tvaru, výměna harmon v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými víny - ruční výkopky, odstranění kořenů a napaďvek - pažení, vzepření a rozepření vč. přeřazování (výjma štělových stěn) - úpravu, ochranu a očistění dna, základové spěry, stěn a svehů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - lštění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lštění, podpěr, konstr. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky ze skládky, vykazují se v položce č.0141**</p>					
			betony a kamenivo pod ŽB roury					
			délka 6,5					
			šířka 0,9					
			hloubka 0,35					
			8,5*0 9*0,35			2,048		
272	K	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	10,630			OTSKP 2022
			PP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - svislé dopravy, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapojené i zapojené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. křemíkových opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve svislých prostorech a pod. - příplatek za nepřístupnost - těžení po vrstvách, páscech a po jiných nulových částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebná snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých beivenů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené křemíkovými vlivky - ruční výkopky, odstranění kofení a nepodévek - pažení, vzepření a rozpažení vč. přeprava (výjima železových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, těžení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>					
			<p>WV při likvidaci starého propustku a pro uložení nové ŽB roury  WV délka 6,5  WV šířka 2  WV hloubka 0,95  WV objem roury 1,72  WV (6,5*2*0,95)=1,72</p>			10,830		
273	K	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	136,922			OTSKP 2022
			<p>PP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M FAŽ I NEFAŽ TR. I - DOPRAVA</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubelury [m<sup>3</sup>] a požadované vzdálenosti [km].  WV odvoz na skládku České Budějovice  WV objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m<sup>3</sup>  WV objem 2,048  WV objem 10,63  WV koeficient 1,8  WV vzdálenost 6  WV (2,048*10,63)*1,8*6</p>			136,922		
60	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,000			OTSKP 2022
			<p>PP ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřazením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy ze účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložistě po celou dobu práce v něm vč. křemíkových opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasného zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a svislých prostorech - zřízené ukládaní sypaniny pod vodu - ukládaní po vrstvách a po jiných nulových částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené křemíkovými vlivky - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložistě a v úložistě - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, těžení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>					
			<p>WV délka 2  WV šířka 0,5  WV hloubka 0,5  WV počet 2  WV 2*0,5*0,5*2</p>			1,000		
294	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	5,620			OTSKP 2022
			<p>PP OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřazením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy ze účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložistě po celou dobu práce v něm vč. křemíkových opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasného zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a svislých prostorech - zřízené ukládaní sypaniny pod vodu - ukládaní po vrstvách a po jiných nulových částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené křemíkovými vlivky - ruční hutnění a výplň jam: a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení terénu na svazích - udržování úložistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložistě a v úložistě - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, těžení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vyčištěná potrubím o DN do 180mm se od kubelury obsypů neodčítá</p>					
			<p>WV délka 6,5  WV šířka 2  WV hloubka 0,75  WV roura s obetonováním 4,13  WV (6,5*2*0,75)+4,13</p>			5,620		
251	K	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	30,000			OTSKP 2022
			<p>PP ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu  WV ploche 30  WV 30</p>			30,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce					
292	K	421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	4,510			OTSKP 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užívání potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, oděnění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (ž ztracená) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotvených čel, kapes, náhlků, a sadel, - zřízení všech požadovaných tvarů, kapes, výklenků, prstů, dutin, drážek a pod., včetně zřízení práce s úprav kolam nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povléků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upěvnění kolejnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v časech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kameňákem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>					
			<p>VV C25/30 XF3</p> <p>VV délka 5,5</p> <p>VV šířka 2</p> <p>VV hloubka 0,41</p> <p>VV 5 5*2*0 41</p>		4,510			
293	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,677			OTSKP 2022
	PP		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>Polozka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a palatovary, včetně mimostavěništní a vnúrostavěništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, sříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (včetně armatur) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svazy nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upěvnění výztuže, - zemnické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotvených prvků, zdivaných čel a doplňkových konstrukcí, - veškeré opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vadivé propojení výztuže, která je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SO 74 - povrchovou antikorozní úpravou výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</p>					
			<p>VV 0,15 Vm3</p> <p>VV objem betonu 4,51</p> <p>VV koeficient 0,15</p> <p>VV 4,51*0 15</p>		0,677			
198	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,463			OTSKP 2022
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užívání potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, oděnění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (ž ztracená) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotvených čel, kapes, náhlků, a sadel, - zřízení všech požadovaných tvarů, kapes, výklenků, prstů, dutin, drážek a pod., včetně zřízení práce s úprav kolam nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povléků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upěvnění kolejnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v časech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kameňákem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>					
			<p>VV základ pod roury</p> <p>VV C12/15 X0</p> <p>VV délka 6,5</p> <p>VV šířka 0,9</p> <p>VV hloubka 0,25</p> <p>VV 6,5*0,9*0,25</p>		1,463			
253	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,985			OTSKP 2022
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimosřevní a vrstvenostní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i>					
	VV		základ rcury,dlažba,základy čel					
	VV		ŠD 0/32					
	VV		délka 6,5					
	VV		šířka 0,9					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		6,5*0,9*0,1		0,585			
	VV		délka 3					
	VV		šířka 2					
	VV		délka 3					
	VV		šířka 2					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		(3*2+3*2)*0,1		1,200			
	VV		délka 2					
	VV		šířka 0,5					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		počet 2					
	VV		2*0,5*0,1*2		0,200			
	VV		Součet		1,985			
254	K	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,400			OTSKP 2022
	PP		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsázkovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povléků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolejních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem</i>					
	VV		C25/30 XF3					
	VV		základ pod čela					
	VV		délka 2					
	VV		šířka 0,5					
	VV		hloubka 0,7					
	VV		počet 2					
	VV		2*0,5*0,7*2		1,400			
255	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,600			OTSKP 2022
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svažování, úpravu pláňe a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spár MC případně s vyklonováním - úprave povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyžaduje se samostatně položkami SD 45</i>					
	VV		přidržba na vřetku a výtoku do betonu C25/30 XF3					
	VV		spárování MC 25 XF3					
	VV		lomový kámen průměrná tl. 200 mm					
	VV		délka 3					
	VV		šířka 2					
	VV		délka 3					
	VV		šířka 2					
	VV		hloubka 0,3					
	VV		(3*2+3*2)*0,3		3,600			
	D	5	Komunikace pozemní					
78	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	2,000			OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pakládání vrstvy po stepách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
	VV		délka 2					
	VV		šířka 0,5					
	VV		počet 2					
	VV		2*0,5*2		2,000			
80	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	22,000			OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pakládání vrstvy po stepách - úpravu napojení, ukončení</i>					
	VV		ČSN 736121 TKP kap.26					
	VV		délka 5,5					
	VV		šířka 2					
	VV		počet 2					
	VV		5,5*2*2		22,000			
81	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	11,000			OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátery - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>					
			<p>ČSN 736121,TKP kap.7  délka 5,5  šířka 2  5,5*2</p>		11,000			
84	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 60MM	M2	11,000			
			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 60MM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátery - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>					
			<p>ČSN 736121,TKP kap.7  délka 5,5  šířka 2  5,5*2</p>		11,000			
90	K	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 90MM	M2	11,000			OTSKP 2022
			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 90MM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátery - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>					
			<p>ČSN 736121,TKP kap.7  ACP 22 S  délka 5,5  šířka 2  5,5*2</p>		11,000			
	D	8	Trubní vedení					
256	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	1,833			OTSKP 2022
			OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluzu, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení neprůstřelného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i zřícené) a úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluz a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kolevních čel, kapes, náhřků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluzů, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náterů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a ltmělení spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>					
			<p>C 25/30 XF3  délka 6,5  šířka (obvod) 1,88  hloubka 0,15  6,5*1,88*0,15</p>		1,833			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
301	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	16,000			OTSKP 2022
			SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  paložka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</p>					
			<p>délka je včetně dvou náběhů a dvou náběhových přechodů  délka 16</p>		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
302	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	6,000			OTSKP 2022
	PP		ODRAZKY NA SVODIDLA					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástími					
	VV		modré					
	VV		počet 6					
	VV		6		6,000			
296	K	9183B2	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	6,500			OTSKP 2022
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje - dodání a položení celtrubi z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (žláčání, likně sazňování) Ne zahrnuje podkladní vrstvy a obetřování.					
	VV		délka 6,5					
	VV		6,5		6,500			
297	K	9185B2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	2,000			OTSKP 2022
	PP		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: zdvoje z lomového kamene na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyzpůsobení zdvoje MC římsu ze železobetonu včetně výtěžku, pokud je předepsané zadávací dokumentací Ne zahrnuje zěbradlí					
	VV		do betonu C 25/30 XF3					
	VV		max. velikost kameniva 250 mm					
	VV		plocha 1,2 m x 1 m / 1 kus					
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
228	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	11,000			OTSKP 2022
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spořádky vody					
	VV		délka 5,5					
	VV		počet 2					
	VV		5,5*2		11,000			
210	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	9,000			OTSKP 2022
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvární předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitřní přeprava a i mimoúzemní dopravu - ukončení, pečky, spárování - má-li se v metrech běžných délky osy žlabu					
	VV		délka 3					
	VV		délka 3					
	VV		délka 3					
	VV		3+3+3		9,000			
298	K	966135	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO BKM	M3	3,240			OTSKP 2022
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO BKM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Ne zahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
	VV		kamenná čela					
	VV		délka 2,7					
	VV		šířka 0,6					
	VV		hloubka 1					
	VV		počet 2					
	VV		2,7*0,6*1*2		3,240			
299	K	966135	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO BKM	M3	1,800			
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO BKM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Ne zahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
	VV		kamenná dlažba					
	VV		délka 4					
	VV		šířka 1,5					
	VV		hloubka 0,3					
	VV		4*1,5*0,3		1,800			
288	K	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	6,100			OTSKP 2022
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetřování a lože - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Ne zahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vrtkových a vrtkových jímek, odstranění zěbradlí					
	VV		délka 6,1					
	VV		6,1		6,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
300	M	M002	provizorní zasypání příkopu (rozšíření silnice) pro rekonstrukci propustku po polovinách, včetně úpravy příkopu do původního stavu po rekonstrukci propustku	bm	60,000	██████	██████	OTSKP 2022
	PP		provizorní zasypání příkopu (rozšíření silnice) pro rekonstrukci propustku po polovinách, včetně úpravy příkopu do původního stavu po rekonstrukci propustku					
	D	OST	Ostatní				██████	
163	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	61,340	██████	██████	██████
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		odkopávky, hloubení rýh, příkopy, objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m <sup>3</sup>					
	VV		počet 34,078					
	VV		koefficient 1,8					
	VV		34,078*1,8		61,340			
295	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	10,950	██████	██████	██████
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		betony, kamení					
	VV		objem 1,14					
	VV		objem 3,24					
	VV		koefficient 2,5					
	VV		(1,14+3,24)*2,5		10,950			
226	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	2,640	██████	██████	██████
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		kryt zpevněných ploch s asfaltovým pojivem					
	VV		objem 1,1					
	VV		koefficient 2,4					
	VV		1,1*2,4		2,640			
227	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	6,600	██████	██████	OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		podklady zpevněných ploch z nesmeleného kameniva					
	VV		objem 3,3					
	VV		koefficient 2					
	VV		3,3*2		6,600			



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km 1,804

Objekt: **SO102 - Doplnující údaje - DIO**

KSO:  
Místo: před Hosínem

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
[redacted]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		[redacted]	
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	[redacted]	21,00%	[redacted]
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	[redacted]

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km 1,804

Objekt: **SO102 - Doplnující údaje - DIO**

Místo: před Hosínem

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

[REDACTED]

OST - Ostatní

[REDACTED]

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km 1,804

Objekt:

SO102 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

před Hosínem

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

████████████████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

████████████████████

D	OST	Ostatní						
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	████████	████████	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními</i>					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	████████	████████	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními</i>					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			
3	K	028412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	████████	████████	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi</i>					
	VV		evidenční list propustku					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB\_III/1461-001  
Stavba: Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km 1,920

KSO:  
Místo: před Hosínem

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
[redacted]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 294 299,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	[redacted]	[redacted]
		0,00	0,00


Cena s DPH v CZK [redacted]

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB\_III/1461-001

Stavba: Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km 1,920

Místo: před Hosínem

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

████████████████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady z rozpočtů</b>		████████	████████	
SO 101	Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km 1,920	████████	████████	STA
SO102	Doplňující údaje - DIO	████████	████████	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km 1,920

Objekt:

**SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km 1,920**

KSO:

Místo: před Hosínem

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

████████████████

DPH základní  
snížená

Základ daně

████████████

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

██████████

0,00

Cena s DPH

v CZK

████████████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km 1,920

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km 1,920

Místo: před Hosínem

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	██████████
1 - Zemní práce	██████████
4 - Vodorovné konstrukce	██████████
5 - Komunikace pozemní	██████████
8 - Trubní vedení	██████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	██████████
OST - Ostatní	██████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km 1,920

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km 1,920

Místo: před Hosínem

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDAKCE]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDAKCE]	
D	1		Zemní práce				[REDAKCE]	
219	K	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	1,140	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodovodní dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek ze skládky, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství boureného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouření - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	VV		délka 5,7					
	VV		šířka 2					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		5,7*2*0,1		1,140			
220	K	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	87,552	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti (t) a požadované vzdálenosti (km).</i>					
	VV		odvoz na skládku Vodňany					
	VV		objem 1,14					
	VV		koefficient 2,4					
	VV		vzdálenost 32					
	VV		1,14*2,4*32		87,552			
221	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	3,420	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodovodní dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek ze skládky, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství boureného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouření - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	VV		délka 5,7					
	VV		šířka 2					
	VV		hloubka 0,3					
	VV		5,7*2*0,3		3,420			
224	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	218,880	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti (t) a požadované vzdálenosti (km).</i>					
	VV		odvoz na skládku Vodňany					
	VV		objem 3,42					
	VV		koefficient 2					
	VV		vzdálenost 32					
	VV		3,42*2*32		218,880			
279	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	5,600	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2022
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapážené - osvětlení výkopového pole celou dobu práce v něm vč. klimatizovaných opatření - zařízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zařízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za nepřístupnost - těžba po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích římků, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžba a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadléků - pažení, vzrptění a rozrptění vč. přepracování (výjma štělových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - zhutnění podloží, případně i svaňů vč. svaňování - zřízení stupňů v podloží a levic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopového a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopového a ve výkopové - tělní výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**</p>					
	WV		pro dlažby z lomového kamene, základy železa					
	WV		délka 3					
	WV		šířka 2					
	WV		délka 2					
	WV		šířka 2					
	WV		hloubka 0,4					
	WV		délka 2					
	WV		šířka 0,5					
	WV		hloubka 0,8					
	WV		počet 2					
	WV		(3*2+2*2)*0,4+2*0,5*0,8*2		5,600			
280	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	33,600			OTSKP 2022
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</p>					
	WV		odvoz na skládku České Budějovice					
	WV		objem 5,6					
	WV		vzdálenost 6					
	WV		5,6*6		33,600			
231	K	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	20,000			OTSKP 2022
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednorázové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>					
	WV		délka 10					
	WV		počet 2					
	WV		10*2		20,000			
271	K	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	1,960			OTSKP 2022
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapážené - osvětlení výkopového pole celou dobu práce v něm vč. klimatizovaných opatření - zařízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zařízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za nepřístupnost - těžba po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích římků, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžba a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadléků - pažení, vzrptění a rozrptění vč. přepracování (výjma štělových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopového a ve výkopové - tělní výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**</p>					
	WV		betony a kamenivo pod ŽB roury					
	WV		délka 7					
	WV		šířka 0,6					
	WV		hloubka 0,35					
	WV		7*0,8*0,35		1,960			
272	K	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	11,420			OTSKP 2022
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - svítlá doprava, přemístění, přečlenění, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapojené i zapojené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopůvek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepicí - lázně a po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - palubné snížení hladiny podzemní vody - lázně a rozpojování jednotlivých bařvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesahů svaňů do konečné úpravy, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kažená a nezapadlé pešeni, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štělkových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (ne skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>					
			<p>VV pň likvidaci sterého propuťku a pro uložení nové ŽB roury  VV délka 6,7  VV šířka 2  VV hloubka 0,95  VV objem roury 1,31  VV 16 7*2*0 95=1 31</p>			11,420		
273	K	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	144,504			OTSKP 2022
			<p>PP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</p> <p>VV odvoz na skládku České Budějovice  VV objemová hmotnost před těžžením 1,8 t/m3  VV objem 1,98  VV objem 11,42  VV koeficient 1,8  VV vzdálenost 6  VV 11 98*11 42*1 8*6</p>			144,504		
60	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,000			OTSKP 2022
			<p>PP ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různě hluboké - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasného zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřizovaných podmínkách a stísněných prostorech - zřizování ukládaní sypaniny pod vodou - ukládaní po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svaňů - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p>VV délka 2  VV šířka 0,5  VV hloubka 0,5  VV počet 2  VV 2*0 5*0 5*2</p>			1,000		
294	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,980			OTSKP 2022
			<p>PP OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různě hluboké - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasného zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřizovaných podmínkách a stísněných prostorech - zřizování ukládaní sypaniny pod vodou - ukládaní po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svaňů - zřízení lavic na svazech - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytažená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodčítá</p> <p>VV délka 7  VV šířka 2  VV hloubka 0,75  VV roura s obetonováním 3,52  VV 7*2*0 75=3 52</p>			6,980		
251	K	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	30,000			OTSKP 2022
			<p>PP ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu</p> <p>VV ploche 30  VV 30</p>			30,000		
			D 4 Vodorovné konstrukce					
198	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,400			OTSKP 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
PP			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15						
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluču, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, osvětlení a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití paltebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně paltebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a osvětlení, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluč a doplňkových konstr., včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, nářků a pod., - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., včetně zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtlučů, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inžekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářky zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti záměrní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případná zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vívu bludných proudů						
			W základ pod roury						
			W W C12/15 X0						
			W W délka 7						
			W W šířka 0,8						
			W W hloubka 0,25						
			W W 7*0,8*0,25		1,400				
253	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,760			OTSKP 2022	
PP			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO						
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nekupovaný materiál						
			W W základ roury, dlažba, základy čel						
			W W ŠD 0/32						
			W W délka 7						
			W W šířka 0,8						
			W W hloubka 0,1						
			W W 7*0,8*0,1		0,560				
			W W délka 3						
			W W šířka 2						
			W W délka 2						
			W W šířka 2						
			W W hloubka 0,1						
			W W (3*2+2*2)*0,1		1,000				
			W W délka 2						
			W W šířka 0,5						
			W W hloubka 0,1						
			W W počet 2						
			W W 2*0,5*0,1*2		0,200				
			W W Součet		1,760				
254	K	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,400			OTSKP 2022	
PP			PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30						
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, osvětlení a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití paltebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně paltebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a osvětlení, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., včetně zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upravení kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářky zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti záměrní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem						
			W W C25/30 XF3						
			W W základ pod čela						
			W W délka 2						
			W W šířka 0,5						
			W W hloubka 0,7						
			W W počet 2						
			W W 2*0,5*0,7*2		1,400				
255	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,000			OTSKP 2022	
PP			DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC						
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu plně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyžaduje se samostatně položkami SD 45						
			W W přídlažba na vtok a výtoku do betonu C25/30 XF3						
			W W spárování MC 25 XF3						
			W W lomový kámen průměrná tl. 200 mm						
			W W délka 3						
			W W šířka 2						
			W W délka 2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		šířka 2					
	W		hloubka 0,3					
	W		(3*2+2*2)*0,3		3,000			
289	K	465513	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	6,000			
	PP		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro laže a jeho součtu předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň sper - nutná zemní práce (svahování, úpravu pléň a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazují se samostatně položkami SD 45</i>					
	W		délka 3					
	W		šířka 2					
	W		3*2		6,000			
	D	5	Komunikace pozemní					
296	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	5,814			
	PP		Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nálety					
	W		frakce 0/63, hutnění po vrstvách					
	W		délka 5,7					
	W		šířka 2					
	W		hloubka 0,51					
	W		5,7*2*0,51		5,814			
78	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	2,000			
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání recyklovacího v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklovacího předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nálety</i>					
	W		délka 2					
	W		šířka 0,5					
	W		počet 2					
	W		2*0,5*2		2,000			
80	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	22,800			SKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení</i>					
	W		ČSN 736121 TKP kap.26					
	W		délka 5,7					
	W		šířka 2					
	W		počet 2					
	W		5,7*2*2		22,800			
81	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	11,400			TSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	W		ČSN 736121,TKP kap.7					
	W		délka 5,7					
	W		šířka 2					
	W		5,7*2		11,400			
84	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	11,400			OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	W		ČSN 736121,TKP kap.7					
	W		délka 5,7					
	W		šířka 2					
	W		5,7*2		11,400			
90	K	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	11,400			OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	W		ČSN 736121,TKP kap.7					
	W		ACP 22 S					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		délka 5,7					
	W		šířka 2					
	W		5,7*2		11,400			
	D	8	Trubní vedení					
256	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	1,649			
	FP		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonová směs) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluče, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, včetně oprávození, odškrábání a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i zříceně) s úpravou dna požadované kvality povrchu betonu, včetně odbědňovacích a odskrúžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluče a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytváření kolevních čel, kapes, nářků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluče, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povléků a nářků, případně vyspravení, - zřízení práce u kolebových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářky zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, lésnění a lmení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>					
	VV		C 25/30 XF3					
	W		délka 7					
	W		šířka (obvod) 1,57					
	W		hloubka 0,15					
	W		7*1,57*0,15		1,649			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
297	K	9183A2	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	7,000			OTSKP 2022
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽELEZOBETONOVÝCH					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případně úpravy trub (zkrácení, šikmá seřiznutí) Ne zahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.</p>					
	W		délka 7		7,000			
	W		7					
298	K	9185A2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	2,000			OTSKP 2022
	PP		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamene na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vysprávaní zdiva MC římsou ze železobetonu včetně výtluče, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Ne zahrnuje zábradlí</p>					
	W		do betonu C 25/30 XF3					
	W		max velikost kameniva 250 mm					
	W		plocha 1,2 m x 1 m / 1 kus					
	W		počet 2		2,000			
	W		2					
228	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTJ VOZOVEK TL DO 100MM	M	11,400			OTSKP 2022
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTJ VOZOVEK TL DO 100MM					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</p>					
	W		délka 5,7					
	W		počet 2		11,400			
	W		5,7*2					
210	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	8,000			OTSKP 2022
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>položka zahrnuje: - dodání a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlebu</p>					
	W		délka 3					
	W		počet 2		8,000			
	W		délka 2					
	W		3*2+2					
299	K	966135	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 8KM	M3	1,200			OTSKP 2022
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 8KM					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez chledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybořenou stří a hmotami včetně uložení na skládku. Ne zahrnuje poplatek ze skládky, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bořaného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bořání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</p>					
	W		kamenná přídlažba, odvoz na skládku objednatel					
	W		délka 2					
	W		šířka 1,5					
	W		délka 1					
	W		šířka 1					
	W		hloubka 0,3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2*1,5+1*1)*0,3			1,200		
288	K	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M				OTSKP 2022
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezasahuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plymoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí</i></p>					
	WV		délka 6,7					
	VV		6,7			6,700		
300	M	M002	provizorní zasypání příkopu (rozšíření silnice) pro rekonstrukci propustku po polovinách, včetně úpravy příkopu do původního stavu po rekonstrukci propustku	bm	60,000			OTSKP 2022
	PP		provizorní zasypání příkopu (rozšíření silnice) pro rekonstrukci propustku po polovinách, včetně úpravy příkopu do původního stavu po rekonstrukci propustku					
	D	OST	Ostatní					
163	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	52,164			OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.</i></p>					
	VV		odkopávký, hloubení rýh, příkopy, objemová hmotnost před těžením 1,8 Vm3					
	VV		počet 28,88					
	VV		koefficient 1,8					
	VV		28,88*1,8			52,164		
285	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2,625			OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.</i></p>					
	VV		betony, kamení					
	VV		objem 1,05					
	VV		koefficient 2,5					
	VV		1,05*2,5			2,625		
226	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	2,736			OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.</i></p>					
	VV		kryt zpevněných ploch s asfaltovým pojivem					
	VV		objem 1,14					
	VV		koefficient 2,4					
	VV		1,14*2,4			2,736		
227	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	6,840			OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.</i></p>					
	VV		podklady zpevněných ploch z nesmíšeného kameniva					
	VV		objem 3,42					
	VV		koefficient 2					
	VV		3,42*2			6,840		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km 1,920

Objekt:

SO102 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: před Hosínem

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

████████

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	████████	21,00%	████████
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosinem, km 1,920

Objekt:

SO102 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

před Hosinem

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

████████████████████

OST - Ostatní

████████████████████



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km 1,920

Objekt:

SO102 - Doplnující údaje - DIO

Místo: před Hosínem

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní						
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními						
	WV	počet 1			1,000			
	WV	1			1,000			
	WV	Součet						
2	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními						
	WV	počet 1			1,000			
	WV	1			1,000			
3	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
	WV	evidenční list propustku						
	WV	počet 1			1,000			
	WV	1			1,000			

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB\_III/15428-001  
Stavba: Rekonstrukce propustku III/15428 za Jílovicemi km 5,823

KSO:  
Místo: za Jílovicemi

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
[redacted]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	[redacted]	[redacted]
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK [redacted]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB\_III/15428-001

**Stavba:** Rekonstrukce propustku III/15428 za Jílovicemi km 5,823

Místo: za Jílovicemi

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady z rozpočtů

SO 101	Rekonstrukce propustku III/15428 za Jílovicemi km 5,823	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO102	Doplňující údaje - DIO	[REDACTED]	[REDACTED]	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku III/15428 za Jílovicemi km 5,823

Objekt:

**SO 101 - Rekonstrukce propustku III/15428 za Jílovicemi km 5,823**

KSO:

Místo: za Jílovicemi

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

████████████████

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	██████████	21,00%	██████████
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

v CZK

████████████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku III/15428 za Jílovicemi km 5,823

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku III/15428 za Jílovicemi km 5,823

Místo: za Jílovicemi

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

1 - Zemní práce

██████████

4 - Vodorovné konstrukce

██████████

5 - Komunikace pozemní

██████████

8 - Trubní vedení

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

OST - Ostatní

██████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce propustku III/15428 za Jílovicemi km 5,823

Objekt: SO 101 - Rekonstrukce propustku III/15428 za Jílovicemi km 5,823

Místo: za Jílovicemi

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				██████████	
D	1		Zemní práce				██████████	
219	K	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	1,180	██████████	██████████	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkových cen bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	WV		délka 5,9					
	WV		šířka 2					
	WV		hloubka 0,1					
	WV		5,9*2*0,1		1,180			
220	K	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	158,592	██████████	██████████	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	WV		odvoz na skládku Vodňany					
	WV		objem 1,18					
	WV		koefficient 2,4					
	WV		vzdálenost 56					
	WV		1,18*2,4*56		158,592			
221	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	3,540	██████████	██████████	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkových cen bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	WV		délka 5,9					
	WV		šířka 2					
	WV		hloubka 0,3					
	WV		5,9*2*0,3		3,540			
224	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	396,480	██████████	██████████	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	WV		odvoz na skládku Vodňany					
	WV		objem 3,54					
	WV		koefficient 2					
	WV		vzdálenost 56					
	WV		3,54*2*56		396,480			
279	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	5,600	██████████	██████████	OTSKP 2022
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. křemelických opatření - zřízení výkopůvek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nrtých částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a rození výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené křemelickými vývy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napědivak - pažení, vzpěnění a rozepření vč. přetapaování (výjma štítových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zřizování podloží, případně i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřizena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>					
			<p>W pro dlažby z lomového kamene,základy žel  W délka 5  W šířka 2  W hloubka 0,4  W délka 2  W šířka 0,5  W hloubka 0,8  W počet 2  W 5*2*0,4+2*0,5*0,8*2</p>		5,600			
280	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	44,800			OTSKP 2022
			<p>PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I - DOPRAVA</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</p> <p>W odvoz na skládku Borovany  W objem 5,6  W vzdálenost 8  W 5,6*8</p>		44,800			
231	K	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	30,000			OTSKP 2022
			<p>PP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatky zahrnout do jednorázové ceny položky - tento text musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p> <p>W délka 10  W počet 3  W 10*3</p>		30,000			
271	K	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	4,200			OTSKP 2022
			<p>PP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. křemelických opatření - zřízení výkopůvek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nrtých částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a rození výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené křemelickými vývy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napědivak - pažení, vzpěnění a rozepření vč. přetapaování (výjma štítových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p> <p>W betony a kamenivo pod ŽB roury  W délka 10  W šířka 1,2  W hloubka 0,35  W 10*1,2*0,35</p>		4,200			
272	K	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	20,678			OTSKP 2022
			<p>PP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY</p>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

*Poznámka k souboru cen:*  
*položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapážené i zapážené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výžubních, ve střešených prostorech a pod - přípietek za lepicí - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, patrubí a pohánkových čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - polebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých baňavů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napádek - pečení, vzepření a rozpeření vč. přepražování (vyjma štělcových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141\*\**

PSC

VV  
VV  
VV  
VV  
VV  
VV

př. likvidaci starého propustku a pro uložení nové ŽB roury  
délka 10,3  
šířka 2  
hloubka 1,58  
objem roury 11,87  
(10,3\*2\*1,58)=11,87

20,678

273	K	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	378,403			OTSKP 2022
-----	---	--------	--	------	---------	--	--	------------

PP

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA

*Poznámka k souboru cen:*  
*Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].*

VV  
VV  
VV  
VV  
VV  
VV

odvoz na skládku Borovany  
objemová hmotnost před těžebním 1,8 t/m3  
objem 5,6  
objem 20,678  
koeficient 1,8  
vzdálenost 8  
(5,6\*20,678)\*1,8\*8

378,403

60	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,000			OTSKP 2022
----	---	-------	---	----	-------	--	--	------------

PP

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

*Poznámka k souboru cen:*  
*položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a střešených prostorech - zřízené ukládaní sypání pod vodu - ukládaní po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)*

VV  
VV  
VV  
VV  
VV

délka 2  
šířka 0,5  
hloubka 0,5  
počet 2  
2\*0,5\*0,5\*2

1,000

294	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	21,350			OTSKP 2022
-----	---	-------	--	----	--------	--	--	------------

PP

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

*Poznámka k souboru cen:*  
*položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a střešených prostorech - zřízené ukládaní sypání pod vodu - ukládaní po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení levič na svazích - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačovaná potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodčítá*

VV  
VV  
VV  
VV  
VV

délka 10  
šířka 2  
hloubka 1,35  
roura s obetonováním 5,65  
(10\*2\*1,35)=5,65

21,350

251	K	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	30,000			OTSKP 2022
-----	---	-------	--	----	--------	--	--	------------

PP

ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M

*Poznámka k souboru cen:*  
*položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu*

VV  
VV

plocha 30  
30

30,000

D 4

Vodorovné konstrukce



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
292	K	421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	3,422			OTSKP 2022
	PP		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užší potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očistění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovačů a odkrúžovačů prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náhlíků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>					
	WV		C25/30 XF3					
	WV		délka 5,6					
	WV		šířka 2					
	WV		hloubka 0,29					
	WV		5,9*2*0,29		3,422			
293	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,513			OTSKP 2022
	PP		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přestupy), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, sířění, řešení, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakočů) a uložení s požadovaným zajištěním palaty a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškeré opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</p>					
	WV		0,15 t/m3					
	WV		objem betonu 3,422					
	WV		koefficient 0,15					
	WV		3,422*0,15		0,513			
198	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	3,000			OTSKP 2022
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užší potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očistění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovačů a odkrúžovačů prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náhlíků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>					
	WV		základ pod rouy					
	WV		C12/15 X0					
	WV		délka 10					
	WV		šířka 1,2					
	WV		hloubka 0,25					
	WV		10*1,2*0,25		3,000			
253	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	3,400			OTSKP 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA ERČENÉHO					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál					
VV			základ roury, dlažba, základy čel					
VV			ŠD 0/32					
VV			délka 10					
VV			šířka 1,2					
VV			hloubka 0,1					
VV			10*1,2*0,1		1,200			
VV			délka 5					
VV			šířka 2					
VV			délka 5					
VV			šířka 2					
VV			hloubka 0,1					
VV			(5*2+5*2)*0,1		2,000			
VV			délka 2					
VV			šířka 0,5					
VV			hloubka 0,1					
VV			počet 2					
VV			2*0,5*0,1*2		0,200			
VV			Součet		3,400			
254	K	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,400			OTSKP 2022
PP			PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení neprůstřelného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití požadovaných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dílačnických spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, odštetění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsávkovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, pevnou a náterů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvených prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opalčení povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem					
VV			C25/30 XF3					
VV			základ pod čela					
VV			délka 2					
VV			šířka 0,5					
VV			hloubka 0,7					
VV			počet 2					
VV			2*0,5*0,7*2		1,400			
255	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	6,000			TSKP 2022
PP			DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláň a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vypínění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyžaduje se samostatně položkami SD 45					
VV			přídlažba na vteku a výtok do betonu C25/30 XF3					
VV			spárování MC 25 XF3					
VV			lomový kámen průměrná tl. 200 mm					
VV			délka 5					
VV			šířka 2					
VV			délka 5					
VV			šířka 2					
VV			hloubka 0,3					
VV			(5*2+5*2)*0,3		6,000			
289	K	465513	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	2,000			TSKP 2022
PP			PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládky dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, deprese, složení, obštetění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláň a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyžaduje se samostatně položkami SD 45					
VV			délka 2					
VV			šířka 1					
VV			2*1		2,000			
D	5		Komunikace pozemní					
78	K	58961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	2,000			OTSKP 2022
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recyklatu v požadované kvalitě - obštetění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po alpacích, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátery					
VV			délka 2					
VV			šířka 0,5					
VV			počet 2					
VV			2*0,5*2		2,000			
80	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	23,600			OTSKP 2022
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</p> <p>ČSN 736121 TKP kap.26  délka 5,9  šířka 2  počet 2  5,9*2*2</p>		23 600			
81	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	11,800			OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahnuje postřiky, nátery - nezahnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>ČSN 736121,TKP kap.7  délka 5,9  šířka 2  5,9*2</p>		11,800			
84	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	11,800			OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahnuje postřiky, nátery - nezahnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>ČSN 736121,TKP kap.7  délka 5,9  šířka 2  5,9*2</p>		11,800			
90	K	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	11,800			OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahnuje postřiky, nátery - nezahnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>ČSN 736121,TKP kap.7  ACP 22 S  délka 5,9  šířka 2  5,9*2</p>		11,800			
	D	8	Trubní vedení					
256	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	5,655			OTSKP 2022
	PP		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, osíření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, nerezavzdušného a betonu požadované tvrdosti a viskozity, - užití potřebných přísad a technologii výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, výložek, opracování, očištění a osíření, - bednění požadovaných konstr. (i zřizované) a úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kalenních čel, kapes, náhlků, s sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravných kotvených prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabírající součinnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případná zřízení spojovacích vrstev u zářtečů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p> <p>C 25/30 XF3  délka 10  šířka (obvod) 3,77  hloubka D, 15  10*3,77*0,15</p>		5,655			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
290	K	9113B1	SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	32,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		SVODIDLO OCEĽ SILNIČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	FSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocislového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení síťovými zaberávacími nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
	W		délka je včetně čtyř náběhů a čtyř náběhových přechodů					
	W		délka 16					
	W		počet 2					
	W		16*2		32,000			
291	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	12,000			
	PP		ODRAZKY NA SVODIDLA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi					
	W		modré					
	W		počet 12					
	W		12		12,000			
295	K	9183F2	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	10,000			
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.					
	W		délka 10					
	W		10		10,000			
296	K	9185F2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	2,000			OTSKP 2022
	PP		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: zdvoje z lomového kamene na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdvoje MC římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací. Nezahrnuje zebraďi					
	W		do betonu C 25/30 XF3					
	W		max. velikost kameniva 250 mm					
	W		plocha 1,2 m x 1 m / 1 kus					
	W		počet 2					
	W		2		2,000			
228	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	11,800			OTSKP 2022
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spořeby vody					
	W		délka 5,9					
	W		počet 2					
	W		5,9*2		11,800			
210	K	335212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	14,000			OTSKP 2022
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostrovní i mimošestiční dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu					
	W		délka 3					
	W		počet 3					
	W		délka 3					
	W		délka 2					
	W		3*3+3+2		14,000			
276	K	96613A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY	M3	8,640			OTSKP 2022
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
	W		kamenná čela					
	W		délka 3					
	W		šířka 0,6					
	W		hloubka 2,4					
	W		počet 2					
	W		3*0,6*2 4*2		8,640			
277	K	96613B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA	tkm	228,098			OTSKP 2022
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
	W		na skládku objednatel Trhové Sviny					
	W		objem 8,64					
	W		koefficient 2,4					
	W		vzdálenost 11					
	W		8,64*2,4*11		228,098			
297	K	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM	M	10,500			
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod) - veškerou manipulaci s vyloučenou sušší a hmotami včetně uložení na skládku. <b>Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (a výjimkou malého množství bouřného materiálu, kde je možné poplatky zahrnout do jednotkové ceny bouřání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bouřání čel, vřetkových a vřetkových jímek, odstranění zábradlí</b>						
			W	délka 10,5					
			WV	10,5	10,500				
	D	OST	Ostatní						
163	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	81,860				
			PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.					
			WV	odkopávky, hloubení rýh, příkopy, objemová hmotnost před					
			WV	těžením 1,8 l/m3					
			WV	počet 45,478					
			WV	koeficient 1,8					
			WV	45,478*1,8	81,860				
298	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	9,600				
			PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.					
			WV	betony, kameny					
			WV	objem 3,84					
			WV	koeficient 2,5					
			WV	3,84*2,5	9,600				
226	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	2,832			OTSKP 2022	
			PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
			PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.					
			WV	kryt zpevněných ploch s asfaltovým pojivem					
			WV	objem 1,18					
			WV	koeficient 2,4					
			WV	1,18*2,4	2,832				
227	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	7,080			OTSKP 2022	
			PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
			PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.					
			WV	podklady zpevněných ploch z nesmeleného kameniva					
			WV	objem 3,54					
			WV	koeficient 2					
			WV	3,54*2	7,080				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku III/15428 za Jílovicemi km 5,823

Objekt:

SO102 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: za Jílovicemi

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

[REDACTED]

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	[REDACTED]	21,00%	[REDACTED]
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

v CZK

[REDACTED]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku III/15428 za Jílovicemi km 5,823

Objekt:

SO102 - Doplňující údaje - DIO

Místo:

za Jílovicemi

Datum:

Vyplň údaj

Zedavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

████████████████████

OST - Ostatní

████████████████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce propustku III/15428 za Jílovicemi km 5,823

Objekt: SO102 - Doplnující údaje - DIO

Místo: za Jílovicemi

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní						
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními					
	WV		počet 1					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
2	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními					
	WV		počet 1					
	WV		1		1,000			
4	K	029111	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ	HM	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi					
	WV		geodetické zaměření spádu příkopů					
	WV		počet 1					
	WV		1		1,000			
3	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi					
	WV		evidenční list propustku					
	WV		počet 1					
	WV		1		1,000			



**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: CB\_III/15517-001  
Stavba: Rekonstrukce propustku III/15517 Hluboká u Borovan km 1,573

KSO:  
Místo: před Hlubokou u Borovan

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
██████████

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	██████████	██████████
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK ██████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB\_III/15517-001

**Stavba:** Rekonstrukce propustku III/15517 Hluboká u Borovan km 1,573

Místo: před Hlubokou u Borovan

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

████████████████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady z rozpočtů</b>		████████	████████	
SO 101	Rekonstrukce propustku III/15517 Hluboká u Borovan km 1,573	████████	████████	STA
SO102	Doplňující údaje - DIO	████████	████████	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku III/15517 Hluboká u Borovan km 1,573

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku III/15517 Hluboká u Borovan km 1,573

KSO:

Místo: před Hlubokou u Borovan

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

████████

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	████████	21,00%	████████
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku III/15517 Hluboká u Borovan km 1,573

Objekt:

**SO 101 - Rekonstrukce propustku III/15517 Hluboká u Borovan km 1,573**

Místo: před Hlubokou u Borovan

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████

1 - Zemní práce

████████

4 - Vodorovné konstrukce

████████

5 - Komunikace pozemní

████████

8 - Trubní vedení

████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████

OST - Ostatní

████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku III/15517 Hluboká u Borovan km 1,573

Objekt:

**SO 101 - Rekonstrukce propustku III/15517 Hluboká u Borovan km 1,573**

Místo: před Hlubokou u Borovan

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDAKCE]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDAKCE]	
D	1		Zemní práce				[REDAKCE]	
219	K	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	0,735	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	WV		délka 4,9					
	WV		šířka 1,5					
	WV		hloubka 0,1					
	WV		4,9*1,5*0,1		0,735			
220	K	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	93,492	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	WV		odvoz na skládku Vodňany					
	WV		objem 0,735					
	WV		koefficient 2,4					
	WV		vzdálenost 53					
	WV		0,735*2,4*53		93,492			
221	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	2,205	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	WV		délka 4,9					
	WV		šířka 1,5					
	WV		hloubka 0,3					
	WV		4,9*1,5*0,3		2,205			
224	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	233,730	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	WV		odvoz na skládku Vodňany					
	WV		objem 2,205					
	WV		koefficient 2					
	WV		vzdálenost 53					
	WV		2,205*2*53		233,730			
279	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	3,200	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2022
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapežené i zapežené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za leplivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svaž. do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napedávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepečování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaž. - zhuštění podloží, připsání svaž. vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svaž. není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zaskrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>					
		PSC						
			<p>W pro dlažby z lomového kamene, základy čel  W délka 3  W šířka 2  W hloubka 0,4  W délka 2  W šířka 0,5  W hloubka 0,8  W 3*2*0,4+2*0,5*0,8</p>			3,200		
280	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	16,000			OTSKP 2022
		PP	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA					
		PSC	<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m<sup>3</sup>] a požadované vzdálenosti [km].</p> <p>odvoz na skládku Borovany  objem 3,2  vzdálenost 5  3,2*5</p>			16,000		
231	K	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	40,000			OTSKP 2022
		PP	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M					
		PSC	<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p> <p>s odvozem na skládku Borovany  délka 10  délka 5  délka 25  10+5+25</p>			40,000		
271	K	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	2,380			OTSKP 2022
		PP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY					
		PSC	<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapežené i zapežené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za leplivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svaž. do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napedávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepečování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaž. - odvážení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zaskrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>					
			<p>W betony a kamenivo pod ŽB roury  W délka 8,5  W šířka 0,8  W hloubka 0,35  W 8,5*0,8*0,35</p>			2,380		
272	K	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	6,618			OTSKP 2022
		PP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - svislé dopravě, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapožené i zapožené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopševky v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbuštin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepisťov - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých částí - vytahování a nošení výkopky - svačování a přesvah, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a nepedávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přeřazování (výjma štěpových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, zděkladové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopky - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykežují se v položce č.0141**</p>					
			<p>WV při likvidaci starého propusku a pro uložení nové ŽB roury  WV délka 8,5  WV šířka 1,5  WV hloubka 0,85  WV objem roury 1,87  WV 18,5*1,5*0,85=1,87</p>			6,618		
273	K	13273B	<b>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA</b>	M3KM	97,178			1 ■ ■ ■ OTSKP 2022
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</p>					
			<p>WV odvoz na skládku Borovany  WV objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3  WV objem 2,38  WV objem 6,618  WV koeficient 1,8  WV vzrůstlost 6  WV 2,38*1,8*1,8*6</p>			97,178		
60	K	17310	<b>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHTNĚNÍM</b>	M3	0,750			■ ■ ■ OTSKP 2022
	PP		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHTNĚNÍM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vltčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasného zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládaní sypání pod vodu - ukládaní po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svačování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>					
			<p>WV délka 1,5  WV šířka 0,5  WV hloubka 0,5  WV počet 2  WV 1,5*0,5*0,5*2</p>			0,750		
296	K	17581	<b>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</b>	M3	6,288			■ ■ ■ OTSKP 2022
	PP		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vltčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasného zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládaní sypání pod vodu - ukládaní po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhtnění podloží - svačování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vyřazená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</p>					
			<p>WV délka 8,5  WV šířka 1,5  WV hloubka 0,65  WV roura s obetonováním 2  WV 18,5*1,5*0,65=2</p>			6,288		
251	K	18214	<b>ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M</b>	M2	30,000			■ ■ ■ OTSKP 2022
	PP		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu</p>					
			<p>WV plocha 30  WV 30</p>			30,000		
D	4		Vodorovné konstrukce					■ ■ ■

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
292	K	421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	1,911			OTSKP 2022
	PP		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užívání potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, odčištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, náhlků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářadí zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmeření spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>					
	VV		C25/30 XF3					
	VV		délka 4,9					
	VV		šířka 1,5					
	VV		hloubka 0,26					
	VV		4 9*1 5*0,26		1,911			
293	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,287			OTSKP 2022
	PP		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>Polozka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, síťování, řezání, chybění a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zejména položí a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotveních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivá propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů</p>					
	VV		0,15 t/m3					
	VV		objem betonu 1,911					
	VV		koefficient 0,15					
	VV		1 911*0 15		0,287			
198	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,710			OTSKP 2022
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užívání potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, odčištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, náhlků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářadí zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmeření spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>					
	VV		základ pod roury					
	VV		C12/15 X0					
	VV		délka 8,5					
	VV		šířka 0,8					
	VV		hloubka 0,25					
	VV		8,55*0 8*0,25		1,710			
253	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,280			OTSKP 2022



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i>					
	VV		základ reury, dlažba, základy čel					
	VV		ŠD 0/32					
	VV		délka 8,5					
	VV		šířka 0,8					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		8,5*0,8*0,1		0,680			
	VV		délka 3					
	VV		šířka 2					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		3*2*0,1		0,600			
	VV		délka 2					
	VV		šířka 0,5					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		2*0,5*0,1*					
	VV		Součet		1,280			
254	K	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,700			OTSKP 2022
	PP		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hulinění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlnivosti, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracená) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odsukovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení, - konstrukce betonových klobuků, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující součrtnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a imobilní spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v oásech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem</i>					
	VV		C25/30 XF3					
	VV		základ pod čela					
	VV		délka 2					
	VV		šířka 0,5					
	VV		hloubka 0,7					
	VV		2*0,5*0,7		0,700			
255	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,800			OTSKP 2022
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláň a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvantity a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, imobilní a výplňní spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyžaduje se nemotatná položkami SD 45</i>					
	VV		přídlažba na vřtoku a výtoku do betonu C25/30 XF3					
	VV		spárování MC 25 XF3					
	VV		lomový kámen průměrná tl. 200 mm					
	VV		délka 3					
	VV		šířka 2					
	VV		hloubka 0,3					
	VV		3*2*0,3		1,800			
D	5		Komunikace pozemní					
78	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	0,750			OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání recykliátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recykliátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
	VV		délka 1,5					
	VV		šířka 0,5					
	VV		1,5*0,5		0,750			
80	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14,700			OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení</i>					
	VV		ČSN 736121 TKP kap.26					
	VV		délka 4,9					
	VV		šířka 1,5					
	VV		počet 2					
	VV		4,9*1,5*2		14,700			
81	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	7,350			OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>					
			<p>ČSN 736121,TKP kap.7  délka 4,9  šířka 1,5  4 9*1 5</p>		7,350			
84	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	7,350			OTSKP 2022
			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>					
			<p>ČSN 736121,TKP kap.7  délka 4,9  šířka 1,5  4 9*1 5</p>		7,350			
90	K	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	7,350			OTSKP 2022
			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>					
			<p>ČSN 736121,TKP kap.7  ACP 22 S  délka 4,9  šířka 1,5  4,9*1,5</p>		7,350			
	D	8	Trubní vedení					
256	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	2,002			OTSKP 2022
			OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluku, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, zhotovení nepropustného, nrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití palivných přísad a technologii výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opravek, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lašeni všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluku a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těžkých konstrukcí a lešení, - vytvoření kotvených čel, kapes, náličky, a sadel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, důlní, držáků a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluku, doplňkových konstrukcí a vyhabení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inženýrských trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvených prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijde do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>					
			<p>C 25/30 XF3  délka 8,5  šířka (obvod) 1,57  hloubka 0,15  8,5*1,57*0,15</p>		2,002			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
298	K	9183A2	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	8,500			OTSKP 2022
			PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽELEZOBETONOVÝCH					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případně úpravy trub (zkrácení, šikmá osřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.</p>					
			<p>napojení na stávající rouru  délka 8,5  8,5</p>		8,500			
299	K	9185A2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	1,000			OTSKP 2022
			ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: závla z lornového kamen na MC ve tvaru, předepsaným závlačací dokumentací vyspěrování závla MC firmu za železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná závlačací dokumentací. Nezahrnuje zábradlí. do betonu C 25/30 XF3 max. velikost kameniva 250 mm plocha 1,2 m x 1 m / 1 kus počet 1 1		1,000			
228	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	9,800			
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spalfeby vody délka 4,9 počet 2 4,9*2		9,800			
210	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	31,000			
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vrátořaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, palky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu délka 3 délka 3 délka 25 3+3+25		31,000			
288	K	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	8,500			
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fekd musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čal, vrtkových a výtlakových jímek, odstranění zábradlí délka 8,5 8,5		8,500			
D OST			Ostatní					
163	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	57,956			OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatele skládky související s uložením odpadu na skládce. očkopávký hloubení rýh, příkopy, objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 počet 32,198 koeficient 1,8 32,198*1,8		57,956			
297	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3,375			OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatele skládky související s uložením odpadu na skládce. betony, kamení objem 1,35 koeficient 2,5 1,35*2,5		3,375			
226	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	1,764			OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatele skládky související s uložením odpadu na skládce. kryt zpevněných ploch s asfaltovým pojivem objem 0,735 koeficient 2,4 0,735*2,4		1,764			
227	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	4,410			OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatele skládky související s uložením odpadu na skládce. podklady zpevněných ploch z nasmeleného kameniva objem 2,205 koeficient 2 2,205*2		4,410			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rakonstrukce propustku III/15517 Hluboká u Borovan km 1,573

Objekt:

SO102 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: před Hlubokou u Borovan

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

████████

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	████████	21,00%	████████
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku III/15517 Hluboká u Borovan km 1,573

Objekt:

SO102 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

před Hlubokou u Borovan

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

████████

████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku III/15517 Hluboká u Borovan km 1,573

Objekt:

**S0102 - Doplnující údaje - DIO**

Místo:

před Hlubokou u Borovan

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

████████████████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová scustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní						
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	████████	████████	OTSKP 2022
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>						
	VV	počet 1						
	VV	1			1,000			
	VV	Scučet			1,000			
2	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	████████	████████	OTSKP 2022
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>						
	VV	počet 1						
	VV	1			1,000			
3	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	████████	████████	OTSKP 2022
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>						
	VV	evidenční list propustku						
	VV	počet 1						
	VV	1			1,000			

Kontrolní a zkušební plán

Název akce :Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. A III. Třída v jihočeském kraji - podzim 2023 -část č. 1 České Budějovice

Předmět kontroly	četnost	místo kontroly	postup	kriterium.	záznam	odpovídá	Informace
převzetí staveniště	Před zahájením	stavba	Směrnice pro přípravu a řízení výroby	Soulad se SOD	Zápis o Předání staveniště	SV	VSS, ŘS
Kontrola zemních prací	V průběhu stavby	stavba	Prohlídkou	soulad s TP 01	stavební deník	SV	VSS, ŘS
Převzetí trub	Při dodání	stavba	Prohlídkou kontrola dodávky	počet	dodací list	SV	VSS, ŘS
Pokládka trub	V průběhu stavby	stavba	Prohlídkou	Výškové a směrové uložení	stavební deník	SV	VSS, ŘS
Betonáž	V průběhu stavby	stavba	Prohlídkou kontrola dodávky	soulad s TP 05	stavební deník	SV	VSS, ŘS
Podkladní vrstvy	V průběhu stavby	stavba	Prohlídkou kontrola dodávky	soulad s TP 15	stavební deník	SV	VSS, ŘS
Pokládka AB	V průběhu stavby	stavba	Prohlídkou kontrola dodávky	soulad s TP 10	stavební deník	SV	VSS, ŘS
Zdění z lomového kamene	V průběhu stavby	stavba	Prohlídkou	soulad s TP 102	stavební deník	SV	VSS, ŘS
Převzetí svodidlových dílců	Při dodání	stavba	Prohlídkou kontrola dodávky	počet	dodací list	SV	VSS, ŘS
Montáž svodidel	V průběhu stavby	stavba	Prohlídkou kontrola dodávky	soulad s TP 30	stavební deník	SV	VSS, ŘS
Předání stavby	Po ukončení díla	stavba	Směrnice pro přípravu a řízení výroby	Soulad se SOD	Zápis o předání stavby	SV	VSS, ŘS

Ing.  
Miroslav  
Ježek

Digitálně podepsal  
Ing. Miroslav Ježek  
Datum: 2023.08.25  
10:18:03 +02:00

