

Cenová nabídka

č. 220120

Akce:

Lodžie Jičín - akustické úpravy

#	POPIS	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKA	CENA ZA JEDN.	CELKOVÁ CENA
1	AKUPAN® akustický soliterní perforovaný kovový panel typ Tener, rozměr panelu 1250x650x100mm. Barva RAL 8002, kašír černý.	20,31	m2		
2	AKUPAN® akustický soliterní perforovaný kovový panel typ Tener, rozměr panelu 1250x650x100mm. Barva RAL 1001, kašír černý.	2,44	m2		
3	AKUPAN® akustický soliterní perforovaný kovový panel typ Tener, rozměr panelu 950x650x100mm. Barva RAL 1001, kašír černý.	1,85	m2		
4	AKUPAN® akustický soliterní perforovaný kovový panel typ Tener, rozměr panelu 650x650x100mm. Barva RAL 1001, kašír černý.	2,96	m2		
5	AKUPAN® akustický soliterní perforovaný kovový panel typ Tener, rozměr panelu 650x650x100mm. Barva RAL 8002, kašír černý.	1,27	m2		
6	AKUPAN® akustický soliterní perforovaný kovový panel typ Tener, rozměr panelu 1250x350x100mm. Barva RAL 1001, kašír černý.	0,44	m2		
7	AKUPAN® akustický soliterní perforovaný kovový panel typ Tener, rozměr panelu 950x350x100mm. Barva RAL 1001, kašír černý.	0,33	m2		
8	AKUPAN® akustický soliterní perforovaný kovový panel typ Tener, rozměr panelu 650x350x100mm. Barva RAL 1001, kašír černý.	0,23	m2		
9	AKUPAN® akustický soliterní perforovaný kovový panel typ Tener, rozměr panelu 650x350x100mm. Barva RAL 7016, kašír černý.	4,55	m2		
10	Kompletní montáž akustických panelů	64,00	kpl		
11	Vstupní měření doby dozvuku, zpracování projektové dokumentace, spolupráce s dodavatelem posuvné tribuny na umístění akustických prvků, účast na KD.	1,00	kpl		
12	Etapové měření doby dozvuku, výpočty korekčních úprav a zhotovení prováděcí projektové dokumentace.	1,00	kpl		
13	Závěrečné autorizované hodnotící měření doby dozvuku pro vydání kolaudačního rozhodnutí nebo jako doklad účelně investovaných prostředků.	1,00	kpl		
14	Doprava Praha - Jičín a vnitrostaveništní přesun hmot	2,00	kpl		
15	Vedlejší rozpočtové náklady	4%			
CELKEM					685 154,08 Kč

Celková cena bez DPH:	685 154,08 Kč
------------------------------	----------------------

V Praze dne: čtvrtek 20. leden 2022

JEDNATEL

Poznámka

Panely AKUPAN® dodáváme výhradně s vlastní montáží.

Před vlastní montáží podhledů a stěnových panelů je nutné vystěhovat elektronické vybavení a nábytek.

Cena obsahuje dodávku a montáž akustických obkladů, likvidaci zbylých materiálů, průběžný hrubý úklid.

Dodací doba

cca 6 týdnů od objednání

Předpokládaná doba montáže

2 - 3 dny

Stavební připravenost (všeobecně)

elektrická přípojka 230V, možnost použití vody, zajištění sociálního zařízení, příjezd na stavbu a parkování pro jedno dodávkové vozidlo

Platební podmínky

dle smlouvy o dílo, nebo objednávky, splatnost faktury 14 dnů